

Název stavby: Horní Bříza Tovární - přeložka
 Číslo SPP prvku:
 Zhotovitel PD:
 KPO:
 HOST:
 VUJ:

Technické údaje:

KMVYK:	0.100	KMP:	0.360	bytových HT	0
KMVYK: voz.	0.000	KMMK:	0.060	podnik. HTS	0
km otvorů:	0.000	KMNT:	0.000	rekreač. HTS	0
		KMTRU:	0.000	PP HR:	0
		KMOK:	0.000	PP UR:	0
		KMVL:	0.000		
		KMTRK:	0.000		

Rozdělení dle zón:

1: Nad 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástava	0.000 km	Předměstí 0.000 km
2: Od 10 tis. do 100 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástava	0.000 km	Předměstí 0.000 km
3: Od 1 tis. do 10 tis. obyv.				
Historické centrum	0.000 km	Městská zástava	0.000 km	Předměstí 0.000 km
4: Do 1 tis. obyv.				
Chráněná přírodní území	0.000 km	Ostatní terén	0.000 km	

Rekapitulace nákladů:

PŘÍPRAVA	18 600 Kč
ZEMNÍ PRÁCE	86 513 Kč
MONTÁŽ	12 014 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE PŘÍPRAVA	0 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE	7 653 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE	3 518 Kč
PROVOZNÍ PRÁCE	0 Kč
MATERIÁL DOD. CETIN	0 Kč
MATERIÁL VYŘAZENÝ	0 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný	3 947 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevkazaný	0 Kč
POPLATKY	1 000 Kč

Celkové náklady: 135 096 Kč

STAVEBNÍ ČINNOST 110 127 Kč
 NESTAVEBNÍ ČINNOST 24 969 Kč

Seznam položek

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
PŘÍPRAVA				
953646	Autorský dozor pro výstavbu, opravy sítě		3720.00 JV	3 720 Kč
	autorský dozor			
953634	Projekt tlkm liniové metalické sítě		14880.00 JV	14 880 Kč
ZEMNÍ PRÁCE				
954970 S	Pokládka PE nebo vrapované chráničky		66.00 m	1 222 Kč

954951 S	Rýha v chodníku litý asfalt 35/50-70	100.00 m	84 180 Kč
955053 S	Vytyčení trasy v zastavěném terénu	100.00 m	1 111 Kč
MONTÁŽ			
952649 S	Měření stejnosměrné během stavby- první čtyřka	1.00 ks	160 Kč
952650 S	Měření stejnosměrné během stavby - další čtyřka	2.00 ks	74 Kč
954999 S	Montáž jedné čtyřky s jednostr.číslování	6.00 ks	148 Kč
955281 S	Montáž spojky smršťitelné do 50 čtyřek	2.00 ks	2 345 Kč
954990 S	Montáž úložných kabelů do 15 XN	60.00 m	1 259 Kč
954991 S	Montáž úložných kabelů do 50 XN	55.00 m	1 426 Kč
958469 S	Uvedení stavby do provozu	3720.00 JV	3 720 Kč
kolaudace			
955630 S	Vyhledání průběhu tlk. kabelu při výstavbě	2.00 ks	2 202 Kč
955040 S	Zrušení úložných kabelů do15 XN	50.00 m	679 Kč
GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE			
955198 S	Plán geom.pro VBŘ do 200m vč.(kus=100m)	1.00 ks	2 715 Kč
956284 S	Zaměření trasy pro stavbu do 100m	1.00 ks	4 937 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA			
955313	Uzavření sml. o SB o VBŘ	1.00 ks	1 851 Kč
VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE			
955315	Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ	1.00 ks	2 222 Kč
958085	Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN	1.00 ks	1 111 Kč
958459	Zápis dokumentu do systému Objednatele	1.00 ks	185 Kč
POPLATKY			
955367	Poplatky k podzemním tratím síť.metalic.	1000.00 JV	1 000 Kč
za VBŘ			

Limitka materiálu

Číslo SAP	Stavební činnost	Název položky	Množství	Celková cena
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Vykazovaný				
303813 S	Fólie výstražná 330mm PE oranžová		100.00 m	426 Kč
300000 S	Kabel plastový TCEPKPFLE 3x4x0,4		60.00 m	776 Kč
302532 S	Mini Marker 1255 80-6102-2191-5		2.00 ks	536 Kč
312425 S	Modul konektor. 9700-10P		2.00 ks	44 Kč
320296 S	Spojka smršťovací XAGA 550 43/8-350		2.00 ks	1 428 Kč
302343 S	Trubka vrapovaná 40/32 s lankem		50.00 m	737 Kč
MATERIÁL ZHOTOVITELE - Nevykazovaný				
304267 S	Páska lepicí iz. 19mmx20mx0,15mm černá		4.00 ks	0 Kč