

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

číslo dodatku objednatele: 29/07161/18-1

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:

Objednatel:

město Uherský Brod

Masarykovo nám. 100

688 01 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel:

sport cité + s.r.o.

Bílovice 519

687 12 Bílovice

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy
ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta

tel: [redacted]

email: [redacted]

Ing. Nadim Eid, jednatel

[redacted]

[redacted]

Bankovní spojení:

[redacted]

[redacted]

Identifikační číslo:

002 91 463

049 29 845

Daňové identifikační číslo:

Objednatel není pro tuto veřejnou zakázku
plátcem DPH.

CZ04929845

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku u
Krajského soudu v Brně oddíl C vložka č. 92673

Název veřejné zakázky:

„Sportovně rekreační areál – ZŠ Mariánské náměstí – Uherský Brod“

“

II. PREAMBULE:

Účelem tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smlouvy o dílo č. objednatele 29/07161/18 ze dne 29.05.2018 (dále jen „smlouva o dílo“) v souladu s čl. II. odst. 2. a čl. IV. odst. 4. přílohy č. 1 smlouvy o dílo (obchodní podmínky) z důvodu neprovedení dohodnutých prací a provedení dodatečných stavebních prací nutných pro realizaci díla, přičemž potřeba těchto prací je objektivní, věcně správná a nepředvídaná.

III. PŘEDMĚT DODATKU:

1. čl. II. odst. 1 písm. a) nově zní: „provedení stavebních prací specifikované touto smlouvou o dílo, obchodními podmínkami a projektem předaným zhotoviteli objednatelem ve znění změnového listu č. 1, změny jsou podrobně vyspecifikovány v změnovém položkovém rozpočtu č. 1, který je přílohou tohoto dodatku.
2. V čl. IV. odst. 1. se mění (navyšuje) cena díla za zhotovení prací podle změnového rozpočtu změnového listu č. 1 takto:

Změnový list č. 1	203.318,50 Kč
DPH 21%	42.696,90 Kč
Změna ceny dle dodatku včetně DPH	246.015,40 Kč

Cena díla za 1. etapu se mění takto:

Cena 1. etapy dle smlouvy (původně)	6.081.361,21 Kč
Změna ceny díla (navýšení)	203.318,50 Kč
Cena 1. etapy celkem bez DPH	6.284.679,71 Kč
DPH 21 %	1.319.782,74 Kč
<u>Cena díla za 1. etapu celkem včetně DPH</u>	<u>7.604.462,45 Kč</u>

Celková cena díla se mění takto:

Cena díla dle smlouvy (původně) bez DPH	11.077.524,21 Kč
Změna celkové ceny díla (navýšení)	203.318,50 Kč
Cena díla dle smlouvy bez DPH	11.280.842,71 Kč
DPH 21 %	2.368.976,97 Kč
Celková cena díla včetně DPH	13.649.819,68 Kč

(slovy: třináctmilionůšestsetčtyřicetdevěttisícsmsetdevatenáct korun českých)

IV. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ:


1. Ostatní ujednání zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je uzavřen dnem podpisu statutárními orgány smluvních stran nebo osobami jimi zmocněnými.
3. Nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku je změnový rozpočet č. 1
4. Tento dodatek bude zveřejněn objednatelem v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
5. Dodatek se vyhotovuje ve 4 rovnocenných vyhotoveních. Zhotovitel obdrží dvě vyhotovení, objednatel obdrží dvě vyhotovení.

Doložka dle § 41 z.č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
108. schůze konaná dne 30.04.2018
č. usnesení 3199 /R108/18

V Uherském Brodě dne 26 -09- 2018

Za objednatele:
město Uherský Brod



Ing. Patrik Kunčar, starosta

V Bílovicích dne 26 -09- 2018

Za zhotovitele:
sport cité + s.r.o.



Ing. Nadim Eid, jednatel

Změnový položkový rozpočet č. 1

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-01	Příprava území, demolice
R:	SO-01	Příprava území, demolice

původní výměry
demont hmotn: vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk.(t)	množství změna	cena / MJ	Celkem
		Sklep-betonový bunkr : 2*8*2,5+2*3,5*1,2/2 chybělo v rozpočtu				82,96850		
		Mezisoučet				82,96850		

Díl: 767	Konstrukce zámečnické	11,54	-15 709,63
-----------------	------------------------------	--------------	-------------------

29	767311810RT1	Demontáž skleníků včetně zasklení zajištěno školou	m2	0,15	10,13	-67,55750	150,00	-10 133,63
----	--------------	--	----	------	-------	-----------	--------	------------

30	767911822R00	Demontáž oplocení demontáž pletiva, výšky do 2,0 m zajištěno školou	m	0,00	0,17	-69,70000	80,00	-5 576,00
----	--------------	---	---	------	------	-----------	-------	-----------

Mezisoučet

Díl: D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	0,00	-130 611,40
-----------------	--	-------------	--------------------

36	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km bourání bunkru, odvezeno na Králov	t	0,00	0,00	54,12000	40,00	2 164,80
----	--------------	---	---	------	------	----------	-------	----------

37	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km bourání bunkru	t	0,00	0,00	216,48000	25,00	5 412,00
----	--------------	---	---	------	------	-----------	-------	----------

38	979088212R00	Nakládání suti a vybouraných hmot nakládání suti a vybouraných hmot na dopravní prostředky pro, vodorovné přemístění bourání bunkru	t	0,00	0,00	54,12000	40,00	2 164,80
----	--------------	---	---	------	------	----------	-------	----------

39	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění bourání bunkru	t	0,00	0,00	54,12000	20,00	1 082,40
----	--------------	---	---	------	------	----------	-------	----------

40	979990108R00	Poplatek za skládku železobeton pol. č. 13- odvezeno na Králov	t	0,00	0,00	-22,96850	800,00	-18 374,80
----	--------------	--	---	------	------	-----------	--------	------------

41	979990113R00	Poplatek za skládku obalovaný asfalt	t	0,00	0,00		800,00	0,00
----	--------------	--------------------------------------	---	------	------	--	--------	------

42	979990163R00	Poplatek za skládku plast+sklo likvidováno v režii objednatele	t	0,00	0,00	-16,33200	800,00	-13 065,60
----	--------------	--	---	------	------	-----------	--------	------------

43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti odvezeno na Králov pč. 9, 10, 14, 19, 20, 22, 28: 391,25-61,2-5,45-29,52-18,58-43,47-32,6-29,17=-219,99	t	0,00	0,00	-219,99000	500,00	-109 995,00
----	--------------	---	---	------	------	------------	--------	-------------

461,21139-16,332-30,65832-22,9685

Díl: 1	Zemní práce SO 02, 03	0,00	373 710,00
---------------	------------------------------	-------------	-------------------

1	122201102R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 přes 100 do 1 000 m3	m3	0,00	0,00	547,00000	100,00	54 700,00
---	--------------	--	----	------	------	-----------	--------	-----------

celkový rozdíl - vícevýměr: 1487*1,03-1051=481 m3

sešikmení za zdí: (20+40)*2,2*0,5=66 m3

dohromady 547 m3 odkopávka

2	122201109R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině 3 příplatek k cenám za lepivost horniny	m3	0,00	0,00	547,00000	15,00	8 205,00
---	--------------	---	----	------	------	-----------	-------	----------

6	162601102R00	Vodorovné přemístění výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m	m3	0,00	0,00	547,00000	80,00	43 760,00
---	--------------	--	----	------	------	-----------	-------	-----------

7	171201201R00	Uložení sypaniny na dočasnou skládku tak, že na 1 m2 plochy připadá přes 2 m3 výkopku nebo ornice	m3	0,00	0,00	547,00000	15,00	8 205,00
---	--------------	---	----	------	------	-----------	-------	----------

9	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	t	0,00	0,00	558,00000	180,00	100 440,00
---	--------------	----------------------------------	---	------	------	-----------	--------	------------

odkopávka horniny - vícevýměr: 547-198=349 m3

přepočít na tuny: 349*1,6=558 t

43	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti sportoviště - odkopávka stavební suti 214+99-76-5-34=198 m3	t	0,00	0,00	316,80000	500,00	158 400,00
----	--------------	---	---	------	------	-----------	--------	------------

přepočít na tuny: 198*1,6=316,8

vícepráce celkem
méněpráce celkem
VÍCEPRÁCE MĚNĚPRÁCE CELKEM

438 463,53
-235 145,03
203 318,50

Změnový položkový rozpočet č. 1
ZMĚNOVÝ LIST Č.1

S:	HP-08/1-16	Sport.rekr.areál-ZŠ Mar.nám.Uh.Brod-1.etapa
O:	SO-01	Příprava území, demolice
R:	SO-01	Příprava území, demolice

původní výměry
demont hmotn:

vícepráce - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	dem. hmotnost / MJ	dem. hmotnost celk (t)	množství změna	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						234,87		-77 000,00
2	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene přes 100 do 300 mm nekáceno -25 Mezisoučet	kus	0,00	0,00	-25,00000	1 500,00	-37 500,00
3	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých bez odkornění o průměru přes 100 do 300 mm nekáceno -5 Mezisoučet	kus	0,00	0,00	-5,00000	1 500,00	-7 500,00
4	112201101R00	Odstranění pařezů pod úroveň terénu vykopáním o průměru přes 100 do 300 mm neodstraněno 20 Mezisoučet	kus	0,00	0,00	-20,00000	850,00	-17 000,00
5	112211111R00	Spálení pařezů na hromadách průměr přes 100 do 300 mm	kus	0,00	0,00	-20,00000	500,00	-10 000,00
9	113107130R00	Odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivé do 200 m2, tloušťka vrstvy 80, mm Víceúčelové hřiště : 20,8*14,8 Mezisoučet	m2	0,20	61,20		80,00	0,00
10	113107131R00	Odstranění podkladu pl.200 m2, bet.prostý tl.15 cm Beton plocha : 19,2 Podklad lit asfaltu : 5 Mezisoučet	m2	0,23	5,45		35,00	0,00
13	113151111R00	Rozebrání zpevněných ploch rozebrání ploch ze silničních panelů Zpevněné plochy : 64,7 Mezisoučet	m2	0,36	22,97		60,00	0,00
14	113201111R00	Vytřhání obrub chodníkových ležatých Víceúčelové hřiště : (20,8+14,8)*2 Doskočiště a rozběhová dráha : (23,5+5,5+2,5)*2 Mezisoučet	m	0,22	29,52		60,00	0,00
17	162301421R00	Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na, vzdálenost do 5 000 m	kus	0,00	0,00	-20,00000	250,00	-5 000,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						120,85		-1 000,00
19	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého Základ skleníku : (2,85+7,4)*2*0,3*0,9 Patka sloupku oplocení včelínu : 0,35*0,35*0,5*8 Obruba pařeniště : (5,2+1,75)*2*0,15*0,1*3 Patky košů pro basketbal : 1*2 Patky sloupů VO : 0,4*0,4*0,8*5 Mezisoučet	m3	2,00	18,58		1 950,00	0,00
20	961055111R00	Bourání základů železobetonových Základ opěrné stěny : 0,4*0,8*56,6 0 Mezisoučet	m3	2,40	43,47		2 300,00	0,00
22	962052211R00	Bourání zdiva železobetonového nadzákladového Opěrná stěna : 56,6*0,3*0,8 Mezisoučet	m3	2,40	32,60		2 300,00	0,00
26	PC-02	Demontáž sloupů VO zajištěno objednatelem	ks	0,00	0,00	-2,00000	500,00	-1 000,00
Díl: 98 Demolice						93,95		53 929,53
28	981014715R00	Demolice budov pomocí těžké mechanizace z monolitického nebo montovaného železobetonu včetně, výplňového zdiva, s podílem konstrukcí přes 25 do 30 %	m3	0,66	29,17	82,96850	650,00	53 929,53