

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: CE05-19-12

Stavba: Oprava parního potrubí

JKSO:

Místo: budova č. 14 Kasárna DZ Jaroměř

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

STEBAU Jaroměř s. r. o.

IČ:

25945947

DIČ:

CZ25945947

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	319 443,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH **319 443,47**

DPH základní	21,00%	ze	319 443,47	67 083,13
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 386 526,60

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: CE05-19-12

Stavba: Oprava parního potrubí

Místo: budova č. 14 Kasárna DZ Jaroměř

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STEBAU Jaroměř s. r. o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	--------	--------------------	------------------

1) Náklady z rozpočtů		319 443,47	386 526,60
------------------------------	--	-------------------	-------------------

CE05-19-12	Oprava parního potrubí	319 443,47	386 526,60
-------------------	-------------------------------	-------------------	-------------------

Celkové náklady za stavbu 1)		319 443,47	386 526,60
-------------------------------------	--	-------------------	-------------------

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Oprava parního potrubí

Místo: budova č. 14 Kasárna DZ Jaroměř

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: STEBAU Jaroměř s. r. o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
-------------	-------------------

1) Náklady z rozpočtu	313 245,12
HSV - Práce a dodávky HSV	16 042,60
3 - Svislé a kompletní konstrukce	2 712,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	520,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	11 010,00
997 - Přesun sutě	1 800,60
PSV - Práce a dodávky PSV	291 002,52
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	114 620,30
734 - Ústřední vytápění - armatury	159 396,32
783 - Dokončovací práce - nátěry	16 985,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	6 200,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	6 200,00

Celkové náklady za stavbu 1) 313 245,12

ROZPOČET

Stavba: **Oprava parního potrubí**

Místo: **budova č. 14 Kasárna DZ Jaroměř**

Datum:

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel: **STEBAU Jaroměř s. r. o.**

Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

313 245,12

HSV - Práce a dodávky HSV

16 042,60

3 - Svislé a kompletní konstrukce

2 712,00

1	K	34023521V	zazdívka otvoru pro potrubí včetně začištění a oštukování do 0,5m2	kus	6,000		
---	---	-----------	--	-----	-------	--	--

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

520,00

2	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým včetně začištění	m3	0,200		
---	---	-----------	--	----	-------	--	--

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

11 010,00

69	K	95290202V	Čištění budov - úklid staveniště	soub	1,000		
3	K	971033141	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném D do 60 mm na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	6,000		
4	K	974042564	Vysekání rýh v dlažbě betonové nebo jiné monolitické hl do 150 mm š do 150 mm	m	2,000		

997 - Přesun sutě

1 800,60

5	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,106		
6	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km (19 km)	t	2,014		
7	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 170 904	t	0,106		
8	K	99721151V	Vodorovná doprava železného odpadu na dvůr SPS 0507 s naložením a se složením (do 2 km)	soub	1,000		

PSV - Práce a dodávky PSV

291 002,52

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

114 620,30

9	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	62,000		
10	K	733120815	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø do 38	m	17,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
11	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	40,000		
12	K	733120819	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 38 do 60,3	m	15,000		
13	K	733120826	Demontáž potrubí z trubek ocelových hladkých Ø přes 60,3 do 89	m	31,000		
14	K	733121150	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 22x2,6	m	9,000		
15	K	733121152	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6	m	7,000		
57	K	733121152	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 28x2,6	m	12,000		
16	K	733121154	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6	m	28,000		
17	K	733121154	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 31,8x2,6	m	8,000		
18	K	733121155	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6	m	13,000		
19	K	733121155	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 38x2,6	m	2,000		
20	K	733121156	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 44,5x2,6	m	34,000		
21	K	733121158	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9	m	6,000		
22	K	733121158	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 57x2,9	m	15,000		
23	K	733121161	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 70x3,2	m	26,000		
24	K	733121162	Potrubí ocelové hladké bezešvé nízkotlaké nebo středotlaké D 76x3,2	m	5,000		
25	K	733123110	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 22x2,6	kus	4,000		
26	K	733123112	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 28x2,6	kus	2,000		
27	K	733123114	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 31,8x2,6	kus	20,000		
28	K	733123115	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 38x2,6	kus	2,000		
29	K	733123116	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 44,5x2,6	kus	10,000		
30	K	733123118	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 57x2,9	kus	4,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
31	K	733123121	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 70x3,2	kus	4,000		
32	K	733123123	Příplatek k potrubí ocelovému hladkému za zhotovení přípojky z trubek ocelových hladkých D 76x3,2	kus	1,000		
33	K	733190217	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké do D 51x2,6	m	113,000		
34	K	733190219	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 51x2,6 do D 60,3x2,9	m	21,000		
35	K	733190225	Zkouška těsnosti potrubí ocelové hladké přes D 60,3x2,9 do D 89x5,0	m	31,000		
36	K	998733101	Přesun hmot tonážní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	t	0,744		

734 - Ústřední vytápění - armatury

159 396,32

37	K	734100811	Demontáž armatury přírubové se dvěma přírubami do DN 50	kus	16,000		
52	K	734109212	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16+25, DN 25	soubor	8,000		
53	K	734109213	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16+25, DN 40	soubor	6,000		
54	K	734109214	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16+25, DN 50	soubor	2,000		
50	K	73410921a	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16+25, DN 15	soubor	4,000		
51	K	73410921b	Montáž armatury přírubové se dvěma přírubami PN 16+25, DN 20	soubor	5,000		
38	K	734160812	Demontáž odvaděče kondenzátu do DN 25	kus	9,000		
55	K	734173412	Spoj přírubový PN 16/I do 200° C DN 25	soubor	6,000		
39	K	734191821	Odřezání příruby bez rozpojení přírubového spoje do DN 50	kus	5,000		
40	K	734200822	Demontáž armatury závitové se dvěma závity do G 1	kus	5,000		
41	M	mat1	ventil uzavírací pro páru, litina, standardní těsnění ucpávky (expandovaný grafit), PN25, DN15	ks	3,000		
42	M	mat2	ventil uzavírací pro páru, litina, standardní těsnění ucpávky (expandovaný grafit), PN 25, DN 20	ks	4,000		
43	M	mat3	ventil uzavírací pro páru, litina, standardní těsnění ucpávky (expandovaný grafit), PN 25, DN 25	ks	3,000		
44	M	mat4	ventil uzavírací pro páru, litina, standardní těsnění ucpávky (expandovaný grafit), PN 25, DN 40	ks	6,000		
45	M	mat5	ventil uzavírací pro páru, litina, standardní těsnění ucpávky (expandovaný grafit), PN 25, DN 50	ks	2,000		
46	M	mat6	odvaděč kondenzátu, plovákový, litina, PN 16, DN 15	ks	1,000		
47	M	mat7	odvaděč kondenzátu, plovákový, litina, PN 16, DN 20	ks	1,000		
48	M	mat8	odvaděč kondenzátu, plovákový, litina, PN 16, DN 25	ks	5,000		
49	M	mat9	odvaděč kondenzátu radiátor.	ks	3,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
56	K	998734101	Přesun hmot tonážní pro armatury v objektech v do 6 m	t	0,111		

783 - Dokončovací práce - nátěry

16 985,90

58	K	783601711	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 50 mm	m	113,000		
59	K	783601713	Odmaštění vodou ředitelným odmašťovačem potrubí DN do 50 mm	m	113,000		
60	K	783601729	Bezoplachové odrezivění potrubí DN do 100 mm	m	52,000		
61	K	783601733	Odmaštění ředidlovým odmašťovačem potrubí DN do 100 mm	m	52,000		
62	K	783614653	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 50 mm	m	113,000		
63	K	783614663	Základní antikorozní jednonásobný syntetický samozákladující potrubí DN do 100 mm	m	52,000		
64	K	783615551	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	113,000		
65	K	783615561	Mezinátěr jednonásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	52,000		
66	K	783617611	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 50 mm	m	113,000		
67	K	783617631	Krycí dvojnásobný syntetický nátěr potrubí DN do 100 mm	m	52,000		

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

6 200,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

6 200,00

68	K	013294000	zhotovení montážního nakresu potrubí dle stávajícího stavu	soubor	1,000		
----	---	-----------	--	--------	-------	--	--

VP - Vícepráce

0,00