

## Položkový rozpočet stavby

Stavba: **165**      **Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku**

Objednatel: **Habrovanský zámek, příspěvková organizace**      IČO: **70921245**  
**Habrovany 1, 683 01 Rousínov u Vyškova**      DIČ:

Zhotovitel: **ExpolineRealitní, s.r.o.**      IČO: **63491095**  
**Příkop 4, 602 00 Brno**      DIČ: **CZ63491095**

Rozpis ceny	Celkem
HSV	330 502,70
PSV	870 740,19
MON	23 290,00
Vedlejší náklady	9 350,00
Ostatní náklady	28 900,00
<b>Celkem</b>	<b>1 262 782,89</b>

Rekapitulace dani		
Základ pro sníženou DPH	15 %	1 262 782,89 CZK
Snížená DPH	15 %	189 417,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	0,00 CZK
Základní DPH	21 %	0,00 CZK
Zaokrouhlení		0,11 CZK
<b>Cena celkem s DPH</b>		<b>1 452 200,00 CZK</b>

v

*BUKOVINE*

dne

17.09.2018

Za zhotovitele

## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>01</b>	<b>Výměna oken a tepelně izolační opláštění</b>	<b>0</b>	<b>1 025 563</b>	<b>215 368</b>	<b>1 240 931</b>	<b>81</b>
01	Stav. část	0	1 025 563	215 368	1 240 931	81
<b>02</b>	<b>Rekonstrukce soc. zařízení</b>	<b>0</b>	<b>237 220</b>	<b>49 816</b>	<b>287 036</b>	<b>19</b>
02	Stav. část	0	237 220	49 816	287 036	19
Celkem za stavbu		0	1 262 783	265 184	1 527 967	100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			2 411,83	0
61	Úpravy povrchů vnitřní	HSV			12 096,43	1
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			134 117,50	11
63	Podlahy a podlahové konstrukce	HSV			3 774,52	0
64	Výplně otvorů	HSV			2 896,80	0
94	Lešení a stavební výtahy	HSV			75 856,84	6
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			5 586,71	0
96	Bourání konstrukcí	HSV			63 661,22	5
99	Staveništní přesun hmot	HSV			1 259,06	0
711	Izolace proti vodě	PSV			9 457,20	1
712	Povlakové krytiny	PSV			1 156,00	0
713	Izolace tepelné	PSV			81 496,29	6
720	Zdravotechnická instalace	PSV			44 918,25	4
725	Zařizovací předměty	PSV			46 312,96	4
735	Otopná tělesa	PSV			9 500,00	1
762	Konstrukce tesařské	PSV			208 311,62	16
7631	Konstrukce sádkokartonové	PSV			103 592,34	8
764	Konstrukce klempířské	PSV			55 258,42	4
765	Krytiny tvrdé	PSV			64 665,66	5
766	Konstrukce truhlářské	PSV			86 319,04	7

767	Konstrukce zámečnické	PSV			14 762,26	1
771	Podlahy z dlaždic a obklady	PSV			14 337,52	1
776	Podlahy povlakové	PSV			70 723,29	6
781	Obklady keramické	PSV			35 598,80	3
784	Malby	PSV			11 580,54	1
785	Povrchové úpravy OK	PSV			12 750,00	1
M21	Elektromontáže	MON			18 190,00	1
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení	MON			5 100,00	0
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			28 841,79	2
VN	Vedlejší náklady	VN			9 350,00	1
ON	Ostatní náklady	ON			28 900,00	2
Cena celkem					1 262 782,89	100

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	01	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 62</b>		<b>Úpravy povrchů vnější</b>				<b>134 117,50</b>
1	602015183	Omitka stěn tenkovrstvá silikátová včetně penetrace, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	91,10000	256,00	19 823,36
2	620991121	Zakrývání výpíní vnějších otvorů z lešení	m2	20,00000	41,20	700,40
3	622319130	Montáž kontakt. zateplení z polystyren. desek na vnější stěny tl. 40-80 mm	m2	91,10000	490,00	37 943,15
4	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	34,00000	44,60	1 288,94
5	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	44,00000	44,60	1 668,04
6	622481291	Montáž výztužné lišty rohové a dilatační	m	53,00000	44,60	2 009,23
7	602015183RT9	Omitka podhledů tenkovrstvá silikátová včetně penetrace, zatíraná, zrnitost 1,5 mm	m2	89,41000	256,00	19 455,62
8	622319130RV2	Montáž kontakt. zateplení z polystyren. desek na vnější podhledy tl. 40-80 mm	m2	89,41000	490,00	37 239,27
9	28350113	Profil okenní začíšťovací s tkaninou, omitka 9 mm, dl. 2,4 m	m	35,70000	20,80	631,18
10	28350229	Profil rohový nadpražní s okapničkou dl. 2,5 m	kus	22,00000	33,40	624,58
11	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50 mm	m2	92,92200	77,40	6 113,34
12	28375933	Deska fasádní polystyrenová EPS 70 F tl. 50 mm	m2	91,19800	77,40	5 999,92
13	55392761	Lišta rohová s tkaninou 10/15 / 2,5 m, rohová PVC lišta s tkaninou pro zateplení	m	46,20000	15,80	620,47
<b>Díl: 94</b>		<b>Lešení a stavební výtahy</b>				<b>74 351,19</b>
14	941944041	Montáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H do 10 m	m2	511,10000	54,80	23 807,04
15	941944291	Příplatek za každý den použití lešení k pol.4041	m2	30 666,00000	0,45	11 729,75
16	941944841	Demontáž lešení leh.řad.bez podlah,š.1,2 m,H 10 m	m2	511,10000	39,00	16 942,97
17	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m2	50,69900	120,50	5 192,85
18	944944011	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	511,10000	11,60	5 039,45
19	944944031	Příplatek za každý den použití sítě k pol. 4011	m2	30 666,00000	0,25	6 516,53
20	944944081	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	511,10000	6,90	2 997,60
21	949900001	Doprava lešení	kpl	1,00000	2 500,00	2 125,00
<b>Díl: 95</b>		<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>4 330,96</b>
22	952901111	Vyčistění budov o výšce podlaží do 4 m	m2	50,69900	100,50	4 330,96
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>52 446,41</b>
23	966082008	Demontáž předvěšené fasády s nosnou kci jednosměrnou ocelovou podhledů	m2	89,41000	400,00	30 399,40
24	966082018	Demontáž předvěšené fasády s nosnou kci jednosměrnou ocelovou stěn	m2	72,35000	314,00	19 310,22
25	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, ostění plochy do 4 m2	m2	33,75000	95,40	2 736,79
<b>Díl: 99</b>		<b>Staveništní přesun hmot</b>				<b>504,93</b>
26	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	2,16800	274,00	504,93
<b>Díl: 712</b>		<b>Povlakové krytiny</b>				<b>1 156,00</b>
27	712001	Úprava živичné krytiny v místě napojení na pultovou střechu po výměně oplechování	m	6,80000	200,00	1 156,00
<b>Díl: 713</b>		<b>Izolace tepelné</b>				<b>80 221,06</b>
28	713111121	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem, 2 vrstvy - materiál ve specifikaci	m2	118,00000	217,50	21 815,25
29	713111123	Izolace tepelné stropů rovných spodem na trny	m2	89,41000	106,00	8 055,84
30	713105121	Odstr. tep. izol. střech šik.volně,miner.tl.do 100 mm	m2	55,83000	16,70	792,51
31	713131130	Izolace tepelná stěn vložení do konstrukce	m2	91,10000	71,20	5 513,37

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	01	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
32	998713102	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	1,38800	917,00	1 081,88
33	631405686	Rohož izolační minerální 120 mm	m2	92,92200	124,00	9 793,98
34	631405686	Rohož izolační minerální 120 mm	m2	91,19800	124,00	9 612,27
35	6315085941	Pás izolační 3300x1200tl.140mm	m2	60,18000	214,50	10 972,32
36	6315085951	Pás izolační 2900x1200tl.160mm	m2	60,18000	246,00	12 583,64
<b>Díl: 735 Otopná tělesa</b>						<b>9 500,00</b>
37	735001R	Výměna otopných těles	kpl	1,00000	9 500,00	9 500,00
<b>Díl: 762 Konstrukce tesařské</b>						<b>208 311,62</b>
38	762332120	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2	m	82,40000	192,50	13 482,70
39	762341210	Montáž bednění střech rovných, prkna hrubá na sraz	m2	59,00000	100,00	5 015,00
40	762342202	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm	m2	59,00000	86,20	4 322,93
41	762342204	Montáž kontralatí přibitím	m	147,50000	9,10	1 140,91
42	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	4,83500	1 198,00	4 923,48
43	762495000	Spojovací a ochranné prostř. obložení stěn, stropů	m2	180,51000	16,20	2 485,62
44	766416143	Obložení stěn nad 5 m2, aglomer. desky nad 1,5 m2 včetně dodávky OSB desek tl. 22 mm	m2	91,10000	382,00	29 580,17
45	766422343	Obložení podhledů jednod. aglomer. deskami nad 1,5m2 včetně dodávky OSB desek tl. 22 mm	m2	89,41000	376,00	28 575,44
46	998762102	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 12 m	t	5,27200	1 352,00	6 058,58
47	76200R	Řimsa - obklad, rošt, nátěr	m2	31,50000	796,00	21 312,90
48	763121613	Obložení stěn montáž nosné kce z profilů CD, UD	m2	91,10000	377,00	29 193,00
49	763131612	Obložení stropů nebo podhledů montáž nosné kce z profilů CD, UD dvouvrstvě	m2	89,41000	502,00	38 151,25
50	60512540	Prkno SM/JD II. jak. tl. 2,4 dl. 200-350	m3	1,69600	5 350,00	7 226,98
51	60515218	Hranol SM/JD 1 délka 300-600 cm	m3	1,59200	6 475,00	8 761,97
52	60517111	Lať střešní 40x60 mm	m3	1,54700	5 765,00	7 580,69
<b>Díl: 7631 Konstrukce sádkartonové</b>						<b>92 336,09</b>
53	342266111	Stěna předsazená - nosná kce z profilů CD a UD	m2	76,63000	377,00	24 556,08
54	342266111	Obklad stěn sádkartonem na ocelovou konstrukci, desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	76,63000	471,50	30 711,39
55	342264051	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	50,69900	580,00	24 994,61
56	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	50,69900	73,40	3 163,11
57	713134211	Montáž parozábrany na stěny s přeplepením spojů	m2	76,63000	65,10	4 240,32
58	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	2,21500	1 039,00	1 956,18
59	67352326	Fólie nehoflavá parozábrana 140 g/m2	m2	84,29300	22,80	1 633,60
60	67352326	Fólie nehoflavá parozábrana 140 g/m2	m2	55,76900	22,80	1 080,80
<b>Díl: 764 Konstrukce klempířské</b>						<b>55 258,42</b>
61	764231450	Lemování Ti Zn plechem zdi, tvrdá krytina, rš 500 mm	m	7,30000	475,50	2 950,48
62	764252403	Žlaby Ti Zn plech, podokapní půlkruhové, rš 330 mm	m	31,50000	493,50	13 213,46
63	764259411	Kotlík kónický z pl. Ti-Zn pro trouby D do 150 mm	kus	3,00000	1 026,00	2 616,30
64	764252493	Montáž rohů žlabů z Ti Zn půlkruhových	kus	4,00000	90,00	306,00
65	764291440	Závětrná lišta z Ti Zn plechu, rš 500 mm	m	1,20000	622,00	634,44
66	764296420	Dilatační lišta přípojovací Ti Zn plech, rš 100 mm	m	7,30000	208,00	1 290,64
67	764510420	Oplechování parapetů včetně rohů Ti Zn, rš 150 mm	m	10,00000	498,50	4 237,25
68	764521450	Oplechování říms z Ti Zn plechu, rš 330 mm	m	31,50000	500,00	13 387,50
69	764530460	Oplechování zdi z Ti Zn plechu, rš 750 mm	m	6,80000	983,00	5 681,74

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	01	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
70	764554402	Odpadní trouby z Ti Zn plechu, kruhové, D 100 mm	m	4,00000	566,00	1 924,40
71	764554493	Napojení na stáv. klemp. kece délky spoje do 0,5 m	kus	6,00000	169,50	864,45
72	764778119	Dilatace půlkruhového žlabu z titan-zink. plechu, rš 330 mm	kus	0,90000	508,00	388,62
73	764321820	Demontáž oplechování hřebene	m	6,80000	28,60	165,31
74	764331830	Demontáž lemování zdi	m	7,10000	19,10	115,27
75	764352810	Demontáž žlabů půlkruh. rovných	m	31,50000	31,80	851,45
76	764391820	Demontáž závětrné lišty	m	1,20000	23,80	24,28
77	764410850	Demontáž oplechování parapetů	m	23,25000	42,40	837,93
78	764454801	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	4,00000	26,50	90,10
79	998764102	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	t	0,28100	1 748,00	417,51
80	5534425750	Koleno kruhové 72° s hrdlem titan-zinek 100	kus	6,00000	157,50	803,25
81	553530011	Okapnice plechová	m	31,50000	166,50	4 458,04
<b>Díl: 765 Krytiny tvrdé</b>						<b>64 665,66</b>
82	765311511	Krytina z bobrovek, střech jedn., šupinová, na sucho, rezné tašky segment. řez, vč. doplňkových tašek	m2	59,00000	806,00	40 420,90
83	765311535	Hřeben bobrovka, hřebenáči č. 4 dráž. pás s kartáči	m	12,40000	913,00	9 623,02
84	765311551	Zakončení štítových hran bobrovkou s ozubem, bobrovka okrajová	m	1,20000	427,00	435,54
85	765311721	Montáž větrací mřížky	m	31,50000	28,00	749,70
86	765901001	Montáž podstřešní fólie	m2	59,00000	46,00	2 306,90
87	765901311	Páska těsnicí pod kontralatě š. 5 cm	m	147,50000	23,00	2 883,63
88	998765102	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 12 m	t	4,04800	1 027,00	3 533,70
89	283552661	Páska těsnicí parotěsných folií	m	154,87500	25,70	3 383,24
90	59660202	Mřížka ochranná větrací š. 55 mm	m	32,13000	21,00	573,52
91	673522290	Fólie podstřešní parotěsná	m2	67,85000	13,10	755,51
<b>Díl: 766 Konstrukce truhlářské</b>						<b>81 563,19</b>
92	766411812	Demontáž obložení stěn panely velikosti nad 1,5 m2	m2	45,25000	87,00	3 346,24
93	766411822	Demontáž podkladových roštů obložení stěn	m2	45,25000	27,40	1 053,87
94	766622233	Montáž oken komplet. otvřívá do rámu, 2kříd. do 1,45 m2	kus	15,00000	323,00	4 118,25
95	766694112	Montáž parapetních desek š. do 30 cm, dl. do 160 cm	kus	8,00000	206,50	1 404,20
96	998766102	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	t	0,03600	1 018,00	31,15
97	766220001	Demontáž garnyží	m	23,25000	45,00	889,31
98	60775551	Krytka boční pro PVC parapety 600 mm	kus	8,00000	19,40	131,92
99	61110327	Okno dřevěné 2kříd. OS 1250x1500	kus	8,00000	10 000,00	68 000,00
100	61187550	Deska parapetní dřevotřísková šířka 15 cm	m	10,50000	290,00	2 588,25
<b>Díl: 767 Konstrukce zámečnické</b>						<b>11 278,38</b>
101	767392802	Demontáž krytin střech z plechů, šroubovaných	m2	55,83000	98,60	4 679,11
102	767581802	Demontáž podhledů - lamel	m2	40,14400	152,00	5 186,60
103	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	40,14400	41,40	1 412,67
<b>Díl: 776 Podlahy povlakové</b>						<b>70 723,29</b>
104	965048150	Odstranění lepidla ručně z podlah	m2	44,81900	46,60	1 775,28
105	776200820	Odstranění PVC podlah lepených s podl. ze schodišť	m	18,00000	34,80	532,44
106	776210110	Lepení podlah pryžových na stupnice rovné	m	18,00000	194,50	2 975,85
107	776210200	Lepení podlah pryžových na podstupnice	m	18,00000	217,00	3 320,10
108	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC	m	45,30000	11,60	446,66
109	776401800	Demontáž soklíků nebo lišt, pryžových nebo z PVC schodišťových	m	18,00000	11,60	177,48

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	01	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
110	776411000	Lepení podlahových soklíků pryžových	m	46,50000	32,20	1 272,71
111	776411000	Lepení podlahových soklíků pryžových schodišťových	m	8,70000	32,20	238,12
112	776511000	Lepení povlakových podlah z pásů pryžových	m2	44,81900	175,00	6 666,83
113	776511820	Odstranění PVC a kobereců lepených s podložkou	m2	44,81900	84,50	3 219,12
114	776981101	Montáž schod. hran kovových nebo plastových	m	18,00000	63,00	963,90
115	777553210	Vyrovnání podlah, samonivel. hmota tl. 3-5 mm	m2	44,81900	210,00	8 000,19
116	777553219	Vyrovnání stupnic 2 mm, samonivel. hmota tl. 3-5 mm	m	18,00000	63,00	963,90
117	998776102	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 12 m	t	0,64400	458,50	250,98
118	7775532191R00	Vyrovnání podstupnic 2 mm, samonivel. hmota tl. 3-5 mm	m	18,00000	42,00	642,60
119	965048159R00	Odstranění lepidla ručně ze schod. stupňů	m	18,00000	21,00	321,30
120	27252191	Hrana schodová s lemovým ukončením z PVC	m	18,36000	196,00	3 058,78
121	28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	47,43000	16,60	669,24
122	28342400	Lišta podlahová z měkčeného PVC	m	8,87400	16,60	125,21
123	28410102	Marmoleum tl. 2,5 mm	m2	11,88000	675,00	6 816,15
124	28410102	Marmoleum tl. 2,5 mm	m2	49,30100	675,00	28 286,45
<b>Díl: 784</b>		<b>Malby</b>				<b>10 137,29</b>
125	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	177,85400	16,50	2 494,40
126	784195212	Malba otěruzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	177,85400	45,80	6 923,86
127	784011221	Zakrytí nemalovaných ploch	m2	50,69900	11,90	512,82
128	28323215	Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm 2 x 50 m, ochranná a separační	m2	55,76900	4,35	206,21
<b>Díl: 785</b>		<b>Povrchové úpravy OK</b>				<b>12 750,00</b>
129	785001	Očištění ocelové kce, odrezivění, nátěr	kpl	1,00000	15 000,00	12 750,00
<b>Díl: M21</b>		<b>Elektromontáže</b>				<b>9 690,00</b>
130	M21001R	Oprava elektroinstalce vč. výměny svítidel	kpl	1,00000	11 400,00	9 690,00
<b>Díl: D96</b>		<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>				<b>13 970,78</b>
131	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,16300	194,50	1 349,55
132	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	122,44500	15,60	1 623,62
133	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	8,16300	1 285,00	8 916,04
134	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,16300	300,00	2 081,57
<b>Díl: VN</b>		<b>Vedlejší náklady</b>				<b>9 350,00</b>
135	005121030R	Odstranění zařízení staveniště	Soubor	1,00000	4 500,00	3 825,00
136	005121020R	Oplocení staveniště	Soubor	1,00000	6 500,00	5 525,00
<b>Díl: ON</b>		<b>Ostatní náklady</b>				<b>28 900,00</b>
137	004111010R	Stavebně statický průzkum	Soubor	1,00000	5 000,00	4 250,00
138	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000	17 500,00	14 875,00
139	005231040R	Informační tabule na staveništi	Soubor	1,00000	1 500,00	1 275,00
140	005261030R	Finanční rezerva dodavatele	Soubor	1,00000	10 000,00	8 500,00

<b>Celkem</b>	<b>1 025 562,77</b>
---------------	---------------------

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	01	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku
R:	01	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem



## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	02	Rekonstrukce soc. zařízení
R:	02	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce</b>						<b>2 411,83</b>
1	317121151	Montáž ŽB překladů do 105 cm dodatečně do rýh	kus	2,00000	276,50	470,05
2	340271610	Zazdívká otvorů pl. do 4 m <sup>2</sup> , porobet.tvár.,tl.10 cm	m <sup>2</sup>	3,48500	453,50	1 343,38
3	59321898	Překlad nenosný porobetonový 100-1250, P4,4-600	kus	2,00000	352,00	598,40
<b>Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní</b>						<b>12 096,43</b>
4	602011131	Omítka jednovrstvá hlazená ručně, tloušťka vrstvy 10 mm	m <sup>2</sup>	43,92000	236,50	8 829,02
5	612401391	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 4 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	509,00	865,30
6	612403399	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou	m <sup>2</sup>	1,50000	347,00	442,43
7	612409991	Začištění omítek kolem oken,dveří apod. , s použitím suché maltové směsi	m	31,80000	72,50	1 959,68
<b>Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce</b>						<b>3 774,52</b>
8	631312511	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 12/15	m <sup>3</sup>	0,73500	3 040,00	1 899,24
9	631319151	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m <sup>3</sup>	0,73500	1 084,00	677,23
10	713121118	Montáž dilatačního pásku podél stěn, včetně dodávky pásky v. 80 mm	m	19,80000	45,20	760,72
11	713191100	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m <sup>2</sup>	14,70000	35,00	437,33
<b>Díl: 64 Výplně otvorů</b>						<b>2 896,80</b>
12	642944121	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m <sup>2</sup>	kus	2,00000	928,00	1 577,60
13	55330322	Zárubeň ocelová H 110 900x1970x110 , pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	2,00000	776,00	1 319,20
<b>Díl: 94 Lešení a stavební výtahy</b>						<b>1 505,65</b>
14	941955002	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m	m <sup>2</sup>	14,70000	120,50	1 505,65
<b>Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>						<b>1 255,75</b>
15	952901111	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m	m <sup>2</sup>	14,70000	100,50	1 255,75
<b>Díl: 96 Bourání konstrukcí</b>						<b>11 214,81</b>
16	962031113	Bourání příček z cihel pálených plyných tl. 65 mm	m <sup>2</sup>	22,73000	105,50	2 038,31
17	965042131	Bourání mazanin betonových tl. 10 cm, pl. 4 m <sup>2</sup>	m <sup>3</sup>	0,68000	2 970,00	1 716,66
18	965081713	Bourání dlažeb keramických tl.10 mm, nad 1 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	13,60000	55,40	640,42
19	967031132	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC	m <sup>2</sup>	0,20000	116,00	19,72
20	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	8,40000	318,50	2 274,09
21	971033521	Vybourání otv. zeď cihel. pl. 1 m <sup>2</sup> , tl. 10 cm, MVC	m <sup>2</sup>	0,60000	191,50	97,67
22	974031142	Vysekání rýh ve zdi cihelné 7 x 7 cm	m	15,00000	82,20	1 048,05
23	974031666	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 25 cm	m	2,50000	253,50	538,69
24	978013191	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 %	m <sup>2</sup>	13,00000	70,90	783,45
25	978059531	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	26,40000	91,70	2 057,75
<b>Díl: 99 Staveništní přesun hmot</b>						<b>754,13</b>
26	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné výšky do 12 m	t	3,23800	274,00	754,13
<b>Díl: 711 Izolace proti vodě</b>						<b>9 457,20</b>
27	998711101	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	t	0,11000	888,00	83,03
28	711210020	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou vodorovná	m <sup>2</sup>	14,70000	433,50	5 416,58
29	711210020	Stěrka hydroizolační těsnicí hmotou svislá	m <sup>2</sup>	9,34000	498,50	3 957,59
<b>Díl: 713 Izolace tepelné</b>						<b>1 275,23</b>
30	713121111	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá	m <sup>2</sup>	14,70000	33,20	414,83
31	63153780 A	Deska z minerální vlny 1000x600x 20 mm, polotuhá, podlahová	m <sup>2</sup>	14,99400	65,60	834,79
32	998713101	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	t	0,03599	837,00	25,61
<b>Díl: 720 Zdravotechnická instalace</b>						<b>44 918,25</b>

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	02	Rekonstrukce soc. zařízení
R:	02	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
33	721213216	Žlab odtokový ke zdi,pro dlažbu, dl.900mm	kus	1,00000	7 845,00	6 668,25
34	720001	Rozvody vody a kanalizace	kpl	1,00000	45 000,00	38 250,00
<b>Díl: 725      Zařizovací předměty</b>						<b>46 312,96</b>
35	725110811	Demontáž klozetů splachovacích	soubor	4,00000	195,50	664,70
36	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,00000	126,50	430,10
37	725590811	Přesun vybour.hmot, zařizovací předměty H 6 m	t	3,62100	1 315,00	4 047,37
38	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3/4	soubor	4,00000	71,90	244,46
39	998725101	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	t	2,78000	629,00	1 486,33
40	725600001	Kompletace zařizovacích předmětů	kpl	1,00000	2 500,00	2 125,00
41	725001	WC kombi vysoké pro invalidy, bílé, vč. sedátka	kus	2,00000	5 352,00	9 098,40
42	725002	Umyvadlo pro invalidy 65x65	kus	2,00000	3 175,00	5 397,50
43	725003	Baterie umyvadlová stojánková páková	kus	1,00000	1 450,00	1 232,50
44	725004	Baterie umyvadlová stojánková páková se sprchou	kus	1,00000	2 480,00	2 108,00
45	725005	Baterie sprchová nástěnná vč. držáku	kus	1,00000	1 420,00	1 207,00
46	725006	Zrcadlo sklopné s páčkou	kus	2,00000	1 878,00	3 192,60
47	725007	Madlo pevné k WC 900 mm bílé	kus	2,00000	1 480,00	2 516,00
48	725008	Madlo sklopné k WC 900 mm bílé	kus	2,00000	1 540,00	2 618,00
49	725009	Madlo k umyvadlu svislé 500 mm	kus	2,00000	1 200,00	2 040,00
50	725010	Odpadkový koš nerez 5 l	kus	2,00000	2 540,00	4 318,00
51	725011	Plastový dávkovač tekutého mýdla	kus	2,00000	650,00	1 105,00
52	725012	Plastový zásobník toaletních papírů	kus	2,00000	450,00	765,00
53	725013	Plastový zásobník papírových ručníků	kus	2,00000	650,00	1 105,00
54	725014	Dvojháček nerez na oděv	kus	4,00000	180,00	612,00
<b>Díl: 7631      Konstrukce sádrokartonové</b>						<b>11 256,25</b>
55	342264051	Podhled sádrokartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky standard impreg. tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	14,70000	602,00	7 521,99
56	342267112	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m, desky standard impreg. tl. 12,5 mm	m	2,60000	1 053,00	2 327,13
57	713111221	Montáž parozábrany, zavěšené podhl., přelep. spojů	m2	14,70000	73,40	917,13
58	998763101	Přesun hmot pro dřevostavby, výšky do 12 m	t	0,20000	1 039,00	176,63
59	67352326	Fólie nehořlavá parozábrana 140 g/m2	m2	16,17000	22,80	313,37
<b>Díl: 766      Konstrukce truhlářské</b>						<b>4 755,85</b>
60	968061125	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2	kus	6,00000	13,70	69,87
61	766661122	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kf.nad 0,8 m	kus	2,00000	556,00	945,20
62	766670021	Montáž kliky a štítku	kus	2,00000	321,00	545,70
63	998766101	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	t	0,03500	769,00	22,88
64	54914582	Kliky se štítem	kus	2,00000	564,00	958,80
65	61160222	Dveře vnitřní hladké plně 1 kříd. 90x197	kus	2,00000	1 302,00	2 213,40
<b>Díl: 767      Konstrukce zámečnické</b>						<b>3 483,88</b>
66	725299101	Montáž doplňků madel	soubor	2,00000	147,50	250,75
67	767581802	Demontáž podhledů - lamel	m2	13,60000	152,00	1 757,12
68	767582800	Demontáž podhledů - roštů	m2	13,60000	41,40	478,58
69	998767101	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	t	0,00300	1 150,00	2,93
70	55440006	Madlo rovné s krytkami 800 mm bílé	kus	2,00000	585,00	994,50
<b>Díl: 771      Podlahy z dlaždic a obklady</b>						<b>14 337,52</b>
71	771101210	Penetrace podkladu pod dlažby	m2	14,70000	41,60	519,79
72	771575109	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm	m2	14,70000	499,50	6 241,25
73	771577951	Montáž podlahového profilu ukončovacího	m	1,80000	62,20	95,17

## Položkový rozpočet

S:	165	Výměna oken a tepelně izolační opláštění spojovacího krčku Habrovanského zámku
O:	02	Rekonstrukce soc. zařízení
R:	02	Stav. část

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
74	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	19,80000	45,20	760,72
75	998771101	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	t	0,35100	530,00	158,13
76	553720001	Küberit profil přechodový , š. 30 mm, povrch stříbrný	m	1,89000	128,00	205,63
77	597642031	Dlažba keramická protiskluz. SB 300x300x9 mm	m2	16,17000	462,50	6 356,83
<b>Díl: 781 Obklady keramické</b>						<b>35 598,80</b>
78	771578011	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	17,60000	45,20	676,19
79	781101210	Penetrace podkladu pod obklady	m2	43,92000	41,60	1 553,01
80	781111116	Otvor v obkladačce diamant.korunkou prům.do 90 mm	kus	10,00000	49,90	424,15
81	781475114	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 20x20 cm	m2	43,92000	528,00	19 711,30
82	998781101	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,75400	530,00	339,68
83	597813605	Obkladačka 20x20 cm	m2	48,31200	314,00	12 894,47
<b>Díl: 784 Malby</b>						<b>1 443,25</b>
84	784191101	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	23,42000	16,50	328,47
85	784195212	Malba otěruvzdorná, bílá, bez penetrace, 2 x	m2	23,42000	45,80	911,74
86	784011221	Zakrytí nemalovaných ploch	m2	14,70000	11,90	148,69
87	28323215	Fólie PE standard čirá tl. 0,04 mm 2 x 50 m, ochranná a separační	m2	14,70000	4,35	54,35
<b>Díl: M21 Elektromontáže</b>						<b>8 500,00</b>
88	M2101	Oprava elektroinstalace vč. výměny osvětlení	kpl	1,00000	10 000,00	8 500,00
<b>Díl: M24 Montáže vzduchotechnických zařízení</b>						<b>5 100,00</b>
89	M2401	Montáž ventilátoru axiálního	kus	2,00000	1 500,00	2 550,00
90	M2402	Axiální ventilátor stropní	ku	2,00000	1 500,00	2 550,00
<b>Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot</b>						<b>14 871,01</b>
91	979081111	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	8,68900	194,50	1 436,51
92	979081121	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	130,33500	15,60	1 728,24
93	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 50 m	t	8,68900	1 285,00	9 490,56
94	979990001	Poplatek za skládku stavební suti	t	8,68900	300,00	2 215,70
<b>Celkem</b>						<b>237 220,12</b>

Poznámky uchazeče k zadání