



uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek ke shora uvedené smlouvě (dále jen „dodatek“).

## II.

### Účel dodatku smlouvy o dílo

Účelem dodatku je narovnání skutečně provedených prací ze strany zhotovitele oproti původnímu rozsahu dle smlouvy, které vyvstaly až v průběhu realizace díla a nebyly předvídatelné před uzavřením smlouvy, dále k prodloužení termínu plnění.

Při provádění prací výše uvedené zakázky byl zástupce objednatele upozorněn na stav podlahy, který byl zjištěn v průběhu prací. Vlivem vysokých teplot a nedůsledně provedených dilatačních spár došlo na ploše podlahy ke vzniku trhlin. Po konzultaci se specialistou na podlahy se provede odstranění všech nesoudržných vrstev podlahy až na pevný a stabilní podklad, ohranění vyspravovaných částí, penetrace podkladu a vyspravení vzniklých kaveren tzv. epoxidovou plastmaltou. Po provedení nátěru podlahy, který je možné mechanicky a chemicky zatížit nejdříve po 7-mi dnech, proříznout nové dilatační spáry, do kterých se vtěsná dilatační provazec a následně se dil. spára vyplní trvale pružným PUR tmelem.

Dále se při demontáži vnitřního zateplení stěn zjistila nerovnost podezdívky tak, že tato přesahuje přes novou tepelnou izolaci a je nutné ukončit hranu zakončovací lištou r.š. 110 mm.

Vícepráce činí 3,2 % z původní ceny díla. Tento dodatek zachycuje skutečně provedené práce (vícepráce). Zakázka tak bude navýšena o 102 732,00 Kč. Toto řešení umožní provést dílo v řádné kvalitě.

Z výše uvedených důvodů se současně prodlužuje termín plnění díla do 17.10.2018.

## III.

### Předmět dodatku

1. Článek 3. Smlouvy „Cena za dílo“ odst.3.1. a 3.2. se mění takto:

Cena za dílo je určena podle přílohy č.1 tohoto dodatku (výkaz výměr) který je nedílnou součástí tohoto dodatku .

Původní cena za dílo vč. dodatku č. 1 :	3 664 289,07 Kč
DPH 21%	769 500,70 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4 433 789,77 Kč</b>

Cena celkem za dílo vč. dodatku č.2 :	3 767 021,07 Kč
DPH 21%	791 074,42 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH</b>	<b>4 558 095,49 Kč</b>

V celkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady na straně zhotovitele, spojené s realizací předmětu plnění smlouvy. Zhotovitel odpovídá za úplnost specifikací prací a dodávek při ocenění díla v rozsahu uvedeném v čl. 2. smlouvy a čl.II tohoto dodatku.

2. Článek 4 smlouvy „Čas a místo plnění“, odst. 4.3. se mění takto:

Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla : do **17.10.2018**.


Ostatní odstavce článku 3 a 4 smlouvy zůstávají beze změny.

## IV.

### Závěrečná ustanovení

1. Tímto dodatkem se nahrazuje v plném rozsahu příloha č. 1 smlouvy, a to přílohou č.1 tohoto dodatku.
2. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nadále v platnosti.
3. Dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy jsou určeny pro potřeby objednavatele a třetí stejnopis je určen zhotoviteli.
4. Dodatek je nedílnou součástí původní smlouvy a je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což stvrzují svými podpisy. Dodatek je platný okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami .

Přílohy: Příloha č.1 – cenová nabídka .





## CENOVÁ NABÍDKA k dodatku č.1 - Oprava opláštění haly b.č.025 - kasárna Semtín

Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
			jednotková	celkem
<b>Hala č.025</b>				
demontáž a zpětná montáž elektroinstalace vč. 39 ks zářivek, 7ks vypínačů, 7 ks zásuvek, venkovního LED osvětlení-4 ks, cca 300 m kabelu, 3 ks zásuvkových skříní	kompl.	1,000		
provedení revize elektroinstalace	kompl.	1,000		
zakrytí podlahy - ochrana před poškozením	m2	725,000		
demontáž a zpětná montáž telefonních rozvodů cca 90 m drátu, 4 ks zásuvek	kompl.	1,000		
demontáž dělicí stěny - ocelové sloupy - 12 ks s pletemem v = 4,3 m	m	24,000		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění trapéz	m2	406,00		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění střechy	m2	797,00		
demontáž stávajícího plechového Al opláštění střechy	m2	22,00		
demontáž stávajícího plechového Al podhledu trapéz	m2	728,00		
demontáž stávajících Pz okapů a svodů ( 126 m + 40 m)	bm	166,00		
demontáž stávajícího Pz hromosvodu	bm	92,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 540x120 cm včetně mříží	ks	2,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 360x120 cm včetně mříží	ks	11,00		
demontáž stávajících kovových okenních výplní 180x120 cm včetně mříží	ks	4,00		
demontáž vnitřního zateplení stěn tl. 100 mm	m2	282,00		
demontáž zateplení stropu v tl. 160 mm	m2	728,00		
nátěr stávajících vrat 3,7 x 3, 7 oboustraně, barva černá matná	ks	12,00		
otryskání ocelové konstrukce na sucho	m2	768,00		
nátěr ocelové konstrukce - SA2 120µm (složení EP 80µm +PUR 40µm)	m2	768,00		
otlučení omítky stávající venkovní podezdívky cca 20%	m2	21,00		
dodávka ručního omítání stěny MVC do tl. 30 mm	m2	21,00		
Penetrace akrylát- silikon stěn podezdívky nanášená ručně	m2	105,00		
Potažení stěn podezdívky sklovláknitým pletemem vtačením do tmele	m2	105,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka bílá tl.1,5mm včetně penetrace	m2	105,00		
oprava vnitřního soklu - vyspravení prasklin sádrovou omítkou,obroušení nerovností a rozmytí staré malby	m2	101,00		
oprava vnitřních stěn - vyspravení prasklin sádrovou omítkou,obroušení nerovností a rozmytí staré malby	m2	158,00		
Malba vnitřních stěn 2-násobná bílá	m2	158,00		
Tenkovrstvá silikonová zrnitá omítka šedá tl.1,5mm včetně penetrace - sokl vnitřní	m2	114,00		
Dodávka a montáž KZS lišta rohová stěnová AL	bm	25,00		
dodávka a montáž Al opláštění obvod,pláště z plechu KOB 1004 vč. spoj. materiálu	m2	406,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	m2	797,00		
dodávka a montáž Al opláštění střechy z plechu KOB 1004 vč. spojovacího materiálu	m2	22,00		
dodávka a montáž okapní lišty soklu spodní z Al tl. 0,6 mm r.š. 150 mm	bm	104,00		
dodávka a montáž stropu z FeZn trap.plech TR 16 tl.0,5 mm vč.spojovacího materiálu	m2	728,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 540x120 cm, 12 dílné, FIX, dvojité mléčné sklo s UV filtrem	ks	2,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 360x120cm, 8 dílné, FIX, dvojité mléčné sklo s UV filtrem	ks	11,00		
dodávka a montáž Al okenních výplní 180x120cm, 4 dílné, FIX, dvojité mléčné sklo s UV filtrem	ks	4,00		
dodávka a montáž Al okapnice nadokenní r.š. 130 mm	bm	59,00		
dodávka a montáž Al okapnice podokenní r.š. 160 mm	bm	59,00		
dodávka a montáž Al hřebenače r.š.1000 mm vč. profilovaného těsnění	bm	63,00		
dodávka a montáž Al závětrnné lišty r.š. 400 mm	bm	26,00		
dodávka a montáž lakovaných Pz žlabů rš.330mm včetně čel a háků např. Satjam	bm	126,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných svodů 100 mm vč. objímek např. Satjam	bm	40,00		
dodávka a montáž Pz lakovaných kotlíků např. Satjam	ks	8,00		
dodávka a montáž ochranné mřížky do okapu	m	63,00		
dodávka a montáž zateplení stěn tl. 100 mm např. Kingspan nebo PIR pěna vč.povrchové úpravy a spojovacího materiálu	m2	282,00		
ukončení zateplení olišťováním kolem oken a vrat	bm	288,00		
dodávka a montáž zateplení stropu minerální vatou tl. 160 mm	m2	756,00		
odbourání nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm v= 15 cm nosných sloupů haly	ks	34,00		
vybetonování nadzemní části beton.patek vel. 40x50 cm v= 15 cm nosných sloupů haly	ks	34,00		
nátěr betonových patek vel. 40x50 cm v= 15 cm např. Eternal	ks	34,00		
demontáž, dodávka a montáž oplechování rozvaděčů 140 x 50 cm	ks	2,00		
oprava podlahy otryskáním starých nátěrů na podkladní beton	m2	38,00		

vyčištění spár (prořez) včetně vysátí plochy	m2	38,00	
nanešení pryskyřice např. EP 70 BM válečkem vč. tmelení spár pryskyřicí	m2	38,00	
zasypání pryskyřice křemičitým pískem 0,3-0,8 mm	m2	38,00	
stěrkování plochy vč. odvodušnění nivelační hmotou např. Extrém NE 30 (Murexin)	m2	38,00	
nátěr uzavírací epoxidový barevný EP 20, šedý RAL 7032 - 2x	m2	38,00	
očištění, odmaštění a vysátí plochy původní podlahy	m2	690,00	
epoxidová penetrace původní podlahy	m2	690,00	
nátěr uzavírací epoxidový barevný EP 20, šedý RAL 7032 - 2x	m2	690,00	
aplikace ochranného nátěru např. AquaTopcoat EP 150 TC (Murexin)	m2	690,00	
demontáž venkovního rozvaděče včetně pilíře	ks	1,00	
dodávka a montáž plastového rozvaděče 400V 63 A IP44 24 modulový, jističí prvky LTN 10kA - 3x zásuvková skříň, 6x osvětlení hala, 3x zásuvky 230V/16A	ks	1,00	
dodávka a montáž skříně rozpojovací v pilíři SR 302/NKW2 ESTA 9x400A/02557/	ks	1,00	
dod. a mont. zásuvkové skříně IP 44 jistěná s chráničem 40/4/003 ZSF40001000.1/3958	ks	3,00	
dod. a mont. kabelu CYKY 5x16 mm přívod pro HR	m	10,00	
dodávka kabelu CYKY 5x10 mm pro zásuvkové skříně	m	100,00	
dodávka kabelu CYKY 3Cx2,5 mm	m	200,00	
dodávka a montáž spojky kabelové SVCZC Al 95 mm	ks	1,00	
dodávka a montáž gaigrů (lapač střešních splavenin) spodní DN 110	ks	4,00	
demontáž rozpadlého okapového chodníku š.50 cm vč. podloží	mb	63,00	
dodávka a montáž okapového chodníku š.50 cm vč. štěrkového lože	mb	63,00	
dodávka a montáž hromosvodu včetně veškerého podr. materiálu	mb	92,00	
provedení revize hromosvodové soustavy	kmpl.	1,00	
nátěr dveří rozvaděčů syntet. barvou 2x	m2	1,00	
ochrana rohu z pěny EVA žlutočerná včetně nalepení	mb	25,00	
odvoz a uložení vybourané tepelné izolace vč. nosné konstrukce	t	6,50	
odvoz a uložení vybouraného kovového odpadu do Starého Máteřova	t	4,80	
pomocné lešení do pracovní výšky 6m	kmpl.	1,00	
úklid po veškeré činnosti a odvoz a uložení stavební sutě a skla	t	12,00	
Vícepráce na hale - viz samostatný rozpočet	soubor	1,00	
<b>Celkem cena bez DPH hala č. 25</b>			<b>3 767 021,07</b>
<b>DPH 21%</b>			<b>791 074,42</b>
<b>Cena celkem vč. DPH</b>			<b>4 558 095,49</b>



## KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: SO-01	Název objektu:	JKSO:	Cenová úroveň: 2017/I
Kód stavby:	Název stavby: Oprava opláštění haly č.25 - vícepráce	SKP:	Účelová M.J.:
Projektant:	Počet účel. měrných jednotek:		
Objednatel:	Náklady na měrnou jednotku:		
Počet listů:	Zakázkové číslo:		
Zpracovatel:	Zhotovitel: WN service s.r.o. Labská 725, 53304 S		

### ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN)		Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)		
	Dodávka celkem		Ztížené výrobní podmínky	% 0
	Montáž celkem		Oborová přírážka	% 0
Z	HSV celkem	7 280	Přesun stavebních kapacit	% 0
R	PSV celkem	48 202	Mimostaveništní doprava	% 0
N	Instalace	0	Zařízení staveniště	% 0
:	Montáže	47 250	Provoz investora	% 0
	ZRN celkem	102 732	Kompletační činnost	% 0
I:	Projektové práce	0	Ostatní VRN	% 0
II:	Technologie	0	Rezerva	% 0
VII:	Mobiliář	0		% 0
	ZRN+I+II+VII	102 732	<b>Ostatní rozpočtové náklady (ORN)</b>	
	VRN celkem	0		% 0
	ORN celkem	0		% 0
	DRN celkem	0	<b>Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)</b>	
	Náklady celkem	<b>102 732</b>		% 0
<b>Vypracoval</b>	<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>		
Datum:	Jméno: Datum: Podpis:	Jméno: Datum: Podpis:		
Základ pro DPH	21,0 % činí :	102 732 Kč		
DPH	21,0 % činí :	21 574 Kč		
Základ pro DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
DPH	15,0 % činí :	0 Kč		
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH:</b>		<b>124 306 Kč</b>		

Poznámky:

Stavba : - Oprava opláštění haly č.25 - vícepráce  
Objekt : SO-01 -

Cenová úroveň : 2017/I  
Datum zpracování :

### REKAPITULACE ROZPOČTU

Oddíl	Název oddílu / řemeslného oboru	CENA BEZ DPH
	<b>HSV:</b>	
96	Bourání konstrukcí	7 280
	<b>HSV CELKEM</b>	<b>7 280</b>
	<b>PSV:</b>	
715	Izolace protichemické	41 130
764	Konstrukce klempířské	7 072
	<b>PSV CELKEM</b>	<b>48 202</b>
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>	
M46	Zemní práce prováděné při externích montážích	47 250
	<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE CELKEM</b>	<b>47 250</b>
	<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem</b>	<b>102 732</b>

Stavba : - Oprava opláštění haly č.25 - vícepráce  
 Objekt : SO-01 -

Cenová úroveň : 2017/  
 Datum zpracování :

### POLOŽKOVÝ ROZPOČET S VÝKAZEM VÝMĚR

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>HSV:</b>						
		<b>oddíl 96 Bourání konstrukci:</b>						
1	C-977311631-0	BROUSENÍ POVRCHU BETON PODLAH	M2	50				
		<b>96 BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ CELKEM</b>						

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>PSV:</b>						
		<b>oddíl 715 Izolace protichemické:</b>						
2	C-715191002-0	VYPLN SPAR BET.	M	350				
3	C-715171005-0R0	NÁTĚR PRYSKYR BETONOVÉ PODLAHY	M2	40				
		<b>715 IZOLACE PROTICHEMICKÉ CELKEM</b>						
		<b>oddíl 764 Konstrukce klempířské:</b>						
4	C-764391210-0	DODÁVKA A MONTÁŽ PZ LISTA ZAKONČOVACÍ RS 110MM	M	35				
		<b>764 KONSTRUKCE KLEMPÍŘSKÉ CELKEM</b>						

Poř. čís. pol.	Kód položky	Název položky	M.J.	Množství	CENA		HMOTNOST	
					jednotková	celková	jednotková	celková
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
		<b>MONTÁŽNÍ PRÁCE:</b>						
		<b>oddíl M46 Zemní práce prováděné při externích montážích:</b>						
5	M-460030081-0	REZÁNÍ SPARY V ASFALTU, BETONU	M	350				
		<b>M46 ZEMNÍ PRÁCE PŘI EXTERNÍCH MONTÁŽÍCH CELKEM</b>						

		<b>Základní rozpočtové náklady stavebního objektu celkem (bez DPH) :</b>						<b>102 732</b>
--	--	--	--	--	--	--	--	----------------