

DODATEK

č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dle § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Číslo smlouvy o dílo objednatele: SOD/04730/18/MO

Číslo smlouvy o dílo zhotovitele:

I. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Brno, Dominikánské nám. 1, 601 67 Brno,
Statutární město Brno, městská část Brno-Slatina, Tilhonova 59, 627 00 Brno
IČ: 44992785 DIČ: CZ44992785
Za objednatele je oprávněn jednat:
ve věcech smluvních: Jiří Ides, starosta MČ, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: [REDACTED]
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu : [REDACTED]

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: MTC-stav, s.r.o., Slunečná 4, 634 00 Brno
zastoupená: Ivan Trunečka, jednatel
v technických věcech: Marek Novotný, ředitel
Bankovní spojení : [REDACTED]
Číslo účtu [REDACTED]
IČ: 255 38 543
DIČ : CZ699002617

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,
oddíl C, vložka 31646

dále jen „zhotovitel“

II. Smlouva o dílo

Smluvní strany uzavřely dne 04.07.2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“). Touto smlouvou se zhotovitel zavázal provést pro objednatele dílo: **Revitalizace hřiště MČ Brno-Slatina, ul. Mikulčická u BD č. 11b“ (dále jen dílo).**

III. Předmět dodatku

1. Strany tohoto dodatku mění Smlouvu tak, že rozsah díla sjednaného Smlouvou rozšiřují o práce uvedené v položkovém rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
2. Důvodem změny rozsahu díla je neúspěšné provedení zátěžové zkoušky po zhutnění pláně nahrazení neúnosného podloží do hloubky 50 cm betonovým recyklátem.
3. Cena prací, o které se rozšiřuje rozsah díla, je sjednána dohodou stran v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s položkovým rozpočtem dle přílohy č. 1 tohoto dodatku a činí

bez DPH	685.857,89 Kč
DPH 21 %	144.030,16 Kč

celkem	829. 888,05 Kč

3. Ve zbytku zůstává Smlouva nezměněna.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž dva obdrží po jednom vyhotovení.
2. Strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné a vážné vůle, což stvrzují svými podpisy.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – položkový rozpočet.

Doložka

Tento dodatek ke smlouvě byl schválen Radou městské části Brno-Slatina na VII/84. schůzi dne 12.09.2018.

V Brně dne : 17. 9. 2018

V Brně dne : 14. 9. 2018

Za objednatele:



Jiří Ides
starosta MČ Brno-Slatina


Statutární město Brno
Městská část Brno - Slatina
Tilhonova 59, 627 00

2

Za zhotovitele:



Ivan Trunečka
jednatel společnosti



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 18-17 Hřiště Mikulčická 11b
Objekt: 01 Stavební práce
Rozpočet: 02 Vícepráce, nový chodník, 28.8.2018

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	27 512,26
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	825,37
Ostatní náklady	0,00
Celkem	28 337,63

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	28 337,63 CZK
Základní DPH	21 %	5 951,00 CZK
Zaokrouhlení		0,37 CZK

Cena celkem s DPH 34 289,00 CZK

v _____

dne

14.9.2018

Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			14 103,55	50
5	Komunikace	HSV			11 158,46	39
99	Staveništní přesun hmot	HSV			2 250,25	8
VN	Vedlejší náklady	VN			825,37	3
Cena celkem					28 337,63	100

Položkový rozpočet

S:	18-17	Hřiště Mikulčická 11b
O:	01	Stavební práce
R:	02	Vícepráce, nový chodník, 28.8.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						14 103,55
1	113108305R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 5 cm	m2	14,10500	96,40	1 359,72
2	113109310R00	Odstranění podkladu pl.50 m2, bet.prostý tl.10 cm	m2	14,10500	405,50	5 719,58
3	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkových a parkových	m	13,00000	103,50	1 345,50
4	131201110R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 50 m3, STROJNĚ	m3	4,23150	329,00	1 392,16
5	131201119R00	Příplatek za lepivost - hloubení nezap.jam v hor.3	m3	1,26945	20,50	26,02
6	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	4,23150	261,00	1 104,42
7	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3	m3	4,23150	221,50	937,28
8	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m	m3	4,23150	15,50	65,59
9	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	1,83365	109,00	199,87
10	199000002R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4	m3	4,23150	280,50	1 186,94
11	10364200R	Zemina pro pozemkové úpravy	m3	1,83365	418,00	766,47
Díl: 5 Komunikace						11 158,46
12	564251111R00	Podklad ze šterkopísku po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	14,10500	105,50	1 488,08
13	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší, lože z kameniva těž.	m2	14,10500	165,50	2 334,38
14	59217001R	Obrubník parkový betonový 100x250x1000 mm, přírodní	kus	56,00000	131,00	7 336,00
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						2 250,25
15	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	11,39369	197,50	2 250,25
Díl: VN Vedlejší náklady						825,37
16	0051111020R	Vytyčení stavby	Soubor	1,00000	825,37	825,37

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **18-17 Hřiště Mikulčická 11b**

Objekt: **01 Stavební práce**

Rozpočet: **01 Vícepráce, 23.8.2018**

Objednatel: IČO:
DIČ:

Zhotovitel: IČO:
DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			608 900,58
PSV			48 619,68
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			657 520,26

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		657 520,26 CZK
Základní DPH	21 %		138 079,00 CZK
Zaokrouhlení			-0,26 CZK

Cena celkem s DPH 795 599,00 CZK

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			522 151,73	79
2	Základy,zvláštní zakládání	HSV			25 776,00	4
99	Staveništní přesun hmot	HSV			52 966,81	8
767	Konstrukce zámečnické	PSV			48 619,68	7
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			8 006,04	1
Cena celkem					657 520,26	100

Položkový rozpočet

S:	18-17	Hřiště Mikulčická 11b
O:	01	Stavební práce
R:	01	Vícepráce, 23.8.2018

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						522 151,73
1	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m	m3	252,00000	261,00	65 772,00
2	4	Bourání litého asfaltu, odvoz do 10 km, uložení na skládku vč. poplatku	m3	9,69230	3 100,00	30 046,13
3	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	252,00000	281,00	70 812,00
4	181101102R00	Úprava pláně v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním 28*18	m2	504,00000	11,90	5 997,60
				504,00000		
5	122100010RAC	Odkopávky nezapažené v hornině 1-4, naložení, odvoz 10 km, uložení	m3	252,00000	435,00	109 620,00
6	174100010RAE	Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou, dovoz sypaniny ze vzdálenosti 10 km	m3	252,00000	592,00	149 184,00
7	5969101.AR	Betonový recyklát fr.0-63 mm	t	453,60000	200,00	90 720,00
Díl: 2 Základy,zvláštní zakládání						25 776,00
8	275351215RT1	Bednění stěn základových patek - zřízení, bednicí materiál prkna	m2	48,00000	537,00	25 776,00
				stromy : 16*(4*(1,5*0,5))	48,00000	
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						52 966,81
9	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	481,51641	110,00	52 966,81
Díl: 767 Konstrukce zámečnické						48 619,68
10	767991	Výroba a montáž kov. atyp. konstr. - kovové květináče	kus	12,00000	3 980,00	47 760,00
11	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	477,60000	1,80	859,68
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						8 006,04
12	979990112R00	Poplatek za skládku suti-obal.kam.-asfalt do 30x30	t	12,60000	300,00	3 780,00
13	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	12,60000	195,00	2 457,00
14	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	113,40000	15,60	1 769,04