

## Technická zpráva Oprava omítek u komína kotelny K40

### **Bourací práce:**

Fasáda bude očištěna tlakovou vodou a omítka, která nebude držet k podkladu bude otlučena, vč. vyškrabání spár a očištění zdiva. Suť bude odvezena na skládku.

### **Úprava povrchů:**

Doplnění chybějící omítky. Natření penetrací a zpevnění omítky perlínkou do armovacího tmelu. Rohy budou zpevněny rohovou lištou s armovací tkaninou.  
Nanesení tenkovrstvé silikonové probarvené omítky.

### **Konstrukce klempířské:**

Z Pz bude provedeno nové oplechování střechy vč. svodů v rozích stavby.

### **Izolace proti vodě:**

Bude odstraněna stávající asfaltová vrstva a odvezena na skládku. Na střechu bude provedena nová dvouvrstvá střecha s asfaltových pasů.

