

N.č.25.21092018

Ústí nad Labem, 21.9.2018

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem – město  
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

## Havarijní Oprava kanalizace v přístavku

*W.CH 4, Ústí nad Labem*

### Popis:

Předmětem nabídky je celková výměna a propojení vnitřní splaškové kanalizace. Potrubí bude vedeno ve stávající trase. Nově bude svedeno do nově budované ležaté kanalizace ve sklepních prostorách vily.

V rámci nabídky je kompletní výměna a přeložení splaškové kanalizace v přízemních prostorách objektu, včetně opravy netěsností sprchového koutu a rozpadlých trubních spojů pod podlahou v prostoru WC. V dotčených úsecích na chodbě bude nově položena dlažba.

Předpokládaný začátek stavebních prací: 10/2018

Předpokládaná doba prací: 15dní za běžného provozu

Záruka na dílo : 36 měsíců

Popis:	Cena:
Zemní práce	51 174 Kč
Vodorovné konstrukce	19 815 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	110 459 Kč
Vnitřní kanalizace	39 891 Kč
Trubní vedení	44 665 Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH :</b>	<b>266 004 Kč</b>
DPH 15%	39 901 Kč
<b>Celková cena vč DPH:</b>	<b>305 905 Kč</b>

Pavel Hrtánek

Jateční 1880/63  
400 01 Ústí nad Labem

N.č.27.25092018

Ústí nad Labem, 25.9.2018

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem – město  
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

## Havarijní Oprava Dešťové kanalizace v přístavku W.CH 4, Ústí nad Labem

### Popis:

Předmětem nabídky je výměna a propojení dešťových dopojů od svodů do gravitační ležaté kanalizace. Potrubí bude vedeno ve stávající trase pod podlahou garáží a chodby bytu. Nově bude svedeno do nově budované ležaté kanalizace ve dvoře.

Na všech dotčených vnitřních úsecích bude stávající potrubí vyměněno za odpovídající rozměr / dimenzi/ tak, aby splňovalo požadavky na odvod vody dle norem, a aby nedocházelo k zahlcování.

Veškeré prostupy skrze zdi budou následně utěsněny a zatmeleny.

V rámci nabídky je kompletní výměna a přeložení dešťové kanalizace v přízemních prostorách objektu pod podlahou.

V dotčených úsecích na chodbě bude nově položena dlažba. V Garážích proveden nátěr EPOXY.

Předpokládaný začátek stavebních prací: 10/2018

Předpokládaná doba prací: 15dní za běžného provozu

Záruka na dílo : 24 měsíců

Popis:	Cena:
Zemní práce	20 032 Kč
Vodorovné konstrukce	12 562 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	26 067 Kč
Vnitřní kanalizace	26 273 Kč
Trubní vedení	13 350 Kč

<b>Celková cena za dílo bez DPH :</b>	<b>98 284 Kč</b>
<b>DPH 15%</b>	<b>14 743 Kč</b>
<b>Celková cena vč DPH:</b>	<b>113 027 Kč</b>

Pavel Hrtánek

N.č.23.20092018

Ústí nad Labem, 19.9.2018

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem – město  
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

## Havarijní Oprava kanalizace

*W.CH 4, Ústí nad Labem*

### Popis:

Předmětem nabídky je celková výměna a propojení vnitřní kanalizace. Potrubí bude napojeno do stávajících kanalizační přípojky uvnitř objektu. Septik s přepadem bude zrušen.

Na všech dotčených vnitřních úsecích bude stávající potrubí vyměněno za odpovídající rozměr / dimenzi/ tak, aby splňovalo požadavky na odvod vody dle norem, a aby nedocházelo k zahlcování.

Potrubí bude kotveno na ocelové konzole a nosníky v objímkách s gumovou vložkou.

Veškeré prostupy skrze zdi budou následně utěsněny a zatmeleny.

V rámci nabídky je kompletní výměna a přeložení splaškové kanalizace ve sklepních prostorách objektu, včetně ležaté kanalizace pod podlahou. V rámci zrušení septiku budou nově přepojeny i přilehlé dešťové svody, které jsou svedeny do stávající jímky.

V podlaze uvnitř objektu bude zhotovena nová revizní jímka s poklopem

Předpokládaný začátek stavebních prací: 10/2018

Předpokládaná doba prací: 15dní za běžného provozu

Záruka na dílo : 36 měsíců

### Rekapitulace:

Zemní práce	81 144 Kč
Vodorovné konstrukce	24 921 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	63 229 Kč
Vnitřní kanalizace	42 904 Kč
Trubní vedení	45 766 Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>257 964 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>54 172 Kč</b>
<b>Celková cena vč DPH:</b>	<b>312 136 Kč</b>

Pavel Hrtánek

Jateční 1880/63  
400 01 Ústí nad Labem

N.č.26.21092018

Ústí nad Labem, 21.9.2018

Statutární město Ústí nad Labem  
Městský obvod Ústí nad Labem – město  
Velká Hradební 8A, 401 18 Ústí nad Labem

## Havarijní Oprava dešťové kanalizace

W.CH 4, Ústí nad Labem

### Popis:

Předmětem nabídky je celková výměna a propojení venkovní dešťové kanalizace v úseku mezi retenční dešťovou jímkou a RŠ3.

Trubní vedení bude zvětšeno na rozměr D200, aby bylo dosaženo optimálního odvodu dešťové vody z přilehlých ploch.

Potrubi bude vedeno ve stávající trase. Zámková dlažba bude v místě provádění prací rozebrána a následně zapravena zpět.

V průběhu provádění prací bude nutné ostatní šachty zaslepit – zvakovat, a zajistit přečerpávání vody po celý průběh stavby. Parkoviště bude po celou dobu provádění prací neprůjezdné.

Předpokládaný začátek stavebních prací: 10/2018

Předpokládaná doba prací: 15dní za běžného provozu

Záruka na dílo : 36 měsíců

### Rekapitulace:

Zemní práce	29 612 Kč
Vodorovné konstrukce	8 448 Kč
Ostatní konstrukce a práce - bourání	39 775 Kč
Venkovní kanalizace	20 420 Kč
Trubní vedení	21 183 Kč
<b>Celková cena za dílo bez DPH</b>	<b>119 438 Kč</b>
<b>DPH 21%</b>	<b>25 082 Kč</b>
<b>Celková cena vč DPH:</b>	<b>144 520 Kč</b>

Pavel Hrtánek

Jateční 1880/63  
400 01 Ústí nad Labem