

Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú. 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou představenstva

Filipem Neusserem, místopředsedou představenstva

Bc. Františkem Adámkem, členem představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

ve věcech technických: Ing. Vladislavem Rezkem, vedoucím oblastní správy Jih



TSKRP0093E9I

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva.

(dále jen „Objednatel“)

a

Skanska a.s.

se sídlem: Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8

IČ: 26271303, DIČ: CZ699004845

bankovní spojení: Citibank Europe plc., č.ú. 2038057204/2600

zastoupena: Ing. Janem Lintnerem – oblastním manažerem oblasti Asfaltové technologie a

Ing. Petrem Endrlem – vedoucím střediska závodu Inženýrské stavitelství Čechy

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku, podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku tuto

smlouvu o dílo

č. smlouvy Objednatele: 3/18/2141/096

č. smlouvy Zhotovitele:

„ Oprava vozovky a jižního chodníku v ul. Dvorecká, Praha 4. “

Článek I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, a to stavební práce dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem plnění je oprava vozovky a jižního chodníku v ul. Dvorecká v Praze 4.

2. Objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu za dílo podle této smlouvy.

3. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou smlouvou k provádění běžné a souvislé údržby a oprav pozemních komunikací ze dne 1. 8. 2016 (dále jen „Rámcová smlouva“) a jejími přílohami. Práva a povinnosti výslovně neupravené v Rámcové smlouvě se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, který nabyl účinnosti dne 1. ledna 2014.

Článek II. Cena za dílo

1. Za řádnou realizaci díla podle této smlouvy náleží Zhotoviteli cena za dílo ve výši:

bez DPH:	2.243.288,20 Kč
DPH:	471.090,52 Kč
včetně DPH:	2.714.378,72 Kč

2. Cena za dílo je Zhotovitelem stanovena v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě. Objednatel uhradí cenu za dílo v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové smlouvě.

Článek III. Doba a místo plnění

1. Smluvní strany sjednávají dobu provádění díla následujícím způsobem:

zahájení prací:	po uveřejnění smlouvy v registru smluv, dle vydání DIR
ukončení prací:	dle vydání DIR

2. Smluvní strany sjednávají místo provádění díla takto: ul. Dvorecká, Praha 4
3. Objednatel se zavazuje předat místo provádění díla Zhotoviteli min. 1 den před zahájením prací a Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezodkladně po tomto převzetí.
4. O předání a převzetí místa provádění díla před zahájením prací, jakož i o předání výsledků provedených prací bude pořízen předávací protokol, který se stane nedílnou součástí stavebního (provozního) deníku vedeného Zhotovitelem v průběhu provádění díla. V případě zjištění vad a nedodělků na provedeném díle budou tyto zaznamenány v předávacím protokolu včetně stanovení lhůt pro jejich odstranění.

Článek IV. Podmínky provádění díla


1. Smluvní strany sjednávají záruční dobu na provedené dílo v délce 48 měsíců.
2. Ostatní podmínky, za kterých bude dílo prováděno, jsou stanoveny v Rámcové smlouvě a jejích přílohách.
3. Zhotovitel zajistí informování o omezení provozu na příslušném úseku komunikace v souvislosti s jím prováděnými pracemi, a to formou informačních tabulí s uvedením počátku a konce trvání prací, které omezení provozu způsobují. Tyto Informativní tabule budou mít schválený rozměr dopravní značky o rozměrech 1500 x 1000 mm se zaoblenými hranami a budou umístěny na sloupku s reflexními červeno bílými prvky. Zhotovitel je povinen tyto tabule zajistit a po nabytí účinnosti příslušného opatření obecné povahy (OOP) je umístit v souladu s OOP neprodleně, nejpozději však v den započetí stavby, na předem určené vhodné místo. Přesné umístění tabulí bude součástí dopravně inženýrského opatření (DIO), které je součástí žádosti o dopravně inženýrské rozhodnutí (DIR). Po ukončení omezení provozu, nejpozději však v den předání díla,

je zhotovitel povinen tyto tabule demontovat. V případě změny doby trvání prací je zhotovitel povinen zajistit aktualizaci na tabuli uváděných údajů, a to neprodleně od okamžiku, co bude změna doby trvání prací známa. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za dodržení veškerých zákonných postupů při umístování těchto informačních tabulí.

Článek V. Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové smlouvě.
3. Smluvní strany prohlašují, že smlouvu uzavírají svobodně a vážně a že považují její obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
4. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží tři a Zhotovitel jedno.
5. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato dílčí smlouva byla uvedena v Centrální evidenci smluv (CES TSK) vedené Objednatелеm, která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.
6. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této dílčí smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku, v platném znění a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
7. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.

Příloha: Oceněný soupis prací



Dvorecká

Celkem [Kč]					2 243 288,20
Číslo TJ	1 Asfaltové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet	Celková cena
	Dílčí součet				1 398 950,00
	Pokládka asfaltových směsí - včetně dopravy, dodávky, pokládky a hutnění směsí - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)				
161	ACO 11 tloušťky vrstvy 4cm	m2	297,00	1 480	439 560,00
163	ACL 16 tloušťky vrstvy 5 cm	m2	343,00	1 230	421 890,00
164	ACL 16 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	61,00	1 230	75 030,00
165	ACL 22 tloušťky vrstvy 6 cm	m2	358,00	370	132 460,00
166	ACL 22 za každý další 1 cm tloušťky vrstvy	m2	54,00	1 480	79 920,00
172	Litý asfalt MA 11 I tloušťky vrstvy 3 cm s posypem předobaleným kamenivem	m2	530,00	250	132 500,00
	Další související práce včetně dopravy a dodávky - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000m2)				
181	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,2 kg/m2-nové vrstvy	m2	20,00	1 230	24 600,00
182	Spojovací postřik asfaltovou emulzí v množství 0,5 kg/m2-odfrezované vrstvy	m2	25,00	1 600	40 000,00
184	Frézování třílin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 10/25 a zálevka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	85,00	230	19 550,00
186	Frézování třílin, nástřiku adhezivní nátěrovou hmotou, styčných a pracovních spar v asfaltovém krytu 30/35 a zálevka za horka aplikovanou modifikovanou asfaltovou hmotou, včetně vyčištění rýhy.	bm	176,00	190	33 440,00
Číslo TJ	2 Ploškové práce	TJ	Cena [Kč]	Počet	Celková cena
	Dílčí součet				77 110,00
	Materiál - dodání nového včetně dopravy				
212	Obruba žulová přímá OP 1 32/24, hrubě opracovaná	bm	2 540,00	5	12 700,00
216	Obruba betonová 5/20/100	bm	122,00	60	7 320,00
	Pokládka dlažeb včetně dodání a dopravy kladecí vrstvy nebo lože, souvisejících prací				
269	Osazení obruby žulové OP 1 do lože z betonu třídy s opěrku a vlivu prostředí C 20/25 n XF3	bm	280,00	150	42 000,00
273	Obruba betonová 5/20/100 do lože z betonu třídy s opěrku a vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrku	bm	213,00	60	12 780,00
274	Osazení obruby z kostek velkých žulových v jedné řadě do lože z betonu třídy a stupně vlivu prostředí C 20/25 n XF3 s opěrku	bm	231,00	10	2 310,00
Číslo TJ	3 Bourací a frezovací práce	TJ	Cena [Kč]		Celková cena
	Dílčí součet				446 670,00
	Odstraňování asfaltových krytů komunikací bouráním				
301	Odstraňování asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkování, očištění povrchu	m2	228,00	250	57 000,00
302	Odstraňování asfaltových krytů za každý další 1 cm tloušťky vrstvy včetně naložení, odvozu vybouraného materiálu, skládkování, očištění povrchu	m2	56,00	250	14 000,00

Dvorecká

Řezání a frézování asfaltových vrstev - SOUVISLÉ OPRAVY (nad 1000 m2)					
351	Řezání asfaltových krytů do tloušťky vrstvy 4 cm	bm	74,00	230	17 020,00
356	Odstranění asfaltových vrstev frézováním tloušťky vrstvy 10 cm včetně očištění povrchu, dobouření neodfrézovaných ploch, naložení a odvozu materiálu na skládku, skládkovného	m2	190,00	1 600	304 000,00
357	Odstranění zbytkových neodfrézovaných plošných asfaltových vrstev tloušťky do 2 cm	m2	25,00	1 230	30 750,00
Bourání dlažeb a obrubníků					
377	Vytrhání obrub OP 1 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	116,00	145	16 820,00
380	Vytrhání obrub betonových chodníkových 5/20/100 včetně vybourání lože, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	82,00	60	4 920,00
383	Vytrhání obruby z kostek (drobné dlažby, velké dlažby, řevnické dlažby) včetně vybourání lože, očištění, naložení a odvozu sutě, skládkovného	bm	72,00	30	2 160,00

Číslo TJ	4 Zemní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				23 030,00
402	Hloubení rýhy pro obruby včetně naložení výkopku, odvozu na skládku, skládkovného	bm	98,00	235	23 030,00

Číslo TJ	7 Odvodnění armatury, krajnice, ořtkopy	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				51 215,00
Armatury šoupát, hydrantů					
701	Výšková úprava armatury šoupát nebo hydrantu s použitím původní armatury	ks	1 143,00	5	5 715,00
	Opravy a znovu vybudování objektů odvodnění komunikací do hloubky 3 m včetně naložení sutí, odvozu na skládku, skládkovného				
711	Výšková úprava armatury revizní šachty kanalizace s použitím původní armatury (rám + poklop) do hloubky 0,5 m	ks	3 500,00	13	45 500,00

Číslo TJ	9 Půdní práce	TJ	Cena [Kč]	Počet TJ	Celková cena
	Dílčí součet				246 313,20
Dopravní značení dle podmínek všeobecného DÍRu (dopravně inženýrského rozhodnutí)					
902	Dopravní značení pro opravované plochy nad 1000 m2	%	6,00	17 507	105 043,20
903	Infotabule stavby - dodávka, montáž, demontáž dle manuálu MHMP	ks	4 450,00	2	8 900,00
	Dopravní značení dle DÍRu na konkrétní práce včetně dopravy				
911	Vypracování návrhu a projednání dopravně inženýrského opatření, vyřízení souhlasného stanoviska DÍR	hod.	329,00	180	59 220,00
Ostatní a doplňující práce					
979	Geomříž pro vyztužení asfaltového povrchu	m2	95,00	370	35 150,00
	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby				
981	Geodetické zaměření skutečného provedení stavby v digitální formě - pro SOUVISLÉ OPRAVY a opravy objektů odvodnění komunikací při hloubce nad 3 m (cena za 1 geodetický bod)	bod	86,00	250	21 500,00
982	Zpracování dokumentace skutečného provedení stavby - pro SOUVISLÉ OPRAVY	kpl	16 500,00	1	16 500,00