

SOUHRNNÝ LIST STAVBY			
Kód:	NW-18-62		
Stavba:	Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A		
JKSO:	CC-CZ:	Datum:	14. 9. 2018
Místo:	IC:	DIČ:	
Objednatel:	IC:	DIČ:	00565679
Zhotovitel:	IC:	DIČ:	CZ00565679
Nowastav a. s.	IC:	DIČ:	
Projektant:	IC:	DIČ:	
Zpracovatel:	IC:	DIČ:	
Poznímkas:			
Náklady z rozpočtu			273 545,47
Ostatní náklady ze souhrnného listu			0,00
Cena bez DPH			273 545,47
DPH základní sazba	21,00%	ze	273 545,47
DPH snížená sazba	15,00%	ze	0,00
Cena s DPH		v CZK	330 990,02
Projektant	Zpracovatel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
Objednavatel	Zhotovitel		
Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY			
Kód:	NW-18-62		
Stavba:	Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A		
Místo:	Datum:	Projektant:	14. 9. 2018
Objednatel:	Zhotovitel:	Zpracovatel:	
Nowastav a. s.			
Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtu	273 545,47	330 990,02
VP	práce nad rámec SOD	273 545,47	330 990,02
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 545,47	330 990,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
 Objekt: VP - práce nad rámeč SOD

JKSO: CC-CZ: 14. 9. 2018
 Místo: Datum: 14. 9. 2018
 Objednatel: IČ: 00565679
 DIČ: CZ00565679
 Zhotovitel: IČ: 00565679
 Nowastav a.s. DIČ: CZ00565679
 Projektant: IČ:
 DIČ:
 Zpracovatel: IČ:
 Petr Matějčík DIČ:
 Poznámka:

Náklady z rozpočtu	273 545,47
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	273 545,47
DPH základní 21,00% ze 273 545,47	57 444,55
snižena 15,00% ze 0,00	0,00
Cena s DPH v CZK	330 990,02

Projektant
 Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel
 Datum a podpis: Razítko

Objednavatel
 Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel
 Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
 Objekt: VP - práce nad rámeč SOD

Místo: Datum: 14. 9. 2018
 Objednatel: IČ: 00565679
 Zhotovitel: Nowastav a.s. Projektant: Zpracovatel:

Kod - Popis Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 545,47
HSV - Práce a dodávky HSV	
A2 - RBA Satalice	
1 - Zemní práce	
2 - Zakládání	
5 - Podkladní vrstvy	
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	
O - Ostatní	
9 - Přesun hmot	
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 545,47

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce prostoru po demolici budovy A
 Objekt: VP - práce nad rámeč SOD

Místo: Datum: 14. 9. 2018
 Objednatel: IČ: 00565679
 Zhotovitel: Nowastav a.s. Projektant: Zpracovatel:

pČ	Ty	Kod	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							273 545,47
HSV - Práce a dodávky HSV							236 943,57
A2 - RBA Satalice							
1 - Zemní práce							
5	K	131100010900	Hloubení nezaskazných jam v hornině1-4 0,5*1,2*26,5 "chodník, prodloužena"	m3	18,400		
			0,5 "zasakovací jímka"		0,500		
			(8,0+2,0)*0,2 "kufř dlažba"		2,000		
			Součet		18,400		
6	K	122201109	Příplatek za teplost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,400		
7	K	161101101800	Svislé přemístění vykopku z hor. 1-4 do 2,5 m	m3	18,400		
8	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m vykopku/ypsaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	18,400		
9	K	162701109800	Příplatek k vis. přemístění hor. 1-4 za další 1 km - přeložka 20 km skládka	m3	18,400		
10	K	19900002800	Poplatek za skládku horniny 1 - 4	m3	18,400		
11	K	181201102800	Úprava stávajícího povrchu zrušením 26,5*1,2 "cesta"	m2	41,800		
			2,0 "zámek, dlažba pod popelnici"		2,000		
			8,0 "prodloužení dlažby za sachtu"		8,000		
			Součet		41,800		
2 - Zakládání							
12	K	27432511	Zakladové pásy ze ŽS se zvykovými nároky na protiřezí tř. C 25/30	m3	7,000		
			17,5*0,8*0,5		7,000		
13	K	274351121	Zřezání bednění zakladových pásů rovinného	m2	14,000		
			17,5*0,8		14,000		
14	K	274351122	Odstřazení bednění zakladových pásů rovinného	m2	14,000		
15	K	274361821	Výztuž ztraceného bednění	t	0,250		
16	K	274362021	Výztuž zakladových pásů svařovanými sítěmi Karlí	t	0,294		
17	K	279113153	Zakladová zeď tř do 250 mm z tvárnice střizovacího bednění včetně vyplně z betonu tř. C 25/30	m2	11,500		
			(6,5+1,5+12+1,5+1,5)*0,5		11,500		

18	K	282791111r	Trubky z PVC tladke vnitřní DN 150 mm tladke	ks	12,000		
19	K	936173112	Osazování ocelových konstrukcí pro žili a valy hmotností do 50 kg	kus	12,000		
20	M	13010742	ocel profilová IPE 100 jakost 11 375 vč. zinkování	t	0,397		
					0,3966		
5 - Podkladní vrstvy							
21	K	516331111	Osazení zahradního ohrabku 26,5 "prodloužení cesty" 1 "okolo poečnic" Součet	m	27,500		
					27,500		
22	K	59217235	Opuzník zahradní 1000/50/290 mm sedy	m	27,500		
23	K	56003061R09	kladeni dilatky do tebe	m2	10,000		
24	K	592452655	tladba BE-ST KLASIKO přirodní 20x10x8	m2	10,000		
25	K	564861111RT4	Podklad ze stěrkořti po zhumění tloušky 20 cm frakce 32/63 mm	m2	63,600		
			26,5*1,20*2,0 "1: 40 cm		63,600		
26	K	564861111RT4.1	Podklad ze jemného štěku po zhumění frakce 8/16 mm	m2	15,900		
			31,8*0,5 "1: 10 cm		15,900		
27	K	56721210R00	Podklad z prostého betonu, tloušky 10 cm, šířky 25 cm	m2	31,800		
28	K	742110104	Montáž kabelového žlábu	m	14,500		
29	K	03	Žlab kabelový	m	14,500		
30	K	04	D-M kryt žebrovany počník	m	14,500		
31	K	04b	D-M poklap kompozitní DN 600 v. 40 mm	kpl	1,000		
32	K	05a	M-D přistupová rampa vč. podesty počník	kpl	1,000		
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vypíní							
33	K	621271011	M-D povrchová úprava ztraceného bednění - šidky podla 0,65*6,5*2	m2	8,450		
					8,450		
34	K	06b	M-D Vyuštění vody v místě plánované fontány	kpl	1,000		
O - Ostatní							
35	K	04.1	D-M prkna WPC... vč. odpočtu nšlápa na uchopení 8,5*2,2*1,03-1,5*2,2 "zbytek prkon zůstává investorovi	m2	11,429		
					11,429		
9 - Přesun hmot							
36	K	99011001R00	Přesun hmot	t	18,043		