



Městská část Praha 2

Evidenční číslo Objednatele

Evidenční číslo Zhotovitele

115/2015

SMLOUVA O DÍLO ČÍSLO 115/2015/0129/01V

Objednatel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 2

Sídlo:

NÁMĚSTÍ MÍRU 20/600, 120 39 PRAHA 2

Zastoupený:

Ing. arch. Václavem Vondráškem, zástupcem starostky MČ Praha 2
pro oblast životního prostředí, výstavby a územního rozvoje

IČ:

00063461

DIČ:

CZ00063461

Bankovní spojení:

Česká spořitelna, a.s. Praha
číslo účtu: 27-2000758339/0800

MČ PRAHA 2



MC02P0050IR1

na straně jedné jako „Objednatel“

a

Zhotovitel

FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s.

Sídlo:

Mlýnská 68, 602 00 Brno

Zastoupený:

Ing. Pavlem Borkem, členem představenstva

IČ:

25317628

DIČ:

CZ25317628

Bankovní spojení:



Zapsaný v:

Obchodním rejstříku vedeném u **Krajského soudu v Brně**
oddíl B, vložka 2144

na straně druhé jako „Zhotovitel“

uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, smlouvu o dílo tohoto znění:

Článek I. Předmět smlouvy

1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele stavbu s názvem: „Folimanka - rekonstrukce části parku - Sluneční stráž“ v rozsahu a podle:

➤ Projektové dokumentace pro zadání a provedení stavby s názvem:

„Rekonstrukce parku Folimanka, etapa - Sluneční terasa, Praha 2“, zpracovaná společností MCA atelier s.r.o., se sídlem: Praha 10 - Vinohrady, Dykova 51/1, 101 00, IČ: 27418634, v listopadu 2014,

Projektová dokumentace pro provedení stavby je zpracovaná v souladu s příslušnými právními předpisy zejména zákonem číslo 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění, vyhláškou číslo 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění, vyhláškou číslo 503/2006 Sb., v platném znění, Zákonem číslo 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou číslo 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, dále v textu rovněž jen „PROJEKT“

- pravomocného stavebního povolení stavby č.j. , OV/009701/2015/Kun (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ).

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1. Provedení stavby podle stavebního povolení a PROJEKTU.

1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

- Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem.
- Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou číslo 499/2006 Sb. a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.
Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.3. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek a služeb specifikovaných v článku I. odstavce 1.2. této smlouvy.

1.2. Předmět díla dále tvoří:

- Zpracování dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla, její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem
- Před zahájením prací na staveništi zhotovitel zpracuje a předá objednateli plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi dle požadavků stanovených v § 15 odstavec (2) Zákona č. 309/2006 Sb., pokud je podle tohoto Zákona pro danou stavbu vyžadován;
- Pořizování průběžné fotodokumentaci postupu provádění stavby, kterou předá Objednateli v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájení předávání díla;
- Odstranění a výsadba dřevin v souladu s dendrologickým průzkumem a PROJEKTEM;
- zpracování geodetického zaměření odpovědným geodetem v podobě vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí a její předání objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD), zajištění funkce odpovědného geodeta na stavbě;
- zdokumentování stavebně technického stavu konstrukcí dotčených sousedních nadzemních a podzemních objektů před zahájením výstavby a po dokončení výstavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby
- zhotovení dokumentace skutečného provedení díla a její předání objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení (na CD);
Dokumentace skutečného provedení bude obsahovat zakreslení skutečného stavu konstrukcí, podle stavu provedeného díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby umožnila budoucímu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí, polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí, v případě potřeby provádění případných rekonstrukcí a oprav
- Provedení veškerých předepsaných zkoušek včetně vystavení dokladů o jejich provedení, doložení atestů, certifikátů, prohlášení o shodě apod. a jejich předání zadavateli ve 3 vyhotoveních;
Doklady o provedení předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě bude zhotovitel dokládat v průběhu realizace díla a to vždy k termínu vystavení faktury. Faktura za provedené práce nebude bez doložení těchto dokladů uhrazena. Doklady bude archivovat technický dozor stavebníka (TDS), který provede jejich kompletnost před předáním a převzetím díla a kolaudací;
- náklady na skládky přebytečného materiálu, vybouraných konstrukcí a hmot;
- nezbytné úkony vyplývající ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, v platném znění;
- vypracování manipulačních, provozních řádů pro bezvadné provozování díla, resp. jeho dílčích částí, návodů k obsluze, návodů na provoz a údržbu díla, resp. jeho dílčích částí a dokumentace údržby, vše v českém jazyce ve 3 vyhotoveních, z toho 1 v datové formě (na CD);
Nejpozději k termínu předání a převzetí díla zpracuje zhotovitel návod na provoz a údržbu díla, který bude zahrnovat manipulační a provozní řády, návody k obsluze a dokumentaci

údržby díla. V návodu na provoz a údržbu díla budou uvedeny podmínky, při jejichž dodržení bude dílo uživatelem správně užíváno;

- koordinace veškerých prací a dodávek a služeb, které jsou součástí díla;
- Předkládání vzorků materiálů a výrobků určených pro osazení či zabudování do stavby objednateli a projektantovi k odsouhlasení;
- Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby spolupracovat s Objednatelům při výběru subdodavatelů, jejichž výběr si Objednatel předem písemně vyhradil v zadávací dokumentaci.
- Celkový úklid stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím;
Celkový úklid před předáním díla zahrnuje kompletní a úplné vyčištění stavby, staveniště a okolí před předáním a převzetím a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle projektu (pokud je okolí stavby projektem řešeno) nebo do stavu před zahájením realizace (u ploch a komunikací, které nejsou projektem řešeny).
- provedení zaškolení obsluh u všech částí díla, které budou obsluhovány pracovníky Zadavatele (budoucím uživatelem);
Zadavatel na vyžádání zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být zaškoleny pro jednotlivé části díla. Zhotovitel před předáním a převzetím provede zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby jednotlivých částí díla a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu díla. O zaškolení jednotlivých osob Zadavatele doloží zhotovitel při předání a převzetí díla protokoly o zaškolení osob.

1.3. Všechny výkony Zhotovitele uvedené v člancích 1.1. – 1.2. budou provedeny v rozsahu a podle:

- PROJEKTU;
- ROZPOČTU;
- podmínek POVOLENÍ;
- nabídky Zhotovitele ze dne 19.8.2015, předložené Objednateli Zhotovitelem jako uchazečem v zadání veřejné zakázky podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále pro účely této smlouvy rovněž jen „NABÍDKA“);
- zadávací dokumentace veřejné zakázky (s výjimkou vlastního textu této smlouvy), která byla podkladem pro zpracování NABÍDKY (pro účely této smlouvy rovněž jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“).

Uvedený PROJEKT a ROZPOČET jsou nedílnou součástí této smlouvy, přičemž předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, zadávací dokumentace a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací a dodávek nezbytných pro kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v člancích 1.1. – 1.3. tvoří předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla označován jako dílo.

1.4. PROJEKT, ROZPOČET a POVOLENÍ jsou nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I.

1.5. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě stanovené technickými specifikacemi a obecnými uživatelskými standardy, které jsou součástí PROJEKTU.

1.6. Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále v této smlouvě uvedených.

1.7. Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou součást smlouvy o dílo, a to:

- vlastní text této smlouvy o dílo;
- PROJEKT;
- ROZPOČET;
- POVOLENÍ;
- ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
- NABÍDKA;
- protokol o předání a převzetí staveniště;
- protokol o předání a převzetí každé z částí díla.

Jestliže si výše uvedené dokumenty, resp. podklady vzájemně odporují, platí vždy ten, který je v pořadí uveden na místě předcházejícím.

1.8. ZMĚNY DÍLA

- 1.8.1.** Objednatel je oprávněn nařizovat prostřednictvím oprávněné osoby uvedené v záhlaví této smlouvy, aniž by učinil tuto smlouvu neplatnou, změny díla s tím, že cena, termín, případně ostatní ustanovení této smlouvy budou odpovídajícím způsobem upraveny dodatkem ke smlouvě. Změny díla může Objednatel vyžadovat za dodržení těchto podmínek:

- pokud změnou dojde k zúžení předmětu díla a ke snížení ceny díla;
- pokud změna nebude mít vliv na cenu a kvalitu díla;
- pokud jde o změnu povahy nepředvídané práce, která není obsažena v PROJEKTU a jejíž provedení je nezbytné pro provedení díla;
- pokud jde o změnu, výslovně vyžádanou Objednatel, která zahrnuje práce a dodávky, které nejsou obsaženy v předmětu díla.

1.8.2. Smluvní strany se zavazují ve výše uvedených případech postupovat v souladu s touto smlouvou a s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek (především zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění).

1.8.3. Žádné změny díla podle odstavce 1.8.1. nebudou započaty ani prováděny bez předchozího Objednatelova písemného pokynu a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou.

1.8.4. Zhotovitel podpisem této smlouvy vyjadřuje bezvýhradný souhlas s výlučným právem Objednatel omezit předmět díla např. z důvodů nedostatku finančních prostředků, a to jednostranným příkazem, který bude pro Zhotovitele závazný dnem jeho doručení. Zhotovitel souhlasí s touto možností a je si vědom skutečnosti, že pokud nastane takovýto případ, nemá právo vymáhat realizaci předmětu díla a nemůže Objednateli účtovat jakékoliv sankce ani náhrady škod z toho plynoucí.

1.9 REALIZAČNÍ TÝM

1.9.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.9.1.1 Osoby Zhotovitele uvedené v článku VIII. odstavce 8.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.1.2. Osoby Objednatel uvedené v článku IX. odstavce 9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. článek III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku I. této smlouvy.

1.9.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných kontrolních dnech a výrobních výborech v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a to od zahájení díla do ukončení funkčních zkoušek.

1.10. Zvláštní podmínky

1.10.1. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních právních předpisů (např. obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole). Stejně podmínky spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých subdodavatelů.

1.10.2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejích částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že Objednatel, jako veřejný zadavatel je povinen podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech dodatků a příloh, vyšší skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti Smlouvy a přehled subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel povinen poskytnout Objednateli potřebnou součinnost podle ustanovení § 147a odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušení obchodního tajemství a s jejich zveřejněním tímto vyslovuje svůj souhlas.

1.10.3. Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch subdodavatelů, jejichž prostřednictvím v NABÍDCE prokazoval kvalifikaci. V případě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu subdodavatelů, k nimž musí doložit kvalifikační doklady, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní subdodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní subdodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.4. Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhovaní osoby splňují kvalifikaci stejně jako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

1.10.5. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu Objednatel. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za Objednatel z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatel.

1.10.6. Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup.



Článek II. Doba plnění

2.1. DOHODNUTÁ DOBA PLNĚNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit jednotlivé části díla v dále uvedených, smluvními stranami dohodnutých, lhůtách:

2.1.1. zahájení provádění díla - (doba zahájení stavebních prací) dne 11.11.2015

2.1.2. řádné ukončení a předání celého díla (lhůta pro dokončení stavebních prací) – (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících v užívání) včetně úplného a řádného vyklizení staveniště:

**nejpozději do
30.11.2016**

2.1.3. odstranění veškerých vad a nedodělků,

nejpozději do 15ti kalendářních dnů od termínu podle odst. 2.1.2. této smlouvy.

2.2. HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.2.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů této smlouvy je uveden v příloze č. II. této smlouvy - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK, která tvoří nedílnou součást této smlouvy. V harmonogramu plnění musí být zohledněny všechny požadavky zadavatele na provádění díla.

2.2.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo technický dozor stavebníka (dále jen TDS) k závěru, že skutečný postup prací a dodávek neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný Harmonogram prací a dodávek, zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně vyhovět.

2.2.3. Zhotovitel je povinen mít k dispozici a na žádost Objednatel nebo TDS doložit popis technologických postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla a to vždy před zahájením prací. Na výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.2.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a nedodělků.

2.2.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatel.

Článek III. Místo plnění

Místem plnění díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory parku Folimanka v Praze 2.

Článek IV. Cena díla

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v článku I. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran ve smyslu ustanovení § 2 a následujících zákona č. 526/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů jako cena nejvýše přípustná takto:

4.1. Cena díla uvedeného v článku I. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty (dále rovněž jen „DPH“)

10.908.822,- Kč

4.2. Daň z přidané hodnoty ve snížené sazbě 15 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

0,-Kč

4.3. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % z celkové ceny díla uvedené v článku 4.1. výše činí částku

2.290.853,- Kč

4.4. Dohodnutá celková cena díla (součet ceny uvedené v člancích 4.1. + 4.2. + 4.3.) činí včetně daně z přidané hodnoty celkem

13.199.675,- Kč

(slovy: třináctmilionůstodevadesátdevěttisícšestsetšedesát pět korun českých).

- 4.5.** V předchozích odstavcích toho článku uvedená cena díla se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná (s výjimkou, uvedenou v odstavci 4.6. tohoto článku), platná po celou dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla včetně dopadů změn cenové úrovně až do skutečného data předání tohoto díla a která nepřevyšuje nabídkovou cenu Zhotovitele, s níž se za podmínek zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů ucházel o tuto veřejnou zakázku. Kalkulace ceny byla provedena podle zadávací dokumentace. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou: náklady na dopravu, montáž, předání, zprovoznění, účast na kolaudačním řízení, provozní náklady, náklady na autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.
- 4.6.** Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze za splnění sjednaných podmínek. Podmínky, při jejichž splnění je možné změnit cenu za plnění Zhotovitele touto smlouvou sjednanou, jsou smluvními stranami sjednány takto:
- 4.6.1.** Pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 4.6.2.** Za podmínek touto smlouvou sjednaných.
- 4.7. SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA**
- 4.7.1.** Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení odst. 1.8. této smlouvy vyžádaná zástupcem Objednatele ve věcech smluvních, popřípadě vyvolaná změnou technického řešení díla oproti PROJEKTU, aniž je tato změna způsobena Zhotovitelem, budou práce spojené s takovými změnami sjednány podle přílohy č. III. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených; kalkulace ceny takových změn bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. I. této smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání nabídky Zhotovitele, pokud ceníky RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika cenových nabídek podle situace na trhu.
- 4.7.2.** Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného odkladu.
- 4.8.** Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění, budou z celkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat v souladu s odstavcem 4.7.1. této smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

- 5.1.** Objednatel neposkytuje zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit faktury za práce a dodávky provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
- 5.1.1.** Podkladem k vystavení faktury – daňového dokladu - je soupis skutečně provedených prací v uplynulém kalendářním měsíci vystavovaný Zhotovitelem a potvrzený TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.
- 5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK**
Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU a Zhotovitel ho sestaví samostatně pro investiční položky a samostatně pro neinvestiční položky. Soupis skutečně provedených prací bude obsahovat:
- počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);
 - počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního období (dosud fakturované položky);
 - počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturované položky);
 - počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované položky).
- Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat s ROZPOČTEM, který je součástí přílohy č. I. této smlouvy.
- 5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠŤOVACÍ PROTOKOL**
Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto údaje:
- celková cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
 - do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH;
 - v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v členění základ DPH, sazba a výše



- DPH, cena celkem vč. DPH;
- zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v členění základ DPH, sazba a výše DPH, cena celkem vč. DPH.

5.1.4. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele

5.2. Každá faktura Zhotovitele (samostatně investiční a samostatně neinvestiční) musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních předpisů a dále musí obsahovat:

- číslo smlouvy;
- číslo faktury;
- den uskutečnění zdanitelného plnění;
- den splatnosti faktury;
- označení díla.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

- souhrnný zjišťovací protokol;
- objektový zjišťovací protokol;
- soupis provedených prací a dodávek.

5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavce 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v článku V. odstavce 5.5. této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce, práce provádí v rozporu s PROJEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu, a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení Objednateli do sídla Objednatele uvedeného v záhlaví smlouvy. Datem uskutečnění zdanitelného plnění je poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura – daňový doklad vystavena.

Objednatel může splatnost faktur v ojedinělých případech jednostranně prodloužit až o dalších 30 dnů (respiro), jestliže o takovém rozhodnutí před uplynutím lhůty splatnosti vyrozumí dodavatele. Objednatel není v prodloužené době splatnosti v prodlení, ani nejde o porušení jeho povinnosti uhradit faktury řádně a včas - dodavateli proto nevzniká právo na úrok z prodlení ani smluvní pokutu či jiné sankce.

5.6. POZASTÁVKA

5.6.1. Zhotovitel je oprávněn fakturovat cenu díla do výše 90% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy. Zbývajících 10% z ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy slouží jako pozastávka.

5.6.2. Poslední fakturu (tj. fakturu ve výši 10% ceny sjednané smluvními stranami v článku IV. odstavce 4.1. této smlouvy) vystaví Zhotovitel po předání a převzetí poslední části díla. Objednatel uhradí fakturu až po úplném odstranění veškerých vad a nedodělků bez ohledu na vyznačenou splatnost poslední faktury.

5.7. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.7.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám. Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na stavbě a s touto smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.7.2. Zhotovitel vystaví fakturu – daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis prací a dodávek potvrzený TDS není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

5.7.3. SCHVALOVÁNÍ POZASTÁVKY

Ke stanovisku TDS k výstupní kontrole Zhotovitele, provedené v souladu se systémem řízení jakosti Zhotovitele, bude připojen, bude-li to třeba, seznam vad a nedodělků vyhotovených Zhotovitelem jako součást Zhotovitelovy výstupní kontroly. V něm budou přesně určeny a popsány veškeré prvky nebo části díla, které jsou vadné nebo nedostatečné, neodpovídají požadavkům PROJEKTU a této smlouvě a budou muset být opraveny či nahrazeny před úplným dokončením a předáním díla, a to v čase pro TDS v zastoupení Objednatele přijatelném. TDS stanoví datum předání teprve po ukončení prohlídky vad a nedodělků a poté, co od Zhotovitele obdrží požadované doklady. Poslední platba může být schválena k úhradě po úplném dokončení díla Zhotovitelem, pokud objednatel nerozhodne podle článku V. odstavce 5.6.2. této smlouvy.

5.7. Zadavatel si je oprávněn započítávat případné smluvní pokuty proti fakturovaným částkám.

5.8. PŘENESENÁ DAŇOVÁ POVINNOST

Dodavatel se při vystavování daňových dokladů zavazuje, že bude postupovat v souladu s ustanovením § 92a



- a § 92e zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
- 5.9.** Zhotovitel se zavazuje, že v průběhu roku 2015 bude provedena část díla a objednateli vyfakturována dle tohoto článku smlouvy v celkové hodnotě, která nepřesáhne hodnotu 8 mil. Kč bez DPH. Zbývající část díla bude dokončena a vyfakturována v průběhu roku 2016. Zhotovitel není oprávněn do 31.12.2015 vyfakturovat provedenou část díla ve vyšší hodnotě, než stanovený limit 8 mil. Kč bez DPH.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEVZETÍ, PROVOZ A VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

- 6.1.1.** Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště do 15 kalendářních dnů od podpisu smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a převzetí každého ze stavenišť se považuje den zahájení předání a převzetí každého ze stavenišť. Součástí protokolu bude soupis oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele a soupis organizačních požadavků Objednatele.
- 6.1.2.** Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen zajistit ostrahu staveniště.

6.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

- 6.2.1.** správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;
- 6.2.2.** zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činností v této smlouvě uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní náklad, a to způsobem stanoveným TDS.

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništní rum, odpadky a dočasné konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání s odpady je Zhotovitel povinen se řídit ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání každé z částí díla každé ze stavenišť zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí každé z částí díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM do stavu, v jakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. DOPRAVNÍ OPATŘENÍ

- 6.5.1.** Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz v okolí stavby, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění zakázky v rozsahu určeném příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících z článků 6.5.1.1. a 6.5.1.2., a to v rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

- 6.5.2.** Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečištění a poškozením pozemních komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho subdodavateli či osob, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo omezeno na nejmenší možnou míru.

- 6.5.3.** Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

- 6.5.4.** Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podléjících se na provádění díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků, zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník

- 7.1.** Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.
- 7.2.** Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku v souladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon). Stavební deník bude přístupný na stavbě Objednateli v pracovní době. Zhotovitel zapisuje do stavebního deníku všechny důležité okolnosti týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokřým výrobním procesem, počasí (například déšť) u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.
- 7.3.** Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze Objednatel a TDS případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace, autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy a dále zástupce správní firmy.
- 7.4.** Zhotovitel je povinen předkládat stavební deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.
- 7.5.** Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele, nejméně jednou za týden potvrdit kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů.
- 7.6.** Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se jednou za týden pravidelných kontrolních dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS a Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele projektu pro provedení stavby. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky nejméně 7 dní před kontrolním dnem, nebude-li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.
- 7.7.** Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:
- předmět kontrolního dne;
 - vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;
 - soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením termínů jejich plnění a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;
 - sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;
 - soupis provedených, předem TDS a Objednatelem odsouhlasených víceprací ve formě touto smlouvou dohodnuté;
 - podpisy zúčastněných osob.
- 7.8.** Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.
- 7.9.** Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS a Objednatelem a jím oprávněných osob na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.
- 7.10.** Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolních dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na změnu smlouvy.

Článek VIII. Provádění díla

- 8.1.** Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že dílo bude odpovídat této smlouvě. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užití technologie a za koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.



- 8.2.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. a bude dodržovat nařízení koordinátora BOZP, kterého zajišťuje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů a dále zejména (nikoliv však pouze):
- 8.2.1.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno;
 - 8.2.2.** zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno TDS, příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla nebo zachování veřejného pořádku;
 - 8.2.3.** učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životního prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi, hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla;
 - 8.2.4.** vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojít ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele;
 - 8.2.5.** v případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody hradí Zhotovitel.
- 8.3.** Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a třetích osob. Tyto třetí osoby (dále jen „subdodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a subdodavatelem.
- 8.3.1.** Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené subdodavateli. Zhotovitel vytvoří stabilní tým osob odpovědných za provádění a řízení prací vlastních i subdodavatelů (viz odst. 8.9. této smlouvy) a je oprávněn změnit tyto odpovědné osoby pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem Objednatele.
 - 8.3.2.** Zhotovitel se zavazuje veškeré práce subdodavatelů řádně koordinovat.
 - 8.3.3.** Zhotovitel je povinen průběžně v návaznosti na postup realizace díla předkládat Objednateli subdodavatelský systém.
 - 8.3.4.** Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od subdodavatelů jejich podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.
- 8.4.** Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití. Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby zapotřebí k tomu, aby byly zaručeny bezpečné a i jinak náležité výsledky.
- 8.5.** Zhotovitel se před zahájením práce seznámí s PROJEKTEM a shledá-li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či nedostatky v PROJEKTU, nebude pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.
- 8.6.** Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.
- 8.7.** S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění díla.
- 8.8.** Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.
- 8.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA**
- 8.9.1.** Zhotovitel je výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) povinen pověřit autorizovanou osobu, oprávněnou k výkonu této činnosti podle zákona a podle plánu kvality Zhotovitele. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků. Všechny tyto osoby jsou povinny být přítomny na místě díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla.
 - 8.9.2.** Dozor Zhotovitele bude pro Objednatele a TDS přijatelný a nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s TDS. Případnou výměnu osob dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel Objednateli předem písemně oznámit. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny



osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru Zhotovitele souhlasí. Osoba pověřená dozorem Zhotovitele je

pan, Ing. František Kunc ve funkci vedoucí zakázky

pan, Ing. Tomáš Tyl ve funkci arboristy

8.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele bude zastupovat Zhotovitele na místě díla a pokyny, které jí budou předány TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelům přímo Zhotoviteli. Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku.

8.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, suť a znečištění bude neodkladně a průběžně odstraňovat ze staveniště.

8.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatel písemně s jejich výsledky. Provedené zkoušky jsou v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky prokážou oprávněnost pochybností Objednatel, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.

8.12. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného provedení díla, bude trvale uložena na stavbě a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena ke kontrole TDS.

8.13. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít k dispozici potřebný počet dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních tak i u subdodavatelů. U pracovních postupů a technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatel předkládat před započítáním takovýchto prací doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

8.14. Požadavky Objednatel na organizaci a provádění díla

8.14.1. Dodavatel je povinen koordinovat etapovitost a harmonogram provádění prací podle pokynů a potřeb Objednatel vyplývajících z provozních nároků parku.

Článek IX. Práva a povinnosti Objednatel

9.1. Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst.

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů, které budou na stavbě instalovány. Úctované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují objednateli jednotliví dodavatelé energií.

9.2. Oprávněná osoba Objednatel uvedená v záhlaví této smlouvy

pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (AD) tyto osoby:

Ing. arch Miroslav Cikán

Ing. Pavel Košťálek

9.3. Technický dozor Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

9.4. Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

9.5. Bude-li muset dílo projít podle projektové dokumentace nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním, bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky, kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem jakosti Zhotovitele, a to včetně záznamů o nich - zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

9.6. Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do řádného stavu.



- 9.7.** Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí-li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.
- 9.8. PRÁVA A POVINNOSTI TDS**
- 9.8.1.** TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROJEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny a příkazy. Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat. Byl-li TDS vydán ústní pokyn, který jím byl do sedmi dnů písemně potvrzen, bude mít platnost písemného pokynu.
- 9.8.2.** TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu PROJEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.
- 9.8.3.** TDS bude dozorovat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového, materiálového a technologického řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, nebude jejich používání kontrolovat, ani je nebude mít na starosti a nebude zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro danou stavbu příslušnou legislativou a jinými předpisy nebo běžnými stavebními postupy.
- 9.8.4.** TDS je zmocněn k výkladu právního a věcného obsahu a rozsahu PROJEKTU a této smlouvy a k vydávání stanovisek k jednáním a výkonům Zhotovitele. Vysvětlení a rozhodnutí TDS musí být v souladu s touto smlouvou.
- 9.8.5.** Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez zbytečného prodlení.
- 9.8.6.** TDS bude mít právo nepřijmout práci či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě, popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo, kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, ať bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno nebo dokončeno, či nikoliv.
- 9.8.7.** Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:
- 9.8.7.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecně závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;
 - 9.8.7.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami nebo touto smlouvou.
- 9.8.8.** Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než na pracovišti, u výrobce, subdodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS schválit k použití nebo zabudování.
- 9.8.9.** Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho subdodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.
- 9.8.10.** TDS provede Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a touto smlouvou a vydá podle toho patřičné pokyny.
- 9.8.11.** TDS bude připravovat změny zakázky ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách a doplňcích díla.
- 9.8.12.** TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data podstatného dokončení a předání díla v souladu s podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb, převezme písemné záruky a k nim se vztahující dokumentaci, vyžadované touto smlouvou a poskytnuté Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.
- 9.8.13.** TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasit žádné změny věcného rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.
- 9.9.** Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl nepochybně k podstatnému porušení smlouvy, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
- 9.10.** Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 20 kalendářních



dnů před předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na stavbě. Zhotovitel je povinen Objednatelům požadované vzorky předložit.

- 9.11.** Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu díla na základě zjišťovacích protokolů.
- 9.12.** Objednatel si vyhrazuje právo omezit předmět plnění veřejné zakázky a nerealizovat některé části předmětu plnění např. z důvodů nedostatku finančních prostředků.

Článek X. Povinnosti Zhotovitele

- 10.1.** Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních kontrolách stavby. Stejně povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta.
- 10.2.** Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost subdodavatelů stavby a dalších účastníků tak, aby nedošlo k narušení plynulého provádění díla.
- 10.3.** Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě, certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.
- 10.4.** Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími podklady Objednatel, pokyny Objednatel, rozhodnutími příslušných správních orgánů.
- 10.5.** Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.
- 10.6.** Zhotovitel je povinen zajistit dozor nad prováděním díla odborně způsobilým stavbyvedoucím.
- 10.7.** U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.
- 10.8.** Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané s Objednatel v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatel; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace stavby apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatel a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany Objednatel podle článku XIV. odstavce 14.7. této smlouvy.
- 10.9.** Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a informace týkající se dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.
- 10.10.** Zhotovitel je povinen zajistit na stavbě bezpečnost a ochranu zdraví, respektovat zákon č. 309/2006 Sb. a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., umožnit činnost inspektora bezpečnosti práce Objednatel. Neplnění povinností Zhotovitele s tímto ustanovením spojených podléhá sankci ze strany Objednatel podle článku XIV. odstavce 14.6. této smlouvy.
- 10.11.** Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatel za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.
- 10.12. SUBDODAVATELSKÝ SYSTÉM**
- 10.12.1.** Zhotovitel se zavazuje provést dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí. Zhotovitel je oprávněn zajistit provádění částí předmětu díla dle této smlouvy třetími, k tomu odborně způsobilými osobami, není však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek.
- 10.12.2.** Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením subdodavatelských smluv ke schválení subdodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby nebyla bržděna realizace díla podle harmonogramu.
- 10.12.3.** Další povinnosti Zhotovitele ve vztahu k jeho subdodavatelům jsou vymezeny v čl. I. odst. 1.10. této smlouvy.
- 10.12.** Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli seznam subdodavatelů, kteří se podíleli na realizaci veřejné zakázky z více jak 10% z celkové ceny díla.
- 10.13.** Technický dozor Objednatel nesmí v souladu s ustanovením § 46d odstavec (2) Zákona provádět Zhotovitel ani osoba s ním propojená. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že nastane-li tato skutečnost, neprodleně ji oznámí Objednateli
- 10.14.** Zhotovitel je povinen zajistit, aby osoby jím užívané při zhotovování díla byly na staveništi zřetelně označeny názvem či logem zhotovitele. Jakákoliv konkrétní výjimka podléhá předchozímu písemnému souhlasu zástupce TDS učiněnému zápisem do stavebního či montážního deníku.



Článek XI. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatелеm.

11.1. POJIŠTĚNÍ

11.1.1. Zhotovitel se zavazuje sjednat v souvislosti s realizací díla dle této smlouvy příslušné druhy pojištění a udržovat je po celou dobu provádění díla a v jednotlivých případech po dobu stanovenou v této smlouvě jak následuje.

11.1.1.1. pojištění odpovědnosti za škody způsobené činnostmi Zhotovitele na prováděném a ukončeném díle nebo vzniklé Objednateli z porušení povinnosti Zhotovitele podle této smlouvy ve výši **100.000.000,- Kč** přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby mohlo být dílo v případě poškození opraveno nebo znovu zhotoveno, přičemž pojistné plnění musí kryt i případný kalkulovaný zisk Zhotovitele; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí záruční doby;

11.1.1.2. pojištění odpovědnosti za škody z provozu organizace s ohledem na pojišťovací podmínky pojišťovny, včetně úrazového pojištění zaměstnanců; odpovídající pojistka bude udržována v platnosti od data zahájení provádění díla až do uplynutí jednoho roku od data předání díla, které bude uvedeno v předávacím protokolu;

11.1.1.3. pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel a havarijní pojištění všech vozidel, která budou užívána v souvislosti s dílem.

Pokud se týče subdodavatelů Zhotovitele, bude jejich povinnost splněna, pokud uzavřou podobnou smlouvu v rozsahu přiměřeném jejich plnění.

11.2. ŠKODY ZPŮSOBENÉ TŘETÍM OSOBÁM (VČETNĚ MAJETKU OBJEDNATELE)

Zhotovitel je povinen uzavřít pojistnou smlouvu, která bude pokrývat odpovědnost za škodu způsobenou na životě, zdraví a majetku třetích osob, včetně majetku Objednatele, činností prováděnou v souvislosti s prováděním díla a bude zahrnovat též pojištění škod způsobených krádeží, povodní, vichřicí a jinými nepředvídanými vlivy. Minimální výše pojistné částky na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě činí 25 000 000,- Kč na jednu pojistnou událost.

11.3. Zhotovitel předloží Objednateli doklady o pojištění před zahájením díla a na vyžádání Objednatele nebo TDS i kdykoliv v průběhu provádění díla.

11.4. NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XII. Předání díla

12.1. Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části, na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.

12.2. Zhotovitel dílo odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Zhotovitel nejpozději 7 dnů předem oznámí písemně TDS, že dílo je připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram převjímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a převjímací řízení.

12.3. Zhotovitel je povinen u převjímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie) veškeré nezbytné doklady, zejména:

- doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;
- zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;
- zápisy a osvědčení o zkouškách použitých výrobků a materiálů;
- zápisy o prověření prací a konstrukcí zakrytých v průběhu prací;
- záruční listy a návody k obsluze od dodaných výrobků;
- doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých materiálů a výrobků;
- doklady o individuálním vyzkoušení;
- manipulační, provozní řády, návod na provoz a údržbu díla a dokumentaci údržby.

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se takové části díla.

Dále zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla, který bude obsahovat:

- označení díla;
- označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo;
- zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle;



- prohlášení Objednatele o převzetí díla;
- datum a místo sepsání protokolu;
- jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít;
- seznam předané dokumentace;
- soupis nákladů od zahájení po dokončení díla;
- termín vyklizení staveniště;
- datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde k reklamaci a přerušení běhu záruční doby);
- soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění.

- 12.4.** Objednatel nemá právo odmítnout převzetí stavby pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě smluvní strany sjednaly v článku 2.1.3. této smlouvy termín odstranění vad a nedodělků. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle odst. 14.2. této smlouvy.

Článek XIII. Odpovědnost za vady

- 13.1.** Dílo má vady, jestliže provedení díla neodpovídá výsledku určenému v této smlouvě.
- 13.2.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo bezvýhradnou záruční dobu v délce trvání **60 měsíců** tak, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.3.** Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za jakost a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou.
- 13.4.** Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.
- 13.5.** Zhotovitel poskytuje Objednateli na dílo záruku, že všechny jeho části dle této smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROJEKTEM a dílo bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy.
- 13.6.** Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.
- 13.7.** Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu ke zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost upozornil a Objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržáním nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení trval nebo jestli Zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. Zhotovitel nezodpovídá za vady díla, které byly způsobeny vyšší mocí.
- 13.8.** Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla, v případě, že na nevhodné užívání díla Objednatelem Objednatel písemně neupozornil nebo mu nepředložil návrhem vhodných opatření.
- 13.9.** Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.
- 13.10.** Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla, za které odpovídá Zhotovitel.
- 13.11.** Pro ty součásti díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

Způsob uplatnění reklamace

- 13.11.1.** Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou v záhlaví této smlouvy. Za písemnou reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e-mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

- 13.11.2.** Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e-mail: chrz@firesta.cz
tel.: 543 532 231
fax: 543 532 232



datová schránka: j8pd5dg

13.11.3. Objednatel je oprávněn požadovat:

- odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);
- odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;
- poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu.

13.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr s tím, že uvedené způsoby je možné vzájemně kombinovat.

13.11.5. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu vyplývajícimu z charakteru stavby, nebo dochází-li v důsledku této vady k omezení běžného provozu.

13.11.6. Reklamací lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamacie odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

13.11.7. Reklamacie se považuje za doručenu Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující reklamací dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující reklamací se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky Zhotovitele.

Podmínky odstranění reklamovaných vad

13.11.8. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

13.11.9. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit v jakém termínu vadu(y) odstraní.

13.11.10. Nezáhlí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ani do 10-ti dnů po obdržení reklamace Objednatele, nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem. Veškeré takto vzniklé náklady objednatel uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo objednatel požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.11.11. Jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky nebo faxem.

13.11.12. Nezáhlí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobou. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

13.11.13. Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn., že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s odstraněním vady.

13.11.14. Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění vady ani s termínem pro odstranění vady.

Lhůty pro odstranění reklamovaných vad

13.11.15. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace Objednatel.

13.11.16. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatel jako havárie sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatel.

13.11.17. Nedokončí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou



nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XIV. odst. 14.4. této smlouvy.

- 13.11.18.** O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

Poskytnutí slevy

- 13.11.19.** V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude tato sleva poskytnuta tak, že zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet Objednatele, a to nejpozději do 14-ti dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci. Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelům jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objednateli omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako stavba dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.

- 13.11.19.** V dalším platí ustanovení §§ 2113 – 2117 a §§ 2629 – 2636 občanského zákoníku.

Článek XIV. Smluvní pokuty

- 14.1.** V případě prodlení Zhotovitele se splněním jeho povinností ukončit a předat každou dílčí část díla, v termínu uvedeném ve článku 2.1.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z celkové ceny díla (v částce bez DPH) za každý i započatý den prodlení až do skutečného termínu splnění.**
- 14.2.** V případě **prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků,** který je součástí protokolu o předání a převzetí díla, a jejichž termín odstranění je uveden v článku 2.1.3. této smlouvy, je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 600,- Kč** za každý případ a den prodlení.
- 14.3.** V případě **prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště** je Zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu **ve výši 6 000,- Kč** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
- 14.4.** V případě **prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době** je Zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době, a to za každý případ a kalendářní den prodlení.
- 14.5.** V případě, že stavební deník nebude přístupný na stavbě v pracovní době Objednateli, zaplatí Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ.
- 14.6.** V případě, že **Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci stavby,** zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 1.000,- Kč** za každý zjištěný případ porušení. Smluvní strany mohou sjednat písemnou dohodu ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.
- 14.7.** V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelům v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelům podle článku 10.8. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý případ a každý den prodlení.
- 14.8.** Objednatel se zavazuje při prodlení se zaplacením dohodnutých dílčích faktur a konečné faktury zaplatit zhotoviteli smluvní pokutu **ve výši 0,2 % z dlužné částky (bez DPH) za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do výše 17 % z ceny díla bez DPH.**
- 14.9.** V případě, že Zhotovitel poruší povinnost uvedenou v článku 10.14. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní pokutu **ve výši 500,- Kč** za každý zjištěný případ porušení.
- 14.10.** Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí s dřívějším porušením povinností.
- 14.11.** Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je-li jedním jednáním či opomenutím Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn všechny tyto smluvní pokuty uplatnit a Zhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám podřídit.
- 14.12.** Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.

Článek XV. Odstoupení od smlouvy

- 15.1.** Poruší-li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit. Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.
- 15.2.** Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplývá, že poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.
- 15.3.** Jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě setrvává, nemůže volbu již sama změnit.
- 15.4.** Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.
- 15.5.** Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.
- 15.6.** Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.
- 15.7.** Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají-li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele význam.
- 15.8.** Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích osob nabytá v dobré víře.
- 15.9.** Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn, nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVI. Ochrana informací

- 16.1.** Objednatel má v souladu se zákonem číslo 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a v souladu s ustanovením § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění povinnost zveřejnit celý obsah této smlouvy vč. jejích změn a dodatků, výši skutečně uhrazené ceny za dílo a seznam subdodavatelů Zhotovitele. Zhotovitel prohlašuje, že je seznámen se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaného zákona nepovažuje za porušení obchodního tajemství a zavazuje se poskytnout Objednateli součinnost při sestavení seznamu subdodavatelů, jak mu vyplývá z ustanovení § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.
- 16.2.** Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně - technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužijí těchto informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení článku 16.1.).
- 16.3. OCHRANA PRÁV K PRŮMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ**
Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví, která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

Článek XVII. Systém řízení jakosti

- 17.1.** Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických norem řady ČSN EN ISO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001:2000), týkajících se systému řízení jakosti, a to ve všech fázích plnění předmětu této smlouvy, a to i v případě, že zhotovitel není certifikován. Jedná se zejména (nikoliv však pouze) o následující prvky systému řízení jakosti:
- odpovědnost vedení
 - řízení dokumentů a údajů
 - systém jakosti
 - přezkoumání smlouvy
 - nakupování
 - řízení procesu
 - řízení kontrolního, měřicího a zkušebního zařízení
 - identifikace a sledovatelnost výroby
 - kontrola a zkoušení

- stav po kontrole a zkouškách
- řízení neshodného výrobku
- opatření k nápravě a preventivní opatření
- manipulace, skladování, balení, ochrana a dodávání
- řízení záznamů o jakosti
- interní prověrky jakosti
- náplň výstupní kontroly

Zhotovitel se zavazuje plnit závazky a povinnosti vyplývající z Plánu kvality a z certifikátu systému řízení jakosti ISO 9000 podle výše uvedeného systému řízení jakosti pro předmět plnění (prací a dodávek) podle této smlouvy.

- 17.2.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se produktu ČSN EN ISO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání Objednateli nepředal, má se za to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele
- 17.3.** Zhotovitel tímto prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením bodu 7.4.3. Ověřování nakupovaného produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000. Zhotovitel je povinen na vyžádání Objednatele bezodkladně předložit písemné důkazy o provádění činností stanovených výše uvedeným systémem řízení jakosti, zejména v bodech 8.3. Řízení neshodného výrobku, 8.5.2. Opatření k nápravě a 8.5.3. Preventivní opatření České technické normy ČSN EN ISO 9001:2000.
- 17.4.** Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínech uvedených v příslušných odstavcích článku II. této smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:
- soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesí;
 - soupis všech dokladů (dle článku 12.3.) a fyzické doložení těchto dokladů, které odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č. 22/1997 Sb. a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROJEKTEM a zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek XVIII. Následná nemožnost plnění

- 18.1.** Stane-li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění. Plnění není nemožné, lze-li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po určité době.
- 18.2.** Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XIX. Závěrečná ustanovení

- 19.1.** Pokud není v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.
- 19.2.** Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Účinnost má takováto změna dnem doručení.
- 19.3.** Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající z této smlouvy na třetí osobu.
- 19.4.** Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo a potvrzenými oběma smluvními stranami.
- 19.5.** Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží Objednatel a dva Zhotovitel, přičemž podpisy oprávněných zástupců obou smluvních stran jsou opatřeny všechny její strany.
- 19.6.** Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.
- 19.7.** Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
- příloha číslo I - SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK), která se skládá z těchto částí:
- PROJEKTU, ROZPOČTU a POVOLENÍ;
 - ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;
 - NABÍDKY.
- příloha číslo II - HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK




příloha číslo III - DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

- 19.8. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění, nevyplyvá-li z ujednání v této smlouvě jinak.
- 19.9. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla uzavřena v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 19.10. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

11 -11- 2015

V Praze dne2015



za Objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
zástupce starostky MČ Praha 2



V Brně dne



za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

sta
instrukce, stavby a.s.
602 00 BRNO
DIČ: CZ25317628

Doložka
potvrzující, že byly splněny podmínky platnosti právního úkonu, ve smyslu ust. § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů

Zveřejněno: od do

Schváleno odsouhlaseno usnesením ZMČ RMČ
č. 858 ze dne 12.10.2015

vedoucí odboru
Ing. Petr Gampertbauer

Nehodící se škrtněte

Za OP: Mgr. Jan Bureš





PŘÍLOHA ČÍSLO I SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/..... SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ (PRACÍ A DODÁVEK) ZHOTOVITELE

která se skládá z těchto částí:

- **PROJEKTU**

(uložen jako samostatná část této smlouvy)

- **UCHAZEČEM OCENĚNÝCH VÝKAZŮ VÝMĚR Z PROJEKTU (ROZPOČET)**

- **POVOLENÍ**

- **ZADÁVACÍ DOKUMENTACE**

(Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku nedokládá jako součást své nabídky)

- **NABÍDKY**

(Nabídka Zhotovitele jako uchazeče o veřejnou zakázku je uložena samostatně jako nedílná součást dokumentace veřejné zakázky)

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

JKSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

IČ: 00063461

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/1, Praha 10

IČ: 27418634

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	10 908 822,00
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	10 908 822,00
---------------------	----------------------

DPH základní	21,00%	ze	10 908 822,00	2 290 853,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	13 199 675,00
-------------------	----------	------------	----------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

FIRESTA-Fiřer, rekonstrukce, stavby a.s.
MLÝNSKÁ 68 • 602 00 BRNO
IČO: 253 17 628 • DIČ: CZ25317628

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: Stavba

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Místo: Praha 2

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

Projektant: MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 5

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	10 908 822,00	13 199 675,00
001	Stavební a statická část	6 384 738,00	7 725 533,00
002	Vodohospodářská část	273 744,00	331 230,00
003	Elektroinstalace	2 355 616,00	2 850 295,00
004	Sadovnické úpravy	1 894 724,00	2 292 616,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
	Ostatní náklady	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
	Vyplň vlastní	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		10 908 822,00	13 199 675,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 001 - Stavební a statická část

JKSO:

Místo: Praha 2

Objednavatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

Zhotovitel:

Vyplň údaj

Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/1, Praha 10

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

IČ:

00063461

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

27418634

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	6 384 737,83
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	6 384 738,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	6 384 737,83	1 340 794,98
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	7 725 532,98
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 001 - Stavební a statická část

Místo:

Praha 2

Datum:

10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

6 384 737,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 652 769,10

1 - Zemní práce

899 012,67

2 - Zakládání

65 128,99

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 116 912,69

4 - Vodorovné konstrukce

246 234,44

5 - Komunikace

1 954 382,22

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 151,98

8 - Trubní vedení

31 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 223 739,48

997 - Přesun sutě

56 671,43

998 - Přesun hmot

58 035,20

PSV - Práce a dodávky PSV

624 568,73

767 - Konstrukce zámečnické

610 712,53

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 856,20

N00 - Nepojmenované práce

7 400,00

N01 - Nepojmenovaný díl

7 400,00

O01 - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

65 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

6 384 738,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 001 - Stavební a statická část

Místo: Praha 2

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení nebo výrobků (výrobce, typ)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--

Náklady z rozpočtu

6 384 737,83

HSV - Práce a dodávky HSV

5 652 769,10

1 - Zemní práce

899 012,67

1	K	111201102	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy přes 1000 do 10000 m2	m2	3 094,940	14,60	45 186,12
2	K	113151111	Rozebrání zpevněných ploch ze silničních dílců	m2	24,700	24,20	597,74
3	K	114203202	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárnic od malty	m3	15,475	290,00	4 487,75
4	K	114203301	Třídění lomového kamene nebo betonových tvárnic podle druhu, velikosti nebo tvaru	m3	15,475	159,00	2 460,53
5	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	731,119	88,50	64 704,03
6	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	438,671	20,20	8 861,15
7	K	132302101	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	4,820	650,00	3 133,00
8	K	132302109	Příplatek za lepivost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř. 4	m3	2,892	100,00	289,20
9	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m2	m3	2,048	925,00	1 894,40
10	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m3	1,229	161,00	197,87
11	K	162201201	Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	6,868	126,00	865,37
12	K	162201209	Příplatek k vodorovnému přemístění nošením ZKD 10 m nošení výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	27,472	115,00	3 159,28
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	647,119	145,00	93 832,26
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	6 471,190	12,00	77 654,28
15	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	737,987	111,00	81 916,56
16	K	171101101	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných na 95 % PS	m3	84,000	28,50	2 394,00
17	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	647,119	12,00	7 765,43
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) - vč. příměsí (znečištěná zemina s igelity, atd.)	t	1 100,102	150,00	165 015,30
19	K	171201401	Uložení zahradního odpadu na skládky	m3	30,949	300,00	9 284,70
20	K	171201411	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládce (skládkovné)	t	9,103	150,00	1 365,45
21	K	181101132	Úprava pozemku s rozpojením, přehrnutím, urovnáním a přehrnutím do 40 m zeminy tř 3	m3	277,479	18,70	5 188,86
22	K	181111185	Úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti ve svahu přes 1:1	m2	132,520	50,00	6 626,00
23	K	181114955	Odstranění území od stavební sutě a naložením na dopravní prostředek	m2	3 094,940	100,00	309 494,00
24	K	182301121	Rozprostření ornice pl do 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 100 mm	m2	95,630	27,60	2 639,39

2 - Zakládání

65 128,99

25	K	155281212	Doplnění skalní stěny kamenem do aktivované cementové malty	m3	0,750	20 000,00	15 000,00
26	K	271572211	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	5,505	698,00	3 842,49
27	K	273362021	Výztuž základových desek svařovanými sítěmi Kari	t	0,035	26 300,00	920,50
28	K	274321411	Základové pasy ze ŽB tř. C 20/25	m3	4,220	3 500,00	14 770,00
29	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	25,040	650,00	16 276,00
30	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	25,040	150,00	3 756,00
31	K	274353101	Bednění kotevnic otvorů v základových pásech průřezu do 0,01 m2 hl 0,25 m	kus	4,000	81,00	324,00
32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,048	3 500,00	7 168,00
33	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m2	3,840	650,00	2 496,00
34	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m2	3,840	150,00	576,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 116 912,69

35	K	311211665	Zdivo nadzákladové z lomového kamene - zpevnění svahu	m3	12,715	18 000,00	228 870,00
36	K	327118522	Zpevnění svahu - šikmá hrana, zelený líc, statické konstrukce skryté	m2	100,000	1 150,00	115 000,00
37	K	327221188	Zdění nadzákladového obkladního zdiva řádkového hrubého nebo čistého i svisle provázaného	m3	12,021	18 000,00	216 378,00
38	M	585895101	příplatek - malta TKM zdici bal. 40 kg	kg	5 313,282	45,00	239 097,69
39	M	583100005	nenásávkový kámen dle vzoru Folimanka-barchovická rula	t	35,342	8 500,00	300 407,00
40	K	345244223	Zídky atikové, parapetní, schodišťové a zábradelní tl 290 mm z cihel dl 290 mm	m2	12,000	1 430,00	17 160,00

4 - Vodorovné konstrukce

246 234,44

41	K	430321515	Schodišťová konstrukce a rampa ze ŽB tř. C 20/25	m3	11,652	3 070,00	35 771,64
42	K	430361821	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy betonářskou ocelí 10 505	t	3,025	38 500,00	116 462,50

43	K	430362021	Výztuž schodišťové konstrukce a rampy svařovanými sítěmi Kari	t	0,661	26 300,00	17 384,30
44	K	431351121	Zřízení bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	59,800	650,00	38 870,00
45	K	431351122	Odstranění bednění podest schodišť a ramp přímočarých v do 4 m	m2	59,800	150,00	8 970,00
46	K	433351644	Oprava stávajícího betonového schodiště - stávající spodek schodiště kompletně odstranit a kompletně udělat nový - pohledový pemrlovaný bezpopilkový beton, hydrofobizovat biochemicky modifikovanou bezbarvou hydroizolací na bázi csh gelu,	m2	13,080	2 200,00	28 776,00

5 - Komunikace

1 954 382,22

47	K	564231111	Podklad nebo podsyp ze štěrkopísku ŠP tl 100 mm	m2	25,430	75,00	1 907,25
48	K	564732111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 100 mm	m2	53,470	124,00	6 630,28
49	K	564782111	Podklad z vibrovaného štěrku VŠ tl 300 mm	m2	502,700	315,00	158 350,50
50	K	564811111	Podklad ze štěrku ŠD tl 50 mm	m2	502,700	39,40	19 806,38
51	K	564861111	Podklad ze štěrku ŠD tl 200 mm	m2	95,630	150,00	14 344,50
52	K	591141155	Kladení haklíkové dlažby ze štipaného deskového kamene, při okrajích kladeno do betonového lože	m2	286,910	550,00	157 800,50
53	M	583800000	<i>haklíky štipané z barchovické ruly na výšku tl. min 10-12cm</i>	m2	301,256	1 000,00	301 256,00
54	K	591141156	Kladení haklíkové dlažby ze štipaného deskového kamene, při okrajích kladeno do betonového lože, s prorostlou travní sparou	m2	215,790	600,00	129 474,00
55	M	583800001	<i>haklíky štipané z barchovické ruly na výšku tl. min 10-12cm, s prorostlou travní sparou</i>	m2	226,580	1 000,00	226 580,00
56	K	593531112	Kladení dlažby z plastových vegetačních tvárnic pro pěší se zámkem tl do 30 mm plochy do 100 m2	m2	95,630	64,30	6 149,01
57	M	562451420	<i>dlažba zatravnovací puruplast IG 40, 50 x 50 x 4 cm nosnost 300 t/m2</i>	m2	96,586	336,00	32 452,90
58	K	594111111	Dlažba z lomového kamene s provedením lože z kameniva těženého	m2	102,650	542,00	55 636,30
59	M	583800008	<i>štipaná velkoformátová kamenná dlažba, typ barchovická rula, plošný formát ca 500x600 mm</i>	m2	107,783	1 000,00	107 783,00
60	K	597141111	Stupeň dlážděný 330x160 do maltového lože z velkoformátového kamenného masivu (barchovická rula), na hraně opracované, ukládané na trny	m	148,880	2 200,00	327 536,00
61	M	585895100	<i>příplatek - malta TKM zdící bal. 40 kg</i>	kg	7 890,640	45,00	355 078,80
62	M	585895105	<i>příplatek - malta TKF spárovací bal. 30 kg</i>	kg	1 191,040	45,00	53 596,80

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1 151,98

63	K	622631011	Spárování spárovací maltou vnějších pohledových ploch stěn z tvárnice nebo kamene	m2	26,850	35,50	953,18
64	K	628195001	Očištění zdiva nebo betonu zdí a valů před započítáním oprav ručně	m2	3,595	55,30	198,80

8 - Trubní vedení

31 500,00

65	K	891267288	Montáž pitka a zapuštění do podkladu vč. betonáže	kus	1,000	4 500,00	4 500,00
66	M	551575109	<i>pitko s povrch. cortenovým</i>	kus	1,000	27 000,00	27 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

1 223 739,48

67	K	911000080	Stavební práce vzniklé při realizaci a řešení konstrukčních detailů - odhad, orientační cena	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
68	K	914211110	Montáž svíslé značky s betonovým základem	kus	3,000	850,00	2 550,00
69	M	404452845	<i>Z13 - směrová deska z Cortenového plechu vč. nápisu (výpal laserem)-stabilizovaná rez - PD A405a - A405e</i>	kus	3,000	25 000,00	75 000,00
70	K	914211111	Montáž svíslé tabule velkoplošné velikosti s betonovými základy	kus	2,000	3 770,00	7 540,00
71	M	404452950	<i>Z14 - informační tabule z Cortenového plechu - stabilizovaná rez - PD A404</i>	kus	2,000	25 000,00	50 000,00
72	K	916241113	Osazení obrušníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého - "skryté obrušníky" = pokládky krajových kamenů do betonu, materiál je součástí pokládky haklíkové dlažby	m	148,670	650,00	96 635,50
73	K	935114112	Mikroštěrbinový odvodňovací betonový žlab 220x260 mm se spádem dna 0,5 % se základem	m	4,000	1 820,00	7 280,00
74	K	936124113	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad	kus	2,000	423,00	846,00
75	M	749101085	<i>L1 - lavička dřevěná s opěradlem (kotvená) 183 x 50 x 47,7 cm konstrukce - pozink, sedák - dřevo, viz TZ</i>	kus	2,000	12 500,00	25 000,00
76	K	9361241135	Montáž lavičky stabilní kotvené šrouby na pevný podklad - masiv	kus	16,000	423,00	6 768,00

77	M	749101098	L10 - lavička dřevěná masiv smrk/borovice (kotvená) 400 x 42 x 47 cm konstrukce - masiv, sedák - dřevo, viz TZ	kus	16,000	18 500,00	296 000,00
78	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	470,590	40,00	18 823,60
79	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den	m2	14 117,700	10,00	141 177,00
80	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	470,590	30,00	14 117,70
81	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,785	31,60	340,81
82	K	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	10,500	44,70	469,35
83	K	953961113	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 110 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	22,000	48,10	1 058,20
84	K	953961125	Kotvy chemickým tmelem M 14 hl 500 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	180,000	850,00	153 000,00
85	K	953965121	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 160 mm	kus	22,000	82,00	1 804,00
86	K	953965125	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 500 mm	kus	180,000	750,00	135 000,00
87	K	962022491	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MC přes 1 m3	m3	1,200	620,00	744,00
88	K	962032241	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC přes 1 m3	m3	1,800	400,00	720,00
89	K	962042321	Bourání zdiva nadzákladového z betonu prostého přes 1 m3	m3	36,000	1 200,00	43 200,00
90	K	963023711	Vybourání schodišťových stupňů ze zdi cihelné jednostranně	m	15,000	186,00	2 790,00
91	K	963042819	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	7,200	93,10	670,32
92	K	963051113	Bourání ŽB podest deskových tl přes 80 mm	m3	0,600	1 470,00	882,00
93	K	963054949	Bourání ŽB schodnic jakékoli délky	m	8,000	153,00	1 224,00
94	K	966052121	Bourání sloupků a vzpěr ŽB plotových s betonovou patkou	kus	9,000	251,00	2 259,00
95	K	966071822	Rozebrání drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky do 2,0 m	m	25,000	30,60	765,00
96	K	985113138	Pemrlování povrchu betonu schodiště	m2	19,200	300,00	5 760,00
97	K	985222118	Sbírání a třídění kamene ručně ze sutí s úklidem plochy	m3	15,475	3 000,00	46 425,00
98	K	985331520	Dodatečné vlepování betonářské výztuže D 16 mm, dl. 350m do chemické malty včetně vyvrtání otvoru dl. 150mm	ks	226,000	265,00	59 890,00

997 - Přesun sutě

56 671,43

99	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	138,223	142,00	19 627,67
100	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2 764,460	6,20	17 139,65
101	K	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné)	t	138,223	144,00	19 904,11

998 - Přesun hmot

58 035,20

102	K	998229112	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem dlažďeným na vzdálenost do 50 m	t	580,352	100,00	58 035,20
-----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

624 568,73

767 - Konstrukce zámečnické

610 712,53

103	K	767161219	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do zdi do hmotnosti 60 kg	m	133,290	250,00	33 322,50
104	M	553811330	Z02 - cortenové zábradlí z profilu 45x12, 1 ks dl. 133000mm, vč. stojek - stabilizovaná rez - PD A401a, A401b	m	133,290	2 500,00	333 225,00
105	K	767161226	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 20 kg	m	29,100	350,00	10 185,00
106	M	553811350	Z03 - cortenové madlo z profilu 45x12, 1 ks dl. 6000mm, vč. přírub - stabilizovaná rez	m	6,000	4 500,00	27 000,00
107	M	553811351	Z05 - cortenové madlo z profilu 45x12, 2 ks dl. 1300mm, vč. přírub - stabilizovaná rez	m	2,600	1 500,00	3 900,00
108	M	553811352	Z07 - cortenové madlo z profilu 45x12, 2 ks dl. 3000mm, vč. stojiny - stabilizovaná rez	m	6,000	3 000,00	18 000,00
109	M	553811353	Z08 - cortenové madlo z profilu 45x12, 1 ks dl. 5500mm, vč. přírub - stabilizovaná rez	m	5,500	3 500,00	19 250,00
110	M	553811354	Z09 - cortenové madlo z profilu 45x12, 2 ks dl. 4500mm, vč. přírub - stabilizovaná rez	m	9,000	3 500,00	31 500,00
111	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelného hmotnosti 1m zábradlí do 20 kg	m	8,000	110,00	880,00
112	K	767821188	Montáž kovového odpadkového koše	kus	5,000	1 500,00	7 500,00
113	M	749101395	Z 10 - koš odpadkový Cortenový + noha, výška 74 cm, průměr 35 cm - PD A407	kus	5,000	21 000,00	105 000,00
114	K	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	179,570	59,40	10 666,46

115	M	133260150	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 150x10 mm	t	0,028	35 000,00	980,00
116	M	133210750	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 50x12 mm	t	0,153	35 000,00	5 355,00
117	M	133244100	tyč ocelová plochá, značka oceli S 235 JR, 120x5 mm	t	0,007	35 000,00	245,00
118	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	7,652	484,00	3 703,57

783 - Dokončovací práce - nátěry

13 856,20

119	K	783814110	Nátěry izolační betonových povrchů pod povrchem dvojnásobné stabilizující konstrukci proti vlhkosti a mrazu: např.: Izobanem	m2	13,080	290,00	3 793,20
120	K	783891295	Nátěry betonových povrchů jednonásobné - kontaktní adhezni můstek např.:	m2	34,700	290,00	10 063,00

N00 - Nepojmenované práce

7 400,00

N01 - Nepojmenovaný díl

7 400,00

121	K	HZS4580	Hodinová zúčtovací sazba - jeřáb	hod	4,000	1 850,00	7 400,00
-----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	----------	----------

O01 - Ostatní

0,00

122	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován dle požadavku investora a PD (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
123	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
124	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

100 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

125	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
126	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

65 000,00

127	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	65 000,00	65 000,00
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

128	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

129	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 000,00

130	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 002 - Vodohospodářská část

JKSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

IČ: 00063461

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/1, Praha 10

IČ: 27418634

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	273 744,02
--------------------	------------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	273 744,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	273 744,02	57 486,24
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	331 230,24
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 002 - Vodohospodářská část

Místo: Praha 2

Datum:

10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	273 744,02
HSV - Práce a dodávky HSV	199 742,84
1 - Zemní práce	112 273,18
2 - Zakládání	7 735,72
8 - Trubní vedení	41 110,79
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	28 185,36
997 - Přesun sutě	337,85
998 - Přesun hmot	10 099,94
PSV - Práce a dodávky PSV	8 501,18
722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod	8 501,18
N00 - Nepojmenované práce	25 500,00
N01 - Nepojmenovaný díl	25 500,00
O01 - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	273 744,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 002 - Vodohospodářská část

Místo: Praha 2

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení nebo výrobků (výrobce, typ)
Náklady z rozpočtu							273 744,02	
HSV - Práce a dodávky HSV							199 742,84	
1 - Zemní práce							112 273,18	
1	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	24,840	30,40	755,14	
2	K	115201601	Odsávání a čerpání vody potrubím DN do 200	hod	8,000	381,00	3 048,00	
3	K	132302101	Hloubení rýh 5 do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4	m3	9,600	650,00	6 240,00	

4	K	132302109	Příplatek za lepidlost u hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v hornině tř.	m3	5,760	100,00	576,00
5	K	133301101	Hloubení šachet v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	19,404	836,00	16 221,74
6	K	133301109	Příplatek za lepidlost u hloubení šachet v hornině tř. 4	m3	11,642	127,00	1 478,53
7	K	141720017	Neřízený zemní protlak strojně vnějšího průměru do 125 mm v hornině tř 3 a 4	m	5,000	952,00	4 760,00
8	M	286136740	potrubí vodovodní ROBUST PIPE z PE 100+, SDR 11, 110 x 10 mm	m	5,150	456,00	2 348,40
9	K	141720100	Přesun a obsluha vrtací soupravy	kpl	1,000	50 000,00	50 000,00
10	K	141720110	Přípravné práce pro provedení protlaku	kpl	1,000	10 000,00	10 000,00
11	K	151101101	Zřízení příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	60,00	3 240,00
12	K	151101111	Odstranění příložného pažení a rozepření stěn rýh hl do 2 m	m2	54,000	20,00	1 080,00
13	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	6,800	145,00	986,00
14	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	74,800	12,00	897,60
15	K	167101101	Nakladání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	29,004	111,00	3 219,44
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládce	m3	6,800	12,00	81,60
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,560	150,00	1 734,00
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	22,204	56,60	1 256,75
19	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	5,300	350,00	1 855,00
20	M	583373020	štěrkopísek frakce 0-16	t	9,540	242,00	2 308,68
21	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	24,840	7,50	186,30

2 - Zakládání

7 735,72

22	K	211971110	Zřízení opláštění žeber nebo tratí vodů geotextilií v rýze nebo zářezu sklonu do 1:2	m2	8,000	15,10	120,80
23	M	693111310	textilie netkaná vpichovaná GETEX 300 g/m2 do š 400 cm	m2	8,800	12,90	113,52
24	K	212752212	Tratí vod z drenážních trubek plastových flexibilních D do 100 mm včetně lože otevřený výkop	m	4,000	134,00	536,00
25	M	583336740	kamenivo těžené hrubé frakce 16-32	t	2,200	357,00	785,40
26	K	225121116	Vrty maloprofilové jádrové D do 56 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. V a VI omezený prostor	m	6,000	1 030,00	6 180,00

8 - Trubní vedení

41 110,79

27	K	871151121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 25 mm	m	7,000	20,00	140,00
28	M	286131090	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 25 x 2,3 mm	m	7,350	16,60	122,01
29	K	871211121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 63 mm	m	15,000	45,00	675,00
30	M	286131130	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 63 x 5,8 mm	m	15,750	92,60	1 458,45
31	M	286149580	elektro T-kus rovnoramenný, PE 100, PN 16, d 63	kus	1,000	457,00	457,00
32	K	871251121	Montáž potrubí z trubek z tlakového polyetylénu otevřený výkop svařovaných vnější průměr 110 mm	m	5,000	100,00	500,00
33	M	286131160	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 12 m, 100 m, 110 x 10,0 mm	m	5,250	259,00	1 359,75
34	K	879221111	Montáž vodovodní přípojky na potrubí DN 63	kus	1,000	974,00	974,00
35	K	891153111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 20	kus	3,000	68,20	204,60
36	M	551141240	kulový kohout, PN 42, T 185 C, chromovaný R250D 1/2" červený	kus	1,000	140,00	140,00
37	M	551142100	kulový kohout s vypouštěním PN 42, T 185 C, chromovaný R250DS 1/2"	kus	2,000	238,00	476,00
38	K	891173111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 32	kus	1,000	81,40	81,40
39	M	551141300	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 1"1/4 červený	kus	1,000	484,00	484,00
40	K	891213111	Montáž vodovodního ventilu hlavního pro přípojky DN 50	kus	3,000	114,00	342,00
41	M	551141340	kulový kohout, PN 35, T 185 C, chromovaný R250D 2" červený	kus	2,000	1 100,00	2 200,00
42	M	551212020	závitový zpětný ventil R60 2"	kus	1,000	738,00	738,00
43	K	892241111	Tlaková zkouška vodou potrubí do 80	m	1,000	8,57	8,57
44	K	892271111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 100 nebo 125	m	27,000	8,68	234,36
45	K	892273121	Proplach a desinfekce vodovodního potrubí DN od 80 do 125	m	27,000	21,30	575,10
46	K	893312111	Šachty armaturní z ŽB se stropem z dílců púdorysné pl do 1,50 m2	kus	1,000	21 200,00	21 200,00

47	K	899311112	Osazení poklopů s rámem hmotnosti nad 50 do 100 kg	kus	1,000	200,00	200,00
48	M	552418800	<i>poklop zadlažďovací/zatrávňovací ocel. žárový pozink</i>	kus	1,000	6 500,00	6 500,00
49	K	899623151	Obetonování potrubí nebo zdíva stok betonem prostým tř. C 16/20 otevřený výkop	m3	0,250	2 770,00	692,50
50	K	899721111	signifikativní vodivost potrubí pvc	m	29,000	37,50	1 087,50
51	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	27,000	9,65	260,55

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

28 185,36

52	K	911000080	Stavební práce vzniklé při realizaci a řešení konstrukčních detailů - odhad, orientační cena	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
53	K	931998559	Těsnění prostupů trubky DN 90 izolací bitumenovým tmelem	kus	1,000	1 500,00	1 500,00
54	K	973021511	Vysekání výklenků ve zdivu z kamene pl přes 0,25 m2	m3	0,288	4 220,00	1 215,36
55	K	977151117	Jádrové vrtty diamantovými korunkami do D 90 mm do stavebních materiálů	m	0,200	2 350,00	470,00

997 - Přesun sutě

337,85

56	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,725	142,00	102,95
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	14,500	6,20	89,90
58	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,725	200,00	145,00

998 - Přesun hmot

10 099,94

59	K	998006011	Přesun hmot pro vrtty samostatné	t	24,396	414,00	10 099,94
----	---	-----------	----------------------------------	---	--------	--------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

8 501,18

722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod

8 501,18

60	K	722262301	Vodoměr závrtový vícevrtkový mokroběžný do 40 °C G 3/4 x 105 mm Qn 2,5 m3/s vertikální	kus	1,000	8 500,00	8 500,00
61	K	998722101	Přesun hmot tonážní tonážní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	t	0,005	236,00	1,18

N00 - Nepojmenované práce

25 500,00

N01 - Nepojmenovaný díl

25 500,00

62	K	HZ54580	Hodinová zúčtovací sazba - jeřáb	hod	3,000	8 500,00	25 500,00
----	---	---------	----------------------------------	-----	-------	----------	-----------

001 - Ostatní

0,00

63	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován dle požadavku investora a specifikace PD (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
64	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
65	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

66	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
67	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

68	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

69	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

70	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 000,00

71	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 003 - Elektroinstalace

JKSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

IČ: 00063461

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCA ATELIER s.r.o., Dykova 51/1, Praha 10

IČ: 27418634

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	2 355 616,08
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	2 355 616,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 355 616,08	494 679,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 850 295,36
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 003 - Elektroinstalace

Místo: Praha 2

Datum:

10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:
Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

2 355 616,08

HSV - Práce a dodávky HSV

165 745,16

1 - Zemní práce

93 484,70

2 - Zakládání

18 882,16

5 - Komunikace

18 060,80

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 761,28

997 - Přesun sutě

4 932,54

998 - Přesun hmot

3 623,68

M - Práce a dodávky M

2 134 570,92

21-M - Elektromontáže

1 949 860,28

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

184 710,64

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 300,00

O01 - Ostatní

0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 000,00

2) Ostatní náklady

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

2 355 616,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 003 - Elektroinstalace

Místo: Praha 2

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

Zhotovitel: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení nebo výrobků (výrobce, typ)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--

Náklady z rozpočtu

2 355 616,08

HSV - Práce a dodávky HSV

165 745,16

1 - Zemní práce

93 484,70

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	100,000	34,90	3 490,00	
2	K	111301111	Sejmutí drnu tl do 100 mm s přemístěním do 50 m nebo naložením na dopravní prostředek	m2	390,000	45,10	17 589,00	
3	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	2,000	126,00	252,00	

4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	2,000	239,00	478,00
5	K	113107011	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva těženého tl 100 mm při překozech	m ²	12,800	132,00	1 689,60
6	K	113107022	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² z kameniva drceného tl 200 mm při překozech	m ²	12,800	384,00	4 915,20
7	K	113107042	Odstranění podkladu plochy do 15 m ² živých tl 100 mm při překozech inž sítí	m ²	12,800	227,00	2 905,60
8	K	133302011	Hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v soudržných horninách tř. 4, plocha výkopu do 4 m ²	m ³	6,804	1 250,00	8 505,00
9	K	133302019	Příplatek za lepivost u hloubení šachet ručním nebo pneum nářadím v horninách tř. 4	m ³	4,082	218,00	889,88
10	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m ³	6,804	75,10	510,98
11	K	162201219	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem ZKD 10	m ³	34,020	68,40	2 326,97
12	K	162301401	Vodorovné přemístění větvi stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	27,40	54,80
13	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	2,000	366,00	732,00
14	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	2,000	89,10	178,20
15	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větvi stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	6,000	5,85	35,10
16	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	6,000	11,30	67,80
17	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	6,000	17,50	105,00
18	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	6,804	145,00	986,58
19	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m ³	74,844	12,00	898,13
20	K	167101101	Nakládání výkopku z horniny tř. 1 až 4 do 100 m ³	m ³	6,804	150,00	1 020,60
21	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m ³	6,804	16,30	110,91
22	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	11,567	150,00	1 735,05
23	K	171201401	Uložení zahradního odpadu na skládky	m ³	8,500	300,00	2 550,00
24	K	171201411	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládce (skládkovné)	t	2,500	150,00	375,00
25	K	181006123	Rozprostření zemin tl vrstvy do 0,2 m schopných zúrodnění ve sklonu přes 1:5	m ²	390,000	55,00	21 450,00
26	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m ²	390,000	10,10	3 939,00
27	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m ²	390,000	0,53	206,70
28	K	185804312	Zalití rostlin vodou plocha přes 20 m ²	m ³	15,200	95,00	1 444,00
29	K	185804319	Příplatek k zalití rostlin za zálivku do nádob	m ³	3,000	1 550,00	4 650,00
30	K	185851121	Dovoz vody pro zálivku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m ³	15,200	280,00	4 256,00
31	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro zálivku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m ³	304,000	16,90	5 137,60

2 - Zakládání

18 882,16

32	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m ³	6,804	2 540,00	17 282,16
33	K	275351215	Zřízení bednění stěn základových patek	m ²	6,180	209,00	1 291,62
34	K	275351216	Odstranění bednění stěn základových patek	m ²	6,180	49,90	308,38

5 - Komunikace

18 060,80

35	K	564732111	Podklad z vibrovaného šterku VŠ tl 100 mm	m ²	12,800	125,00	1 600,00
36	K	564761111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 32-63 mm tl 200 mm	m ²	12,800	160,00	2 048,00
37	K	574541111	Penetrační makadam jemný PMJ tl 50 mm	m ²	12,800	126,00	1 612,80
38	K	576156311	Asfaltový koberec otevřený AKO 16 (AKOH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m ²	12,800	1 000,00	12 800,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

26 761,28

39	K	911000080	Stavební práce vzniklé při realizaci a řešení konstrukčních detailů - odhad, orientační cena	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
40	K	919735112	Režurní stavajících živichů k rytu tl do 100 mm	m	25,600	68,80	1 761,28

997 - Přesun sutě

4 932,54

41	K	997013501	Odvoz sutí na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,373	224,00	1 651,55
42	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	147,460	9,75	1 437,74
43	K	997013835	Poplatek za uložení stavebního asfaltového odpadu na skládce (skládkovné)	t	7,373	250,00	1 843,25

998 - Přesun hmot

3 623,68

44	K	998229111	Přesun hmot ruční pro pozemní komunikace s krytem z kameniva, betonu, živice na vzdálenost do 50 m	t	16,699	217,00	3 623,68
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

M - Práce a dodávky M

2 134 570,92

21-M - Elektromontáže

1 949 860,28

45	K	210010124	Montáž trubek ochranných plastových tuhých D do 90 mm uložených volně	m	1 400,000	40,90	57 260,00
46	M	345713540	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09090	m	1 442,000	51,10	73 686,20
47	K	210010353	Montáž rozvodek nástěnných plastových čtyřhranných ACIDUR vodič D do 10 mm ²	kus	46,000	290,00	13 340,00
48	M	345640000	rozvodka 6454-30 10 mm ² 500 V	kus	46,000	122,00	5 612,00
49	K	210040061	Montáž kotev sloupových pro stožár do země	kus	21,000	390,00	8 190,00
50	M	424319166	betonový základ pro kotvení stožárů	kus	21,000	1 500,00	31 500,00
51	K	210100002	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 6 mm ²	kus	5,000	22,80	114,00
52	K	210100003	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 16 mm ²	kus	16,000	42,60	681,60
53	K	210100006	Ukončení vodičů v rozváděči nebo na přístroji včetně zapojení průřezu žily do 50 mm ²	kus	8,000	77,90	623,20
54	K	210100422	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení do 4x16 mm ²	kus	41,000	184,00	7 544,00
55	M	354360230	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 225 4x16 - 50	kus	41,000	368,00	15 088,00
56	K	210100425	Ukončení kabelů a vodičů kabelovou koncovkou do 4 žil do 1 kV včetně zapojení 35	kus	2,000	462,00	924,00
57	M	354360240	spojka kabelová smršťovaná přímé do 1kV 91-AH 235 4x25 - 95	kus	2,000	473,00	946,00
58	K	210190002	Montáž rozvodnic běžných oceloplechových nebo plastových do 50 kg	kus	1,000	325,00	325,00
59	M	357138585	rozváděč R1 je zapuštěný oceloplechový ARIA43 se zamykatelnými dveřmi vybaven poj. odpínači OPV, umístěno jištění okruhů svítidel	kus	1,000	15 000,00	15 000,00
60	M	357138586	cortenová dvířka pro rozváděč R1	kus	1,000	3 500,00	3 500,00
61	K	210199901	Skříň měření FE 2D- jistič před elektroměrem Fa=B100/3A repase, orientační cena, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
62	K	210199902	Skříň 1DVO kompletní - doplnění, orientační cena, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
63	K	210199903	Skříň 1DS O kompletní s R S H+DCF - doplnění, orientační cena, bude upřesněno při realizaci	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
64	K	210204202	Montáž elektrovýzbroje stožárů osvětlení	kus	21,000	423,00	8 883,00
65	M	345628088	svorkovnice stožárová	kus	21,000	85,00	1 785,00
66	K	210203805	Montáž venkovních přístrojů plechových nástěnných 1 zdroj	kus	50,000	455,00	22 750,00
67	M	348481166	svítidlo venkovní kubus LED 3,3W, teple bílé, rozměr 124x124x60mm, antivandalské provedení	kus	50,000	6 500,00	325 000,00
68	M	348481167	sloupkový cortenový kryt pro kubusové svítidlo, antivandalské provedení	kus	50,000	8 500,00	425 000,00
69	K	210202025	Montáž svítidel výbojkových světlometů hmotnosti do 10 kg	kus	31,000	281,00	8 711,00
70	M	348449295	svítidlo venkovní výbojkové speciální, stožárové, výbojka CDMT 35W, Smoot flat, Glass 1659, vč. Zdroje, vyhovující požadavkům architekta a správce Eltodo	kus	11,000	6 500,00	71 500,00
71	M	348449298	svítidlo venkovní výbojkové speciální, stožárové, výbojka CDOTT 150W, Smoot flat, Glass 1665, vč. zdroje, vyhovující požadavkům architekta a správce Eltodo	kus	20,000	8 500,00	170 000,00
72	K	210204011	Montáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	11,000	2 110,00	23 210,00
73	M	316740750	stožár městského osvětlení SKU 76/70/3 do 4m, antivandal, zkrácený, s elektrovýzbrojí, RAL 7021	kus	1,000	18 000,00	18 000,00
74	M	316740760	stožár městského osvětlení SKU 76/70/3 do 4,5m, antivandal, zkrácený, s dvojitou elektrovýzbrojí, RAL 7021	kus	10,000	22 000,00	220 000,00
75	K	210204103	Montáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	11,000	780,00	8 580,00
76	M	316771570	výložník pro jedno svítidlo	kus	11,000	3 500,00	38 500,00
77	K	210204105	Montáž výložníků osvětlení dvouramenných sloupových hmotnosti do 70 kg	kus	10,000	904,00	9 040,00
78	M	316771580	výložník pro dvě svítidla	kus	10,000	4 500,00	45 000,00
79	K	210220022	Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí svorek v zemi drátem do 10 mm ve městské zástavbě	m	440,000	36,70	16 148,00
80	M	354410730	drát průměr 10 mm FeZn	kg	743,820	38,10	28 339,54
81	K	210220302	Montáž svorek hromosvodných typu ST, SJ, SK, SZ, SR 01, 02 se 3 a více šrouby	kus	42,000	105,00	4 410,00
82	M	354418950	svorka připojovací SP1 k připojení kovových částí	kus	21,000	12,80	268,80
83	M	354418850	svorka spojovací SS D8-10 mm	kus	21,000	9,40	197,40
84	K	210810006	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 3x2,5 mm ² uložených volně	m	168,000	16,40	2 755,20
85	M	341110360	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm ²	m	173,040	19,90	3 443,50

86	K	210810013	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x10mm2 uložených volně	m	544,000	20,60	11 206,40
87	M	341110760	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x10 mm2	m	560,320	102,00	57 152,64
88	K	210810054	Montáž měděných kabelů CYKY, CYKYD, CYKYDY, NYM, NYY, YSLY 750 V 4x16mm2 uložených pevně	m	620,000	44,80	27 776,00
89	M	341110800	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x16 mm2	m	638,600	173,00	110 477,80
90	K	210810089	Montáž měděných kabelů CYKY, NYM, NYY, YSLY 1 kV 4x50 mm2 uložených volně	m	10,000	24,20	242,00
91	M	341116220	kabel silový s Cu jádrem 1-CYKY 4x50 mm2	m	10,300	500,00	5 150,00
92	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 000,00	1 000,00
93	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1 000,00	1 000,00
94	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	5 000,00	5 000,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

184 710,64

95	K	460010023	Vytyčení trasy vedení kabelového podzemního v terénu volném	km	0,506	899,00	454,89
96	K	460030028	Ostatní práce štěpkování netěžitelného porostu s odvozem	prms	3,000	2 940,00	8 820,00
97	K	460200164	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 80 cm, v hornině tř 4	m	370,000	145,00	53 650,00
98	K	460200194	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š 35 cm, hl 120 cm, v hornině tř 4	m	20,000	180,00	3 600,00
99	K	460421182	Lože kabelů z písku nebo štěrkopísku tl 10 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š lože do 50	m	390,000	67,50	26 325,00
100	K	460510074	Kabelové prostupy z trub plastových do rýhy s obetonováním, průměru do 10 cm	m	51,200	155,00	7 936,00
101	M	345713560	trubka elektroinstalační ohebná Kopoflex, HDPE+LDPE KF 09120	m	52,736	70,40	3 712,61
102	K	460510084	Kabelové prostupy z trub plastových do otvoru ve zdivu, průměru do 10 cm	kus	4,000	237,00	948,00
103	K	460510201	Kanály do rýhy neasfaltované z prefabrikovaných betonových žlabů typ TK 1	m	10,000	195,00	1 950,00
104	K	460560164	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 80 cm, z horniny třídy 4	m	370,000	62,70	23 199,00
105	K	460560194	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 120 cm, z horniny třídy 4	m	20,000	94,10	1 882,00
106	K	460600022	Vodorovné přemístění horniny jakékoliv třídy do 500 m	m3	28,080	58,00	1 628,64
107	K	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	47,736	376,00	17 948,74
108	K	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	954,720	13,00	12 411,36
109	K	460600900	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	47,736	150,00	7 160,40
110	K	460620003	Položení drnu včetně zalití vodou ve svahu	m2	390,000	15,60	6 084,00
111	K	PM	Přidružený materiál	%	1,000	1 000,00	1 000,00
112	K	PPV	Podíl přidružených výkonů	%	1,000	1 000,00	1 000,00
113	K	ZV	Zednické výpomoci	%	1,000	5 000,00	5 000,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby

15 300,00

114	K	HZS4211	Hodinová zúčtovací sazba revizní technik	hod	18,000	850,00	15 300,00
-----	---	---------	--	-----	--------	--------	-----------

001 - Ostatní

0,00

115	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován dle požadavku investora a specifikace PD (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
116	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
117	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

15 000,00

118	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
119	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště

5 000,00

120	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost

10 000,00

121	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
-----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy

5 000,00

122	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit

5 000,00

123	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
-----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 004 - Sadovnické úpravy

JKSO:

Místo: Praha 2

CC-CZ:

Datum: 10.12.2014

Objednavatel:

Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2

IČ: 00063461

DIČ:

Zhotovitel:

Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj

DIČ: Vyplň údaj

Projektant:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/1, Praha 10

IČ: 27418634

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 894 724,37
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 894 724,00
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 894 724,37	397 892,04
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 292 616,04
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráž)

Objekt: 004 - Sadovnické úpravy

Místo: Praha 2

Datum:

10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant: MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	1 894 724,37
HSV - Práce a dodávky HSV	1 854 724,37
1 - Zemní práce	1 765 947,17
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	25 000,00
998 - Přesun hmot	63 777,20
001 - Ostatní	0,00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	40 000,00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	15 000,00
VRN3 - Zařízení staveniště	5 000,00
VRN4 - Inženýrská činnost	10 000,00
VRN6 - Územní vlivy	5 000,00
VRN8 - Přesun stavebních kapacit	5 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 894 724,00

ROZPOČET

Stavba: Rekonstrukce parku Folimanka - etapa - Sluneční terasa (stráň)

Objekt: 004 - Sadovnické úpravy

Místo: Praha 2

Datum: 10.12.2014

Objednavatel: Městská část Praha 2, nám. Míru 20/600, Praha 2 Projektant:
 Zhotovitel: Vyplň údaj Zpracovatel:

MCA ATELIÉR s.r.o., Dykova 51/

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Podrobný popis uchazečem nabízeného zařízení nebo výrobků (výrobce, typ)
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	--

Náklady z rozpočtu **1 894 724,37**

HSV - Práce a dodávky HSV **1 854 724,37**

1 - Zemní práce **1 765 947,17**

1	K	111201101	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny z celkové plochy do 1000 m2	m2	4,000	34,90	139,60	
2	K	112101101	Kácení stromů listnatých D kmene do 300 mm	kus	12,000	126,00	1 512,00	
3	K	112101102	Kácení stromů listnatých D kmene do 500 mm	kus	22,000	226,00	4 972,00	
4	K	112201101	Odstranění pařezů D do 300 mm	kus	12,000	239,00	2 868,00	
5	K	112201102	Odstranění pařezů D do 500 mm	kus	22,000	466,00	10 252,00	
6	K	162301401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	27,40	328,80	
7	K	162301402	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	22,000	141,00	3 102,00	
8	K	162301411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 300 mm	kus	12,000	366,00	4 392,00	
9	K	162301412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 5 km D kmene do 500 mm	kus	22,000	801,00	17 622,00	
10	K	162301421	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 300 mm	kus	12,000	89,10	1 069,20	

11	K	162301422	Vodorovné přemístění pařezů do 5 km D do 500 mm	kus	22,000	315,00	6 930,00
12	K	162301901	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	36,000	5,85	210,60
13	K	162301902	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5	kus	66,000	25,30	1 669,80
14	K	162301911	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 300 mm ZKD 5	kus	36,000	11,30	406,80
15	K	162301912	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene do 500 mm ZKD 5	kus	66,000	61,20	4 039,20
16	K	162301921	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 300 mm ZKD 5 km	kus	36,000	17,50	630,00
17	K	162301922	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D 500 mm ZKD 5 km	kus	66,000	34,70	2 290,20
18	K	171201401	Uložení zahradního odpadu na skládky	m3	36,000	300,00	10 800,00
19	K	171201411	Poplatek za uložení odpadu zahradního na skládce (skládkovné)	t	10,588	150,00	1 588,20
20	K	181411131	Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 m2 v rovině a ve svahu do 1:5	m2	1 314,440	14,20	18 665,05
21	M	005724150	osivo směs travní parková směs exclusive	kg	32,861	116,00	3 811,88
22	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	3 134,000	10,10	31 653,40
23	K	182104281	Zpevnění svahu hatěmi z impregn. kulatiny ve vzdálenosti po 1 m do 100 mm ve svahu do 1:1	m2	304,590	252,00	76 756,68
24	K	182111111	Zpevnění svahu jutovou nebo kokosovou do 1:1	m2	304,590	10,00	3 045,90
25	M	693113179	textilie jutařská 300 g/m2	m2	304,590	45,00	13 706,55
26	K	182301132	Rozprostření ornice pl přes 500 m2 ve svahu přes 1:5 tl vrstvy do 150 mm	m2	3 134,000	30,50	95 587,00
27	M	581284950	dodávka zeminy	t	470,100	300,00	141 030,00
28	K	182303113	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina ve svahu do 1:1	m2	962,500	42,20	40 617,50
29	K	183101211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5	kus	38,000	180,00	6 840,00
30	K	183102211	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 ve svahu do	kus	6 300,000	17,00	107 100,00
31	K	183102212	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,02 m3 ve svahu do	kus	145,000	250,00	36 250,00
32	K	183102214	Jamky pro výsadbu s výměnou 50 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,125 m3 ve svahu	kus	4,000	173,00	692,00
33	K	183102321	Jamky pro výsadbu s výměnou 100 % půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 1 m3 ve svahu do	kus	40,000	2 220,00	88 800,00
34	M	103715000	substrát pro trávníky A VL	m3	73,390	1 040,00	76 325,60
35	K	184102113	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	145,000	86,90	12 600,50
36	M	026520840	Bobkovišník (Prunus laurocerassus) 30 - 40 cm kont.	kus	145,000	90,00	13 050,00
37	K	184102114	Výsadba dřeviny s balem D do 0,5 m do jamky se zalitím v rovině a svahu do 1:5	kus	4,000	227,00	908,00
38	M	026504178	Kalina vrásčitolistá /Viburnum rhytidophyllum/ 50 - 60 cm kont.	kus	4,000	8 500,00	34 000,00
39	K	184102120	Výsadba dřeviny s balem D do 0,1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	5 545,000	5,00	27 725,00
40	M	026520870	Břečťan obecný (Hedera helix) 20 - 25 cm kont. - výsadby	kus	4 480,000	20,00	89 600,00
41	M	026520875	Zimolez kloboukatý (Lonicera pileata) 20 - 25 cm kont.	kus	1 065,000	30,00	31 950,00
42	K	184102121	Výsadba dřeviny s balem D do 0,2 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	495,000	54,20	26 829,00
43	M	026520860	Břečťan obecný (Hedera helix) 20 - 25 cm kont. - výsadby na terasách	kus	495,000	30,00	14 850,00
44	K	184102122	Výsadba dřeviny s balem D do 0,3 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	260,000	93,40	24 284,00
45	M	026520850	Skalník přitisklý (Cotoneaster adpressus) 20 - 25 cm kont.	kus	260,000	20,00	5 200,00
46	K	184102123	Výsadba dřeviny s balem D do 0,4 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	38,000	130,00	4 940,00
47	M	026520880	Břečťan obecný (Hedera helix) 60 cm kont. - výsadby u zdi	kus	7,000	2 500,00	17 500,00
48	M	026520895	Přisavník trojhratý (Parthenocissus tricuspidata) 60 cm kont.	kus	31,000	2 500,00	77 500,00
49	K	184102127	Výsadba dřeviny s balem D do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	40,000	20,00	800,00
50	M	026503000	Javor mléč /Acer platanoides/ 18 - 20 cm, ZB	kus	3,000	2 000,00	6 000,00
51	M	026503001	Javor babyka /Acer campestre/ 18 - 20 cm, ZB	kus	2,000	2 000,00	4 000,00
52	M	026503650	Dub zimní (Quercus petraea) 16 - 18 cm, ZB	kus	11,000	2 000,00	22 000,00
53	M	026503400	Habr obecný /Carpinus betulus/ 16 - 18 cm, ZB	kus	13,000	1 800,00	23 400,00
54	M	026505100	Lipa srdčitá (Tilia cordata) 16 - 18 cm, ZB	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
55	M	026505200	Lipa vlnitá (Tilia platyphyllos) 16 - 18 cm, ZB	kus	5,000	1 800,00	9 000,00
56	M	026505886	Žaluzie (Taxus excelsa) 16 - 18 cm, ZB	kus	3,000	1 800,00	5 400,00
57	K	184102411	Výsadba keře bez balu v do 1 m do jamky se zalitím ve svahu do 1:2	kus	1 465,000	30,10	44 096,50
58	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m	m2	102,170	129,00	13 179,93
59	K	184215133	Ukotvení kmene dřevin třemi kůly D do 0,1 m délky do 3 m	kus	40,000	197,00	7 880,00

60	M	052172112	tyč odkorněná délka 300 cm, tloušťka do 10 cm	kus	120,000	450,00	54 000,00
61	K	184215422	Zhotovení závlahové mísy dřevin D do 1,0 m na svahu do 1:2	kus	40,000	60,60	2 424,00
62	M	286112220	trubka drenážní flexibilní PipeLife D 80 mm	m	120,000	26,50	3 180,00
63	K	184501122	Zhotovení obalu z juty v jedné vrstvě ve svahu do 1:2	m2	80,000	71,50	5 720,00
64	K	184802641	Chemické odplevelení po založení kultury postřikem na široko ve svahu přes 1:1, 2x	m2	6 268,000	8,51	53 340,68
65	K	184911422	Mulčování rostlin kůrou tl. do 0,1 m ve svahu do 1:2	m2	1 885,000	50,40	95 004,00
66	M	103911000	kůra mulčovací VL	m3	194,052	747,00	144 956,84
67	K	185803199	Údržba založených sadovnických úprav v délce 1 rok	m2	3 134,000	10,00	31 340,00
68	K	185803211	Uválcování trávníku v rovině a svahu do 1:5	m2	1 314,440	0,53	696,65
69	K	185804312	Zalítí rostlin vodou plocha přes 20 m2	m3	52,578	95,00	4 994,91
70	K	185851121	Dovoz vody pro závluku rostlin za vzdálenost do 1000 m	m3	52,578	280,00	14 721,84
71	K	185851129	Příplatek k dovozu vody pro závluku rostlin do 1000 m ZKD 1000 m	m3	1 051,560	16,90	17 771,36

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 25 000,00

72	K	911000080	Stavební práce vzniklé při realizaci a řešení konstrukčních detailů - odhad, orientační cena	kpl	1,000	25 000,00	25 000,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-----------	-----------

998 - Přesun hmot 63 777,20

73	K	998231311	Přesun hmot pro sadovnické a krajinářské úpravy vodorovně do 5000 m	t	637,772	100,00	63 777,20
----	---	-----------	---	---	---------	--------	-----------

001 - Ostatní 0,00

74	K	text 1	ROZPOČET: Výkaz byl zpracován dle požadavku investora a PD (samostatné přílohy).		0,000	0,00	0,00
75	K	text 2	Poznámka 1: Přesné specifikace všech stavebních prvků jsou popsány v tabulkách, v PD a TZ.		0,000	0,00	0,00
76	K	text 3	Poznámka 2: V případě, že jsou v textu položek či specifikací, uvedeny značky výrobků či technologií, je možné použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.		0,000	0,00	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 40 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

77	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
78	K	013002000	Projektové práce - skutečné provedení	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00

VRN3 - Zařízení staveniště 5 000,00

79	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------	----	-------	----------	----------

VRN4 - Inženýrská činnost 10 000,00

80	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost	Kč	1,000	10 000,00	10 000,00
----	---	-----------	-----------------------------------	----	-------	-----------	-----------

VRN6 - Územní vlivy 5 000,00

81	K	060001000	Územní vlivy	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	--------------	----	-------	----------	----------

VRN8 - Přesun stavebních kapacit 5 000,00

82	K	080001000	Přesun stavebních kapacit	Kč	1,000	5 000,00	5 000,00
----	---	-----------	---------------------------	----	-------	----------	----------

VP - Vícepráce 0,00



PŘÍLOHA ČÍSLO II SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....
HARMONOGRAM PLNĚNÍ PRACÍ A DODÁVEK

Zhotovitel jako uchazeč o veřejnou zakázku dokládá jako součást své nabídky harmonogram postupu prací v minimálním časovém členění na dny a to samostatný pro každou z částí díla.



PŘÍLOHA ČÍSLO III SMLOUVY O DÍLO ČÍSLO/.....

DOHODA O JEDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ DROBNÝCH ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování drobných změn předmětu díla

„Folimanka - rekonstrukce části parku - Sluneční stráně“

Úvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení odstavce 1.8.1., 1.8.3. a 4.7. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění, projednání a odsouhlasení drobných změn stavby, které jsou specifikovány v odstavci 1.8.1. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do termínů realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v odstavci 1.8.1. této smlouvy:

- pokud změnou dojde k zúžení díla a ke snížení ceny díla (méněpráce);
- pokud změna nebude mít vliv na cenu díla;
- pokud změna bude povahy nepředvídaných prací při realizaci díla;
- pokud si Objednatel výslovně objedná provedení víceprací

článek I.

ZMĚNA bude předložena neodkladně po zjištění její nutnosti a to písemně - zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn. Zápis bude obsahovat popis změny (tj. v návaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a dodatky projektového řešení apod.). Na základě zápisu v deníku změn Zhotovitel neodkladně vyvolá jednání o změně.

článek II.

Na základě zápisu a projednání změny zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým rozpočtem ZMĚNY (pokud jde o změnu vedoucí ke změně předmětu díla nebo ceny díla). Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve věcech technických za Zhotovitele.

Takto připravený změnový list bude předložen zřizovateli Objednatel ke schválení a k provedení zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách. Po schválení zřizovatelem Objednatel a po provedení zadávacího řízení bude změnový list předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stran.

článek III.

K projednání změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele :		TDS
za Zhotovitele :	Ing. Vlastimil Schovajsa	stavbyvedoucí
za Projektanta :		autorský dozor projektanta

Zhotovitel při projednání změny předkládá a zaručuje:

- Předkládá technický popis změny a odůvodnění její nezbytnosti, pokud byla změna vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU;
- Předkládá technický popis změny, pokud se jedná o změnu vyžádanou Objednatel;
- Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;
- Zaručuje, že ROZPOČET změny je zpracován v souladu s touto smlouvou;
- Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení změny podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje:



- Prověřuje, zda změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU (pokud se nejedná o změnu vyžádanou Objednatelem) a ověřuje nezbytnost provedení změny vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při realizaci díla;
- Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení změny a jeho soulad s PROJEKTEM;
- Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU změny.

TDS při projednání změny prověřuje:

- Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen, správnost výpočtu ceny změny v ROZPOČTU změny;
- Na základě stanoviska Projektanta ověřuje nezbytnost provedení změny.

Ke schválení změny předmětu díla jsou zmocněni:

za Objednatele : **Ing. Helena Čejková, TDS, AD**

za Zhotovitele : **Ing. Vlastimil Schovajsa, ředitel OZ Čechy**

Objednatel schválením změny ověřuje:

- Potvrzuje, že změna byla vyvolaná v důsledku nepředvídatelných skutečností, které nebyly řešeny v PROJEKTU, případně, že se jedná o změnu vyžádanou Objednatelem;
- Potvrzuje, že ROZPOČET změny odpovídá projektové dokumentaci změny a výkazu výměr, který zpracoval (pokud změna vyžadovala projekční zpracování);
- Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

- Provedení schválené změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU změny a v termínech uvedených ve změnovém listu.

Změny, které mají dopad do zvýšení ceny, podléhají též schválení zřizovatele Objednatele a postupu podle zákona o veřejných zakázkách.

článek IV.

ZMĚNA je schválena, pokud je změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí být zahrnuta jako změna předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být Zhotovitelem realizována a fakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

O schválených ZMĚNÁCH (změnových listech) vede zástupce Objednatele evidenci v podobě tabulky, která je přílohou této dohody. Součástí protokolu o předání a převzetí díla bude konečná tabulka evidence změn, ve které budou uvedeny všechny schválené ZMĚNY. Na základě tabulky konečné evidence změn bude vyčíslena celková cena, za kterou bylo dílo realizováno.

článek VI.

Nedílnou součástí přílohy č. III. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. III.1. - PROTOKOL O ZMĚNĚ DÍLA - VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU.

V Praze dne2015

V Brně dne

za Objednatele

Ing. arch. Václav Vondrášek
zástupce starostky MČ Praha 2

za Zhotovitele

Ing. Pavel Borek
člen představenstva

Příloha: Protokol o změně díla – vzor změnového listu

**Protokol o změně díla****změnový list číslo**Stavba: **Folimanka - rekonstrukce části parku - Sluneční stráň**Objekt: **Park Folimanka, Praha 2**Objednatel: **městská část Praha 2**

Zhotovitel:

Projektant: **společnost MCA atelier s.r.o., Dykova 51/1, 101 00, Praha 10 - Vinohrady****Změna:**

POPIS ZMĚNY	Změnu vyvolal:		
	Popis změny:		
	Způsob projekčního zpracování:	zápis do SD dodatek PD dokumentace skutečného provedení jiný	
CENA	vliv změny na náklady stavby:		
	ocenění změny předložil:		ve formě
	náklady na změnu	vícepráce	méněpráce
	stavební náklady		
	projekční náklady		
	úprava smluvní ceny:		
	dosud platná cena dle SOD vč. dod. č.:		
	zvýšení:		
	snížení:		
	nová cena:		
	odsouhlasení nákladů na změnu:	Datum	Podpis
	zhotovitel:		
objednatel (investor, uživatel)			
TDS:			
GP:			
TERMÍNY	Termín předání PD změny:		
	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na smluvní termín dokončení stavby:		
SOD	Změna je smluvně zakotvena v: stavební práce projekční práce		
	SOD:		
	dodatku číslo:		
PŘÍLOHY	Přílohy protokolu:		
Datum			