

## Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO č. S919/2018/111

### I.

**Lesy České republiky, s. p.**

IČ: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, 500 08 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

zastoupený: Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

zastoupen [redacted] dle Směrnice č. 19/2015 – Podpisový řád,

ve věcech technických jedná: [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

fakturační adresa: LS Lanškroun, Dobrovského 56, 563 01 Lanškroun

**(dále jen „objednatel“)**

a

**HELP, silnice-železnice s. r. o.**

IČO: 27497976

DIČ: CZ27497976

Zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 22655

Sídlo: Moravská 537, 562 03 Ústí nad Orlicí

zastoupený: [redacted] - jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná stavbyvedoucí: [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČSOB a. s., číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek ke smlouvě o dílo:

### II.

Při provádění stavebních prací na akci “Opravy a BÚ LC Vadětín - Hlavná a LC Nad Amerikou - LS Lanškroun“ v rozsahu dle smlouvy o dílo č. S919/2018/111, uzavřené dne 13. 7. 2018, ve znění dodatku č. 1, byla zjištěna potřeba některých dalších prací a změn oproti původní dokumentaci. Tyto práce nebyly uvedeny v zadávacích podkladech a výkazu výměr. V této souvislosti byla dohodnuta změna objemu zakázky o vícepráce a méněpráce. Tyto práce budou provedeny zhotovitelem dle odsouhlaseného položkového rozpočtu. Objednatel a zhotovitel uvedli změny v zápise ve stavebním deníku. Vícepráce a méněpráce jsou popsány v příloze č. 1 a 2 tohoto dodatku.

Rekapitulace nákladů:

| Opravy a BÚ LC Vadětín                    | Cena původní SoD | Méněpráce     | Vícepráce     | Nová cena SOD |
|---|------------------|---------------|---------------|---------------|
| - Hlavná a LC Nad Amerikou - LS Lanškroun | 882.533,13 Kč    | 150.099,47 Kč | 112.697,06 Kč | 845.130,72 Kč |

Z těchto důvodů se smluvní strany dohodly na tomto dodatku smlouvy o dílo:

### III.

Smluvní strany se dohodly na změně ceny za dílo tak, jak stanoví čl. IV. odst. 2 smlouvy. **Ruší se původní text článku IV. odstavce 1. smlouvy a nahrazuje se takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **845.130,72 Kč bez DPH**, slovy: osmsetčtyřicetpěttisícstotřicetkorunčeskýchsedmdesátvahaléřů bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle rozpočtu uvedeného v příloze smlouvy, ve znění dodatku č. 1, upraveného výkazem výměr víceprací a méněprací, který tvoří přílohu tohoto dodatku a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

### IV.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. S919/2018/111, ve znění dodatku č. 1, zůstávají nezměněna.
2. Dodatek č. 2 ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými osobami. V případě, že se na tento dodatek vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
3. Dodatek se vyhotovuje ve 4 vyhotoveních a každá smluvní strana dostane po dvou výtiscích.
4. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), v důsledku tedy jednat tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejích zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz [www.lesycr.cz](http://www.lesycr.cz)), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj.

za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.

5. Příloha č. 1: Změnový list stavby  
Příloha č. 2: Položkový rozpočet sjednaných víceprací a méněprací

V Ústí nad Orlicí, dne: 27. 9. 2018

27 -09- 2018  
V Týništi nad Orlicí, dne: .....



Jednatel společnosti  
HELP, silnice-železnice s. r. o.

Ředitel KŘ Chocet  
Lesy ČR, s.p.

# ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 24. 9. 2018

Název veř. zakázky: Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou – LS Lanškroun

Zhotovitel: HELP silnice – železnice s.r.o., IČO: 27497976, DIČ: CZ27497976

Objednatel: Lesy ČR, Lesní správa Lanškroun, Dobrovského 56, 56301 Lanškroun

| Název akce (majetku): | Charakter akce: | Číslo objektů: | Stavební díly: |
|-----------------------|-----------------|----------------|----------------|
| LC Vadětín – Hlavná   | O               | -              | -              |
| LC Nad Amerikou       | O               | -              | -              |

**Popis změny:**

**LC Vadětín – Hlavná:** Dojde k dorovnání nivelety cesty se skládkou dřeva v KM 1,006 – 1,040 ŠD tl. 100 mm v šířce 1,2 m. Doplnění hospodářského sjezdu v KM 1,168 ŠD tl. 100 mm o rozměrech 2,3 \* 3 m a doplnění dvou protilehlých hospodářských sjezdů v KM 1,630 ŠD tl. 100 mm o rozměrech 2\* ( 2\* 5 m). Doplnění vyjeté koleje v KM 1,920 – 2,000 ŠD tl. 150 mm šířky 1 m. V úseku 1,901 – 2,050 dojde k celoplošnému doplnění ŠD v množství 0,1 m3/m2. Dojde k pročištění 12 ks podélných a příčných propustků od nánosů v celkové délce 60 m a pročištění nátokových a výtokových příkopů před a za propustky v celkové délce 87 m. V úseku 1,920 až 2,076 dojde ke stržení zvýšené krajnice. Dojde k ručnímu vyčištění 2 ks stávajících ocelových svodnic.

**LC Nad Amerikou:** Dojde k pročištění příkopu v úseku 0,000 až – 0,040. Dojde k náhradě výspravy výtuků v asfaltové komunikaci studenou směsí za výspravu tryskovou metodou, plocha určená k výspravě touto metodou činí 96 m2. Rozrytí povrchu štěrkových cest ve výměře 718 m2 nebude realizováno. Zakalení povrchu štěrko-drti drceným kamenivem ve výměře 850 m2 nebude realizováno.

**Zdůvodnění změny:**

**LC Vadětín – Hlavná:** Výškový rozdíl mezi skládkou dřeva/sjezdu a novou niveletou cesty by způsoboval porušování krajnice cesty při najíždění lesní techniky. Úseku č. 19, KM 1,920 – 2,050 je značně porušený, před celoplošným doplněním ŠD je třeba odstranit zvýšenou krajnici a doplnit vyjetou kolej, aby byl zajištěn plynulý odtok srážkové vody z cesty a nedocházelo k jejímu dalšímu porušování. Pročištění stávajících trubních propustků a jejich příkopů zajistí lepší odvodnění tělesa cesty.

**LC Nad Amerikou:** Pročištění zaneseného příkopu zajistí lepší odvodnění tělesa cesty. Původní metoda výspravy výtuků byla projektována pro realizaci v podzimním období r. 2017. V letním období je výsrava tryskovou metodou efektivnější. Rozrytí podkladu a zakalení povrchu cesty nebylo vzhledem ke stavu zhuťné ŠD potřebné.

**Posouzení změny:**

Datum:

Podpis:

|  |   |                                 |                         |  |
|--|---|---------------------------------|-------------------------|--|
| Dopady:                                    | do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS): | Ne                              |                         |  |
|  | do časového plánu (Ano/Ne):               | Ne                              | Termín dokončení do:    |  |
|  | do ceny:                                  | Snížení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0,-<br>N: 150.099,47 | Bilance:<br><br>- 37.402,41 Kč bez DPH |
|  |   | Zvýšení ceny o:<br>(Kč bez DPH) | I: 0,-<br>N: 112.697,06 |  |
|  | Konečná celková cena akce po změně        |                                 |                         |  |
| Konečná celková cena veř. zakázky po změně |   | 845.130,72 Kč bez DPH           |                         |  |

Zástupce zhotovitele - jméno:

Datum: 27.9.2018

Podpis:

Zástupce objednatele - jméno:

Datum:

Podpis:

Přílohy: rozpočet: LC Vadětín-Hlavná vícepráce, LC Nad Amerikou vícepráce, méněpráce

# REKAPITULACE STAVBY

Kód: S919/2018/111  
Stavba: Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

KSO:  
Místo: CC-CZ:  
Datum: 20.9.2018

Zadavatel: IČ:  
DIČ:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o. IČ: 27497976  
DIČ: CZ27497976

Projektant: IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH** **262 796,53**

|              | Sazba daně | Základ daně | Výše daně |
|--------------|------------|-------------|-----------|
| DPH základní | 21,00%     | 262 796,53  | 55 187,27 |
| DPH snížená  | 15,00%     | 0,00        | 0,00      |

|                   |          |            |                   |
|-------------------|----------|------------|-------------------|
| <b>Cena s DPH</b> | <b>v</b> | <b>CZK</b> | <b>317 983,80</b> |
|-------------------|----------|------------|-------------------|

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: S919/2018/111

Stavba: Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Místo: Datum: 20.9.2018

Zadavatel: Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o.

| Kód                          | Objekt, Soupis prací                 | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK]  | Typ |
|------------------------------|--------------------------------------|--------------------|-------------------|-----|
| <b>Náklady stavby celkem</b> |                                      | <b>262 796,53</b>  | <b>317 983,80</b> |     |
| S919/201<br>8/111            | oprava LC Vadětín - Hlavná_vícepráce | 83 973,16          | 101 607,52        | STA |
| S919/201<br>8/111/2-<br>A    | oprava LC Nad Amerikou - méněpráce   | 150 099,47         | 181 620,36        | STA |
| S919/201<br>8/111/2-B        | oprava LC Nad Amerikou - vícepráce   | 28 723,90          | 34 755,92         | STA |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

**S919/2018/111 - oprava LC Vadětín - Hlavná\_vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**83 973,16**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 83 973,16   | 21,00%     | 17 634,36 |
| DPH snížená  | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**101 607,52**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

S919/2018/111 - oprava LC Vadětín - Hlavná\_vícepráce

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**83 973,16**

HSV - Práce a dodávky HSV

83 973,16

5 - Komunikace pozemní

58 546,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

19 314,40

998 - Přesun hmot

6 111,86



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

**S919/2018/111 - oprava LC Vadětín - Hlavná\_vícepráce**

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

**83 973,16**

D HSV Práce a dodávky HSV

**83 973,16**

D 5 Komunikace pozemní

**58 546,90**

|   |   |           |  |    |         |        |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|--------|-----------|----------------|
| 1 | K | 564831111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 100 mm   | m2 | 70,000  | 76,30  | 5 341,00  | CS ÚRS 2018 02 |
| 2 | K | 564851111 | Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm   | m2 | 80,000  | 108,00 | 8 640,00  | CS ÚRS 2018 02 |
| 3 | K | 566501111 | Úprava dosavadního krytu z kameniva drceného jako podklad pro nový kryt s vyrovnáním profilu v příčném i podélném směru, s vlhčením a zhutněním, s doplněním kamenivem drceným, jeho rozprostřením a zhutněním, v množství přes 0,08 do 0,10 m3/m2 | m2 | 447,000 | 83,10  | 37 145,70 | CS ÚRS 2018 02 |

VV 149\*3 447,000

|   |   |           |   |    |         |       |          |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 571905111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 20 do 25 kg/m2 | m2 | 447,000 | 16,60 | 7 420,20 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|----------|----------------|

VV 149\*3 447,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

**19 314,40**

|   |   |           |   |   |        |        |          |                |
|---|---|-----------|---|---|--------|--------|----------|----------------|
| 5 | K | 938902112 | Profilace a čištění příkopů komunikací příkopovým rypadlem s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s úpravou dna a svahů do předepsaného profilu a s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m nezpevněných nebo zpevněných objemu nánosů přes 0,15 do 0,30 m3/m | m | 87,000 | 70,40  | 6 124,80 | CS ÚRS 2018 02 |
| 6 | K | 938902452 | Čištění propustků s odstraněním travnatého porostu nebo nánosů, s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně tloušťky nánosů do 25% průměru propustku přes 500 do 1000 mm   | m | 60,000 | 95,00  | 5 700,00 | CS ÚRS 2018 02 |
| 7 | K | 938902800 | čištění průtočného profilu ocelové svodnice - ručně   | m | 10,000 | 100,00 | 1 000,00 |                |

| PČ                | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 9                 | K   | 938909612 | Čištění krajnic odstraněním nánosů (ulehlého, popř. zaježděného) naneseného vlivem silničního provozu, s přemístěním na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, ale bez složení průměrné tloušťky přes 100 do 200 mm | m2 | 156,000  | 41,60        | 6 489,60          | CS ÚRS 2018 02  |
| D 998 Přesun hmot |     |           |   |    |          |              | 6 111,86          |                 |
| 10                | K   | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu   | t  | 126,697  | 48,24        | 6 111,86          | CS ÚRS 2018 02  |
|                   | VV  |           | 13,235+22,395+79,235+11,832   |    | 126,697  |              |                   |                 |

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

**S919/2018/111/2-A - oprava LC Nad Amerikou - méněpráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**150 099,47**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 150 099,47  | 21,00%     | 31 520,89 |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 620,36**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

S919/2018/111/2-A - oprava LC Nad Amerikou - méněpráce

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**150 099,47**

HSV - Práce a dodávky HSV

150 099,47

1 - Zemní práce

18 093,60

5 - Komunikace pozemní

130 629,00

998 - Přesun hmot

1 376,87

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

S919/2018/111/2-A - oprava LC Nad Amerikou - méněpráce

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|

## Náklady soupisu celkem

150 099,47

D HSV Práce a dodávky HSV

150 099,47

D 1 Zemní práce

18 093,60

|   |   |           |  |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 1 | K | 113108441 | Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kameniva bez zhutnění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živичného pojiva | m2 | 718,000 | 25,20 | 18 093,60 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|--|----|---------|-------|-----------|----------------|

D 5 Komunikace pozemní

130 629,00

|   |   |           |   |    |         |       |           |                |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|
| 2 | K | 571907111 | Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těžkým, v množství přes 30 do 35 kg/m2 | m2 | 850,000 | 21,90 | 18 615,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|---|----|---------|-------|-----------|----------------|

|   |   |           |   |    |        |          |            |                |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|------------|----------------|
| 3 | K | 572261113 | Vyspravení výtluků materiálem na bázi asfaltu s řezáním, vysekáním, očištěním, zaplněním směsí a zhutněním asfaltovou směsí aplikovanou za studena při vyspravované ploše na 1 km komunikace do 10 % tl. přes 40 do 50 mm | m2 | 44,100 | 2 540,00 | 112 014,00 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|---|----|--------|----------|------------|----------------|

D 998 Přesun hmot

1 376,87

|   |   |           |   |   |        |       |          |                |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|
| 4 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živичným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 28,542 | 48,24 | 1 376,87 | CS ÚRS 2018 02 |
|---|---|-----------|---|---|--------|-------|----------|----------------|

VV 6,042+22,5

28,542

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

**S919/2018/111/2-B - oprava LC Nad Amerikou - vícepráce**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20.9.2018

IČ:

DIČ:

IČ: 27497976

DIČ: CZ27497976

IČ:

DIČ:

---

**Cena bez DPH**

**28 723,90**

|              | Základ daně | Sazba daně | Výše daně |
|--------------|-------------|------------|-----------|
| DPH základní | 28 723,90   | 21,00%     | 6 032,02  |
| snížená      | 0,00        | 15,00%     | 0,00      |

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**34 755,92**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

**S919/2018/111/2-B - oprava LC Nad Amerikou - vícepráce**

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

HELP, silnice-železnice s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**28 723,90**

HSV - Práce a dodávky HSV

28 723,90

5 - Komunikace pozemní

24 903,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

3 820,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Oprava a BÚ LC Vadětín-Hlavná a LC Nad Amerikou

Objekt:

S919/2018/111/2-B - oprava LC Nad Amerikou - vícepráce

Místo:

Datum: 20.9.2018

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: HELP, silnice-železnice s.r.o.

| PČ                            | Typ | Kód       | Popis   | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|-------------------------------|-----|-----------|---|----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| <b>Náklady soupisu celkem</b> |     |           |   |    |          |              | <b>28 723,90</b>  |                 |
| D                             |     | HSV       | Práce a dodávky HSV   |    |          |              | 28 723,90         |                 |
| D                             |     | 5         | Komunikace pozemní  |    |          |              | 24 903,90         |                 |
| 2                             | K   | 572221111 | Vyspravení výtluků tryskovou metodou směsí kameniva a asfaltové emulze při spotřebě na 1 km komunikace do 1 t   | t  | 4,500    | 5 534,20     | 24 903,90         | CS ÚRS 2018 02  |
| D                             |     | 9         | Ostatní konstrukce a práce, bourání   |    |          |              | 3 820,00          |                 |
| 1                             | K   | 938902201 | Čištění příkopů komunikací s odstraněním travnatého porostu nebo nánosu s naložením na dopravní prostředek nebo s přemístěním na hromady na vzdálenost do 20 m ručně při šířce dna do 400 mm a objemu nánosu do 0,15 m3/m | m  | 40,000   | 95,50        | 3 820,00          | CS ÚRS 2018 02  |