

## SMLOUVA O DÍLO č. 6440-0003-2018-080

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

### 1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 1, 160 01 Praha 6

IČ: 60162694

DIČ: CZ60162694

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Za kterou jedná: Ing. Miroslav Flajtinger, vedoucí oddělení provozu Brno odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání ve smyslu ustanovení § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba

- za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), oddělení provozu Brno:

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Flajtinger tel. [REDACTED]

- ve věcech organizačních: [REDACTED]

- za Provozní středisko 0624 Vyškov (PS 0624):

- ve věcech technických: [REDACTED]

- ve věcech BOZP: [REDACTED]

Fax: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: hjyaavk

Adresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem,  
Oddělení provozu Brno  
Svatoplukova 84, 662 10 Brno

dále také jen „objednatel“ na straně jedné

a

### 2. Luceat s.r.o.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 72906

Sídlo: Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc - Hodolany

IČ: 06683487

DIČ: CZ06683487

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

Zastoupená: Ing. Martinem Mynaříkem, jednatelem společnosti

Kontaktní osoba:

- ve věcech smluvních: Ing. Ivo Navrátil, jednatel společnosti, tel. [REDACTED]

- ve věcech technických: [REDACTED]

Fax:  
E-mail:  
Datová schránka: 35jwwcg  
Adresa pro doručování: Holická 1173/49a, 779 00 Olomouc - Hodolany

dále také jen „zhotovitel“ na straně druhé

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „OZ“), uzavírají na plnění veřejné zakázky „Výměna zářivkového osvětlení, oprava maleb b. č. 271 kasárna Dědice“ tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“):

## Článek 1 Účel smlouvy

Účelem smlouvy je zajištění oprav zářivkového osvětlení v b. č. 271 kasárna Dědice, posádka Vyškov s cílem bezpečného provozu.

## Článek 2 Předmět smlouvy

- 2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: „Výměna zářivkového osvětlení, oprava maleb b. č. 271 kasárna Dědice“, kterým se rozumí souhrn plnění uvedených v příloze č. 1 této smlouvy, která je nedílnou součástí smlouvy;
- 2.1.1. **zpracování časového harmonogramu prací** - zhotovitel je povinen předat objednateli harmonogram při převzetí staveniště. Harmonogram bude v souladu s položkami cenové kalkulace (příloha č. 1 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele (kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně změnit.
- 2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné k řádnému dokončení díla. Především se jedná o vybudování zařízení staveniště (včetně oplocení oddělující stavební prostor od ostatního areálu) a provedení veškerých prací, které jsou vyvolány výstavbou. Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.
- 2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
  - a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, připomínky a jiné jejich nedostatky;
  - b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, provádění a dokončení plnění smlouvy;
  - c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace a výkazu výměr nebo jiné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
  - d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy,

dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou úrovní výsledné kvality či parametry díla;

e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla.

Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení smlouvy před jejím podpisem.

- 2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.
- 2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést **případné dodatečné práce**, nutné k řádnému zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen „vícepráce“).
- 2.6. Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení díla (dále také jen „méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

### Článek 3 Cena za dílo

- 3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

**921 490,- Kč bez DPH**

(slovy: **devětsetdvacetjednatisícčtyřístadevadesát korun českých**).

- 3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 193 512,90 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 1 115 002,90 Kč.
- 3.3. Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou uvedeny v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
- 3.4. Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou kalkulací (v příloze č. 1 smlouvy) od celkové ceny odečtena.
- 3.5. Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku k této smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
- 3.6. Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle čl. 2.5. smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření dodatku k této smlouvě.
- 3.7. Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř.

s výkresovou dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této smlouvy.

- 3.8. Případné vícepráce budou oceňovány takto:
- v případě položky obsažené v položkovém rozpočtu bude použita jednotková cena z rozpočtu, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací.
  - v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle obvyklých cen, maximálně do výše cen podle katalogů popisů a směrných cen stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky nejsou přípustné.

#### **Článek 4** **Čas a místo plnění**

- 4.1. Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu s čl. 12. 1. smlouvy vyřídit si v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského objektu.  
Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní osobou objednatele pro věci technické uvedené v záhlaví smlouvy.
- 4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): **do 3 pracovních dnů od předání a převzetí staveniště**
- 4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: **nejpozději do 27. 11. 2018.**  
Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.
- 4.4. Pracovní doba: v pracovní dny po-čet od 7:00 do 16:00, pá od 7:00 do 13:30, bez možnosti práce o sobotách, nedělích a státních.  
**Práce budou probíhat za provozu.**
- 4.5. Místem plnění je budova č. 271 v areálu kasáren Dědice, posádka Vyškov, CE: 06-34-01.

#### **Článek 5** **Podmínky provádění díla**

- 5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce:
- k předání staveniště;
  - poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
  - provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 OZ;
  - odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
  - převzetí dokončeného díla

- osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
- 5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
  - 5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich předání objednateli.
  - 5.4. Osoba oprávněná ve věcech BOZP za objednatele na staveništi:
    - a) je oprávněna upozorňovat zhotovitele na nedostatky v uplatňování požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi (pracovišti) převzatém zhotovitelem stavby a vyžadovat bezodkladně zjednání nápravy;
    - b) je oprávněna dávat závazné podněty a ukládat opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a při stanovování pracovních nebo technologických postupů;
    - c) je oprávněna kontrolovat zabezpečení obvodu staveniště, včetně vstupu a vjezdu na staveniště;
    - d) organizuje termíny kontrolních dnů za účasti zhotovitele nebo osoby jím pověřené;
    - e) provádí zápisy o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi (pracovišti), na něž upozornila zhotovitele, a dále zapisuje údaje o tom, zda a jakým způsobem byly tyto nedostatky odstraněny.
  - 5.5. Zhotovitel se zavazuje k součinnosti ve věcech BOZP i za své poddodavatele.
  - 5.6. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí a nadzemních rozvodů a zařízení.
  - 5.7. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. Zhotovitel provede před zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením o jejich neporušenosti.
  - 5.8. Zhotovitel je povinen po celou dobu výstavby dodržovat na převzatém staveništi-pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do dne předání a převzetí dokončeného díla.
  - 5.9. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci, požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.
  - 5.10. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště.
  - 5.11. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník dle vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, do kterého bude průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí

- stavenišť, výzvu k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy. Stavební (montážní) deník musí být trvale přístupný na staveništi oprávněným osobám objednatele. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli již v průběhu provádění prací oddělit jednotlivé listy 1. kopie stavebního deníku. Zhotovitel je povinen předat objednateli při předání díla originál stavebního deníku.
- 5.12. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního (montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.
- 5.13. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů spojených s přerušením provádění díla.
- 5.14. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr **elektrické energie a vody**. Podmínky odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje vlastní náklady zhotovitele.
- 5.15. Jestliže v souvislosti se zahájením prací na staveništi-pracovišti bude třeba umístit nebo přemístit dopravní značky podle předpisu o pozemních komunikacích, zajistí tyto práce zhotovitel včetně projednání. Zhotovitel dále zodpovídá za umístění, přemístění a udržování dopravních značek v souvislosti s průběhem prováděných prací.
- 5.16. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracoviště (zajištění proti krádeži, za jeho střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související jsou zahrnuta v ceně díla.
- 5.17. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty – poddodavateli. Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých poddodavatelů. Zhotovitel je povinen, vyzve-li ho k tomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých poddodavatelů. Změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace, není zhotovitel oprávněn provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo poddodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.
- 5.18. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých poddodavatelů viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- 5.19. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
- 5.20. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické požadavky stanovené zákonem č. 90/2016 Sb., o posuzování shody stanovených výrobků při jejich dodávání na trh a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité při zhotovování díla budou nové (tzn. vyrobené ne dříve než v roce 2016), nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým platným

technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží příslušnými doklady.

- 5.21. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
- 5.22. Při provádění díla zhotovitel dále:
- provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby nedošlo k jejich poškození,
  - zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, do ostatních pater (plachty apod.),
  - provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid
- 5.23. Před zakrytím prací a konstrukcí, kde nebude možno dodatečně zjistit jejich rozsah a kvalitu, je zástupce zhotovitele povinen 5 pracovních dnů předem **prokazatelně** vyzvat písemně e-mailem na adresu: [REDAKCE] a záznamem do stavebního-montážního deníku TDO (kontaktní osoba) k provedení kontroly. Jestliže se TDO nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, bude zhotovitel pokračovat v pracích. Jestliže objednatel bude dodatečně požadovat odkrytí těchto prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. V případě, že se při dodatečné kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, hradí náklady zhotovitel. Zhotovitel hradí vynaložené náklady i v případě, kdy nevyzve objednatele k převzetí zakrývaných prací v uvedené lhůtě a objednatel si vyžádá jejich odkrytí a zjistí, že byly provedeny řádně. Specifikace zakrývaných prací bude zhotovitelem zapsána do stavebního (montážního) deníku ihned po jeho založení. Zhotovitel se rovněž zavazuje informovat TDO o veškerých prováděných zkouškách a měřeních ověřujících řádné provedení díla dle platných předpisů a ČSN a přizvat k nim TDO minimálně 3 pracovní dny předem. Zhotovitel seznámí TDO písemně s jejich výsledky. Objednatel si vyhrazuje právo k výsledkům zkoušek se vyjádřit a v případě pochybností o jejich průkaznosti může nařídít jejich opakování. TDO má právo požadovat kdykoliv během provádění díla předložení písemné dokumentace tak, aby mohly být kvalitativní požadavky jednoznačně prověřeny. Skryje-li nebo zatají zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která je určena zkouškám, kontrolám nebo schválením před jejich zadáním nebo dokončením, provedením, je zhotovitel na pokyn TDO povinen tuto část díla odkryt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám a schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady uvést dílo do řádného stavu.

## Článek 6

### Nakládání s odpady

- 6.1. **Původcem odpadu**, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. smlouvy), je **zhotovitel**. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozborů v souladu s platnou právní úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů).
- 6.2. Odpad charakteru **druhotné suroviny** (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek,

železo, ocel, cín, směsné kovy – litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace (odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště (pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

## Článek 7 Podmínky předání díla

- 7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínech sjednaných pro předání díla v čl. 4. 3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech technických.
- 7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při převzetí díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
- a) objednatelem převzato bez vad a bude uznáno za dokončené a o předání bude podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
  - b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
  - c) objednatel dílo nepřevzme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad a vyjádření obou smluvních stran.
- 7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

## Článek 8 Platební a fakturační podmínky

- 8.1. Cena díla bude zaplacená jednorázově, bezhotovostně po převzetí celého dokončeného díla na základě daňového dokladu (dále jen „faktura“), vystaveného zhotovitelem. Dnem uskutečnění zdanitelného plnění je den předání a převzetí díla. Zhotovitel fakturu doručí objednateli ve dvojnásobném vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni uskutečnění zdanitelného plnění na adresu:

Provozní středisko 0624 Vyškov

Záhlaví faktury bude vyplněno:

Odběratel: IČ: 60162694, DIČ: CZ 60162694

Česká republika – Ministerstvo obrany, Tychonova 1, 160 00 Praha 6, Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, 110 05 Praha 1

**Příjemce: Provozní středisko 0624 Vyškov, Kasárna Dědice, Sídliště Víta Nejedlého, 682 01 Vyškov**

- 8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
- označení „faktura – daňový doklad“;
  - evidenční číslo daňového dokladu;
  - číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
  - název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
  - IČO, DIČ smluvních stran;
  - předmět dodávky a název díla;
  - den vystavení faktury a datum splatnosti (do 30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
  - označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
  - cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód klasifikace produkce CZ – CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že vyšší DPH je povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a vyšší DPH a cenu celkem včetně DPH.
- 8.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které nebyly objednatel odsouhlasen, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.
- 8.4. Splatnost faktury je do 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené lhůtě splatnosti do 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.
- 8.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele a jejím směřováním na účet zhotovitele.
- 8.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo nedostatečný počet výtisků. Při vrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
- 8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění daně podle § 109a tohoto zákona.
- 8.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
- 8.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.
- 8.10. Smluvní strany se dohodly, že objednatel je oprávněn započíst i nesplatné pohledávky.

## Článek 9

### Vlastnictví a odpovědnost za škodu

- 9.1. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla,

- je po celou dobu plnění díla objednatel.
- 9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními stranami.
  - 9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání objednateli nese zhotovitel.
  - 9.4. Zhotovitel odpovídá za všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím osobám, a je povinen vzniklé škody nahradit nebo odstranit na své náklady.
  - 9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, prokazatelně vzniklá škoda.

#### Článek 10

##### Záruka za jakost, vady díla a reklamace

- 10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 NOZ po dobu 36 měsíců od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vadu zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že touto vadou dílo trpělo již v době předání.
- 10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. NOZ.
- 10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
- 10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 10 kalendářních dnů od obdržení reklamace, není-li jiné dohody. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.
- 10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
- 10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě v důsledku vady díla.

#### Článek 11

##### Smluvní pokuty a úrok z prodlení

- 11.1. V případě, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací sjednaný v čl. 4. 1. nebo 4. 2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1.1. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč, a to za každý započatý den prodlení
- 11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, uhradí objednateli smluvní pokutu výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý jednotlivý případ.
- 11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové sjednané ceny díla včetně DPH, a to za každý i započatý den prodlení.

- 11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 30 % z celkové ceny díla s DPH.
- 11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7. 2. písm. b), uvedených v zápisu o předání a převzetí díla nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení a za každou vadu zvlášť.
- 11.7. V případě, že zhotovitel v rozporu s čl. 5.18. smlouvy provede předem neodsouhlasenou změnu poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla část kvalifikace nebo některou z odborných prací bude vykonávat pracovník zhotovitele nebo jeho poddodavatele bez příslušné kvalifikace nebo poddodavatel bude vykonávat práce uvedené v zadávacích podmínkách, které má plnit přímo zhotovitel, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % z celkové ceny díla včetně DPH.
- 11.8. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi (pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20 000,- Kč.
- 11.9. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli jednorázovou smluvní pokutu ve výši ve výši 5 000,- Kč.
- 11.10. V případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných v čl. 5.12. nebo čl. 12.1. smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každé jednotlivé porušení těchto povinností.
- 11.11. V případě, že zhotovitel nebude plnit povinnosti specifikované v čl. 5. 23 smlouvy a objednatelem bude písemně vyzván (postačuje zápis ve stavebním deníku) ke zjednání nápravy s uvedením termínu, a tento termín zjednání nápravy nebude ze strany zhotovitele dodržen, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1 000,- Kč, a to za každý i započatý den prodlení.
- 11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob a fyzických osob.
- 11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném uplynutí lhůty.
- 11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.
- 11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl nárok po dobu platnosti smlouvy.

## Článek 12 Zvláštní ujednání

- 12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu § 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
- Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
  - Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.
  - K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dny před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.
  - Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
- 12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace a prohlášení úpadku, v dané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení insolvenčního řízení.

## Článek 13 Zánik závazků

- 13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
- splněním všech závazků řádně a včas;
  - dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
  - jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení; nebo uvedl údaje věcné či technické povahy, které nesplňují zadávací podmínky; nebo uzavřel v souvislosti s veřejnou zakázkou kartelovou dohodu podle z. č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže, ve znění pozdějších předpisů
  - jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy v případě, že bude vůči majetku zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek

- majetku k úhradě nákladů insolvenčního řízení nebo zhotovitel vstoupí do likvidace.
- 13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.
- 13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které jí k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.
- 13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.
- 13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
- prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně zhotovitele;
  - prodlení s dokončením díla déle než 10 kalendářních dnů;
  - pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 kalendářních dnů;
  - neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
  - provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
  - nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
  - neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu stanoveném ve stavebním deníku;
  - změna poddodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.
- 13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ.
- 13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.
- 13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:
- zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu“;
  - zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla“, při předání se postupuje přiměřeně dle čl. 7 smlouvy;
  - smluvní strana, která důvodně odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

#### Článek 14 Závěrečná ujednání

- 14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

- 14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či neúčinného.
- 14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
- 14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo nedoručitelnosti považuje za doručenu nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání na adresu pro doručování uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.
- 14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) povinným subjektem a souhlasí se zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy sjednána možnost zpřístupnění či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.
- 14.6. Zhotovitel bere na vědomí, že poskytovatel ve smyslu ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), (dále jen „GDPR“), a ustanovení § 5 odst. 2 písm. b) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, a to za účelem realizace této smlouvy. Zhotovitel současně dle ustanovení čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR souhlasí s tím, aby objednatel ve smyslu ustanovení § 11 zákona č. 101/2000 Sb. shromažďoval a zpracovával o zhotoviteli či jeho statutárních zástupcích údaje v rozsahu titulu, jména a příjmení, rodného čísla nebo data narození, bydliště, telefonního čísla a e-mailové adresy, a to pouze za účelem plnění právní povinnosti, které se na objednatele vztahují. Jiné využití se vylučuje.
- 14.7. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.
- 14.8. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly a stvrzují, že byla uzavřena po vzájemné shodě na jejím obsahu, podle jejich pravé svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
- 14.9. Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

14.10. Tato smlouva má 15 očíslovaných stran.

Nedílnou součástí smlouvy jsou přílohy:

Příloha č.1: položkový rozpočet (Cenová kalkulace) – počet listů: 21

*za objednatele*

Ing. Miroslav Flajtinger  
Vedoucí oddělení provozu Brno  
Česká republika – Ministerstvo obrany  
Agentura hospodaření s nemovitým majetkem

*za zhotovitele*

Ing. Martin Mynařík  
jednatel  
Luceat s.r.o.

Ing.  
Martin  
Mynařík

Digitálně  
podepsal Ing.  
Martin Mynařík  
Datum:  
2018.10.04  
13:45:42 +02'00'

## Výkaz výměr - "Výměna zářivkového osvětlení, oprava maleb b.č.271 kasárna Dědice"

P.č.	Práce	JM	M nožství	Cena za jednotku bez DPH	Cena celkem bez DPH
1	3.NP				
2	m.č.312				
3	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00		
4	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00		
5	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00		
6	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00		
7	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
8	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00		
9	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00		
10	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00		
11	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00		
12	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	10,00		
13	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00		
14	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00		
15	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00		
16	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K53	ks	1,00		
17	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 841	ks	1,00		
18	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00		
19	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00		
20	pomocné lešení	kpl	1,00		
21	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	64,00		
22	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	64,00		
23	m.č.313				
24	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00		
25	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00		
26	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00		
27	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00		
28	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00		
29	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00		
30	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00		
31	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00		
32	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00		

33	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
34	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
35	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
36	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
37	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
38	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
39	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
40	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
41	pomocné lešení	kpl	1,00
42	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
43	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
44	m.č.314		
45	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
46	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
47	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
48	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
49	provedení odpojení a demontáž vypínače č. 1	ks	1,00
50	provedení odpojení a demontáž vypínače č. 5	ks	3,00
51	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
52	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
53	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
54	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	6,00
55	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	3,00
56	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	30,00
57	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
58	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
59	dodání, montáž a zapojení vypínače č. 1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
60	dodání, montáž a zapojení vypínače č. 5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
61	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
62	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 20x20	bm	36,00
63	dodání, montáž příslušenství k LHD 20x20	kpl	1,00
64	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	6,00
65	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	3,00
66	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do LHD	bm	10,00

67	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do LHD	bm	48,00
68	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
69	pomocné lešení	kpl	1,00
70	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	64,00
71	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	64,00
72	<b>m.č.315</b>		
73	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
74	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
75	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
76	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
77	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
78	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
79	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
80	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
81	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
82	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
83	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
84	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
85	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
86	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
87	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
88	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
89	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
90	pomocné lešení	kpl	1,00
91	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
92	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
93	<b>m.č.316</b>		
94	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
95	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
96	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
97	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
98	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
99	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
100	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
101	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
102	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00

103	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
104	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
105	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
106	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
107	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
108	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
109	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
110	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
111	pomocné lešení	kpl	1,00
112	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	65,00
113	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalox Plus, barva bílá	m2	65,00
114	m.č.317		
115	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	6,00
116	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
117	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00
118	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
119	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
120	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	6,00
121	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	24,00
122	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
123	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
124	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
125	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
126	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	5,00
127	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
128	pomocné lešení	kpl	1,00
129	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	47,00
130	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalox Plus, barva bílá	m2	47,00
131	m.č.318		
132	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
133	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
134	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
135	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00

136	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
137	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
138	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
139	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
140	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
141	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	6,00
142	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236ALEP	ks	3,00
143	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	30,00
144	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
145	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
146	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
147	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
148	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
149	dodání, montáž elektroinstalační lišty LHD 20x20	bm	36,00
150	dodání, montáž příslušenství k LHD 20x20	kpl	1,00
151	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	6,00
152	dodání, montáž víčka VLK80/T	ks	3,00
153	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Ax1,5 uložení do LHD	bm	10,00
154	dodání, montáž a zapojení kabelu CYKY 3Cx1,5 uložení do LHD	bm	48,00
155	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
156	pomocné lešení	kpl	1,00
157	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
158	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
159	m.č.319		
160	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
161	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
162	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
163	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
164	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
165	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
166	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
167	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
168	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
169	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	10,00
170	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
171	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
172	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00

173	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
174	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
175	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
176	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
177	pomocné lešení	kpl	1,00
178	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	66,00
179	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	66,00
180	<b>m.č.320</b>		
181	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
182	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
183	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
184	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
185	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
186	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
187	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
188	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
189	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
190	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
191	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
192	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
193	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
194	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
195	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
196	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
197	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
198	pomocné lešení	kpl	1,00
199	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
200	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
201	<b>m.č.321</b>		
202	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
203	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
204	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
205	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00

206	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
207	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
208	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
209	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
210	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
211	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	10,00
212	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
213	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura2 IN-12K52	ks	1,00
214	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
215	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
216	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
217	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
218	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
219	pomocné lešení	kpl	1,00
220	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	71,00
221	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	71,00
222	chodba		
223	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
224	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	4,00
225	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Trevos SM236Kr	ks	10,00
226	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	20,00
227	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	4,00
228	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
229	pomocné lešení	kpl	1,00
230	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	255,00
231	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	255,00
232	2.NP		
233	m.č.212		
234	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
235	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
236	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
237	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
238	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
239	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
240	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	4,00

241	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
242	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
243	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
244	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
245	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
246	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
247	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
248	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
249	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
250	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	8,00
251	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
252	pomocné lešení	kpl	1,00
253	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	64,00
254	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	64,00
255	m.č.213		
256	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x40W	ks	8,00
257	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
258	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
259	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
260	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
261	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	8,00
262	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	16,00
263	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
264	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
265	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
266	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
267	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
268	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
269	pomocné lešení	kpl	1,00
270	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
271	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
272	m.č.214		
273	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x40W	ks	8,00

274	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
275	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
276	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
277	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
278	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80x28 2ZK	ks	4,00
279	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX236ALEP	ks	8,00
280	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	16,00
281	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
282	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
283	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28 2ZT	ks	4,00
284	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
285	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
286	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
287	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	4,00
288	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
289	pomocné lešení	kpl	1,00
290	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	61,00
291	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	61,00
292	<b>m.č.215</b>		
293	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
294	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
295	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
296	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
297	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
298	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
299	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
300	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	10,00
301	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
302	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
303	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
304	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
305	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28 2ZT	ks	2,00
306	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
307	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00

308	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	8,00
309	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
310	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
311	pomocné lešení	kpl	1,00
312	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
313	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
314	<b>m.č.216</b>		
315	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
316	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
317	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
318	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
319	provedení odpojení a demontáž zásuvky TLF včetně KU 68	ks	1,00
320	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
321	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
322	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	1,00
323	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK 80/R1	ks	4,00
324	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
325	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
326	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
327	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
328	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK 80x28T	ks	2,00
329	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK 80x28 2ZT	ks	2,00
330	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
331	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
332	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
333	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	8,00
334	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojité, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
335	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místností včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
336	pomocné lešení	kpl	1,00
337	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	65,00
338	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	65,00
339	<b>m.č.217</b>		

340	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	6,00
341	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
342	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	6,00
343	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
344	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
345	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	1,00
346	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX236ALEP	ks	6,00
347	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	12,00
348	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
349	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
350	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
351	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
352	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
353	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	6,00
354	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
355	pomocné lešení	kpl	1,00
356	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	47,00
357	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	47,00
358	<b>m.č.218</b>		
359	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
360	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
361	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
362	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	4,00
363	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
364	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	4,00
365	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
366	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
367	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
368	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
369	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
370	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
371	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
372	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
373	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00

374	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	4,00
375	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
376	pomocné lešení	kpl	1,00
377	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
378	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
379	<b>m.č.218a</b>		
380	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	4,00
381	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	3,00
382	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	4,00
383	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	8,00
384	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	3,00
385	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
386	pomocné lešení	kpl	1,00
387	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	23,00
388	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	23,00
389	<b>m.č.219</b>		
390	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	6,00
391	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
392	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
393	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
394	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
395	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
396	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	1,00
397	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	7,00
398	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
399	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
400	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	6,00
401	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	24,00
402	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
403	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
404	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
405	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28 2ZT	ks	3,00
406	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
407	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00

408	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
409	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	5,00
410	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	3,00
411	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
412	pomocné lešení	kpl	1,00
413	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	44,00
414	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	44,00
415	<b>m.č.219a</b>		
416	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	8,00
417	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
418	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
419	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	5,00
420	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	8,00
421	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	32,00
422	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	3,00
423	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28 Z2T	ks	2,00
424	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
425	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	6,00
426	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
427	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
428	pomocné lešení	kpl	1,00
429	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	45,00
430	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	45,00
431	<b>m.č.220</b>		
432	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	12,00
433	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	2,00
434	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	9,00
435	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	3,00
436	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
437	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	1,00
438	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	12,00
439	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	48,00
440	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osram Aura 2 IN-12K52	ks	2,00

441	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
442	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	2,00
443	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
444	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
445	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	9,00
446	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
447	pomocné lešení	kpl	1,00
448	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	70,00
449	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	70,00
450	<b>chodba</b>		
451	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
452	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	4,00
453	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6+6	ks	2,00
454	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	2,00
455	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	10,00
456	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	20,00
457	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	4,00
458	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6+6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
459	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28 ZZT	ks	2,00
460	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
461	pomocné lešení	kpl	1,00
462	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	255,00
463	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	255,00
464	<b>1.NP</b>		
465	<b>m.č.112</b>		
466	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
467	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
468	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
469	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
470	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
471	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
472	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
473	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura2 IN-12K52	ks	1,00
474	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00

475	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
476	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
477	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
478	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
479	pomocné lešení	kpl	1,00
480	provedení odstaneí staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	64,00
481	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	64,00
482	<b>m.č.113</b>		
483	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
484	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
485	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
486	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
487	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
488	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
489	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
490	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
491	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
492	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
493	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
494	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
495	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
496	pomocné lešení	kpl	1,00
497	provedení odstaneí staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
498	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
499	<b>m.č.114</b>		
500	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x40W	ks	2,00
501	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00
502	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
503	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	2,00
504	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	4,00
505	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00

506	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	5,00
507	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
508	pomocné lešení	kpl	1,00
509	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	12,00
510	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	12,00
511	<b>m.č.114a</b>		
512	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 2x40W	ks	1,00
513	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	1,00
514	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
515	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	1,00
516	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	2,00
517	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
518	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	1,00
519	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
520	pomocné lešení	kpl	1,00
521	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	10,00
522	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	10,00
523	<b>m.č.115</b>		
524	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
525	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
526	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
527	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
528	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
529	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	10,00
530	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
531	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
532	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
533	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
534	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
535	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
536	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
537	pomocné lešení	kpl	1,00

538	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	67,00
539	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	67,00
540	<b>m.č.116</b>		
541	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	10,00
542	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
543	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	7,00
544	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
545	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	2,00
546	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	10,00
547	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	40,00
548	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
549	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
550	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
551	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
552	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	7,00
553	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
554	pomocné lešení	kpl	1,00
555	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	65,00
556	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	65,00
557	<b>m.č.117</b>		
558	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	6,00
559	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
560	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	5,00
561	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
562	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	1,00
563	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např.Modus LLX436ALEP	ks	6,00
564	dodání, montáž zářivkové trubice jako např.Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	24,00
565	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např.Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
566	dodání, montáž žárovky led jako např.Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
567	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
568	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
569	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	5,00
570	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00

571	pomocné lešení	kpl	1,00
572	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	46,00
573	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	46,00
574	<b>m.č.118</b>		
575	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	14,00
576	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
577	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	9,00
578	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
579	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
580	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	1,00
581	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	14,00
582	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	56,00
583	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
584	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
585	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
586	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
587	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	9,00
588	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
589	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
590	pomocné lešení	kpl	1,00
591	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrabáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	88,00
592	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	88,00
593	<b>m.č.119</b>		
594	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	14,00
595	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
596	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
597	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	9,00
598	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16 dvojité	ks	2,00
599	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
600	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	4,00
601	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	4,00
602	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
603	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
604	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	14,00
605	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	56,00
606	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
607	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00

608	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
609	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
610	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
611	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	9,00
612	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16 dvojitá, jako např. ABB Tango, barva kouřová šedá, s natočenou dutinou, bezšroubová	ks	2,00
613	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
614	pomocné lešení	kpl	1,00
615	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	88,00
616	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	88,00
617	<b>m.č.120</b>		
618	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	14,00
619	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	1,00
620	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, stropní, tyčový závěs	ks	2,00
621	provedení odpojení a demontáž zásuvky 230/16	ks	8,00
622	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
623	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	4,00
624	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	3,00
625	provedení odpojení a demontáž kabelu AYKY 2x2,5 uložení v LV	bm	20,00
626	provedení demontáže elektroinstalační lišty LP 40x20	bm	16,00
627	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Modus LLX436ALEP	ks	14,00
628	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 36W/840, T8/G13	ks	56,00
629	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	1,00
630	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	1,00
631	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
632	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
633	dodání, montáž a zapojení zásuvky 230/16, jako např. ABB Tango, barva bílá, strojek, kryt, rámeček, šroubová	ks	8,00
634	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
635	pomocné lešení	kpl	1,00
636	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	95,00
637	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	95,00
638	<b>chodba</b>		
639	provedení odpojení a demontáž svítidla zářivkového stropního 4x40W	ks	16,00

640	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	2,00
641	provedení odpojení a demontáž vypínače č.5	ks	3,00
642	provedení odpojení a demontáž elektroinstalační krabice LK80/R1	ks	1,00
643	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos SM236Kr	ks	14,00
644	dodání, montáž a zapojení svítidla zářivkového jako např. Trevos Prima236PCc	ks	2,00
645	dodání, montáž zářivkové trubice jako např. Osram Lumilux 26W/840, T8/G13	ks	32,00
646	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
647	dodání, montáž a zapojení vypínače č.5 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	3,00
648	dodání, montáž elektroinstalační krabice LK80x28T	ks	1,00
649	dodání a provedení zakrytí fólií a páskou technického vybavení místnosti včetně oken a podlahy před výmalbou	kpl	1,00
650	pomocné lešení	kpl	1,00
651	provedení odstanění staré výmalby stropu oškrábáním, obroušením a očištěním podkladu	m2	255,00
652	dodání a provedení dvojnásobné výmalby stropu místnosti, jako např. Primalex Plus, barva bílá	m2	255,00
653	<b>schodiště vlevo</b>		
654	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	17,00
655	provedení odpojení a demontáž vypínače č.1	ks	1,00
656	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	2,00
657	provedení odpojení a demontáž vypínače č.7	ks	4,00
658	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	17,00
659	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	17,00
660	dodání, montáž a zapojení vypínače č.1 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	1,00
661	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
662	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	4,00
663	<b>schodiště vpravo</b>		
664	provedení odpojení a demontáž svítidla žárovkového 1x60W, přisazené	ks	15,00
665	provedení odpojení a demontáž vypínače č.6	ks	2,00
666	provedení odpojení a demontáž vypínače č.7	ks	4,00
667	dodání, montáž a zapojení svítidla žárovkového jako např. Osmont Aura 2 IN-12K52	ks	15,00
668	dodání, montáž žárovky led jako např. Philips CorePro LEDbulb 9.5-60W E27 840	ks	15,00
669	dodání, montáž a zapojení vypínače č.6 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	2,00
670	dodání, montáž a zapojení vypínače č.7 jako např. ABB Tango, šroubový, barva bílá, strojek, kryt, rámeček jednonásobný	ks	4,00
671	<b>Všeobecné podmínky:</b>		
672	dodání objednateli ujištění o shodě na veškerý použitý elektroinstalační materiál	ks	2,00

673	dodání, montáž podružného elektroinstalačního materiálu	kpl	1,00	
674	dodání, montáž podružného spojovacího materiálu	kpl	1,00	
675	provedení zednických prací po demontovaných elektro přístrojích	kpl	1,00	
676	zapravení omítek po zdemontovaných elektrických přístrojích-vnitřní jádrová a vápenná omítka	kpl	1,00	
677	vnitrostaveništní přesuny hmot pro realizaci opravy (do 150 m)	t	12,00	
678	odvoz demontovaného materiálu, stavební sutě a odpadu na skládku mimo území AČR	t	12,00	
679	skládkové demontovaného materiálu, stavební sutě a odpadu	t	12,00	
680	provedení vyklizení staveniště, provedení úklidu pracoviště	kpl	1,00	
	<b>Elektroinstalační práce nesmí být prováděny poddodavatelem.</b>			
	Veškeré práce budou probíhat za provozu			
	Rozvody NN jsou v provedení AL, síť TN-C			
	Odvoz a likvidace demontovaného materiálu až po konzultaci se zástupcem objednatele (PS 0624)			
	U specificky označeného zboží (výrobku) se přípouští obdobné plnění se stejnými nebo vyššími parametry.			
<b>Cena celkem bez DPH</b>				<b>921.490,00</b>
<b>DPH 21 % činí</b>				<b>193.512,90</b>
<b>Cena zakázky včetně DPH činí</b>				<b>1.115.002,90</b>