

Smlouva o dílo

uzavřená dle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní strany :

- 1.1 **Objednatel :** **Město Turnov**
Zastoupený: [REDACTED]
Sídlo: Antonína Dvořáka 335, Turnov, 511 01
Bank. spojení : [REDACTED]
Č. účtu: [REDACTED]
IČO: 276227 DIČ: CZ00276227

dále jen objednatel

na straně jedné

- 1.2 **Zhotovitel :** **Světlo Turnov s.r.o.**
Zastoupený : [REDACTED]
Sídlo: Výšinka 504, 511 01 Turnov
Bank. spojení:
Č. účtu:
IČO: 25266144 DIČ: CZ25266144

dále jen zhotovitel

na straně druhé

2. Předmět díla :

- 2.1 Předmětem díla je odstranění havárie ohřevu přívodního vzduchu do kuchyně v objektu gymnázia v ulici Jana Palacha č.p. 804 v Turnově. Jedná se o demontáž stávajícího nefunkčního kotle Protherm a montáž nového kondenzačního kotle BAXI včetně všech potřebných úprav.

3. Cena díla :

- 3.1 Cena díla se sjednává na základě částky uvedené v cenové nabídce zhotovitele ze dne 24.9.2018 jako pevná po celou dobu provádění díla:

Celkem: 187 199,- Kč bez DPH

Fakturace proběhne v režimu přenesené daňové povinnosti. Cenová nabídka zhotovitele je přílohou této smlouvy.

4. Platební podmínky a smluvní pokuty :

- 4.1 Úhrada bude objednatelem provedena jednorázově po skončení a bezchybném předání díla a to na základě faktury, kterou zhotovitel vystaví dle obchodních zvyklostí. Splatnost faktury je 14 dnů.
- 4.2 V případě zjištěných drobných vad a nedodělků, které však nebrání užívání díla, si objednatel vyhrazuje právo pozastávky ve výši 10% z hodnoty fakturované částky. Pozastávka částky se uvolní po jejich odstranění nejpozději do 7 dnů od bezchybného předání.
- 4.3 Dojde-li k nedodržení termínu dokončení díla ze strany zhotovitele, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1000,- Kč za každý den prodlení s dokončením a předáním díla.
- 4.4 Dojde-li k prodlení objednatele s úhradou vyfakturované ceny, uhradí objednatel zhotoviteli penále ve výši 0,5% z fakturované ceny za každý den prodlení.

5. Termín plnění díla :

- 5.1 Zahájení díla: ihned po podpisu této smlouvy
5.2 Dokončení a předání díla : 31. 10. 2018

6. Další ujednání :

- 6.1 Bude prováděn průběžný úklid a bude provedeno opatření k zamezení šíření prašnosti.
- 6.2 Stavební (montážní) deník povede zhotovitel. Za objednatele ho bude kontrolovat a podepisovat [REDAKCE] [REDAKCE] který bude zastupovat objednatele ve věcech technických.
- 6.3 Sjednaný rozsah díla může být změněn pouze na základě písemného souhlasu obou stran a to formou dodatku k této smlouvě o dílo.
- 6.4 Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil s předmětem zakázky, a do sjednané ceny zahrnul veškeré náklady nutné k provedení prací.
- 6.5 Stavenišť se zhotoviteli poskytuje objednatelem bezúplatně včetně spotřeby energií a vody pro potřeby provedení díla.
- 6.6 Zhotovitel vede dílo na svůj náklad a na své nebezpečí a odpovídá za dodržování příslušných předpisů bezpečnosti práce a požární ochrany.
- 6.7 Objednatel se dostaví k převzetí díla na výzvu zhotovitele. Přejímací řízení bude zahájeno bez zbytečných odkladů a bude o něm proveden písemný zápis. Součástí předání bude i revizní zpráva na komín.
- 6.8 Na provedené dílo se poskytuje zhotovitelem záruka 36 měsíců.
- 6.9 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním textu smlouvy na internetových stránkách objednatele ve formátu, který neumožní zásah do textu smlouvy třetí osobou.
- 6.10 Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015 Sb. Zveřejnění v tomto registru zajistí město Turnov.
- 6.11 Věci zde neuvedené se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku.

Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá strana obdrží dva.

Příloha: Cenová nabídka zhotovitele
Schéma nového uspořádání

V Turnově dne:

Za zhotovitele:

V Turnově dne:

Za objednatele:

SVĚTLO TURNOV s.r.o.
Výšinka 504
511 01 Turnov

Město Turnov
Odbor správy majetku
Antonína Dvořáka 335
511 01 Turnov

Cenový návrh

***Na výměnu nefunkčního plynového kotle za kondenzační pro vytápění
kuchyně a ohřevu TUV v objektu kuchyně Gymnázia Turnov.***

Text	Cena
Dodávka a montáž dle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí této nabídky	187 199,-
Cena celkem bez DPH:	187 199,-
Cena celkem s DPH 21%	226 511,-

Poznámka:

Ceny jsou uvedeny bez DPH a budou zdaněny dle platných předpisů: DPH 21% pokud podléhá par.92 odst.e přenos daňové povinnosti na příjemce plnění , bude fakturováno bez DPH.

**Na veškerá dodávaná zařízení poskytuje fy. SVĚTLO TURNOV s.r.o.
záruční a pozáruční autorizovaný servis.**

V Turnově dne 24. 9. 2018

Položka	jednotky	počet	jednotková cena	celková cena
Kondenzační kotel BAXI Luna Duo-Tec MP1.50, včetně regulace LMS14	ks			
Rozšiřovací modul AVS 75	ks			
Obslužná jednotka QAA75 (pro ovládání ohřevu TUV a parametrizaci)	ks			
Čidlo teploty zásobníku QAZ36.522	ks			
Stacionární zásobník teplé vody nepřímotopný Regulus RBC300 - objem 300l	ks			
HVDT typ ETL 63B + izolace 20mm + uchycení na stěnu	ks			
Expanzomat Reflex NG25/6, objem 25 l	ks			
Čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25-60 130	ks			
Čerpadlo Grundfos ALPHA 2 25- 50 130	ks			
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 15+přímé šroubení mosaz DN15	ks			
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 20+přímé šroubení mosaz DN20	ks			
Kulový uzávěr s páčkou mosaz, DN 32+přímé šroubení mosaz DN32	ks			
Kulový uzávěr napouštěcí a vypouštěcí - DN15+přímé šroubení mosaz DN15	ks			
Automatický odvzdušňovací ventil ½"	ks			
Zpětná klapka lehká mosaz DN32	ks			
Zpětný ventil mosaz DN15	ks			
Zpětný ventil mosaz DN32	ks			
Filtr teplovodní šikmý závitový DN 32	ks			
Teploměr bimetalový 0- 120°C, pr. pouzdra 63 mm	ks			
Manometr 0 – 0,6 MPa, pr. pouzdra 63 mm	ks			
Manometr 0 – 1,0 MPa, pr. pouzdra 63 mm	ks			
Pojistný ventil pro TUV, DN20, 6bar	ks			
Vodoměr DN15 – studená voda, Qn=1,5 m3/h	ks			
Vodoměr DN20 – studená voda, Qn=2,5 m3/h	ks			
Automatický dopouštěcí ventil DN15 s manometrem, samočinný, IVAR ADV850	ks			
Potrubí Cu pr. 22x1,0 + uchycení + izolace min. tl.20mm	m			
Potrubí Cu pr. 35x1,5 + uchycení + izolace min. tl.20mm	m			
Tvarovky a fitinky Cu	kpl			
Potrubí PPR pr. 20x3,4, PN20+ uchycení + izolace min. tl.20mm	m			
Potrubí PPR pr. 40x6,7, PN20+ uchycení + izolace min. tl.20mm	m			
Potrubí z trubek DN20, 3xnátěr, uchycení	m			

Kulový uzávěr nikl.mosaz - atest plyn DN20, ovl.páčkou	ks	
Tvarovky pro změnu směru - ocel,3xnátěr	kpl	
Prostupy konstrukcemi pro potrubní rozvod	kpl	
Kabelové propojení MaR, připojení silnopr. proud	kpl	
Odvod spalin Ricom GAS pr.80 vč. montáže	m	
Revizní kus pr.80	ks	
Tvarovky Ricom Gas	kpl	
Přívod spal. vzduchu pr.80	m	
Venkovní mřížka TWG160, přechod 160x160-100	ks	
Demontáže, ekologická likvidace	kpl	
Montáž,doprava	kpl	
Pomocné materiály	kpl	
Proplach systému, napuštění systému ÚT nemrznoucí směsí	kpl	
Zkoušky, revize	kpl	

Celkem: **187199**

