

DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo č. 1/18 „**Rekonstrukce MKS Beseda**“ uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

1 SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: Město Moravské Budějovice

Sídlo: Náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 00289931

DIČ: CZ00289931

Bankovní

Číslo účtu

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Vlastimil Bařínka, starosta města Mor. Budějovice

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: vedoucí OSRI, Město Mor. Budějovice

Tel.:

E-mail:

(dále jen „Objednatel“)

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Zapsán v obchodním rejstříku: vedeného u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39936,

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Bankovní

Číslo účtu:

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních:

Tel.:

E-mail:

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

Tel.:

E-mail:

Sídlo: Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

(dále jen „Zhotovitel“)

V souladu s ustanovením § 222 odstavec 6 zákona č. 134/2017 Sb., o zadávání veřejných zakázek sjednávají obě smluvní strany změnu původně sjednané ceny dle smlouvy o dílo a předchozích dodatků, a to v důsledku dalších stavebních prací, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Sjednaná změna ceny nepřekročí sama ani ve spojení s jinými 50 % původní sjednané ceny.

Tímto dodatkem č. 5 se mění ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ následovně:

4 PŘEDMĚT DÍLA

Předmět díla se mění a upravuje dle Změnových listů č. 30 až 38, viz příloha tohoto dodatku. V těchto Změnových listech je uveden přesný popis důvodů a okolností vedoucích ke změně sjednané ceny.

5 TERMÍNY A LHŮTY PLNĚNÍ

5.2 Lhůta pro dokončení stavebních prací

Z důvodu vzniklých nepředvídatelných okolností, které vedly ke změně rozsahu prováděných prací a následně ceny díla dle SoD a dodatků č. 1, 2, 3, 4 a 5 se po vzájemné dohodě obou smluvních stran prodlužuje termín dokončení díla **do 30. 11 2018**.

6 CENA ZA DÍLO A PODMÍNKY PRO ZMĚNU SJEDNANÉ CENY

Na základě Změnových listů č. 30 až 38 se cena díla v souladu s čl. 6.6 Smlouvy o dílo upravuje následovně:

Cena díla bez DPH dle SoD a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 smlouvy	45 956.977,- Kč
Cena méněprací dle dodatku č. 5	- 929 868,- Kč
Cena nepředvídaných stavebních prací dle dodatku č. 5	2 705.809,- Kč
CELKOVÁ NOVÁ CENA DÍLA bez DPH	47 732.918,- Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 1/18 na akci „Rekonstrukce MKS Beseda“ se nemění a tvoří spolu s dodatky č. 1, 2, 3, 4 a 5 novou smlouvu o dílo.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Tento dodatek č. 5 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží dvě vyhotovení a Zhotovitel jedno vyhotovení. Všechna vyhotovení mají stejnou platnost.

Tento dodatek byl schválen RM.....dne 2. 10. 2018 a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

Přílohy dodatku č. 5:

- Souhrnný rozpočet
- Změnový list č. 30 – 38

03. 10. 2018

24. 09. 2018

V Moravských Budějovicích dne

V Mor. Budějovicích dne


Za Objednatele: Ing. Vlastimil Bařinka
starosta města

Za Zhotovitele
jednatel

SOUHRNNÝ ROZPOČET - Dodatek č. 5

"Rekonstrukce MKS Beseda"

Změnový list č.	Popis	Vícepráce	Méněpráce	Dodatek č.5
30	1.PP, 1.NP, 2.NP - změna provedení	1 671 514,90 Kč	-407 550,00 Kč	1 263 964,90 Kč
31	ÚT - změna provedení	2 718,00 Kč	-55 085,00 Kč	-52 367,00 Kč
32	Elektroinstalace - změna provedení	335 930,30 Kč	-309 136,00 Kč	26 794,30 Kč
33	ZTI - změna provedení	30 667,00 Kč	-15 647,00 Kč	15 020,00 Kč
34	Renovace kamenných schodů	13 056,00 Kč	0,00 Kč	13 056,00 Kč
35	Změna zateplení pohledu průjezdu	297 198,00 Kč	-142 450,00 Kč	154 748,00 Kč
36	Výmalba 3.NP	41 237,00 Kč	0,00 Kč	41 237,00 Kč
37	Závěsy na okna ve 2.NP	225 839,00 Kč	0,00 Kč	225 839,00 Kč
38	Oprava fasády do ulice Purcnerova	87 649,00 Kč	0,00 Kč	87 649,00 Kč
	CELKEM	2 705 809,20 Kč	-929 868,00 Kč	1 775 941,20 Kč



Změna 30

Změnový list ZL 30 – 1.PP, 1.NP, 2.NP – změna provedení

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda

Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 24. 9. 2018

Zpracoval 

1. Úvod, zdůvodnění

Během realizace díla byly zjištěny některé skutečnosti, které vedly k rozhodnutí o různých úpravách a to zejména:

- provedení zateplení fasády v půdním prostoru nad bočním vstupem do 1.PP (viz zápis z KD č. 21 ze dne 25.7.2018, bod 21/4);
- provedení zateplení fasády ze strany souseda č.p. 61 (viz zápis z KD č. 26 ze dne 4.9.2018, bod 26/3) ;
- provedení snížených sádrokartonových podhledů místo omítek stropů v m.č. 145, 111, 112, 126, 126A a 126B ;
- provedení opravy krovu a poškozené bobrovky včetně vyklizení půdy nad bočním vstupem do 1.PP z důvodu havarijního stavu krytiny vč. laťování (viz zápis z KD č. 21 ze dne 25.7.2018, bod 21/4) ;
- provedení uzavíracího nátěru podlahy jeviště matným epoxidovým nátěrem (viz zápis z KD č. 28 ze dne 19.9.2018, bod 28/3) ;
- provedení odvětrání meziprostoru podhledu s plynovodním potrubím (viz zápis z KD č. 28 ze dne 19.9.2018, bod 28/3) ;
- doplnění rampy k barovému pultu ve 2.NP dle návrhu projektanta (viz zápis z KD č. 28 ze dne 19.9.2018, bod 28/4) ;
- provedení očištění a oprav korunní a patrové římsy a oprav stropního profilu v hlavním sálu ve 2.NP ;
- provedení akustického zavěšeného podhledu v hlavním sálu z kazet o rozměrech 600x2000, 2400 mm, místo původního podhledu z kazet lepených přímo na původní strop (viz zápis z KD č. 7 ze dne 23.3.2018, bod 4/8) ;
- sádrokartonový obklad rozvodů potrubí v m.č. 134, 135, 203, 207, 217 a ocel. průvlaků v m.č. 202 a 204 ;
- navýšení počtu revizních dvířek do sádrokartonových podhledů pro možnost přístupu k rozvodům nad podhledy – celkem o 11 ks ;
- dodávka akustických kazet (celkem 15,84 m²), s předáním provozovateli, pro případnou výměnu ;
- osazení pásku SDK pod úhlem na římsě v m.č. 104 pro montáž LED pásku (viz zápis z KD č. 24 ze dne 15.8.2018, bod 24/2) ;
- přebroušení podlah ve 2.NP (před lepením OSB desek), jejich vysátí, napenetrování a lepení OSB desek k podkladu, místo původní pokládky na sucho ;

- náhrada ocelové dveřní zárubně v SDK příčce mezi m.č. 230 a 230A za původní zárubeň obložkovou ;
- vložení tepelné izolace tl. 100 mm mezi nosný rošt pod podlahu jeviště (viz zápis z KD č. 22 ze dne 1.8.2018, bod 22/2) ;
- prodloužení stávajících vstupních dveřní vč. zárubně do m.č. 101(z důvodu bezbariérového sjednocení podlah 1.NP ;
- dovybavení vstupních dveří do m.č. 101 elektromotorickým zámkem s panikovou funkcí (dle požadavků HZS) ;
- dodávka a montáž nerezových držáků na prapory do uliční fasády ;
- změna provedení výmalby dle požadavků architekta, kde část výmalby je provedena z plně omyvatelné otěruvzdorné barvy a většina výmalby je v barevném odstínu míchaném na tónovacím automatu ;
- změna počtu dodávaných přenosných hasících přístrojů dle upřesnění provozovatele, který část hasících přístrojů použije stávajících a tyto požaduje rovněž osadit na stěny ;
- neprovedení obkladu za umyvadlem v m.č. 143 ;
- neprovedení montáže okna ozn. 310 v 1.PP, včetně oplechování venkovního parapetu.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 1 263 964,90 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze k navýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: Ing. Milan Procházka

Datum:

Podp

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: Ing. Luboš Štěpán

Datum:

Podpi

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: Ing. Miroslav Bém

Datum:

Podpi

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpi

Přílohy :

položkové rozpočty:

- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – vícepráce (5)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP – méněpráce (5)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – vícepráce (5)
- Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP – méněpráce (5)

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 609

BESEDA Moravské Budějovice

Zhotovitel: STABO MB s.r.o.
Dopravní 1693
67602 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Objednatel: Město Moravské Budějovice
nám. Míru 31
67602 Moravské Budějovice

IČ: 00289931
DIČ: CZ00289931

Vypracoval: Radek Daňhel


Základ pro DPH 21,00 % 1 263 964,90
DPH 21,00 % 265 432,60

Cena celkem za stavbu 1 529 397,50

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	171 022,90	141 341,20	29 681,70
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	1 358 374,60	1 122 623,70	235 750,90
	Kč	1 529 397,50	1 263 964,90	265 432,60

V Moravských Budějovicích dne 24. 9. 2018



Za zhotovitele



Za objednatele

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo	Název	Cena celkem	Zákl. DPH 21 %	DPH celkem
06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP			
18/09/07-1	Vícepráce (5)	172 253,20	142 358,00	29 895,20
18/09/08-1	Méněpráce (5)	-1 230,30	-1 016,80	- 213,50
07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP			
18/09/05-1	Vícepráce (5)	1 850 279,80	1 529 156,90	321 122,90
18/09/05-2	Méněpráce (5)	- 491 905,20	- 406 533,20	-85 372,00

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	15 681,30	0,00	0,00	0,00	4,50
6	Úpravy povrchu, podlahy	366 840,00	0,00	0,00	0,00	31,93
62	Úpravy povrchů vnější	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Ostatní konstrukce, bourání	59 790,70	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	10 800,00	0,00
94	Lešení a stavební výtahy	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	571,50	0,00	0,00	0,00	0,04
998	Přesun hmot	21 961,10	0,00	0,00	0,00	0,00
711	Izolace proti vodě	0,00	1 168,70	0,00	0,00	0,00
762	Konstrukce tesařské	0,00	141 555,50	0,00	0,00	1,92
764	Konstrukce klempířské	0,00	21 335,80	0,00	0,00	0,18
765	Krytiny tvrdé	0,00	22 220,00	0,00	0,00	2,86
783	Nátěry	0,00	31 146,10	0,00	0,00	0,00
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot	25 104,90	0,00	0,00	0,00	0,00
766	Konstrukce truhlářské	0,00	168 496,00	0,00	0,00	0,00
713	Izolace tepelné	0,00	14 371,80	0,00	0,00	0,35
763	Dřevostavby	0,00	198 393,30	0,00	0,00	1,59
767	Konstrukce zámečnické	0,00	1 544,30	0,00	0,00	0,00
784	Malby	0,00	163 163,70	0,00	0,00	0,32
781	Obklady keramické	0,00	-1 235,70	0,00	0,00	-0,01

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/07-1 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	142 358,00
Počet listů: 7	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	35 352,30	
	PSV celkem	96 205,70	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		131 558,00	
HZZ		10 800,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		142 358,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval: Jméno: [REDACTED] Datum: 24. 9. 2018 Podpis: [REDACTED]	Za zhotovitele: Jméno: Datum: Podpis: [REDACTED]	Za objednatele: Jméno: Datum: Podpis: [REDACTED]
--	---	---

Základ pro DPH	21,0 % činí:	142 358,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	29 895,20 Kč
Cena za objekt celkem:		172 253,20 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.4
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.5
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	6 107,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	9 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00
62 Úpravy povrchů vnější	261,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	533,90	0,00	0,00	0,00	0,00
900 Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00	0,00	10 800,00
94 Lešení a stavební výtahy	794,90	0,00	0,00	0,00	0,00
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	571,50	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	821,20	0,00	0,00	0,00	0,00
711 Izolace proti vodě	0,00	1 168,70	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	55 588,70	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	13 449,20	0,00	0,00	0,00
765 Krytiny tvrdé	0,00	22 220,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	3 779,10	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny sutí a vybouraných hmot	16 391,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	35 352,30	96 205,70	0,00	0,00	10 800,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.6
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3 Svislé a kompletní konstrukce						
1	346 24-4361.R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 6,5 cm v m.č. 001, 002, 003, 004: - dozdění rýh nad okny a dveřmi po vybouraných hurdiskách: 0,7*0,1*6+0,7*0,1*6	m2	0,8400	498,30	418,57
				0,8400		
2	349 23-1811.R00	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm v m.č. 001, 002, 003, 004: - podezdění nových oken: 1,2*0,7*4 - přizdění ostění u parapetu: 0,9*0,3*2 - přizdění ostění dveřního otvoru: 2*1	m2	5,9000	964,20	5 688,78
				3,3600		
				0,5400		
				2,0000		
3 Svislé a kompletní konstrukce						6 107,35
6 Úpravy povrchu, podlahy						
3	612 13-5101.U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou zaomítání rýh po staré a nové EI, ZTI: - v m.č. 001: 21*0,05+1*0,1 - v m.č. 002: 26*0,05+1*0,1 - v m.č. 003: 18*0,05+1*0,1 - v m.č. 004: 11*0,05+1*0,1	m2	4,2000	297,40	1 249,08
				1,1500		
				1,4000		
				1,0000		
				0,6500		
4	612 42-3531.R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 15 cm, štuková zaomítání rýh po staré a nové EI, ZTI: - v m.č. 001: 21*0,05+1*0,1 - v m.č. 002: 26*0,05+1*0,1 - v m.č. 003: 18*0,05+1*0,1 - v m.č. 004: 11*0,05+1*0,1	m2	4,2000	823,40	3 458,28
				1,1500		
				1,4000		
				1,0000		
				0,6500		
5	622 32-1141.U00	VC omítka štuková 2vr vnější stěna ručně oprava čelní fasády bočního vstupu do 1.PP : 2,1*5-1,3*1,2-1,3*2,4+(1,3+1,2*2)*0,25+(1,3+2,4*2)*0,25 -(2,1-1,3+0,25*2)*2	m2	5,6700	342,60	1 942,54
				8,2700		
				-2,6000		
6	622 47-1317.RS7	Nátěr nebo nástřik stěn vnějších, složitost 1 - 2 hmota silikátová barevná skupina I oprava čelní fasády bočního vstupu do 1.PP : 2,1*5-1,3*1,2-1,3*2,4+(1,3+1,2*2)*0,25+(1,3+2,4*2)*0,25	m2	8,2700	187,90	1 553,93
				8,2700		
7	622 82-1012.U00	Vnější sanační omítka štuk.vlhké zdivo 2vrs. ručně oprava čelní fasády bočního vstupu do 1.PP (do v. 2,0 m): (2,1-1,3+0,25*2)*2	m2	2,6000	605,80	1 575,08
				2,6000		
8	629 99-5213.T00	Očištění vnějších ploch, povrchu kamenného přírodního tvrdého očištění kamenného soklu čelní fasády bočního vstupu do 1.PP : 0,7*0,5	m2	0,3500	263,00	92,05
				0,3500		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.7
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	6	Úpravy povrchu, podlahy				9 870,97
	62	Úpravy povrchů vnější				
9	620 99-1121.R00	Zakrývání výplní vnějších otvorů z lešení zakrytí oken a dveří (oprava fasády bočního vstupu do 1.PP): 1,3*1,2+1,3*2,4	m2	4,6800 4,6800	36,60	171,29
10	784 01-1221.RT2	Zakrytí podlah včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí chodníku před bočním vstupem do 1.PP (ochrana před znečištěním): 3*2	m2	6,0000 6,0000	15,00	90,00
	62	Úpravy povrchů vnější				261,29
	9	Ostatní konstrukce, bourání				
11	976 08-3131.R00	Vybourání konzol apod. ze zdiva cihelného vysekání konzol z čelní fasády bočního vstupu do 1.PP: 4	kus	4,0000 4,0000	33,20	132,80
12	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % oprava čelní fasády bočního vstupu do 1.PP: 2,1*5-1,3*1,2-1,3*2,4+(1,3+1,2*2)*0,25+(1,3+2,4*2)*0,25	m2	8,2700 8,2700	48,50	401,10
	9	Ostatní konstrukce, bourání				533,90
	900	Hodinové zúčtovací sazby				
13	909 - .R00	Hzs - nezměřitelné stavební práce vyčištění půdy nad bočním vstupem do 1.PP od sutí, dveří, tašek, kabelů: 3*9*2	h	54,0000 54,0000	200,00	10 800,00
	900	Hodinové zúčtovací sazby				10 800,00
	94	Lešení a stavební výtahy				
14	941 11-2821.U00	Drtž leš řad trub leh-podl š 1,2 v 10	m2	10,5000	20,50	215,25
15	941 22-1111.U00	Mtž lešení řad rám těž š 1,2 v 10m lešení k opravě fasády bočního vstupu do 1.PP: 2,1*5	m2	10,5000 10,5000	37,20	390,60
16	941 22-1211.U00	Přípl ZKD den lešení k 94122-1111/2 10,5*30	m2	315,0000 315,0000	0,60	189,00
	94	Lešení a stavební výtahy				794,85
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
17	641 95-1111.R00	Osazení rámu slepých, ocel, dřevo, plocha do 1 m2 zazdění rozvaděčů EI v m.č. 001 - 004: 3	kus	3,0000 3,0000	190,50	571,50
	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				571,50
	998	Přesun hmot				
18	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	2,5744	319,00	821,24

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.8
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
998 Přesun hmot						821,24
711 Izolace proti vodě						
19	711 00-0001.T00	Minerální sulfátostálá izolační stěrka oprava čelní fasády bočního vstupu do 1.PP (do v. 2,0 m): (2,1-1,3+0,25*2)*2	m2	2,6000 2,6000	436,00	1 133,60
20	998 71-1202.R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 12 m	%	11,3360	3,10	35,14
711 Izolace proti vodě						1 168,74
762 Konstrukce tesařské						
21	762 08-3122.U00	Impregnace dřeva 3/4 hmyz+houba+plís	m3	2,6773	795,00	2 128,45
22	762 33-2130.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 288 cm2 oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: - vaznice 160/180 mm: 2,1*2 - sloupky 160/160 mm: 1,8*4 - rozpěry 160/160 mm: 3,8*2+2,2*4	m	27,8000 4,2000 7,2000 16,4000	226,90	6 307,82
23	762 33-2132.U00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 224 cm2 oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: - krokve 100/160 mm: 6,5*6	m	39,0000 39,0000	171,00	6 669,00
24	762 33-2140.R00	Montáž vázaných krovů pravidelných do 450 cm2 oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: - pozednice 240/200 mm: 2,1*2 - vazné trámy 200/240 mm: 9,2*2	m	22,6000 4,2000 18,4000	245,10	5 539,26
25	762 34-2202.R00	Montáž laťování střech, vzdálenost latí do 22 cm oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	76,60	2 026,84
26	762 34-2204.R00	Montáž kontralatí přibitím oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	20,30	537,14
27	762 34-2811.R00	Demontáž laťování střech, rozteč latí do 22 cm oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	19,70	521,26
28	762 34-3811.R00	Demontáž bednění říms z prken hrubých do 32 mm demontáž dřevěné římsy ze dvora (nad bočním vstupem do 1.PP): 2,1*0,3	m2	0,6300 0,6300	108,10	68,10
29	762 39-5000.R00	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy - latě: 0,552 - hranoly: 2,6773	m3	3,2293 0,5520 2,6773	1 179,00	3 807,34
30	762 71-1820.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 224 cm2	m	39,0000	41,60	1 622,40

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.9
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		<i>oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP:</i>				
		- krokve 100/160 mm: 6,5*6		39,0000		
31	762 71-1830.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 288 cm ²	m	27,8000	39,90	1 109,22
		<i>oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP:</i>				
		- vaznice 160/180 mm: 2,1*2		4,2000		
		- sloupky 160/160 mm: 1,8*4		7,2000		
		- rozpěry 160/160 mm: 3,8*2+2,2*4		16,4000		
32	762 71-1840.R00	Demontáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm ²	m	22,6000	54,80	1 238,48
		<i>oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP:</i>				
		- pozednice 240/200 mm: 2,1*2		4,2000		
		- vazné trámy 200/240 mm: 9,2*2		18,4000		
33	605-12121	Řezivo jehličnaté - hranoly - jak. I L=4-6 m	m ³	2,6773	6 500,00	17 402,45
		- krokve 100/160 mm: 6,5*6*0,1*0,16*1,1		0,6864		
		- vaznice 160/180 mm: 2,1*2*0,16*0,18*1,1		0,1331		
		- sloupky 160/160 mm: 1,8*4*0,16*0,16*1,1		0,2028		
		- rozpěry 160/160 mm: (3,8*2+2,2*4)*0,16*0,16*1,1		0,4618		
		- pozednice 240/200 mm: 2,1*2*0,24*0,2*1,1		0,2218		
		- vazné trámy 200/240 mm: 9,2*2*0,2*0,24*1,1		0,9715		
34	605-141140	Řezivo jehličnaté latě střešní impreg. dl. 4 m	m ³	0,5520	5 830,00	3 218,16
		<i>oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP:</i>				
		(160+40)*0,06*0,04*1,15		0,5520		
35	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	521,9593	6,50	3 392,74
	762	Konstrukce tesařské				55 588,66
	764	Konstrukce klempířské				
36	764 31-1416.R00	Lemování z Pz plechu zdi, tvrdá krytina, rš 400 mm	m	25,2000	233,00	5 871,60
		<i>na bočním vstupu do 1.PP: 6,3*4</i>		25,2000		
37	764 33-1831.R00	Demontáž lemování zdi, rš 250 a 330 mm, do 45°	m	12,6000	19,50	245,70
		<i>na bočním vstupu do 1.PP: 6,3*2</i>		12,6000		
38	764 35-2811.R00	Demontáž žlabů půlkruh. rovných, rš 330 mm, do 45°	m	4,2000	32,40	136,08
		<i>na bočním vstupu do 1.PP: 2,1*2</i>		4,2000		
39	764 39-4230.R00	Podkladní pás z Pz plechu rš 250 mm	m	4,2000	66,70	280,14
		2,1*2		4,2000		
40	764 45-4202.R00	Odpadní trouby z Pz plechu, kruhové, D 100 mm	m	13,0000	339,00	4 407,00
		<i>na bočním vstupu do 1.PP: 13</i>		13,0000		
41	764 45-4801.R00	Demontáž odpadních trub kruhových, D 75 a 100 mm	m	16,0000	23,50	376,00
		<i>na bočním vstupu do 1.PP: 16</i>		16,0000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 10
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
42	764 51-1404.R00	Žlaby z Pz plechu podokapní půlkruhové, rš 330 mm nad bočním vstupem do 1.PP: 2,1*2	m	4,2000 4,2000	445,00	1 869,00
43	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	131,8552	2,00	263,71
	764	Konstrukce klempířské				13 449,23
	765	Krytiny tvrdé				
44	765 19-1021.U00	Mž pojistné hydroizolační fólie - lep. na krokve oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	57,20	1 513,51
45	765 31-1511.V01	Zastřešení bobrovkou, střech jedn.šupinové na sucho bez materiálu opětovné zastřešení střechy po opravě krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	284,90	7 538,45
46	765 31-1535.R00	Hřeben bobrovka, hřebenáči č.4 dráž.pás s kartáči opětovné zastřešení střechy po opravě krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 2,1	m	2,1000 2,1000	810,90	1 702,89
47	765 31-1723.R00	Větrací mřížka okapní 5000 x 100 mm 2,1*2	m	4,2000 4,2000	38,50	161,70
48	765 31-1813.R00	Demontáž krytiny bobrovky na sucho, pro použití oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 6,3*2,1*2	m2	26,4600 26,4600	92,40	2 444,90
49	765 31-8861.R00	Demontáž krytiny z hřebenáčů, zvětr.malta, do suti oprava krovu nad bočním vstupem do 1.PP: 2,1	m	2,1000 2,1000	28,20	59,22
50	283-292950	Membrána podstřešní 150 g/m2 s aplikovanou spojovací páskou 26,46*1,1	m2	29,1060 29,1060	40,50	1 178,79
51	596-60010	Bobrovka segmentový řez rezná základní doplnění 1/2 krytiny: 26,46*0,5*38	kus	502,7400 502,7400	11,96	6 012,77
52	998 76-5203.R00	Přesun hmot pro krytiny tvrdé, výšky do 24 m	%	206,1224	7,80	1 607,75
	765	Krytiny tvrdé				22 219,99
	783	Nátěry				
53	783 41-4201.T00	Základní antikoroziční nátěr klemp.k-cí 1x syntet. žlaby: 0,33*4,2 svody: 0,1*Pi*13 lemování:	m2	18,6161 1,3860 4,0841	68,00	1 265,89

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.11
Objekt: 06	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/07-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		0,48*6,3*4		12,0960		
		podkl. pás: 4,2*0,25		1,0500		
54	783 41-5101.T00	Mezinátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	18,6161	65,00	1 210,05
55	783 41-7101.T00	Krycí nátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	18,6161	70,00	1 303,13
	783	Nátěry				3 779,07
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				
56	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	17,8651	495,00	8 843,23
57	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	17,8651	167,00	2 983,47
58	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	518,0880	4,50	2 331,40
59	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	17,8651	125,00	2 233,14
	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				16 391,23

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/08-1 Méněpráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 06	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	-1 017,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	-1 016,80	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-1 016,80	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HZZ		-1 016,80	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:	Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum:
Podpis:	Podpis:	Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	-1 016,80 Kč
DPH	21,0 % činí:	- 213,50 Kč
Cena za objekt celkem:		-1 230,30 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.13
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/08-1	Měněpráce (5)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
764 Konstrukce klempířské	0,00	- 450,90	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	- 509,00	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	-56,80	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	-1 016,80	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 14
Objekt: 06	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.PP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/08-1	Měněpráce (5)		









P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	764	Konstrukce klempířské				
1	764 21-6442.R00 ozn. 322: -1,4	Oplechování parapetů včetně rohů Pz, rš 200 mm	m	-1,4000	317,00	- 443,80
				-1,4000		
2	998 76-4202.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 12 m	%	-4,4380	1,60	-7,10
	764	Konstrukce klempířské				- 450,90
	766	Konstrukce truhlářské				
3	766 62-1622.U00 "ozn. 310": -1	Miž okno -1m2 zdvojen do zdíva	kus	-1,0000	503,00	- 503,00
				-1,0000		
4	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-5,0300	1,20	-6,04
	766	Konstrukce truhlářské				- 509,04
	783	Nátěry				
5	783 41-4201.T00 parapet: -1,4*0,2	Základní antikorozní nátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	-0,2800	68,00	-19,04
				-0,2800		
6	783 41-5101.T00	Mezinátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	-0,2800	65,00	-18,20
7	783 41-7101.T00	Krycí nátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	-0,2800	70,00	-19,60
	783	Nátěry				-56,84

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/05-1 Vícepráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	1 529 157,00
Počet listů: 11	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	527 943,90	
	PSV celkem	1 001 213,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		1 529 156,90	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		1 529 156,90	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:		Za objednatele:	
Jméno:		Jméno:		Jméno:	
Datum:	24. 9. 2018	Datum:		Datum:	
Podpis:		Podpis:		Podpis:	

Základ pro DPH	21,0% činí:	1 529 156,90 Kč
DPH	21,0% činí:	321 122,90 Kč
Cena za objekt celkem:		1 850 279,80 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 16
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	9 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Úpravy povrchu, podlahy	427 681,30	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Ostatní konstrukce, bourání	59 966,80	0,00	0,00	0,00	0,00
998 Přesun hmot	22 008,10	0,00	0,00	0,00	0,00
713 Izolace tepelné	0,00	14 371,80	0,00	0,00	0,00
762 Konstrukce tesařské	0,00	85 966,80	0,00	0,00	0,00
763 Dřevostavby	0,00	479 193,00	0,00	0,00	0,00
764 Konstrukce klempířské	0,00	8 337,50	0,00	0,00	0,00
766 Konstrukce truhlářské	0,00	173 829,20	0,00	0,00	0,00
767 Konstrukce zámečnické	0,00	1 544,30	0,00	0,00	0,00
783 Nátěry	0,00	27 423,80	0,00	0,00	0,00
784 Malby	0,00	210 546,60	0,00	0,00	0,00
D96 Přesuny suti a vybouraných hmot	8 713,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Kč	527 943,90	1 001 213,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 17
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	310 23-7261.R00	Zazdivka otvorů pl. 0,25 m ² cihlami, tl. zdi 60 cm 1.NP: - zazdivka otvoru po vybourané VZT přes zeď v m.č. 129: 1	kus	1,0000	695,50	695,50
				1,0000		
2	310 23-8211.R00	Zazdivka otvorů plochy do 1 m ² cihlami na MVC 1.NP: - zazdění otvoru nad překlady pro okno v m.č. 136: 0,6*0,6*0,8	m ³	0,2880	4 182,00	1 204,42
				0,2880		
3	317 16-8112.R00	Překlad keramický plochý 115x71x1250 mm 1.NP: - překlad nad otvorem mezi m.č. 139 a 140: 1	kus	1,0000	249,90	249,90
				1,0000		
4	317 16-8122.R00	Překlad keramický plochý 145x71x1250 mm 1.NP: - překlad nad otvorem mezi m.č. 135 a 139 (snížení "zrcátek"): 1	kus	1,0000	288,20	288,20
				1,0000		
5	317 23-4410.R00	Vyzdivka mezi nosníky cihlami pálenými na MC 1.NP: - mezi překlady nad otvorem pro okno v m.č. 136: 1*0,6*0,1	m ³	0,0600	4 982,00	298,92
				0,0600		
6	317 94-4321.U00	Válcované nosníky do přípr. otv. do č. 12 1.NP: - překlady nad otvor pro okno v m.č. 136: 1*3*0,0111	t	0,0333	28 850,00	960,71
				0,0333		
7	340 23-6212.R00	Zazdivka otvorů pl.0,09m ² , cihlami tl.zdi nad 10 cm fasáda - jižní strana: - zazdění větracích průduchů do sálu: 10+2	kus	12,0000	150,50	1 806,00
				12,0000		
8	346 24-4371.R00	Zazdivka rýh, potrubí, kapes cihlami tl. 14 cm 1.NP: - dozdění nad překladem mezi m.č. 139 a 140: 1,2*0,1	m ²	0,1200	798,30	95,80
				0,1200		
9	346 24-4811.R00	Přizdivky z cihel dl.29 cm, MVC 5, tl. do 80 mm 1.NP: - přizdění nerovného zdiva v m.č. 134, 136: 1,5*1,6	m ²	2,4000	480,50	1 153,20
				2,4000		
10	349 23-1811.R00	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 15 cm 1.NP: - přizdění "zrcátek" u otvoru mezi m.č. 135 a 139: 2,1*0,15*2	m ²	0,6300	964,20	607,45
				0,6300		
11	349 23-1821.R00	Přizdivka ostění s ozubem z cihel, kapsy do 30 cm 1.NP: - podezdění nových oken v m.č. 139, 140, 135, 141: 1,1*0,5*2	m ²	1,1000	1 462,80	1 609,08
				1,1000		
12	413 23-2211.R00	Zazdivka zhlaví válcovaných nosníků výšky do 15cm 1.NP: - zhlaví překladů nad otvorem pro okno v m.č. 136: 3*2	kus	6,0000	100,80	604,80
				6,0000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 18
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
3		Svislé a kompletní konstrukce				9 573,96
6		Úpravy povrchu, podlahy				
13	612 13-5101.U00	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou zaomítní rýh po staré EI: - fasáda - jižní strana: 18,5*0,3+9,7*0,2	m2	7,4900	297,40	2 227,53
				7,4900		
14	612 42-3631.R00	Omítka rýh stěn vápenná šifky do 30 cm, štuková zaomítní rýh po staré EI: - fasáda - jižní strana: 18,5*0,3+9,7*0,2	m2	7,4900	675,00	5 055,75
				7,4900		
15	621 22-1021.U00	Mtž KZ vně podhled MV podél -120mm zateplení průvlaků v průjezdu: 11,3	m2	11,3000	596,60	6 741,58
				11,3000		
16	621 52-1011.U00	Omítka silikátová podhledů barev., zrnitost 1,5 mm včetně penetrace skutečné rozměry: 138,6+11,3 odpočet množství z rozpočtu "STAVBA": -192,7	m2	-42,8000	325,00	-13 910,00
				149,9000		
				-192,7000		
17	622 21-1021.U00	Mtž KZ vně stěna PS desky -120mm "sokl": skutečné rozměry: 17+4+21,7+9,2+3,6 odpočet množství z rozpočtu "STAVBA": -17,2 odpočet množství z rozpočtu "SANACE": -49,24	m2	-10,9400	439,80	-4 811,41
				55,5000		
				-17,2000		
				-49,2400		
18	622 22-1021.U00	Mtž KZ vně stěna MV podél -120mm "fasáda": skutečné rozměry: 546+203+248,6+50,7+123,7 odpočet množství z rozpočtu "STAVBA": -778,889 odpočet množství z rozpočtu "SANACE": -323,862	m2	69,2490	542,60	37 574,51
				1 172,0000		
				- 778,8890		
				- 323,8620		
19	622 22-1031.U00	Mtž KZ vně stěna MV podél -160mm "fasáda": skutečné rozměry: 48+51,6	m2	99,6000	589,60	58 724,16
				99,6000		
20	622 32-2754.RV1	Zatepl. systém, ostění, miner.desky KV 100 mm zakončený stěrkou s výztužnou tkaninou v 1.NP:	m2	0,9800	1 796,40	1 760,47

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č. 19
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
		- podlepení překladu nad oknem v m.č. 139 : 1,4*0,7		0,9800		
21	622 42-1121.R00	Omitka vnější stěn, MVC, hrubá zatřená vyspravení části fasády před vlastním zateplením - vyomítání: 33,5+27,9+102,5+96,8+56,7	m2	317,4000	201,20	63 860,88
				317,4000		
22	622 48-1211.RT2	Montáž výztužné sítě(perlinky)do stěrky-vněj.stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu přetažení (výztužení) nezateplených ploch fasády - podklad pod finální tenkovrstvou omítku : 4+2,9+37,8	m2	44,7000	186,50	8 336,55
				44,7000		
23	622 52-1011.U00	Omitka silikátová stěn barev., zrnitost 1,5 mm včetně penetrace skutečné rozměry: 1172+99,6+55,5+44,7+86,1 odpočet množství z rozpočtu "STAVBA": -819,86 odpočet množství z rozpočtu "SANACE": -365,389	m2	272,6510	251,50	68 571,73
				1 457,9000		
				- 819,8600		
				- 365,3890		
24	632 44-1491.R00	Broušení anhydritových potěrů - odstranění šlemy přebroušení podlah ve 2.NP (před lepením OSB desek): - m.č. 204, 205, 217, 218, 219: 86,4+146,49+56,76+58,83+227,11+35	m2	610,5900	34,60	21 126,41
				610,5900		
25	632 45-0124.U00	Vyrov cempotěr 5cm such směs pás v 1.NP: - podbetonování parapetu v m.č. 139: 1,4*0,7	m2	0,9800	545,00	534,10
				0,9800		
26	642 94-2212.R00	Osazení zárubně do sádkarton. příčky tl. 100 mm ve 2.NP: - mezi m.č. 230 a 230A (náhrada za obložkovou zárubeň): 1	kus	1,0000	435,20	435,20
				1,0000		
27	771 59-1111.U00	Penetrace podkladu podlahy napelentování podlah ve 2.NP (před lepením OSB desek): - m.č. 204, 205, 217, 218, 219: 86,4+146,49+56,76+58,83+227,11+35	m2	610,5900	30,60	18 684,05
				610,5900		
28	776 11-1311.U00	Příprava podkladu vysátí podlah vysátí podlah ve 2.NP po přebroušení (před penetrací a lepením OSB desek): - m.č. 204, 205, 217, 218, 219: 86,4+146,49+56,76+58,83+227,11+35	m2	610,5900	12,50	7 632,38
				610,5900		
29	784 01-1221.RT2	Zakrytí předmětů včetně dodávky fólie tl. 0,04 mm zakrytí střežech při provádění fasády: 24+20	m2	44,0000	18,40	809,60
				44,0000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.20
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
30	Subdod.	Štukátorské práce ve 2.NP v hlavním sálu (m.č. 219) :	Kč	87 304,0000	1,00	87 304,00
		- korunní římsa hladká - očištění (64,8 bm x 235,-): 64,8*235		15 228,0000		
		- korunní římsa hladká - oprava (64,8 bm x 395,-): 64,8*420		27 216,0000		
		- patrová římsa hladká - očištění (59,8 bm x 235,-): 59,8*235		14 053,0000		
		- patrová římsa hladká - oprava (59,8 bm x 250,-): 59,8*265		15 847,0000		
		- stropní profil - oprava (54,4 bm x 260,-): 54,4*275		14 960,0000		
31	283-764220	Deska polystyrenová XPS, hrana polodráž. tl.100 mm -10,94*1,02	m2	-11,1588 -11,1588	296,20	-3 305,24
32	553-308131	Zárubeň ocelová S 100 DV 900x1970x100 P 48/P: 1	kus	1,0000 1,0000	976,23	976,23
33	631-515290	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 120 mm součinitel tepelné vodivosti - 0,036 W/m2K (69,249+11,3)*1,02	m2	82,1600 82,1600	275,90	22 667,94
34	631-515380	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 160 mm součinitel tepelné vodivosti - 0,036 W/m2K 99,6*1,02	m2	101,5920 101,5920	361,10	36 684,87
6		Úpravy povrchu, podlahy				427 681,28
9		Ostatní konstrukce, bourání				
35	751 32-2011.T00	Mříž talířového ventilu D do 100 mm odvětrání meziprostoru podhledu s plynovodním potrubím: - materiál plast: 10 - materiál kov: 4	kus	14,0000	85,00	1 190,00
				10,0000		
				4,0000		
36	941 11-2821.U00	Dmž leš řad trub leh-podl š 1,2 v 10	m2	453,9900	20,50	9 306,80
37	941 22-1111.U00	Mříž lešení řad rámtěž š 1,2 v 10m "lešení k fasádě": skutečné výměry: 239+305+119+668+10*9+89,4+2*10,9+2,4*8,8+24,65*5 odpočet množství z rozpočtu "STAVBA": -1222,58	m2	453,9900	37,20	16 888,43
				1 676,5700		
				-1 222,5800		
38	941 22-1211.U00	Přípl ZKD den lešení k 94122-1111/2 453,9900*60	m2	27 239,4000 27 239,4000	0,60	16 343,64
39	967 03-1132.R00	Přisekání rovných ostění cihelných na MVC 1.NP: - osekání ozubu špaletových oken a parapetu v m.č. 139, 140, 135, 141: 1,9*0,15*8+1,5*0,15*2+1,4*0,7	m2	3,7100	99,30	368,40
				3,7100		
40	971 03-3561.R00	Vybourání otv. zeď cihel. pl.1 m2, tl.60 cm, MVC 1.NP: - vybourání otvoru pro okno v m.č. 136: 0,8*0,8*0,6	m3	0,3840	1 617,40	621,08
				0,3840		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.21
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
41	973 03-1813.R00	Vysekání kapes pro zavázání příček tl. 15 cm 1.NP: - zavázání přízdívek "zrcátek" u otvoru mezi m.č. 135 a 139: 2,1*2	m	4,2000 4,2000	101,70	427,14
42	974 03-1664.R00	Vysekání rýh zeď cihelná vtah. nosníků 15 x 15 cm 1.NP: - pro vtažení překladů nad otvor pro okno v m.č. 136: 1*3	m	3,0000 3,0000	173,20	519,60
43	976 08-3131.R00	Vybourání konzol apod. ze zdiva cihelného fasáda - jižní strana: - vysekání konzol reklam: 8	kus	8,0000 8,0000	33,20	265,60
44	978 01-5291.R00	Otlučení omítek vnějších MVC v složit. 1-4 do 100 % vyspravení části fasády před vlastním zateplením - otlučení odulých míst: 11,2+9,3+34,2+32,3+18,9	m ²	105,9000 105,9000	48,50	5 136,15
45	999 88-8000.T00	Montáž přenosných hasicích přístrojů na zeď montáž stáv. hasicích přístrojů investora: 11	kus	11,0000 11,0000	150,00	1 650,00
46	999 88-8002.T00	Dodávka a montáž pěnového hasicího přístroje (5kg, účinek 55B) - ozn. 268 navíc 2ks oproti smlouvě: 2	kus	2,0000 2,0000	2 080,00	4 160,00
47	751-3200001	Talířový ventil odvodní pr. 100, zděř, plast	kus	10,0000	191,00	1 910,00
48	751-3200002	Talířový ventil odvodní pr. 100, zděř, kov	kus	4,0000	295,00	1 180,00
9	Ostatní konstrukce, bourání					59 966,84
998	Přesun hmot					
49	R-pol.	Oprava stáv. sádkartonových podhledů a stěn včetně potřebného materiálu ve 2.NP: - v m.č. 229 (podhled): 3,5 - v m.č. 221 (podhled): 6 ve 3.NP: - stěny a podhledy: 20	hod.	29,5000 3,5000 6,0000 20,0000	350,00	10 325,00
50	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	36,6242	319,00	11 683,13
998	Přesun hmot					22 008,13
713	Izolace tepelné					
51	713 12-1111.R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá vložená izolace mezi nosný rošt do podlahy pódia ve 2.NP: - m.č. 220: 113,68	m ²	113,6800 113,6800	25,80	2 932,94
52	631-40545	Deska izolační minerální tl. 100 mm 113,68*1,02	m ²	115,9536 115,9536	96,22	11 157,06
53	998 71-3203.R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 24 m	%	140,9000	2,00	281,80

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.22
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	713	Izolace tepelné				14 371,80
	762	Konstrukce tesařské				
54	76251-001	Příplatek za lepení OSB desek k podkladu lepidlo UZIN MK 73	m2	610,5900	132,20	80 720,00
		ve 2.NP: - m.č. 204, 205, 217, 218, 219: 86,4+146,49+56,76+58,83+227,11+35		610,5900		
55	998 76-2203.R00	Přesun hmot pro tesařské konstrukce, výšky do 24 m	%	807,2000	6,50	5 246,80
	762	Konstrukce tesařské				85 966,80
	763	Dřevostavby				
56	763 11-1314.U00	SDK příčka 100 CW+UWA12,5 TI60 mezípatro: - příčka mezi m.č. 162 a 167: 3,21	m2	3,2100	731,00	2 346,51
				3,2100		
57	763 13-1411.U00	SDK podhled zavěšený profil CD, UD, bez TI 1x opláštění deskou standard A, tl. 12,5 mm	m2	47,9000	583,00	27 925,70
		1.NP (místo omítek): - část stropu v m.č. 145: 20,26 - v m.č. 111: 10,01 - v m.č. 112: 1,97 - v m.č. 126, 126A, 126B: 5,79+8,3+1,57		20,2600 10,0100 1,9700 15,6600		
58	763 13-1491.U00	SDK podhled akustický na rastr, bez pož. odolnosti panely se skrytou hranou tl.20 mm, 600x2400 mm	m2	227,1100	1 540,00	349 749,40
		2.NP: "m.č. 219" - záměna za lepený podhled: 227,11		227,1100		
59	763 17-2315.U00	Mtž revizních dvířek 60x60cm do SDK kce	kus	11,0000	318,00	3 498,00
		ve 2.NP: - v m.č. 207: 1 - v m.č. 216: 1 - v m.č. 210: 1 - v m.č. 206: 2		1,0000 1,0000 1,0000 2,0000		
		v 1.NP: - v m.č. 130: 2 - v m.č. 131: 1 - v m.č. 133: 1 - v m.č. 137: 1 - v m.č. 126: 1		2,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000		
60	954 11-1201.R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RB tl.12,5 mm	m	9,3000	765,60	7 120,08
		1.NP: - v m.č. 134 (obklad rozvodů): 2,3 - v m.č. 135 (obklad rozvodů): 1,4		2,3000 1,4000		
		2.NP: - v m.č. 202 (obklad stáv. ocel. průvlaků): 5,6		5,6000		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.23
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
61	954 11-1206.R00	SDK obklad ocel.sloupů 3str., 1x RF tl.15 mm ve 2.NP: - v m.č. 203 a 207 (obklad kanalizačního svodu): 4+1,8 - v m.č. 217 (obklad plynovodního potrubí) : 5,7 - v m.č. 204 (obklad stáv. ocel. průvlaků): 6*3	m	29,5000 5,8000 5,7000 18,0000	808,30	23 844,85
62	76313-001	Pásek SDK pod úhlem na římsě 1.NP: - v m.č. 114 - pro montáž LED pásku: 12,2	m	12,2000 12,2000	318,00	3 879,60
63	R-pol.	Vytmelení u LED pásků (na římsě) ve 2.NP: - v m.č. 219: 1	kpl	1,0000 1,0000	1 590,00	1 590,00
64	Spcm	Dodávka akustických kazet prodej kazet na případnou výměnu (předáno provozovateli): 15,84	m2	15,8400 15,8400	1 029,00	16 299,36
65	590-307120	Dvířka revizní s autom. zámkem 300x300 mm	kus	1,0000	1 579,00	1 579,00
66	590-307140	Dvířka revizní s autom. zámkem 600x600 mm	kus	9,0000	1 791,00	16 119,00
67	590-307230	Dvířka revizní s autom. zámkem 600x600 mm protipožární	kus	1,0000	3 381,00	3 381,00
68	998 76-3202.U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	4 573,3250	4,78	21 860,49
763		Dřevostavby				479 192,99
764		Konstrukce klempířské				
69	764 42-1240.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 250 mm fasáda - východní strana: - oplechování zateplení štítu: 2,5	m	2,5000 2,5000	302,40	756,00
70	764 42-1250.R00	Oplechování říms z Pz plechu, rš 330 mm fasáda - východní strana: - oplechování zateplení pod římsou u dílen : 10,5*2	m	21,0000 21,0000	308,00	6 468,00
71	R-pol.	Úprava úžlabí střechy sousedního objektu (po dokončení zateplení)	kpl	1,0000	950,00	950,00
72	998 76-4203.R00	Přesun hmot pro klempířské konstr., výšky do 24 m	%	81,7400	2,00	163,48
764		Konstrukce klempířské				8 337,48
766		Konstrukce truhlářské				
73	766 99-9037.T00	Prodloužení stávajících dveřních křidel vč.zárubní o 150 mm 1.NP: - prodloužení stáv. vstupních dveří do m.č. 101: 1	kus	1,0000 1,0000	33 030,00	33 030,00
74	R-pol.	Výroba a montáž rampy k barovému pultu ve 2.NP ve 2.NP: - v m.č. 205: 1	kpl	1,0000 1,0000	15 900,00	15 900,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.24
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
75	R-pol.	Dovybavení vstupních dveří elektromotorickým zámkem s panikovou funkcí, včetně montáže	sada	1,0000	122 838,00	122 838,00
	1.NP:	- úprava stáv. vstupních dveří do m.č. 101 - ozn. 37/L: 1		1,0000		
76	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	1 717,6800	1,20	2 061,22
	766	Konstrukce truhlářské				173 829,22
	767	Konstrukce zámečnické				
77	7670003	Dodávka a montáž držáků na prapory				
		materiál - nerez	kus	2,0000	760,00	1 520,00
78	998 76-7203.R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 24 m	%	15,2000	1,60	24,32
	767	Konstrukce zámečnické				1 544,32
	783	Nátěry				
79	783 31-4201.T01	Nátěr syntetický kovových konstrukcí základní	m2	1,2100	85,00	102,85
		nátěr ocel. zárubně:				
		- ozn. 48/P: (0,9+1,97*2)*0,25		1,2100		
80	783 31-5101.T01	Mezinátěr zámečnických konstrukcí 1x synt.	m2	1,2100	83,00	100,43
81	783 31-7101.T01	Krycí nátěr zámečnických konstrukcí 1x email	m2	1,2100	90,00	108,90
82	783 41-4201.T00	Základní antikoroziční nátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	7,5550	68,00	513,74
		oplechování říms:				
		0,33*10,5*2		6,9300		
		0,25*2,5		0,6250		
83	783 41-5101.T00	Mezinátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	7,5550	65,00	491,08
84	783 41-7101.T00	Krycí nátěr klemp.k-cí 1x syntet.	m2	7,5550	70,00	528,85
85	783-001	Nátěr podlahy jeviště HET AQUADECOL EPOXY 3x	m2	113,6800	225,00	25 578,00
		ve 2.NP:				
		- v m.č. 220: 113,68		113,6800		
	783	Nátěry				27 423,85
	784	Malby				
86	784 16-5614.R00	Malba tekutá, bílá, plně omyvatelná, 2 x, v.do 5 m	m2	1 055,5345	73,60	77 687,34
		v 1.NP:				
		"101": 69,6		69,6000		
		"102": 64,132		64,1320		
		"104": 30,4		30,4000		
		"105": 58+24,48		82,4800		
		"114": 133,257+49,02		182,2770		
		2.NP:				
		"201": 58+18,23		76,2300		
		"202": 55,61+21,88		77,4900		
		"205": 175,54+149,12+76,94		401,6000		
		"206-209" - strop: 7,68+6,8+2,86+1,49		18,8300		
		"210-214" - strop: 10,9+1,51+3,08+1,49*3		19,9600		
		"205-219" - pouze sloupy: (0,6+0,85*2+0,3+0,05*6+0,65*6)*3,91+0,65*3,05*3		32,5355		

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.25
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívký (zazdívký) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-1	Vícepráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
87	784 22-1105.R00	Malba tekutá, bílá, ořezuvzdorná, 2 x, v. nad 5 m <i>výmalba výtahových šachet:</i> "m.č. 107": (1,8*2+1,767*2)*8,2+1,8*1,767 "m.č. 144": 3,05*12,8+3,05*15,6+3,65*(12,8+15,6)/2*2+3,05*3,65	m2	263,0919	48,30	12 707,34
				61,6794		
				201,4125		
88	784 22-1157.R00	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb, odstín míchaný na tónovacích automatech <i>míchání na odstín NCS - S 0500-N:</i> 1.NP: 242,97+286,59+69,6+64,132+67,2+30,4+30+87,268+42,4 20,8+57,176+24,888+53,6+107,737+65,752+18,2+15,4+108,8 68,48+214,24+45,2+47,2+58,72+76,56+42,08+39,2+16+10,2 45,6+37,76+64,8+30,88+66,4 99,68+46,2+46,8+91,8+66,3+41,4 2.NP: 445,38+58+55,61+56,39+154,38+175,54+149,12+21,67+15,68 29,273+15,392+99,34+109,124 128,79+130,72+9,24+9,24+8,04+26,98+64,98+52,06+117,036+23,56 340,79+379,717+264,159 -387,243	m2	5 201,3810	23,10	120 151,90
				920,5600		
				472,3530		
				617,8800		
				245,4400		
				392,1800		
				1 131,7700		
				253,1290		
				570,6460		
				984,6660		
				- 387,2430		

784	Malby					210 546,58
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					
89	997 01-3215.T01	Vnitrostav. doprava sutí vodorovně do 50 m ručně pro budovy a haly v. přes 15 do 18 m	t	9,4972	495,00	4 701,09
90	997 01-3501.T01	Odvoz sutí a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	9,4972	167,00	1 586,02
91	997 01-3509.T01	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	275,4174	4,50	1 239,38
92	997 01-3831.T01	Poplatek za uložení odpadu na skládku (směsný)	t	9,4972	125,00	1 187,14
D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot					8 713,64

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/09/05-2 Méněpráce (5)		Základní rozpočet
Objekt: 07	Název objektu: Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	- 406 533,00
Počet listů: 4	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	-72 290,60	
	PSV celkem	- 334 242,50	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		- 406 533,20	
HVS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady + HVS		- 406 533,20	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno:	Jméno:
Datum: 24. 9. 2018	Datum:	Datum: [REDACTED]
Podpis: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]	Podpis: [REDACTED]

Základ pro DPH	21,0% činí:	- 406 533,20 Kč
DPH	21,0% činí:	-85 372,00 Kč
Cena za objekt celkem:		- 491 905,20 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.27
Objekt: 07	Bourací práce, dozdívky (zazdívky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-2	Měněpráce (5)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS	
6 Úpravy povrchu, podlahy	-70 712,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
9 Ostatní konstrukce, bourání	- 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
998 Přesun hmot	- 868,30	0,00	0,00	0,00	0,00	
763 Dřevostavby	0,00	- 280 799,70	0,00	0,00	0,00	
766 Konstrukce truhlářské	0,00	-4 824,20	0,00	0,00	0,00	
781 Obklady keramické	0,00	-1 235,70	0,00	0,00	0,00	
784 Malby	0,00	-47 382,90	0,00	0,00	0,00	
	Kč	-72 290,60	- 334 242,50	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.28
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-2	Měněpráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
6 Úpravy povrchu, podlahy						
1	611 32-1141.U00	VC omítka štuková vnitřní strop rovný ručně 1.NP: - část stropu v m.č. 145 (náhrada za SDK): -20,26 - v m.č. 111: -10,01 - v m.č. 112: -1,97 - v m.č. 126, 126A, 126B: -5,79-8,3-1,57	m2	-47,9000	327,70	-15 696,83
2	621 22-1031.U00	Miž KZ vně podhled MV podél -160mm 1.NP: "krytý prostor": -54,1	m2	-54,1000	648,60	-35 089,26
3	631-515380	Deska izolační minerální podélné vlákno tl. 160 mm součinitel tepelné vodivosti - 0,036 W/m2K -54,1*1,02	m2	-55,1820	361,10	-19 926,22
6 Úpravy povrchu, podlahy						-70 712,31
9 Ostatní konstrukce, bourání						
4	999 88-8001.T00	Dodávka a montáž práškového hasičho přístroje (6kg, účinek 21A) - ozn. 267 odpočet 1ks oproti smlouvě: -1	kus	-1,0000	710,00	- 710,00
9 Ostatní konstrukce, bourání						- 710,00
998 Přesun hmot						
5	998 01-8002.U00	Přesun ruční budova v -12m	t	-2,7220	319,00	- 868,31
998 Přesun hmot						- 868,31
763 Dřevostavby						
6	763 13-1406.U00	Akustický podhled bez pož. odolnosti lepený panely tl.40 mm, 600x600 mm přímo na stropní k-ci 2.NP: "m.č. 219" - záměna za podhled na rastru: -227,11	m2	- 227,1100	1 180,00	- 267 989,80
7	998 76-3202.U00	Přesun % dřevostavby objekt v -24m	%	-2 679,8980	4,78	-12 809,91
763 Dřevostavby						- 280 799,71
766 Konstrukce truhlářské						
8	766 68-2111.U00	Miž zárubní obl 1kř tl stěny -170mm 2.NP: - ozn. 48/P: -1	kus	-1,0000	1 061,00	-1 061,00
9	611-822620	Zárubeň obložková pro dveře 1-kř. 60-90x197 cm tl. 6-17 cm fólie dub, buk a bílá antracit "ozn. 48": -1	kus	-1,0000	3 706,00	-3 706,00
10	998 76-6202.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 12 m	%	-47,6700	1,20	-57,20
766 Konstrukce truhlářské						-4 824,20

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.29
Objekt: 07	Bourací práce, dozdivky (zazdivky) 1.NP, 2.NP	Datum tisku: 24. 9. 2018	
Rozpočet: 18/09/05-2	Méněpráce (5)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	781	Obklady keramické				
11	Spcm -1,8*1,1	Obklad COLOR ONE White 148x148x6	m2	-1,9800 -1,9800	221,00	- 437,58
12	781 47-3117.U00 1.NP: - v m.č. 143: -1,2*1,5	Obkládání stěn vnitř.keram. do tmele do 45ks/m2	m2	-1,8000 -1,8000	389,40	- 700,92
13	781 49-5111.U00 1.NP: -1,8	Penetrace podkladu obkladu	m2	-1,8000 -1,8000	30,80	-55,44
14	998 78-1203.R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 24 m	%	-11,9394	3,50	-41,79
	781	Obklady keramické				-1 235,73
	784	Malby				
15	784 22-1123.R00	Malba tekutá, bílá, otěruvzdorná, 2 x, v. do 5 m	m2	- 997,5345	47,50	-47 382,89
		<i>náhrada za plně omyvatelnou barvu:</i>				
		v 1.NP:				
		"101": -69,6		-69,6000		
		"102": -64,132		-64,1320		
		"104": -30,4		-30,4000		
		"105": -24,48		-24,4800		
		"114": -133,257-49,02		- 182,2770		
		2.NP:				
		"201": -58-18,23		-76,2300		
		"202": -55,61-21,88		-77,4900		
		"205": -175,54-149,12-76,94		- 401,6000		
		"206-209" - strop: -7,68-6,8-2,86-1,49		-18,8300		
		"210-214" - strop: -10,9-1,51-3,08-1,49*3		-19,9600		
		"205-219" - pouze sloupy: -(0,6+0,85*2+0,3+0,05*6+0,65*6)*3,91-0,65*3,05*3		-32,5355		
	784	Malby				-47 382,89

