

kod položky	Popis	MJ	Počet MJ	Jednotková cena	Cena celkem
Povrchová oprava přejezdů - TO Jabloné v Podještědí					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	60,00		0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	40,00		0,00
5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké (podkladní, ložní a obrušná vrstva do výšky 25	m2	40,00		0,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t	18,00		0,00
5963155005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící	m	49,00		0,00
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	36,00		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	13,00		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	790,00		0,00
07000-1001	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50 vlaků	%	790,00		0,00
07000-1008	při výskytu do 250 aut za směnu 8,5 h	%	790,00		0,00
07000-1009	přes 250 aut za směnu 8,5 h	%	790,00		0,00
07000-1010	přes 500 aut za směnu 8,5 h	%	790,00		0,00
Úprava nástupiště v žst. Brniště					
5914135010	Zřízení nástupiště úrovněového z kameniva sypaného (v celém profilu)	m	100,00		0,00
5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkoř frakce 0/32	t	90,00		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 30 km	t	90,00		0,00
Výměna pražců ve výhybkách č. 1 a 3 v dopravně Žizníkov					
5906020030	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky do 3 m	kus	90,00		0,00
5906020040	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 3 do 4 m	kus	70,00		0,00
5906020050	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5 m	kus	35,00		0,00
5906055050	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a polyetylenových podložek	kus	630,00		0,00
5909020120	Oprava nivelety do 100 mm ručně výhybky zdvih.	m	170,00		0,00
9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 60 km	t	36,00		0,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	36,00		0,00
5905095040	Úprava kolejového lože ojedinele ručně ve výhybce lože zapuštěné	m	170,00		0,00

5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	26,00		0,00
5911317020	Seřízení stavěcího zařízení hákového závěru výhybky jednoduché výměníku soustavy S49	kus	2,00		0,00
Oprava přejezdu km 2,489 v TÚ Mimoň - Mimoň st. nádr.					
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	70		0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	70		0,00
5913250020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké (podkladní, ložní a obrušná vrstva do výšky 25	m2	65		0,00
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	120		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	43		0,00
5906140080	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "d"	km	0,03		0,00
5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	4		0,00
5906130390	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce betonové vystrojené tv. S49 rozdělení "d"	km	0,03		0,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1		0,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1		0,00
5913040220	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnitřní	m	14		0,00
5909025020	Odstranění lokálních závad koleje pražce betonové	km	0,2		0,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrušná vrstva	t	17		0,00
5963146025	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 22S 50/70 hrubozrný podkladní vrstva	t	17		0,00
5963155005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící	m	50		0,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy BI	t	120		0,00
5963101000	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m	12		0,00
5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, ma	kus	100		0,00
5964133000	Železniční spodek Geotextilie základní	m2	40		0,00
5964119000	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	15		0,00
5964129000	Železniční spodek Odvodňovací ECO žlaby betonové	kus	6		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za měnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	800		0,00
Odstranění nánosů a čištění příkopů v zastávce Staré Splavy					
5914055030	Zřízení krytých odvodňovacích zařízení svodného potrubí	m	60		0,00
5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	120		0,00
5964119000	Železniční spodek Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	330		0,00
5964115000	Železniční spodek Příkopový žlab tvaru J	kus	20		0,00
5914015020	Čištění odvodňovacích zařízení ručně příkop nezpevněný	m3	180		0,00
5914035270	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení stupeň staveništní prefabrikát	m	30		0,00
Souvislá výměna kolejnic v TÚ Dolní Bousov - Sobotka					
5907020485	Souvislá výměna kolejnic současně s výměnou pryžové podložky tv. S49 rozdělení "c"	m	850		0,00
5907045120	Příplatek za obtížnost při výměně kolejnic na rozponových podkladnicích tv. S49	m	850		0,00
5908005130	Železniční svršek - upevňovadla Oprava kolejnicového styku demontáž spojky tv. S49	kus	40		0,00

5907050020	Dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49	kus	10	0,00
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T.	kus	550	0,00
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M".	kus	550	0,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	6	0,00
5910030310	Příplatek za směrové vyrovnání kolejnic v obloucích o poloměru 300 m a menším	svar	6	0,00
Oprava přejezdu v km 61,807 TÚ Libuň - Lomnice nad Popelkou				
5913040230	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené v koleji část vnější a vnitřní včetně závěsů	m	14	0,00
5913030030	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji náběhový klín	kus	2	0,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	25	0,00
5905030110	Ojedinelá výměna KL včetně lavičky pod ložnou plochou pražce lože otevřené	m3	50	0,00
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	18,6	0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	99	0,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm (podkladní, ložní a ohrubovací vrstva)	m2	52	0,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-ohrubovací vrstva	t	4,5	0,00
5963146010	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACL 16S 50/70 hrubozrný-ložní vrstva	t	17	0,00
9909000100	Poplatek za uložení sutě nebo hmot na oficiální skládku	t	36	0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	36	0,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	1	0,00
9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	1	0,00
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin závlivkovou hmotou	m	40	0,00
5963152000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová závlivka pro trhliny a spáry	kg	2	0,00
5906035120	Souvislá výměna pražců současně s výměnou nebo čištěním KL pražce betonové příčné vystrojen	kus	30	0,00
5955101020	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkořepka frakce 0/32	t	30	0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	30	0,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrkořepka frakce 31,5/63 třídy BI	t	40	0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	40	0,00
5958125010	Železniční svršek-upevňovací komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, m	kus	88	0,00
5914020020	Čištění otevřených odvodňovacích zařízení strojně příkop nezpevněný	m3	100	0,00
5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	7,5	0,00
5963101025	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pojistka proti posunu	kus	6	0,00
5963101000	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový pro zatížené komunikace	m	12	0,00
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	3,4	0,00
5964161015	Železniční spodek Beton lehce zhutnitelný C 20/25;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 365 2 862	m3	4	0,00
9902100600	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	8	0,00
5913050010	Montáž závěrné zídky celopryžové přejezdové konstrukce	m	24	0,00
5963101015	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový závěrná zídka tvaru T délky 1,2 m	kus	24	0,00
5963101020	Železniční přejezdové konstrukce Přejezd celopryžový základový beton B 35, 30x45x150 cm	kus	16	0,00

07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky	%	13737,8	0,00
03000-1002	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - přes 1 do 3 mil. Kč	%	13737,8	0,00
Oprava přejezdu km 34,067 TÚ Tanvald - Kořenov				
5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar sériový tv. S49	svar	3	0,00
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008	0,00
5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,008	0,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	15	0,00
9903200200	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t do 200 km	kus	2	0,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1	0,00
5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km	0,4	0,00
5907020035	Souvislá výměna kolejnic stávající upevnění tv. S49 rozdělení "c"	m	84	0,00
5909041010	Úprava GPK výhybky směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	m	176,45	0,00
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížděky	%	3000	0,00
5958125010	Železniční svršek-upevňovač Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, ma	kus	52	0,00
5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	13	0,00
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	27	0,00
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	13	0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	20,5	0,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asphaltobetonové s vrstvami 20 cm (podkladní, ložní a obrušná vrstva)	m2	13	0,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asphaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrnny-obrušná vrstva	t	3,25	0,00
5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asphaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrnny-podkladní vrstva	t	3,25	0,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrku frakce 31,5/63 třídy BI	t	60	0,00
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	40	0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	9,6	0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	9,6	0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (t	t	65	0,00
5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	1	0,00
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T.	kus	18	0,00
9901000400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací o nosnosti do 3,5 t	kus	68	0,00
5910020340	Svařování kolejnic termitem plný předehřev standardní spára svar přechodový tv. S49/A	svar	3	0,00
Oprava přejezdu km 27,641 TÚ Tanvald - Desná				
5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	4	0,00
5906140070	Demontáž kolejového roštu koleje v ose koleje pražce dřevěné tv. S49 rozdělení "c"	km	0,02	0,00
5906130070	Montáž kolejového roštu v ose koleje pražce dřevěné nevystrojené tv. S49 rozdělení "c"	km	0,02	0,00
5913215020	Demontáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	16	0,00
5913220020	Montáž kolejnicových dílů přejezdu ochranná kolejnice	m	16	0,00
9909000300	Poplatek za likvidaci dřevěných kolejnicových podpor	t	1	0,00

5909031010	Úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	km	0,01		0,00
5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49	svar	4,00		0,00
07000-1011	Vyluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	3 000,00		0,00
5905010010	Odstranění nánosu nad horní plochou pražce	m2	15,00		0,00
5958125010	Železniční svršek-upevňovadla Komplety s antikorozní úpravou ŽS 4 (svěrka ŽS4, šroub RS 1, matice M24, podložka Fe6)	kus	60,00		0,00
5908053150	Výměna drobného kolejiva šroub svérkový tv. T.	kus	30,00		0,00
5905065010	Samostatná úprava vrstvy kolejového lože pod ložnou plochou pražců v koleji	m2	30,00		0,00
5913235020	Dělení AB komunikace řezáním hloubky do 20 cm	m	15,00		0,00
5913240020	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 20 cm	m2	33,38		0,00
5913255040	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 20 cm (podkladní, ložní a obrusná vrstva)	m2	34,00		0,00
5963146000	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 11S 50/70 střednězrný-obrusná vrstva	t	9,00		0,00
5963146020	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	9,00		0,00
5955101000	Železniční svršek-kolejové lože (KL) Kamenivo drcené štěrk frakce 31,5/63 třídy B1	t	7,00		0,00
5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	4,00		0,00
9909000100	Poplatek za uložení suti nebo hmot na oficiální skládku	t	24,00		0,00
9902100400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 40 km	t	40,50		0,00
9902100300	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 30 km	t	7,00		0,00
9902200400	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 40 km	t	1,00		0,00
5913245010	Oprava komunikace vyplněním trhlin zálivkovou hmotou	m	15,00		0,00
Souvislá výměna pražců v TÚ Lomnice nad Popelkou - Stará Paka					
5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	145,00		0,00
5906020010	Souvislá výměna pražců v KL otevřeném i zapuštěném pražce dřevěné příčné nevystrojené	kus	205,00		0,00
Oprava železničního přejezdu v žst. Nový Bor					
5913240010	Odstranění AB komunikace odtěžením nebo frézováním hloubky do 10 cm	m2	26,00		0,00
5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové s vrstvami 10 cm (ložní a obrusná vrstva)	m2	26,00		0,00
9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus	2,00		0,00
9902100700	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin (kameniva, písku, suti, dlažebních kostek, atd. Měrnou jednotkou je t přepravovaného materiálu.) do 100 km	t	2,50		0,00

5963146005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltový beton ACO 8 50/70 jemnozrný-obrusná vrstva	t	2,50		0,00
5963155005	Železniční přejezdové konstrukce Asfaltová páska těsnící	m	65,00		0,00
07000-1000	Šitá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25 vlaků	%	490,07		0,00
07000-1009	přes 250 aut za směnu 8,5 h	%	490,07		0,00
07000-1011	Výluka silničního provozu se zajištěním objížďky	%	490,07		0,00
Ojedinelá výměna pražců v TÚ Nové Město mpod Smrkem - Jindřichovice pod Smrkem					
5906005010	Železniční svršek - kolejnicové podpory Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	220,00		0,00
5906005020	Železniční svršek - kolejnicové podpory Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný vystrojený	kus	220,00		0,00
5908053270	Výměna drobného kolejiva vložka "M".	kus	120,00		0,00
5908065040	Ojedinelé dotahování upevňovadel bez protáčení závitů vrtule.	kus	480,00		0,00
5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	50,00		0,00
5909015510	Příplatek k cenám za podbití dvojčitých pražců	kus	10,00		0,00
5906045010	Příplatek za překážku po jedné straně koleje	m	20,00		0,00
5914110030	Oprava nástupiště sypaného z kameniva úprava profilu v šíři 1 m	m	20,00		0,00
5956101000	Železniční svršek-kolejnicové podpory Pražec dřevěný příčný nevystrojený dub 2600x260x160 mm	kus	100,00		0,00
9902200800	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu (prefabrikátů, stožárů, výhybek, rozvaděčů, vybouraných hmot atd.) do 150 km	t	8,00		0,00
03000-1001	Zařízení a vybavení staveniště při velikosti nákladů - do 1 mil. Kč	%	7 966,00		0,00