



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

Ministerstvo životního prostředí

Řídící orgán:
Zprostředkující subjekt:
Žadatel/příjemce podpory:
Registrační číslo MS2014+:
Evidenční číslo EDS/SMVS:

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ
STÁTNÍ FOND ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČR
Obec Supíkovice, č. p. 130, 790 51 Supíkovice, IČ 003 03 429
CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006299
115D222006340

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění:
(dále jen „Smlouva“)

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Obec Supíkovice
Č. p. 130
790 51 Supíkovice
Tel.: +420 584 432 142
Email: starosta@supikovice.cz

Zastoupený : Roman Bican, starosta obce
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Roman Bican, starosta obce
ve věcech technických: Roman Bican, starosta obce
IČ: 003 03 429
DIČ: CZ00303429
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č.ú.: 5222841/0100

2. Zhotovitelem:

STAVBY VAPE, s.r.o.
Wolkerova 726/3
790 01 Jeseník
Tel.: +420 584 452 681, 602 738 376
Email: stavby.vape@seznam.cz

Zastoupený : Petr Vávra, jednatel
Osoby pověřené jednáním v rozsahu této smlouvy:
ve věcech smluvních: Petr Vávra, jednatel
ve věcech technických: Petr Vávra, jednatel
IČ: 26869977
DIČ: CZ26869977

Zapsáno v Obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě oddíl C , vložka 28796
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. č. ú. 35-5918000277/0100

II.

Předmět plnění

1. Předmětem plnění veřejné zakázky je celkové zateplení obvodového pláště budovy č. p. 130 v obci Supíkovice. Zlepšení tepelně technických vlastností bude provedeno v souladu se schválenou projektovou dokumentací a energetického posudku s požadovanými hodnotami. Objekt určený k realizaci je umístěn na pozemku parc. č. 238/1, k. ú.: Supíkovice. Budova i pozemek jsou ve vlastnictví zadavatele (dále jen „zakázka“ nebo „dílo“). Místem plnění díla je objekt obecního úřadu v Supíkovících.
Registrační číslo MS2014+: CZ.05.5.18/0.0/0.0/17_070/0006299
Evidenční číslo EDS/SMVS: 115D222006340
2. Dílo bude kompletně zhotoveno dle projektové dokumentace zpracované Ing. Petrem Dolečkem a Ing. Josefem Alexou, autorizovaným inženýrem, ČKAIT 1200066 pro pozemní stavby, (dále jen „projektová dokumentace“) a energetického posudku zpracovaném energetickým auditorem Ing. Jiřím Skrottem, č. osv. MPO č. 045, dokumentací týkající se výměny zdroje vytápění zpracovanou fy TEZPRO Ing. Milan Frantík, Haškova 556, 79081 Česká Ves a dle přiloženého výkazu výměr.
3. Součástí díla a povinností zhotovitele je rovněž spolupráce na předání díla.
4. Jakékoliv změny díla vyvolané právními předpisy, popř. požadavky ze strany smluvních stran musí být zapracovány do projektové dokumentace a musí být písemně odsouhlasené objednatelem
5. Tato smlouva o dílo se uzavírá na základě:
 - a) zadávací dokumentace a výsledků výběrového řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu vyhodnocené dne 6/8/2018 včetně podmínek a stanovisek dotčených orgánů státní správy
 - b) technické dokumentace zpracované Ing. Petrem Dolečkem a Ing. Josefem Alexou a dokumentací týkající se výměny zdroje vytápění fy TEZPRO
 - c) časového harmonogramu realizace díla ze dne 3/8/2018
 - d) energetického posudku zpracovaného energetickým auditorem Jiřím Skrottem, č. osv. MPO č. 045
6. Výše uvedené dílo musí být zhotoveno v souladu s platnými právními předpisy, schválenou technickou dokumentací a energetickým posudkem, dále dle písemně odsouhlasených pokynů objednatele a v souladu technickými normami platnými pro Českou republiku
7. Dílo bude zhotoveno na výše uvedené budově a pozemku, který je ve vlastnictví objednatele
8. Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
9. Objednatel nepřipouští žádné vícenáklady vzniklé při realizaci.

III.

Doba plnění díla

1. Zhotovitel je povinen provést dílo ve sjednané době:
 - a) **možný termín zahájení prací:** 09/2018
 - b) **maximální termín ukončení prací:** 30. 06. 2019

Objednatel předá zhotoviteli místo realizace díla (staveniště) v 09/2018.

2. Dodržení doby plnění ze strany zhotovitele dohodnuté v této smlouvě je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele, dohodnuté v této smlouvě. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení se splněním závazku. Za součinnost objednatele se považuje předání místa plnění díla dle článku I. bodu 2.
3. Objednatel není povinen zhotovitele o dodržení výše uvedeného termínu upomínat. Nedodržení konečného termínu realizace díla dochází k prodlení zhotovitele se všemi právními důsledky dle obchodního zákoníku.
4. Kompletním dokončením celého díla je míněno předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, tj. podepsání předávacího protokolu mezi smluvními stranami.

IV.

Cena díla a platební podmínky

1. Zhotovitel se zavazuje provést všechny práce a dodávky materiálů potřebné pro realizaci celého díla na svůj náklad a nebezpečí, včetně odstranění všech vad a nedodělků za celkovou dohodnutou smluvní pevnou cenu:
2. **Cena za zhotovení díla předmětu veřejné zakázky malého rozsahu „Snížení energetické náročnosti OÚ v Supíkovcích“ s požadovanými hodnotami dle projektové dokumentace a energetického posudku, které jsou přílohou zadávací dokumentace.**

Cena bez DPH	2 353 792,18 Kč
DPH 21 %	491 680,36 Kč
DPH 15%	6 540,00 Kč
Cena včetně DPH	2 845 472,54 Kč

3. Jakékoliv změny popř. změny předmětu smlouvy musí být písemně odsouhlaseny oběma smluvními stranami. Případné dodatečné zjištění dílčí nesprávnosti, chyby, pop. omyly v kalkulaci ceny díla nezakládají zhotoviteli díla právo na změnu dohodnuté pevné smluvní ceny.
4. V dohodnuté pevné ceně jsou obsaženy všechny výkony, které náleží k úplnému, řádnému provedení a dodávce kompletního díla. K výkonům zhotovitele hrazených sjednanou pevnou cenou náleží obzvláště:
 - 4.1. Bourací práce dle projektové dokumentace
 - 4.2. Dodávky stavebních a pomocných hmot, ztráty stavebního materiálu odpadem při jeho zpracování, veškeré materiálové a dopravní náklady
 - 4.3. Náklady na lešení všeho druhu a výšek, jakož i náklady na nářadí a stavební stroje
 - 4.4. Veškeré mzdové a ostatní mzdové náklady, které vyvstanou např. na ubytování a stravování zaměstnanců stavby
 - 4.5. Instalace, údržba, opravy a odstranění staveništních zařízení, včetně přípojek pro zásobování a likvidaci odpadů stavby a demolic a i veškerých vícenákladů na provedení stavby, obzvláště voda pro staveniště, el. proud pro staveniště
 - 4.6. Pořízení a udržování nezbytných příjezdových komunikací na výše uvedené pozemky během doby výstavby, stálé čištění, údržba a zajištění veřejných chodníků a komunikací
 - 4.7. Splnění veškerých povinností bezpečnosti silničního provozu vůči třetím osobám, obzvláště při používání veřejných nebo soukromých cest, pozemků a zařízení pro provoz staveniště, jakož i náhrada veškerých škod, které vzniknou stavebním provozem a porušením bezpečnostních předpisů při provozu na pozemních komunikacích třetím osobám, za předpokladu osvobození objednatele stavby od jakéhokoliv ručení, popř. nároků třetích osob
 - 4.8. Odstranění a likvidace odpadových materiálů a stavební sutě z demolic a výstavby na řízenou skládku zajištěnou zhotovitelem, jakož i náklady na důkladné závěrečné čištění staveniště, též pokud je zapotřebí čistit mokřým způsobem, což platí v každém případě pro okna a zasklené prostory

4.9. Zajištění stavebního objektu až do předání díla

4.10. Spolupůsobení při všech nutných úředních podáních k získání všech dokladů

4.11. Režijní náklady, daně, pojištění a přírážky na zisk a riziko

5. Cena díla bude uhrazena dle faktur vystavených zhotovitelem včetně příslušné daně z přidané hodnoty. Faktura bude vyhotovena na základě smluvními stranami odsouhlasené přejímky prací. Faktura vystavená zhotovitelem musí obsahovat náležitosti dle právních a účetních předpisů. Splatnost faktury bude 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli a prověření její správnosti.

V.

Jakost díla

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli zhotovené dílo řádně a včas v požadovaném rozsahu a kvalitě
2. Zhotovitel se zavazuje k tomu, že celkový souhrn vlastností provedeného díla bude dávat schopnost uspokojit stanovené potřeby, tj. využitelnost, bezpečnost, pohotovost, bezporuchovost, udržitelnost, hospodárnost při dodržení zásad ochrany životního prostředí. Ty budou odpovídat platné právní úpravě, českým technickým normám, zadání objednatele, existující zadávací dokumentaci a realizační technické dokumentaci a této smlouvě. K tomu se zhotovitel zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů.
3. Při realizaci díla nesmí zhotovitel použít jakýchkoliv materiálů s karcinogenními nebo jinými vedlejšími účinky, které negativně působí na zdraví a vývoj člověka. V případě zjištění této skutečnosti je povinností zhotovitele provést náhradu a výměnu i již zabudovaných výrobků a použitých materiálů na své náklady.
4. Zhotovitel je povinen zajistit včasné odborné provedení všech zkoušek případně předepsaných platnými českými technickými normami, bezpečnostními předpisy nebo eventuálně vyžádaných kompetentních orgánů.

VI.

Vlastnictví

1. Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel. Veškeré věci (stavební materiál, stavební prvky atd.) zabudované do díla se zabudováním do díla stávají součástí zhotovovaného díla, tj. nemovitosti. V případě, že objednatel poskytne zhotoviteli ve smyslu této smlouvy věci potřebné ke zhotovení díla (stavební materiál, stavební prvky atd.), nepřechází tímto vlastnické právo na zhotovitele a tyto zůstávají ve vlastnictví objednatele.

VII.

Majetkové sankce

1. Nedodrží-li zhotovitel požadovaný termín zhotovení kompletního díla uvedený v čl. II., bod 1, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 350.000,-Kč jednorázově a 0,05% z ceny díla včetně daně z přidané hodnoty za každý i započatý den prodlení.
2. Objednatel je oprávněn smluvní pokutu jednostranně započítat proti pohledávce zhotovitele na zaplacení nedoplatku ceny díla vyúčtovanému v závěrečné faktuře, a to i v případě, že na toto neupozornil při předání a převzetí díla.
3. Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu případné škody, včetně ušlého zisku v případě prodlení, popř. včasného odstranění vad a nedodělků.

4. Za opožděné odstraňování případných vad a nedodělků má objednatel právo vyúčtovat zhotoviteli a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu ve výši 100.000,-Kč za každý den a každou jednotlivou vadu, popř. nedodělek uvedený v protokole o Předání a převzetí díla.
5. Nedodrží-li zhotovitel podmínky technické zprávy/dokumentace a energetického auditu, vystavuje tím objednateli do rizika vrácení dotace. Za předpokladu nedodržení podmínek ze strany zhotovitele, budou na vlastní náklady zhotovitele provedeny konkrétní úpravy tak, aby došlo k souladu se schválenou dokumentací předloženou poskytovateli dotace jakou součást žádosti o dotaci.

VIII.

Záruční doba

1. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku na celé dílo po dobu 5 let (slovy: pět let).
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí celého díla řádně dokončeného bez vad a nedodělků, tj. dnem oboustranného podpisu předávacího protokolu mezi smluvními stranami.
3. Zhotovitel zaručuje, že po celou záruční dobu bude mít dílo vlastnosti určené touto smlouvou, projektovou dokumentací a platnými technickými normami, s přihlédnutím k běžnému opotřebení.
4. Ve věcech běhu záruční doby, jejího přerušení a obnovení běhu záruční doby, ve věcech reklamací a způsobu vyřizování reklamací platí v celém rozsahu ustanovení obchodního zákoníku.

IX.

Pojištění zhotovovaného díla

1. K zajištění možných nároků objednatel vyplývajících z této smlouvy musí zhotovitel při podpisu této smlouvy prokázat pojištění za škody způsobené v souvislosti s jeho předmětem podnikání a pojištění celého díla až do dne předání a převzetí díla. Rovněž musí zhotovitel prokázat pojištění, zajišťující minimálně tato plnění pojišťovny v souvislosti s dílem realizovaným dle této smlouvy.
 - a) pojistnou smlouvu na celé dílo až do dne předání a převzetí díla druhou stranou
 - b) pojištění škody způsobené fyzickým osobám při realizaci díla min. ve výši 1 mil. Kč bez spoluúčasti
 - c) škody na majetku způsobené komukoliv při realizaci díla min. ve výši 1 mil. Kč bez spoluúčasti
 - d) pojištění stavebně montážních rizik min. ve výši 1 mil. Kč bez spoluúčasti
 - e) ostatní škody min. 2 mil. Kč bez spoluúčastiToto pojištění musí mít platnost a účinnost po celou dobu realizace díla, včetně doby sjednané pro odstraňování vad a nedodělků v předávacím protokole.
2. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřené všechny pojistky vyžadované zákonem v souvislosti s jeho podnikáním a na dílo realizované dle této smlouvy a tyto pojistky budou po celou dobu realizace díla, včetně záruční doby v platnosti a v účinnosti.

X.

Podmínky provádění díla

1. Zhotovitel je povinen dílo sjednané v této smlouvě zhotovit v dohodnutém termínu včetně přípravných prací, všech dokončovacích prací, součinnosti při přípravě a předání díla, včetně veškerých dalších jednání s příslušnými dotčenými orgány a institucemi.

2. Zhotovitel sám a na své náklady a nebezpečí zajistí veškeré dodávky, výkony a materiály potřebné k úplnému dokončení díla.
3. Zhotovitel bude při provádění díla dodržovat veškeré právní, požární, hygienické, bezpečnostní a ostatní předpisy, zejména předpisy související s ochranou přírody a krajiny, stavbu řádně označí a zabezpečí. Zhotovitel bude při výstavbě udržovat pořádek a čistotu příjezdových komunikací. Sám a na svoje náklady zajistí dodávku stavebních a pomocných hmot, odstranění a likvidaci veškerých obalů, sutí a veškerých dalších důsledků stavební činnosti.
4. Zhotovitel stavbu řádně zabezpečí proti poškození a krádežím, a to až do doby jejího konečného předání a převzetí.
5. Zhotovitel bude spolupracovat s objednatelem a na žádost objednatele, popř. projektanta, popř. třetí osoby zajišťující činnost TDS, se zúčastní všech jednání k provedení úspěšného a právně účinné dokončení díla.
6. Objednatel nenese žádnou zodpovědnost za podnikání zhotovitele v jakékoliv souvislosti s realizací smlouveného díla. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně informoval a podrobně seznámil se všemi podmínkami realizace díla, všech ekologických podmínek, dopravního napojení pozemků před zahájením prací na díle. Případné nejasnosti budou vyjasněny na technické schůzce za tímto účelem ve stanoveném termínu uvedeném v Oznámení o zahájení zadávacího řízení.
7. Zhotovitel zajistí na svoje náklady veškeré přejímky a předávání inženýrských sítí a revize příslušných zařízení a částí díla. Veškeré administrativní a správní poplatky včetně všech úhrad správcům sítí, živnostenským úřadům, státním a místním orgánům, úhrady a majetkové sankce za poškození životního prostředí jsou již zahrnuty v ceně díla.
8. Výkony TDS nejsou obsaženy v ceně díla.
9. Případné dílčí změny projektové a technické dokumentace musí být odsouhlaseny zplnomocněným technickým zástupcem objednatele a projektantem. Názorové neshody smluvních stran o průběhu stavby, o rozsahu a kvalitě částí díla, technologie prováděných prací pro objednatele důležitých, popř. jiné názorové neshody budou řešeny smluvními stranami odsouhlaseným a přizvaným soudním znalcem. Zjištění soudního znalce budou pro smluvní strany závazná. Náklady na znalecké zjišťování jsou k tíži smluvní strany, jejíž tvrzení nebylo soudním znalcem potvrzeno jako správné.
10. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, Stavební deník. Do stavebního deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a o jejich kvalitě. Objednatel je oprávněn sledovat obsah stavebního deníku a k zápisu připojovat své stanovisko (souhlas, námitky apod.). Během celé doby provádění díla musí být stavební deník na stavbě pověřenému zástupci objednatele přístupný. Povinnost vést stavební deník končí až odstraněním všech vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla. Denní záznamy se píšou do stavebního deníku s očíslovanými listy se dvěma oddělitelnými průpisy. Ve stavebním deníku se vyznačí doklad, které se v jednom vyhotovení ukládají přímo na staveništi.
11. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele na případné zjištěné závady, popř. chyby v projektové dokumentaci, popř. v jiných dokladech předaných objednatelem. Rovněž je povinen upozornit na rozpor s projektovou dokumentací a nesprávnost, popř. nevhodnost pokynů udělených objednatelem.

XI.

Předání staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště ve výše požadovaném termínu, a to ve stavu odpovídajícím zadávací dokumentaci tak, aby zhotovitel mohl dílo zahájit a plynule v něm pokračovat.

2. O předání a převzetí staveniště bude sepsán zápis podepsaný zástupci obou smluvních stran.

XII.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel dílo dokončí a vyzve objednatele k jeho předání a převzetí v požadovaném termínu pro kompletní dokončení díla. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele písemně a to nejméně deset kalendářních dnů před určeným termínem předání a převzetí. Zhotovitel připraví k předání díla veškerou dokumentaci, včetně všech revizí, kontrolních zpráv a podkladů určených k převzetí díla.
2. Dílo musí být kompletně dokončené, tj. musí být schopné užívání a provozu a prosté vad a nedodělků. Objednatel je oprávněn předání a převzetí díla odmítnout, vykazuje-li toto díla vady a nedodělky.
3. O předání a převzetí bude sepsán přejímací protokol podepsaný oběma smluvními stranami. V protokolu budou podrobně popsány případné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání a provozu a budou uvedeny závazné termíny pro jejich odstranění. Nedílnou součástí a přílohou předávacího protokolu budou tyto doklady:
 - a) prohlášení zhotovitele, popř. jeho poddodavatelů o shodě použitých materiálů a technologie dle platných právních předpisů
 - b) doklady o provedení předepsaných zkoušek
 - c) dokumentace skutečného provedení všech částí díla, tj. zejména stavební části a to ve dvojím vyhotovení – formou zakreslení realizovaných změn do dvou paré dokumentace
 - d) kopie stavebního deníku

XIII.

Ukončení platnosti a účinnosti smlouvy

4. Předáním a převzetím díla končí platnost této smlouvy. Účinnost této smlouvy nekončí a zhotovitel nese dále za případné vady díla po dobu záruky odpovědnost dle právních předpisů a této smlouvy.
5. Od této smlouvy mohou smluvní účastníci odstoupit dle zákona, tj., dle ustanovení § 344 a násl. Obchodního zákoníku.

XIV.

Rozhodné právo řešení sporů

1. Ve věcech neřešených touto smlouvou platí právní řád České republiky, zejména ustanovení Občanského zákoníku v platném znění
2. Případné spory vyplývající z této smlouvy, které se nepodaří vyřešit smírnou cestou, bude dle této dohody rozhodovat věcně příslušný soud.

XV.

Závěrečná ujednání

1. Případná neplatnost jednotlivých ustanovení nemá vliv na právní účinnost ostatních smluvních ustanovení. Smluvní účastníci se zavazují nahradit neúčinné nebo neproveditelné ustanovení takovou úpravou, která bude úvodní formulaci ekonomicky a technicky nejbližší. To platí rovněž pro případ věcí smlouvou neupravených.
2. Ústní ujednání nemají právní platnost. Změny a doplňky této smlouvy musí být provedeny písemně formou číslovaných dodatků. Zhotovitel není oprávněn převést práva a

povinnosti vyplývající pro něj z této smlouvy, ani její část na jinou osobu, pokud v této smlouvě není uvedeno jinak.

3. Písemnosti týkající se smluvního vztahu založeného touto smlouvou si účastníci vzájemně doručují do sídla uvedeného v úvodu této smlouvy. Doručení musí být prokazatelné.

4. Objednatel a zhotovitel se zavazují, že obchodní a technické informace, které jim byly svěřeny smluvním partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu a nepoužijí tyto informace ani pro jiné účely než pro plnění podmínek této smlouvy. Výjimkou je zprostředkující subjekt poskytující finanční prostředky v rámci realizace tohoto projektu.

5. Každá ze smluvních stran odpovídá za škodu způsobnou druhé straně porušením závazků sjednaných touto smlouvou podle platných právních předpisů. Žádná ze smluvních stran však neodpovídá za porušení této smlouvy v důsledku vyšší moci, vládních nařízení nebo omezení, války či nepokojů,

mobilizace, blokády, embarga či stávky s výjimkou stávky zaměstnanců některé ze smluvních stran.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem řádně přečetly, a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určité, vážné a srozumitelně, nikoli v tísní či za jiných nápadně nevyhovujících podmínek, a to že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy

7. Tato smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva stejnopisy náleží objednateli a jeden zhotoviteli.


8. Tato smlouva byla schválena Zastupitelstvem obce Supíkovice dne 30/8/2018 pod číslem usnesení 5/2018.

9. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smlouvy.

V Supíkovicích, dne 31.8.2018

V Jeseníku dne 31.8.2018

Za objednatele:


 **Obec Supíkovice**
Supíkovice 130
790 51 Supíkovice ①
IČ 00303429 DIČ CZ00303429
tel: 584 432 142 www.supikovice.cz

Roman Bican
starosta obce

Za zhotovitele:

STAVBY VAPE s.r.o.
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
IČO: 268 69 977, DIČ: CZ26869977

Petr Vávra
jednatel

HARMONOGRAM PRACÍ

„SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI OÚ V SUPÍKOVICÍCH“

	září 18	říjen 18	listopad 18	prosinec 18	leden 19	únor 19	březen 19	duben 19	květen 19	červen 19
Zařízení staveniště										
Lešení montáž a demontáž										
Zateplení obvodového zdiva										
Zateplení podhledu stropu 1. PP										
Zateplení podlahy půdy										
Výměna výplní otvorů										
Ústřední vytápění										
Úklid a předání stavby										

V Jeseníku 30.8.2018

STAVBY VAPE s.r.o.
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
IČO: 268 69 977, DIČ: CZ26869977

Petr Vávra
jednatel společnosti



SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 032a

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v
Supíkovících, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

JKSO:

Místo: Supíkovice

CC-CZ:

Datum: 30.8.2018

Objednatel:

Obec Supíkovice 130

IČ:

00303429

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY VAPE, s.r.o.

IČ:

26869977

DIČ:

CZ26869977

Projektant:

Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk

IČ:

71779647

DIČ:

Zpracovatel:

Sv. Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů

2 352 192,18

Ostatní náklady ze souhrnného listu

1 600,00

Cena bez DPH

2 353 792,18

DPH základní

21,00%

ze

2 310 192,18

485 140,36

snížená

15,00%

ze

43 600,00

6 540,00

Cena s DPH

v

CZK

2 845 472,54

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

STAVBY VAPE s.r.o.
Wolkerova 726/3, 790 01 Jeseník
IČO: 268 69 977, DIČ: CZ26869977

30.8.2018

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 032a

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v
Supíkovicích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Místo: Supíkovice

Datum: #

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 352 192,18	2 843 536,54
01	Zateplení obvodového zdiva - uznatelné náklady	1 424 486,74	1 722 974,96
02	Zateplení podhledu stropu nad I.P.P. - uznatelné náklady	299 428,35	361 654,30
03	Zateplení podlahy půdy vč. pochůzí podlahy - uznatelné náklady	343 093,09	414 488,64
04	Výměna výplní otvorů - uznatelné náklady	119 504,00	143 945,84
05	Ústřední vytápění	165 680,00	200 472,80
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	1 600,00	1 936,00
	Ostatní náklady	200,00	242,00
	Náklady na pojištění	500,00	605,00
	Zábor veřejného prostranství	500,00	605,00
	Náklady na fotodokumentaci	400,00	484,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 353 792,18	2 845 472,54

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č.
St 238/1 k úř. Supíkovice
Objekt: 01 - Zateplení obvodového zdiva - uznatelné náklady

JKSO:
Místo: Supíkovice

CC-CZ:
Datum: 30.08.2018

Objednatel:
Obec Supíkovice 130

IČ: 00303429
DIČ:

Zhotovitel:
STAVBY VAPE, s.r.o.

IČ: 26869977
DIČ: CZ 26869977

Projektant:
Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk

IČ: 71779647
DIČ:

Zpracovatel:
Sv. Čech

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 413 586,74
Ostatní náklady	10 900,00

Cena bez DPH	1 424 486,74
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 413 586,74	296 853,22
snížená	15,00%	ze	10 900,00	1 635,00

Cena s DPH	v CZK	1 722 974,96
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovících, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 01 - Zateplení obvodového zdiva - uznatelné náklady

Místo:	Supíkovice	Datum:	30.08.2018
Objednatel:	Obec Supíkovice 130	Projektant:	Ing. Doleček, Bezručova 12
Zhotovitel:	STAVBY VAPE, s.r.o.	Zpracovatel:	Sv. Čech

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 1 413 586,74

HSV - Práce a dodávky HSV 1 243 072,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 983 688,30

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 225 462,78

997 - Přesun sutě 11 566,77

998 - Přesun hmot 22 354,80

PSV - Práce a dodávky PSV 140 304,09

764 - Konstrukce klempířské 127 463,09

766 - Konstrukce truhlářské 6 374,00

767 - Konstrukce zámečnické 6 195,20

783 - Dokončovací práce - nátěry 271,80

M - Práce a dodávky M 30 210,00

21-M - Elektromontáže 30 210,00

2) Ostatní náklady 10 900,00

Zařízení staveniště 4 000,00

Mimostav. doprava 1 500,00

Územní vlivy 400,00

Provozní vlivy 2 500,00

Ostatní 1 000,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 1 424 486,74

ROZPOČET

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 01 - Zateplení obvodového zdiva - uznatelné náklady

Místo: Supíkovice Datum: 30.08.2018
Objednatel: Obec Supíkovice 130 Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12
Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 413 586,74

HSV - Práce a dodávky HSV

1 243 072,65

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

983 688,30

1	K	621322344	Oprava omítky římsy pod střešou vápenocementovou omítkou štukovou vč. otlučení " pohled severozápadní"	m2	35,625	124,00	4 417,50
			18,75*0,6		11,250		
			Mezisoučet		11,250		
			" pohled jihozápadní"				
			12,5*0,6		7,500		
			Mezisoučet		7,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			18,75*0,5		9,375		
			Mezisoučet		9,375		
			" pohled severovýchodní"				
			12,5*0,6		7,500		
			Mezisoučet		7,500		
			Součet		35,625		
2	K	621322345	Oprava omítky zděného vikýře ve střeše vápenocementovou omítkou štukovou vč. otlučení, fasádního nátěru " pohled severozápadní"	m2	3,000	377,00	1 131,00
			3		3,000		
			Součet		3,000		
3	K	622131101	Cementový postřík vnějších stěn nanášený celoplošně ručně " pohled severozápadní"	m2	116,654	120,00	13 998,48
			" sokl"				
			(8*2,4+7,6*1,9)		33,640		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*5		-1,313		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*5		1,450		
			Mezisoučet		34,977		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,7)		21,250		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		
			Mezisoučet		21,305		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*1,7+7*1,7+7*0,7/2)		26,250		
			(2+2)*1,7		6,800		
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		32,632		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*2,4)		30,000		
			-(0,9*1,8)		-1,620		
			-(0,8*1,2)*2		-1,920		
			(0,2*0,8+0,2*1,2*2)*2		1,280		
			Mezisoučet		27,740		
			Součet		116,654		
4	K	622131123	Penetrace vnějších stěn nanášena ručně pod KZS	m2	486,740	31,00	15 088,94
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			(18,75*8)		150,000		
			(0,15+0,15)*8		2,400		
			-(1,2*1,8)*6		-12,960		
			-(1,25*2,4)		-3,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*6		5,760		
			(0,5*1,25+0,5*2,4*2)		3,025		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			Mezisoučet		136,825		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(0,6*0,9)		-0,540		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*2		1,920		
			(0,2*0,6+0,2*0,9*2)		0,480		
			Mezisoučet		97,540		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(7+7)*8		112,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	P						
			(4,75*5)		23,750		
			(4,75*1,9)		9,025		
			(2*5+2*1/2)*2		22,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			-(1,2*1,2)		-1,440		
			-(1,2*0,9)		-1,080		
			-(0,4*0,7)*4		-1,120		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			(0,2*1,2+0,2*1,2*2)		0,720		
			(0,2*1,2+0,2*0,9*2)		0,600		
			(0,2*0,4+0,2*0,7*2)*4		1,440		
			(0,2*0,9+0,2*1*2)		0,580		
			Mezisoučet		157,175		
			" pohled severovýchodní "				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)*4		-8,640		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*4		3,840		
			Mezisoučet		95,200		
			Součet		486,740		
5	K	622135011	Vyrovnání podkladu vnějších stěn tmelem tl do 2 mm	m2	486,740	24,00	11 681,76
			" pohled severozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			(18,75*8)		150,000		
			(0,15+0,15)*8		2,400		
			-(1,2*1,8)*6		-12,960		
			-(1,25*2,4)		-3,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*6		5,760		
			(0,5*1,25+0,5*2,4*2)		3,025		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			Mezisoučet		136,825		
			" pohled jihozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(0,6*0,9)		-0,540		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*2		1,920		
			(0,2*0,6+0,2*0,9*2)		0,480		
			Mezisoučet		97,540		
			" pohled jihovýchodní "				
			" obvodový plášť "				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(7+7)*8		112,000		
			(4,75*5)		23,750		
			(4,75*1,9)		9,025		
			(2*5+2*1/2)*2		22,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			-(1,2*1,2)		-1,440		
			-(1,2*0,9)		-1,080		
			-(0,4*0,7)*4		-1,120		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			(0,2*1,2+0,2*1,2*2)		0,720		
			(0,2*1,2+0,2*0,9*2)		0,600		
			(0,2*0,4+0,2*0,7*2)*4		1,440		
			(0,2*0,9+0,2*1*2)		0,580		
			Mezisoučet		157,175		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)*4		-8,640		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*4		3,840		
			Mezisoučet		95,200		
			Součet		486,740		
6	K	622135095	Příplatek k vyrovnání vnějších stěn tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	1 460,220	1,00	1 460,22
			486,74*3		1 460,220		
			Součet		1 460,220		
7	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	306,028	180,00	55 085,04
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			(8*2,4+7,6*1,9)		33,640		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*5		-1,313		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*5		1,450		
			Mezisoučet		34,977		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,7)		21,250		
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		
			Mezisoučet		21,305		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*1,7+7*1,7+7*0,7/2)		26,250		
			(2+2)*1,7		6,800		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		32,632		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*2,4)		30,000		
			-(0,9*1,8)		-1,620		
			-(0,8*1,2)*2		-1,920		
			(0,2*0,8+0,2*1,2*2)*2		1,280		
			Mezisoučet		27,740		
			" římsy podstřešní a mezi I.N.P. a				
			" N D "				
			" pohled severozápadní"				
			(19,03*2)*(0,2+0,16*2)		19,791		
			" pohled jihozápadní"				
			(12,78*2)*(0,2+0,16*2)		13,291		
			" pohled jihovýchodní"				
			(19,03+2*7,14)*(0,2+0,16*2)		17,321		
			" pohled severovýchodní"				
			(12,78*2)*(0,2+0,16*2)		13,291		
			Mezisoučet		63,694		
			" okenní otvory"				
			" ozdobné fasádní prvky"				
			" šambrány kolem oken"				
			" pohled severozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*13*(0,1+0,16*2)		32,760		
			" pohled jihozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*2*(0,1+0,16*2)		5,040		
			" pohled jihovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*7*(0,1+0,16*2)		17,640		
			" pohled severovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*4*(0,1+0,16*2)		10,080		
			Mezisoučet		65,520		
			" bosovaný kámen"				
			" pohled severozápadní"				
			20*2*(0,6*0,2+0,16*0,6*2+0,16*0,2*2)		15,040		
			" pohled jihozápadní"				
			20*2*(0,6*0,2+0,16*0,6*2+0,16*0,2*2)		15,040		
			" pohled jihovýchodní"				
			20*2*(0,6*0,2+0,16*0,6*2+0,16*0,2*2)		15,040		
			" pohled severovýchodní"				
			20*2*(0,6*0,2+0,16*0,6*2+0,16*0,2*2)		15,040		
			Mezisoučet		60,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		306,028		
8	K	622143004	Montáž omítkových samolepících začišťovacích profilů (APU lišt)	m	178,250	31,00	5 525,75
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			(1,2+2*1,8)*6		28,800		
			(1,25+2*2,4)		6,050		
			(1,2+2*1,8)*7		33,600		
			" sokl"				
			(0,75+2*0,35)*5		7,250		
			Mezisoučet		75,700		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2+2*1,8)		4,800		
			(1,2+2*1,8)		4,800		
			(0,6+2*0,9)		2,400		
			" sokl"				
			(0,75+2*0,35)*2		2,900		
			Mezisoučet		14,900		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2+2*1,8)*7		33,600		
			(1,2+2*1,2)		3,600		
			(1,2+2*0,9)		3,000		
			(0,4+2*0,7)*4		7,200		
			(0,9+2*1)		2,900		
			" sokl"				
			(0,75+2*0,35)*3		4,350		
			(0,9+2*1)		2,900		
			Mezisoučet		57,550		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2+2*1,8)*4		19,200		
			" sokl"				
			(0,9+2*1,8)		4,500		
			(0,8+2*1,2)*2		6,400		
			Mezisoučet		30,100		
			Součet		178,250		
9	M	590514750	profil okenní s tkaninou APU lišta 6 mm	m	187,163	22,00	4 117,59
			178,25*1,05		187,163		
			Součet		187,163		
10	K	622211001	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 40 mm	m2	52,798	425,00	22 439,15
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(0,34*1,2+0,34*1,8*2)*6		9,792		
			(0,64*1,25+0,64*2,4*2)		3,872		
			(0,34*1,2+0,34*1,8*2)*7		11,424		
			Mezisoučet		25,088		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(0,34*1,2+0,34*1,8*2)*2		3,264		
			(0,34*0,6+0,34*0,9*2)		0,816		
			Mezisoučet		4,080		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(0,34*1,2+0,34*1,8*2)*7		11,424		
			(0,34*1,2+0,34*1,2*2)		1,224		
			(0,34*1,2+0,34*0,9*2)		1,020		
			(0,34*0,4+0,34*0,7*2)*4		2,448		
			(0,34*0,9+0,34*1*2)		0,986		
			Mezisoučet		17,102		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(0,34*1,2+0,34*1,8*2)*4		6,528		
			Mezisoučet		6,528		
			Součet		52,798		
11	M	283760300	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 20 mm	m2	53,854	61,00	3 285,09
			52,798*1,02		53,854		
			Součet		53,854		
12	K	622211005	Úprava zateplení vnějších stěn kolem vývodu přes stěnu od kondenzačního kotle (vata tl. 140 mm)	m2	1,000	627,00	627,00
			" pohled jihozápadní"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
13	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 160 mm	m2	469,075	615,00	288 481,13
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			(19,03*8)		152,240		
			(0,29+0,29)*8		4,640		
			-(1,2*1,8)*6		-12,960		
			-(1,25*2,4)		-3,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			Mezisoučet		125,800		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(12,78*8)		102,240		
			-(1,2*1,8)		-2,160		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(0,6*0,9)		-0,540		
			Mezisoučet		97,380		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(7,14+7,14)*8		114,240		
			(5,03*5)		25,150		
			(4,75*1,9)		9,025		
			(2,14*5+2,14*1/2)*2		23,540		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			-(1,2*1,2)		-1,440		
			-(1,2*0,9)		-1,080		
			-(0,4*0,7)*4		-1,120		
			-(0,9*1)		-0,900		
			Mezisoučet		152,295		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(12,78*8)		102,240		
			-(1,2*1,8)*4		-8,640		
			Mezisoučet		93,600		
			Součet		469,075		
14	M	283760420	deska fasádní polystyrénová šedá 1000 x 500 x 140 mm	m2	472,337	330,00	155 871,21
			463,075*1,02		472,337		
			Součet		472,337		
15	K	622231146	Montáž polystyrénových ozdobných prvků zateplení vnějších stěn , římsy, rámové profily oken	m	278,490	58,00	16 152,42
			" ozdobné fasádní prvky"				
			" šambrány kolem oken"				
			" pohled severozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*13		78,000		
			" pohled jihozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*2		12,000		
			" pohled jihovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*7		42,000		
			" pohled severovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*4		24,000		
			Mezisoučet		156,000		
			" římsy podstřešní a mezi I.N.P. a II.N.P."				
			" pohled severozápadní"				
			(19,03*2)		38,060		
			" pohled jihozápadní"				
			(12,78*2)		25,560		
			" pohled jihovýchodní"				
			(19,03+2*7,14)		33,310		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled severovýchodní"				
			(12,78*2)		25,560		
			Mezisoučet		122,490		
			Součet		278,490		
16	M	283741410	fasádní dekorační profily - římsy 200 x 160 mm	m	122,490	126,00	15 433,74
			" římsy podstřešní a mezi I.N.P. a " " " "				
			" pohled severozápadní"				
			(19,03*2)		38,060		
			" pohled jihozápadní"				
			(12,78*2)		25,560		
			" pohled jihovýchodní"				
			(19,03+2*7,14)		33,310		
			" pohled severovýchodní"				
			(12,78*2)		25,560		
			Součet		122,490		
17	M	283741375	fasádní dekorační profily - rámové profily oken a dveří 100 x 160 mm	m	156,000	210,00	32 760,00
			" okenní otvory"				
			" ozdobné fasádní prvky"				
			" šambrány kolem oken"				
			" pohled severozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*13		78,000		
			" pohled jihozápadní"				
			(1,2+1,8)*2*2		12,000		
			" pohled jihovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*7		42,000		
			" pohled severovýchodní"				
			(1,2+1,8)*2*4		24,000		
			Součet		156,000		
18	K	622231151	Montáž polystyrénových ozdobných prvků zateplení vnějších stěn - bosáže	m2	19,600	58,00	1 136,80
			" pohled severozápadní"				
			20*2*(0,6*0,2)		4,800		
			" pohled jihozápadní"				
			20*2*(0,6*0,2)		4,800		
			" pohled jihovýchodní"				
			20*2*(0,6*0,2)		4,800		
			" pohled severovýchodní"				
			20*2*(0,65*0,2)		5,200		
			Součet		19,600		
19	M	283741453	fasádní dekorační profily - bosovaný kámen 600 x 200 x 160 mm	kus	160,000	13,00	2 080,00
			" pohled severozápadní"				
			20*2		40,000		
			" pohled jihozápadní"				
			20*2		40,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled jihovýchodní"				
			20*2		40,000		
			" pohled severovýchodní"				
			20*2		40,000		
			Součet		160,000		
20	K	622252001	Montáž základacích soklových lišt kontaktního zateplení	m	67,860	39,00	2 646,54
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			19,03		19,030		
			(0,29+0,29)		0,580		
			Mezisoučet		19,610		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			12,78		12,780		
			Mezisoučet		12,780		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(7,14+7,14)		14,280		
			5,03-0,9		4,130		
			2,14*2		4,280		
			Mezisoučet		22,690		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			12,78		12,780		
			Mezisoučet		12,780		
			Součet		67,860		
21	M	590516511	lišta soklová Al AFC s okapničkou, základací U 14 cm, 0,95/200 cm	m	71,253	102,00	7 267,81
			67,86		67,860		
22	K	622252002	Montáž ostatních lišt zateplení	m	298,910	39,00	11 657,49
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			10,4*4		41,600		
			(1,2*2+2*1,8)*6		36,000		
			(1,25+2*2,4)		6,050		
			(1,2*2+2*1,8)*7		42,000		
			" sokl"				
			(0,75*2+2*0,35)*5		11,000		
			Mezisoučet		136,650		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2*2+2*1,8)		6,000		
			(1,2*2+2*1,8)		6,000		
			(0,6+2*0,9)		2,400		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						
			" sokl"				
			(0,75*2+2*0,35)*2		4,400		
			Mezisoučet		18,800		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			10,4*2		20,800		
			7,43*2		14,860		
			(1,2*2+2*1,8)*7		42,000		
			(1,2*2+2*1,2)		4,800		
			(1,2*2+2*0,9)		4,200		
			(0,4*2+2*0,7)*4		8,800		
			(0,9+2*1)		2,900		
			" sokl"				
			(0,75*2+2*0,35)*3		6,600		
			(1*2)		2,000		
			Mezisoučet		106,960		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2*2+2*1,8)*4		24,000		
			" sokl"				
			(0,9+2*1,8)		4,500		
			(0,8*2+2*1,2)*2		8,000		
			Mezisoučet		36,500		
			Součet		298,910		
23	M	590515120	profil parapetní - LPE plast 2 m	m	44,900	44,00	1 975,60
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			1,2*6		7,200		
			1,2*7		8,400		
			" sokl"				
			0,75*5		3,750		
			Mezisoučet		19,350		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,6		0,600		
			" sokl"				
			0,75*2		1,500		
			Mezisoučet		4,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*7		8,400		
			1,2		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						
			1,2		1,200		
			0,4*4		1,600		
			" sokl"				
			0,75*3		2,250		
			Mezisoučet		14,650		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*4		4,800		
			" sokl"				
			0,8*2		1,600		
			Mezisoučet		6,400		
			Součet		44,900		
24	M	590514825	lišta rohová A, AFC ,10/15 cm s dvojítkou tkaninou bal. 2,5 m	m	206,660	15,00	3 099,90
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			10,4*4		41,600		
			(2*1,8)*6		21,600		
			(2*2,4)		4,800		
			(2*1,8)*7		25,200		
			" sokl"				
			(2*0,35)*5		3,500		
			Mezisoučet		96,700		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(2*1,8)		3,600		
			(2*1,8)		3,600		
			(2*0,9)		1,800		
			" sokl"				
			(2*0,35)*2		1,400		
			Mezisoučet		10,400		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			10,4*2		20,800		
			7,43*2		14,860		
			(2*1,8)*7		25,200		
			(2*1,2)		2,400		
			(2*0,9)		1,800		
			(2*0,7)*4		5,600		
			(2*1)		2,000		
			" sokl"				
			(2*0,35)*3		2,100		
			(1*2)		2,000		
			Mezisoučet		76,760		
			" pohled severovýchodní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" obvodový plášť "				
			(2*1,8)*4		14,400		
			" sokl "				
			(2*1,8)		3,600		
			(2*1,2)*2		4,800		
			Mezisoučet		22,800		
			Součet		206,660		
25	M	590514875	lišta rohová Al AFC 10/15 cm s okapnicí a s dvojitou tkaninou 2,5 m	m	47,950	25,00	1 198,75
			" pohled severozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			1,2*6		7,200		
			1,25		1,250		
			1,2*7		8,400		
			" sokl "				
			0,75*5		3,750		
			Mezisoučet		20,600		
			" pohled jihozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,6		0,600		
			" sokl "				
			0,75*2		1,500		
			Mezisoučet		4,500		
			" pohled jihovýchodní "				
			" obvodový plášť "				
			1,2*7		8,400		
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,4*4		1,600		
			0,9		0,900		
			" sokl "				
			0,75*3		2,250		
			Mezisoučet		15,550		
			" pohled severovýchodní "				
			" obvodový plášť "				
			1,2*4		4,800		
			" sokl "				
			0,9		0,900		
			0,8*2		1,600		
			Mezisoučet		7,300		
			Součet		47,950		
26	K	622321111	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnějších stěn nanášená ručně	m2	116,654	405,00	47 244,87

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			(8*2,4+7,6*1,9)		33,640		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*5		-1,313		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*5		1,450		
			Mezisoučet		34,977		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,7)		21,250		
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		
			Mezisoučet		21,305		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*1,7+7*1,7+7*0,7/2)		26,250		
			(2+2)*1,7		6,800		
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		32,632		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*2,4)		30,000		
			-(0,9*1,8)		-1,620		
			-(0,8*1,2)*2		-1,920		
			(0,2*0,8+0,2*1,2*2)*2		1,280		
			Mezisoučet		27,740		
			Součet		116,654		
27	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	116,654	559,00	65 209,59
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			(8*2,4+7,6*1,9)		33,640		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*5		-1,313		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*5		1,450		
			Mezisoučet		34,977		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,7)		21,250		
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		21,305		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*1,7+7*1,7+7*0,7/2)		26,250		
			(2+2)*1,7		6,800		
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		32,632		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*2,4)		30,000		
			-(0,9*1,8)		-1,620		
			-(0,8*1,2)*2		-1,920		
			(0,2*0,8+0,2*1,2*2)*2		1,280		
			Mezisoučet		27,740		
			Součet		116,654		
28	K	622531021	Tenkvrstvá silikonová zrnitá omítka tl. 2,0 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	568,781	311,00	176 890,89
			" zateplované plochy"				
			52,798+469,075*1,1		568,781		
			Součet		568,781		
29	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	72,206	33,00	2 382,80
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			(1,2*1,8)*6		12,960		
			(1,25*2,4)		3,000		
			(1,2*1,8)*7		15,120		
			(0,6*1,2)		0,720		
			" sokl"				
			(0,75*0,35)*5		1,313		
			Mezisoučet		33,113		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			(1,2*1,8)		2,160		
			(1,2*1,8)		2,160		
			(0,6*0,9)		0,540		
			" elektroškříň!				
			(0,3*0,6)		0,180		
			" sokl"				
			(0,75*0,35)*2		0,525		
			Mezisoučet		5,565		
			" pohled jihovýchodní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" obvodový plášť "				
			(1,2*1,8)*7		15,120		
			(1,2*1,2)		1,440		
			(1,2*0,9)		1,080		
			(0,4*0,7)*4		1,120		
			(0,9*1)		0,900		
			" sokl "				
			(0,75*0,35)*3		0,788		
			(0,9*1)		0,900		
			Mezisoučet		21,348		
			" pohled severovýchodní "				
			" obvodový plášť "				
			(1,2*1,8)*4		8,640		
			" sokl "				
			(0,9*1,8)		1,620		
			(0,8*1,2)*2		1,920		
			Mezisoučet		12,180		
			Součet		72,206		
30	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	606,394	13,00	7 883,12
			" pohled severozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			(18,75*8)		150,000		
			(0,15+0,15)*8		2,400		
			-(1,2*1,8)*6		-12,960		
			-(1,25*2,4)		-3,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*6		5,760		
			(0,5*1,25+0,5*2,4*2)		3,025		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			" střešní zděný vikýř "				
			3		3,000		
			" sokl "				
			(8*2,4+7,6*1,9)		33,640		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*5		-1,313		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*5		1,450		
			Mezisoučet		174,802		
			" pohled jihozápadní "				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(1,2*1,8)		-2,160		
			-(0,6*0,9)		-0,540		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*2		1,920		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						
			(0,2*0,6+0,2*0,9*2)		0,480		
			" sokl"				
			(12,5*1,7)		21,250		
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		
			Mezisoučet		118,845		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(7+7)*8		112,000		
			(4,75*5)		23,750		
			(4,75*1,9)		9,025		
			(2*5+2*1/2)*2		22,000		
			-(1,2*1,8)*7		-15,120		
			-(1,2*1,2)		-1,440		
			-(1,2*0,9)		-1,080		
			-(0,4*0,7)*4		-1,120		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*7		6,720		
			(0,2*1,2+0,2*1,2*2)		0,720		
			(0,2*1,2+0,2*0,9*2)		0,600		
			(0,2*0,4+0,2*0,7*2)*4		1,440		
			(0,2*0,9+0,2*1*2)		0,580		
			" sokl"				
			(7*1,7+7*1,7+7*0,7/2)		26,250		
			(2+2)*1,7		6,800		
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		189,807		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			(12,5*8)		100,000		
			-(1,2*1,8)*4		-8,640		
			(0,2*1,2+0,2*1,8*2)*4		3,840		
			" sokl"				
			(12,5*2,4)		30,000		
			-(0,9*1,8)		-1,620		
			-(0,8*1,2)*2		-1,920		
			(0,2*0,8+0,2*1,2*2)*2		1,280		
			Mezisoučet		122,940		
			Součet		606,394		

31	K	632451022	Vyrovnávací potěr tl do 30 mm z MC 15 provedený v pásu	m2	1,820	294,00	535,08
			" pod vnější parapet"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			0,75*0,2*5		0,750		
			Mezisoučet		0,750		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			0,75*0,2*2		0,300		
			Mezisoučet		0,300		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			0,75*0,2*3		0,450		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			0,8*0,2*2		0,320		
			Mezisoučet		0,770		
			Součet		1,820		
32	K	632455531	Potěr perlitocementový tl do 30 mm vč. bednění	m2	12,172	320,00	3 895,04
			" pod vnější parapety"				
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			1,2*0,34*6		2,448		
			1,2*0,34*7		2,856		
			Mezisoučet		5,304		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*0,34		0,408		
			1,2*0,34		0,408		
			0,6*0,34		0,204		
			Mezisoučet		1,020		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*0,34*7		2,856		
			1,2*0,34		0,408		
			1,2*0,34		0,408		
			0,4*0,34*4		0,544		
			Mezisoučet		4,216		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*0,34*4		1,632		
			Mezisoučet		1,632		
			Součet		12,172		
33	K	644941111	Osazování ventilačních mřížek velikosti do 150 x 150 mm	kus	4,000	55,00	220,00
			" pohled jihovýchodní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4		4,000		
			Součet		4,000		
34	M	553414300	mřížka větrací DN 110 kruhová se sítovinou	kus	4,000	125,00	500,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		
35	K	644941122	Dodávka a montáž průchodky k větrací mřížce se zhotovením otvoru v tepelné izolaci	kus	4,000	77,00	308,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

225 462,78

36	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	666,740	66,00	44 004,84
			" pohled severozápadní"				
			(21,03*8,9)		187,167		
			(0,29+0,29)*8,9		5,162		
			(2*2,4)		4,800		
			Mezisoučet		197,129		
			" pohled jihozápadní"				
			(12,78*8,9)		113,742		
			Mezisoučet		113,742		
			" pohled jihovýchodní"				
			(8,14+8,14)*8,9		144,892		
			(7,03*8,9)		62,567		
			(2,14*8,1)*2		34,668		
			Mezisoučet		242,127		
			" pohled severovýchodní"				
			(12,78*8,9)		113,742		
			Mezisoučet		113,742		
			Součet		666,740		
37	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	#####	2,00	80 008,80
			666,74*60		#####		
			Součet		#####		
38	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	666,740	45,00	30 003,30
39	K	944611111	Montáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	889,304	14,00	12 450,26
			" pohled severozápadní"				
			(21,03*10,4)		218,712		
			(0,29+0,29)*10,4		6,032		
			(2*3,9)		7,800		
			(1*10,4)*2		20,800		
			Mezisoučet		253,344		
			" pohled jihozápadní"				
			(12,78*10,4)		132,912		
			(1*10,4)*2		20,800		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		153,712		
			" pohled jihovýchodní"				
			(8,14+8,14)*10,4		169,312		
			(7,03*10,4)		73,112		
			(2,14*10,4)*2		44,512		
			(1*10,4)*4		41,600		
			Mezisoučet		328,536		
			" pohled severovýchodní"				
			(12,78*10,4)		132,912		
			(1*10,4)*2		20,800		
			Mezisoučet		153,712		
			Součet		889,304		
40	K	944611211	Příplatek k ochranné plachtě za první a ZKD den použití	m2	#####	0,40	21 343,30
			889,304*60		#####		
			Součet		#####		
41	K	944611811	Demontáž ochranné plachty z textilie z umělých vláken	m2	889,304	9,00	8 003,74
42	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	7,000	150,00	1 050,00
			3,5*2		7,000		
			Součet		7,000		
43	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	420,000	1,50	630,00
			7*60		420,000		
			Součet		420,000		
44	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	7,000	56,00	392,00
45	K	967032974	Odsekání plošných fasádních prvků předsažených před líc zdiva 80 mm	m2	1,800	404,00	727,20
			" pohled severozápadní"				
			1,8		1,800		
			Součet		1,800		
46	K	976072322	Vybourání kovových ventilačních mřížek pl přes 0,3 m2 ze zdiva cihelného	kus	4,000	56,00	224,00
			" pohled jihovýchodní"				
			4		4,000		
			Součet		4,000		
47	K	976074145	Vybourání ocelové konzoly pro vlajky ze zdiva cihelného	kus	2,000	250,00	500,00
			" pohled severozápadní"				
			1+1		2,000		
			Součet		2,000		
48	K	976074149	Demontáž, úprava a zpětná montáž konzoly pro satelit	kus	3,000	800,00	2 400,00
			" pohled jihovýchodní"				
			3		3,000		
			Součet		3,000		
49	K	976074151	Demontáž, úprava a zpětná montáž poštovní schránky	kus	1,000	800,00	800,00
			1		1,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		1,000		
50	K	976074152	Demontáž, úprava a zpětná montáž státního znaku a dalších znaků	kus	8,000	800,00	6 400,00
			8		8,000		
			Součet		8,000		
51	K	976074153	Demontáž, úprava a zpětná montáž znaku vzniku obce	kus	1,000	800,00	800,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
52	K	978015391	Otlučení vnější vápenné nebo vápenocementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 100%	m2	53,890	140,00	7 544,60
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			(8*1,3+7,6*0,8)		16,480		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			Mezisoučet		17,680		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*0,6)		7,500		
			Mezisoučet		7,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*0,6+7*0,6+7*0,7/2)		10,850		
			(2+2)*0,6		2,400		
			Mezisoučet		13,250		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,3)		16,250		
			-(0,9*0,7)		-0,630		
			-(0,8*0,1)*2		-0,160		
			Mezisoučet		15,460		
			Součet		53,890		
53	K	978059641	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	63,912	128,00	8 180,74
			" keramický sokl"				
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			(8*1,1+7,6*1,1)		17,160		
			(1,2*0,5)*2		1,200		
			-(0,75*0,35)*6		-1,575		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*6		1,740		
			Mezisoučet		18,525		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,1)		13,750		
			-(0,75*0,35)*2		-0,525		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
	p						
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*2		0,580		
			Mezisoučet		13,805		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			(7*1,1+7*1,1)		15,400		
			(2+2)*1,1		4,400		
			-(0,75*0,35)*3		-0,788		
			(0,2*0,75+0,2*0,35*2)*3		0,870		
			-(0,9*1)		-0,900		
			(0,2*1*2)		0,400		
			Mezisoučet		19,382		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			(12,5*1,1)		13,750		
			-(0,9*1,1)		-0,990		
			-(0,8*1,1)*2		-1,760		
			(0,2*0,8+0,2*1,1*2)*2		1,200		
			Mezisoučet		12,200		
			Součet		63,912		

997 - Přesun sutě

11 566,77

54	K	997013113	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 12 m s použitím mechanizace	t	9,410	145,00	1 364,45
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	84,690	1,80	152,44
56	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	9,410	118,00	1 110,38
57	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce	t	9,410	950,00	8 939,50

998 - Přesun hmot

22 354,80

58	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	18,629	1 200,00	22 354,80
----	---	-----------	--	---	--------	----------	-----------

PSV - Práce a dodávky PSV

140 304,09

764 - Konstrukce klempířské

127 463,09

59	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	44,900	54,10	2 429,09
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			1,2*6		7,200		
			1,2*7		8,400		
			" sokl"				
			0,75*5		3,750		
			Mezisoučet		19,350		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			0,6		0,600		
			" sokl"				
			0,75*2		1,500		
			Mezisoučet		4,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*7		8,400		
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,4*4		1,600		
			" sokl"				
			0,75*3		2,250		
			Mezisoučet		14,650		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*4		4,800		
			" sokl"				
			0,8*2		1,600		
			Mezisoučet		6,400		
			Součet		44,900		
60	K	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti	m	67,250	68,00	4 573,00
			" pohled severozápadní"				
			18,75		18,750		
			Mezisoučet		18,750		
			" pohled jihozápadní"				
			12,5		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			18,75+4,75		23,500		
			Mezisoučet		23,500		
			" pohled severovýchodní"				
			12,5		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			Součet		67,250		
61	K	764004861	Demontáž svodu do suti	m	48,900	60,00	2 934,00
			" pohled severozápadní"				
			10,6+10,2		20,800		
			Mezisoučet		20,800		
			" pohled jihovýchodní"				
			10,6*2+6,9		28,100		
			Mezisoučet		28,100		
			Součet		48,900		
62	K	764216644	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	9,100	780,00	7 098,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled severozápadní"				
			" sokl"				
			0,75*5		3,750		
			Mezisoučet		3,750		
			" pohled jihozápadní"				
			" sokl"				
			0,75*2		1,500		
			Mezisoučet		1,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			" sokl"				
			0,75*3		2,250		
			Mezisoučet		2,250		
			" pohled severovýchodní"				
			" sokl"				
			0,8*2		1,600		
			Mezisoučet		1,600		
			Součet		9,100		
63	K	764216646	Oplechování rovných parapetů celoplošně lepené z Pz s povrchovou úpravou rš 500 mm	m	35,800	1 005,00	35 979,00
			" pohled severozápadní"				
			" obvodový plášť"				
			1,2*6		7,200		
			1,2*7		8,400		
			Mezisoučet		15,600		
			" pohled jihozápadní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,6		0,600		
			Mezisoučet		3,000		
			" pohled jihovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*7		8,400		
			1,2		1,200		
			1,2		1,200		
			0,4*4		1,600		
			Mezisoučet		12,400		
			" pohled severovýchodní"				
			" obvodový plášť "				
			1,2*4		4,800		
			Mezisoučet		4,800		
			Součet		35,800		
64	K	764508131	Montáž kruhového svodu	m	38,000	180,00	6 840,00
			" pohled jižní"				

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			9,5*2		19,000		
			Mezisoučet		19,000		
			" pohled severní"				
			9,5*2		19,000		
			Mezisoučet		19,000		
			Součet		38,000		
65	K	764511602	Žlab podokapní půlkruhový z Pz s povrchovou úpravou rš 330 mm	m	67,250	380,00	25 555,00
			" pohled severozápadní"				
			18,75		18,750		
			Mezisoučet		18,750		
			" pohled jihozápadní"				
			12,5		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			" pohled jihovýchodní"				
			18,75+4,75		23,500		
			Mezisoučet		23,500		
			" pohled severovýchodní"				
			12,5		12,500		
			Mezisoučet		12,500		
			Součet		67,250		
66	K	764511643	Kotlík oválný (trychtýřový) pro podokapní žlaby z Pz s povrchovou úpravou 330/120 mm	kus	5,000	608,00	3 040,00
			5		5,000		
			Součet		5,000		
67	K	764518623	Svody kruhové včetně objímek, kolen, odskoků z Pz s povrchovou úpravou průměru 120 mm	m	48,900	780,00	38 142,00
			" pohled severozápadní"				
			10,6+10,2		20,800		
			Mezisoučet		20,800		
			" pohled jihovýchodní"				
			10,6*2+6,9		28,100		
			Mezisoučet		28,100		
			Součet		48,900		
68	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,485	1 800,00	873,00
766 - Konstrukce truhlářské							6 374,00
69	K	766123535	Demontáž, úprava a zpětná montáž dřev. tyčkového oplocení s fasádou,	m2	1,200	645,00	774,00
			" pohled severozápadní"				
			1,2		1,200		
			Součet		1,200		
70	K	766124205	Dodávka a montáž dřevobetonových budek pro rorýse	kus	4,000	1 400,00	5 600,00
			4		4,000		
			Součet		4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

767 - Konstrukce zámečnické

6 195,20

71	K	767662125	Demontáž, úprava a zpětná montáž mříží pevných vč. povrchové úpravy	m2	7,040	880,00	6 195,20
			" pohled severozápadní"				
			(1,2*1,8)*3		6,480		
			Mezisoučet		6,480		
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,4*0,7)*2		0,560		
			Mezisoučet		0,560		
			Součet		7,040		

783 - Dokončovací práce - nátěry

271,80

72	K	783301303	Bezoplachové odrezivění zámečnických konstrukcí	m2	0,180	990,00	178,20
			" pohled jihozápadní"				
			" elektro skříň"				
			(0,3*0,6)		0,180		
			Součet		0,180		
73	K	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	0,180	200,00	36,00
			" pohled jihozápadní"				
			" elektro skříň"				
			(0,3*0,6)		0,180		
			Součet		0,180		
74	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	0,180	250,00	45,00
75	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických	m2	0,180	70,00	12,60

M - Práce a dodávky M

30 210,00

21-M - Elektromontáže

30 210,00

76	K	210551015	Demontáž a zpětná montáž vedení hromosvodu vč. prodlouženého kotvení	m	12,000	2 200,00	26 400,00
			" pohled jihovýchodní"				
			12		12,000		
			Součet		12,000		
77	K	210581100	Demontáž, úprava a zpětná montáž svítidla	ks	1,000	850,00	850,00
			" pohled severozápadní"				
			1		1,000		
78	K	210991015	Dočasná izolace vzdušného vedení elektro	m	74,000	40,00	2 960,00
			" pohled severozápadní"				
			4*4		16,000		
			Mezisoučet		16,000		
			" pohled jihozápadní"				
			14,5*4		58,000		
			Mezisoučet		58,000		
			Součet		74,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č.

St 238/1 k ú Supíkovice

Objekt: 02 - Zateplení podhledu stropu nad I.P.P. - uznatelné náklady

JKSO:

Místo: Supíkovice

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

Obec Supíkovice 130

IČ: 00303429

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY VAPE, s.r.o.

IČ: 26869977

DIČ: CZ26869977

Projektant:

Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk

IČ: 71779647

DIČ:

Zpracovatel:

Sv. Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	288 528,35
Ostatní náklady	10 900,00

Cena bez DPH	299 428,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	288 528,35	60 590,95
snížená	15,00%	ze	10 900,00	1 635,00

Cena s DPH	v CZK	361 654,30
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: **02 - Zateplení podhledu stropu nad I.P.P. - uznatelné náklady**

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 288 528,35

HSV - Práce a dodávky HSV 268 295,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 228 677,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 35 570,34

998 - Přesun hmot 4 047,80

PSV - Práce a dodávky PSV 20 232,53

784 - Dokončovací práce 20 232,53

2) Ostatní náklady 10 900,00

Zařízení staveniště 4 000,00

Mimostav. doprava 1 500,00

Územní vlivy 400,00

Provozní vlivy 2 500,00

Ostatní 1 000,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 299 428,35

ROZPOČET

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovicích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 02 - Zateplení podhledu stropu nad I.P.P. - uznatelné náklady

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

Náklady z rozpočtu

288 528,35

HSV - Práce a dodávky HSV

268 295,82

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

228 677,68

1	K	611135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm	m2	334,422	150,00	50 163,30
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" strop nad I.P.P."

" m.č. 001"

18,92*1,1*2

41,624

" m.č. 002"

5,44*1,1*2

11,968

" m.č. 003"

11,95*1,1*2

26,290

" m.č. 004"

15,27*1,1*2

33,594

" m.č. 005"

18,92*1,1*2

41,624

" m.č. 006"

9,9*1,1*2

21,780

" m.č. 007"

8,26*1,1*2

18,172

" m.č. 008"

18,92*1,1*2

41,624

" m.č. 009"

9,9*1,1*2

21,780

" m.č. 010"

24,13*1,1*2

53,086

" m.č. 011"

10,4*1,1*2

22,880

Součet

334,422

2	K	621221121	Montáž kontaktního zateplení vnějších podhledů z minerální vlny s kolmou orientací tl do 120 mm	m2	167,211	680,00	113 703,48
---	---	-----------	---	----	---------	--------	------------

" strop nad I.P.P."

" m.č. 001"

18,92*1,1

20,812

" m.č. 002"

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			5,44*1,1		5,984		
			" m.č. 003"				
			11,95*1,1		13,145		
			" m.č. 004"				
			15,27*1,1		16,797		
			" m.č. 005"				
			18,92*1,1		20,812		
			" m.č. 006"				
			9,9*1,1		10,890		
			" m.č. 007"				
			8,26*1,1		9,086		
			" m.č. 008"				
			18,92*1,1		20,812		
			" m.č. 009"				
			9,9*1,1		10,890		
			" m.č. 010"				
			24,13*1,1		26,543		
			" m.č. 011"				
			10,4*1,1		11,440		
			Součet		167,211		
3	M	631515130	deska minerální izolační kolmé vlákno tl. 100 mm	m2	170,555	380,00	64 810,90

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

35 570,34

4	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	152,010	130,00	19 761,30
			" podlaha I.P.P."				
			" m.č. 001"				
			18,92		18,920		
			" m.č. 002"				
			5,44		5,440		
			" m.č. 003"				
			11,95		11,950		
			" m.č. 004"				
			15,27		15,270		
			" m.č. 005"				
			18,92		18,920		
			" m.č. 006"				
			9,9		9,900		
			" m.č. 007"				
			8,26		8,260		
			" m.č. 008"				
			18,92		18,920		
			" m.č. 009"				
			9,9		9,900		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

" m.č. 010"

24,13

24,130

" m.č. 011"

10,4

10,400

Součet

152,010

5	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	152,010	104,00	15 809,04
---	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" podlaha I.P.P."

" m.č. 001"

18,92

18,920

" m.č. 002"

5,44

5,440

" m.č. 003"

11,95

11,950

" m.č. 004"

15,27

15,270

" m.č. 005"

18,92

18,920

" m.č. 006"

9,9

9,900

" m.č. 007"

8,26

8,260

" m.č. 008"

18,92

18,920

" m.č. 009"

9,9

9,900

" m.č. 010"

24,13

24,130

" m.č. 011"

10,4

10,400

Součet

152,010

998 - Přesun hmot

4 047,80

6	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	5,470	740,00	4 047,80
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

20 232,53

784 - Dokončovací práce

20 232,53

7	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,211	22,00	3 678,64
---	---	-----------	---	----	---------	-------	----------

" strop nad I.P.P."

" m.č. 001"

18,92*1,1

20,812

" m.č. 002"

5,44*1,1

5,984

" m.č. 003"

11,95*1,1

13,145

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" m.č. 004"				
			15,27*1,1		16,797		
			" m.č. 005"				
			18,92*1,1		20,812		
			" m.č. 006"				
			9,9*1,1		10,890		
			" m.č. 007"				
			8,26*1,1		9,086		
			" m.č. 008"				
			18,92*1,1		20,812		
			" m.č. 009"				
			9,9*1,1		10,890		
			" m.č. 010"				
			24,13*1,1		26,543		
			" m.č. 011"				
			10,4*1,1		11,440		
			Součet		167,211		
8	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	167,211	58,00	9 698,24
9	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	167,211	41,00	6 855,65

" strop nad I.P.P."

" m.č. 001"

18,92*1,1

20,812

" m.č. 002"

5,44*1,1

5,984

" m.č. 003"

11,95*1,1

13,145

" m.č. 004"

15,27*1,1

16,797

" m.č. 005"

18,92*1,1

20,812

" m.č. 006"

9,9*1,1

10,890

" m.č. 007"

8,26*1,1

9,086

" m.č. 008"

18,92*1,1

20,812

" m.č. 009"

9,9*1,1

10,890

" m.č. 010"

24,13*1,1

26,543

" m.č. 011"

10,4*1,1

11,440

Součet

167,211

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č.
St. 238/1 k ú. Supíkovice

Objekt: 03 - Zateplení podlahy půdy vč. pochůzí podlahy - uznatelné náklady

JKSO: CC-CZ:
Místo: Supíkovice Datum: 30.08.2018

Objednatel: IČ: 00303429
Obec Supíkovice 130 DIČ:

Zhotovitel: IČ: 26869977
STAVBY VAPE, s.r.o. DIČ: CZ26869977

Projektant: IČ: 71779647
Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk DIČ:

Zpracovatel: IČ:
Sv. Čech DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	332 193,09
Ostatní náklady	10 900,00

Cena bez DPH	343 093,09
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	332 193,09	69 760,55
snížená	15,00%	ze	10 900,00	1 635,00

Cena s DPH	v CZK	414 488,64
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

ROZPOČET

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: **03 - Zateplení podlahy půdy vč. pochůzí podlahy - uznatelné náklady**

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

332 193,09

HSV - Práce a dodávky HSV

29 305,68

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

29 304,88

1	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m (11,5*3) Součet	m2	34,500	98,00	3 381,00
					34,500		
					34,500		
2	K	952903001	Čištění budov odstranění ptačího nebo netopýřího trusu z podlahy " plocha podlahy" (17,75*11,5) Součet	m2	204,125	127,00	25 923,88
					204,125		
					204,125		

998 - Přesun hmot

0,80

3	K	998018002	Přesun hmot ruční pro budovy v do 12 m	t	0,001	800,00	0,80
---	---	-----------	--	---	-------	--------	------

PSV - Práce a dodávky PSV

302 887,41

713 - Izolace tepelné

183 253,89

4	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy " půdní prostor" (17,75*11,5) Mezisoučet " přístavek" (4,2*1,8) Mezisoučet Součet	m2	211,685	62,00	13 124,47
					204,125		
					204,125		
					7,560		
					7,560		
					211,685		
5	M	631508520	pás tepelně izolační minerální vata 160 mm 5000x1200 mm 416,415 " přístavek" (4,2*1,8)*2*1,02 Součet	m2	431,837	390,00	168 416,43
					416,415		
					15,422		
					431,837		
6	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	1,866	918,00	1 712,99

762 - Konstrukce tesařské

76 816,08

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
7	K	762511246	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm na sraz šroubovaných	m2	117,500	425,00	49 937,50
			" podlaha v půdním prostoru"				
			117,5		117,500		
			Součet		117,500		
8	K	762526110	Položení polštáře pod podlahy při osově vzdálenosti 65 cm	m2	2,000	111,00	222,00
			" trámký 160/80mm"				
			2		2,000		
9	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	0,315	6 505,00	2 049,08
			" trámký na podlahu v půdním prostoru 160/80mm"				
			(224*0,016*0,08)*1,1		0,315		
			Součet		0,315		
10	K	762595001	Spojovací prostředky pro položení dřevěných podlah a zakrytí kanálů	m2	117,500	190,00	22 325,00
			" podlaha v půdním prostoru"				
			117,5		117,500		
			Součet		117,500		
11	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	t	1,826	1 250,00	2 282,50
775 - Podlahy skládané							41 366,50
12	K	775591198	Montáž parozábrany na stávající konstrukci podlahy	m2	211,685	56,00	11 854,36
			" půdní prostor"				
			(17,75*11,5)		204,125		
			Mezisoučet		204,125		
			" přístavek"				
			(4,2*1,8)		7,560		
			Mezisoučet		7,560		
			Součet		211,685		
13	M	631508170	parozábrana foliová 40000x1500 mm	m2	232,854	18,00	4 191,37
			224,538		224,538		
			" přístavek"				
			(4,2*1,8)*1,1		8,316		
			Mezisoučet		232,854		
			Součet		232,854		
14	K	775591199	Montáž difúzní folie na stávající konstrukci podlahy	m2	211,685	49,00	10 372,57
			" půdní prostor"				
			(17,75*11,5)		204,125		
			Mezisoučet		204,125		
			" přístavek"				
			(4,2*1,8)		7,560		
			Mezisoučet		7,560		
			Součet		211,685		
15	M	283293240	folie vysoce difúzní (1,5 x 50 m)	m2	232,854	64,00	14 902,66
			224,538		224,538		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Mezisoučet		224,538		
			" přístavek"				
			(4,2*1,8)*1,1		8,316		
			Mezisoučet		8,316		
			Součet		232,854		
16	K	998775102	Přesun hmot tonážní pro podlahy dřevěné v objektech v do 12 m	t	0,045	1 012,00	45,54

783 - Dokončovací práce

1 450,94

17	K	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	7,328	198,00	1 450,94
			" podlahové trámký v půdním prostoru"				
			" trámký na podlahu v půdním prostoru 160/80mm"				
			(224*0,016+0,08)*2		7,328		
			Součet		7,328		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č.
St 238/1 k ú Supíkovice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů - uznatelné náklady

JKSO:

Místo: Supíkovice

CC-CZ:

Datum: 30.08.2018

Objednatel:

Obec Supíkovice 130

IČ: 00303429

DIČ:

Zhotovitel:

STAVBY VAPE, s.r.o.

IČ: 26869977

DIČ: CZ26869977

Projektant:

Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk

IČ: 71779647

DIČ:

Zpracovatel:

Sv. Čech

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	108 604,00
Ostatní náklady	10 900,00

Cena bez DPH	119 504,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	108 604,00	22 806,84
snížená	15,00%	ze	10 900,00	1 635,00

Cena s DPH	v CZK	143 945,84
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovících, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů - uznatelné náklady

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu 108 604,00

HSV - Práce a dodávky HSV 30 152,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 198,20

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 14 982,03

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 11 541,86

997 - Přesun sutě 1 532,25

998 - Přesun hmot 898,56

PSV - Práce a dodávky PSV 78 451,10

766 - Konstrukce truhlářské 77 333,47

767 - Konstrukce zámečnické 198,00

784 - Dokončovací práce 919,63

2) Ostatní náklady 10 900,00

Zařízení staveniště 4 000,00

Mimostav. doprava 1 500,00

Územní vlivy 400,00

Provozní vlivy 2 500,00

Ostatní 1 000,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) 119 504,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 04 - Výměna výplní otvorů - uznatelné náklady

Místo: Supíkovice Datum: 30.08.2018
Objednatel: Obec Supíkovice 130 Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12
Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o. Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

108 604,00

HSV - Práce a dodávky HSV

30 152,90

3 - Svislé a kompletní konstrukce

1 198,20

1	K	342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	1,720	425,00	731,00
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

" I.N.P."

" m.č. 101"

(1,1*3,2)

3,520

-(0,9*2)

-1,800

Součet

1,720

2	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	6,400	73,00	467,20
---	---	-----------	---	---	-------	-------	--------

" I.N.P."

" m.č. 101"

3,2*2

6,400

Součet

6,400

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

14 982,03

3	K	612131101	Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně	m2	3,440	47,00	161,68
---	---	-----------	--	----	-------	-------	--------

" I.N.P."

" m.č. 101"

(1,1*3,2)*2

7,040

-(0,9*2)*2

-3,600

Součet

3,440

4	K	612311141	Vápenná omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,440	430,00	1 479,20
---	---	-----------	---	----	-------	--------	----------

" I.N.P."

" m.č. 101"

(1,1*3,2)*2

7,040

-(0,9*2)*2

-3,600

Součet

3,440

5	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	18,990	610,00	11 583,90
---	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

" oprava omítek po výměně výplní otvorů"

" pohled jihovýchodní"

(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*3

2,610

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled severozápadní"				
			(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*6		5,220		
			" pohled jihozápadní"				
			(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*2		1,740		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,8*0,6+1,2*0,6*2)*2		3,840		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,9*0,6+1,8*0,6*2)		2,700		
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,8*0,6+2*0,6*2)		2,880		
			Součet		18,990		
6	K	619991012	Zakrývání výplní otvorů fólií z vnitřní strany	m2	11,628	41,00	476,75
			" oprava omítek po výměně výplní otvorů"				
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,75*0,35)*3		0,788		
			" pohled severozápadní"				
			(0,75*0,35)*6		1,575		
			" pohled jihozápadní"				
			(0,75*0,35)*2		0,525		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,8*1,2)*2		1,920		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,9*1,8)		1,620		
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,8*2)		1,600		
			Mezisoučet		8,028		
			" I.N.P."				
			" m.č. 101"				
			(0,9*2)*2		3,600		
			Mezisoučet		3,600		
			Součet		11,628		
7	K	632450123	Vyrovnávací cementový potěr tl do 40 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	3,940	325,00	1 280,50
			" pod vnitřní parapety"				
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,75*0,4)*3		0,900		
			" pohled severozápadní"				
			(0,75*0,4)*6		1,800		
			" pohled jihozápadní"				
			(0,75*0,4)*2		0,600		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,8*0,4)*2		0,640		
			Součet		3,940		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2 " pro opravu omítek po výměně výplní otvorů" " pohled severovýchodní" (1*1)*2 " pohled severovýchodní" (1,1*1) " pohled jihovýchodní" (1,1*1)*4 " pohled severozápadní" (1,1*1)*6 " pohled jihozápadní" (1,1*1)*2 Mezisoučet " I.N.P." " m.č. 101" (1,1*1)*2 Mezisoučet Součet	m2	18,500 2,000 1,100 4,400 6,600 2,200 16,300 2,200 2,200 18,500	125,00	2 312,50
9	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m 54 Součet	m2	54,000 54,000 54,000	100,00	5 400,00
10	K	968062374	Vybourání dřevěných rámců oken zdvojených včetně křídel pl do 1 m2 " pohled severovýchodní" (0,8*1,2)*2 Součet	m2	1,920 1,920 1,920	550,00	1 056,00
11	K	968062455	Vybourání dřevěných dveřních zárubní pl do 2 m2 " pohled severovýchodní" (0,9*1,8) " pohled jihovýchodní" (0,8*2) Součet	m2	3,220 1,620 1,600 3,220	201,00	647,22
12	K	968072354	Vybourání kovových rámců oken dvojitých včetně křídel pl do 1 m2 " pohled jihovýchodní" (0,75*0,35)*3 " pohled severozápadní" (0,75*0,35)*6 " pohled jihozápadní" (0,75*0,35)*2 Součet	m2	2,888 0,788 1,575 0,525 2,888	538,00	1 553,74
13	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 " I.N.P."	m2	1,800	318,00	572,40

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" m.č. 101"				
			(0,9*2)		1,800		
			Součet		1,800		

997 - Přesun sutě

1 532,25

14	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,947	230,00	217,81
15	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	6,629	2,00	13,26
16	K	997013511	Odvoz suti a vybouraných hmot z meziskládky na skládku do 1 km s naložením a se složením	t	0,947	174,00	164,78
17	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce	t	0,947	1 200,00	1 136,40

998 - Přesun hmot

898,56

18	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	1,248	720,00	898,56
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	--------

PSV - Práce a dodávky PSV

78 451,10

766 - Konstrukce truhlářské

77 333,47

19	K	766441812	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m	kus	11,000	41,00	451,00
----	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

" pohled jihovýchodní"

3 3,000

" pohled severozápadní"

6 6,000

" pohled jihozápadní"

2 2,000

Součet 11,000

20	K	766441822	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky přes 1,0 m	kus	2,000	41,00	82,00
----	---	-----------	--	-----	-------	-------	-------

" pohled severovýchodní"

2 2,000

Součet 2,000

21	K	766630000	Dodávka a montáž plast.jednokř. okna 750/350 mm s dvojsklem, výklopného s parotěsnou a paropropustnou páskou, U=1,2W/m2K	ks	11,000	2 150,00	23 650,00
----	---	-----------	--	----	--------	----------	-----------

" pohled jihovýchodní"

3 3,000

" pohled severozápadní"

6 6,000

" pohled jihozápadní"

2 2,000

Součet 11,000

22	K	766630001	Dodávka a montáž plast.dvojkř. okna 800/1200 mm s dvojsklem, otev. a výklopného s parotěsnou a paropropustnou páskou, U=1,2W/m2K	ks	2,000	2 685,00	5 370,00
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

" pohled severovýchodní"

2 2,000

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			Součet		2,000		
23	K	766630007	Dodávka a montáž plast.jednokř. dveří 900/2000 mm plných, s parotěsnou a paropropustnou páskou, U=1,5W/m2K " I.N.P." " m.č. 101"	ks	1,000	6 890,00	6 890,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
24	K	766630008	Dodávka a montáž plast.jednokř. dveří 800/2000 mm plných, s parotěsnou a paropropustnou páskou, U=1,5W/m2K " pohled jihovýchodní"	ks	1,000	6 612,00	6 612,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
25	K	766630009	Dodávka a montáž plast.jednokř. dveří 900/1800 mm plných, s parotěsnou a paropropustnou páskou, U=1,5W/m2K " pohled severovýchodní"	ks	1,000	22 890,00	22 890,00
			1		1,000		
			Součet		1,000		
26	K	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel oken pl do 1,5 m2 " pohled severovýchodní"	kus	4,000	8,00	32,00
			2*2		4,000		
			Součet		4,000		
27	K	766691914	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 m2 " pohled severovýchodní"	kus	3,000	14,00	42,00
			1		1,000		
			" pohled jihovýchodní"				
			1		1,000		
			" m.č. 101"				
			1		1,000		
			Součet		3,000		
28	K	766694121	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,0 m " pohled jihovýchodní"	kus	11,000	231,00	2 541,00
			3		3,000		
			" pohled severozápadní"				
			6		6,000		
			" pohled jihozápadní"				
			2		2,000		
			Součet		11,000		
29	K	766694122	Montáž parapetních dřevěných nebo plastových šířky přes 30 cm délky do 1,6 m " pohled severovýchodní"	kus	2,000	451,00	902,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	M	607941050	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,4 x 1 m	m	10,650	563,00	5 995,95
			" pohled severovýchodní"				
			1,2*2		2,400		
			" pohled jihovýchodní"				
			0,75*3		2,250		
			" pohled severozápadní"				
			0,75*6		4,500		
			" pohled jihozápadní"				
			0,75*2		1,500		
			Součet		10,650		
31	M	607941210	koncovka PVC k parapetním deskám 600 mm	kus	26,000	23,00	598,00
			11*2+2*2		26,000		
			Součet		26,000		
32	K	766695238	Dodávka a montáž dveřního kování	kus	1,000	1 216,00	1 216,00
			" I.N.P."				
			" m.č. 101"				
			1		1,000		
			Součet		1,000		
33	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0,080	769,00	61,52
767 - Konstrukce zámečnické							198,00
34	K	767691812	Vyvěšení nebo zavěšení kovových křídel oken do 1,5 m2	kus	11,000	18,00	198,00
			" pohled jihovýchodní"				
			3		3,000		
			" pohled severozápadní"				
			6		6,000		
			" pohled jihozápadní"				
			2		2,000		
			Součet		11,000		
784 - Dokončovací práce							919,63
35	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteřuvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	22,430	41,00	919,63
			" I.N.P."				
			" m.č. 101"				
			(1,1*3,2)*2		7,040		
			-(0,9*2)*2		-3,600		
			Mezisoučet		3,440		
			" oprava omítek po výměně výplní otvorů"				
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*3		2,610		
			" pohled severozápadní"				
			(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*6		5,220		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" pohled jihozápadní"				
			(0,75*0,6+0,35*0,6*2)*2		1,740		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,8*0,6+1,2*0,6*2)*2		3,840		
			" pohled severovýchodní"				
			(0,9*0,6+1,8*0,6*2)		2,700		
			" pohled jihovýchodní"				
			(0,8*0,6+2*0,6*2)		2,880		
			Mezisoučet		18,990		
			Součet		22,430		

VP - Vícepráce

0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č.
St. 238/1 k ú. Supíkovice
Objekt: 05 - Ústřední vytápění

JKSO:
Místo: Supíkovice

CC-CZ:
Datum: 30.08.2018

Objednatel:
Obec Supíkovice 130

IČ: 00303429
DIČ:

Zhotovitel:
STAVBY VAPE, s.r.o.

IČ: 26869977
DIČ: CZ26869977

Projektant:
Ing. Doleček, Bezručova 12, Šumperk

IČ: 71779647
DIČ:

Zpracovatel:
Sv. Čech

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	154 780,00
Ostatní náklady	10 900,00

Cena bez DPH	165 680,00
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	165 680,00	34 792,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	200 472,80
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovících, p.č.
St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 05 - Ústřední vytápění

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu **154 780,00**

2) Ostatní náklady **10 900,00**

Zařízení staveniště 4 000,00

Projektové práce 1 500,00

Územní vlivy 400,00

Provozní vlivy 2 500,00

Jiné VRN 1 000,00

Kompletační činnost 1 500,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2) **165 680,00**

ROZPOČET

Stavba: Zlepšení tepelně technických vlastností objektu č.p. 130 v Supíkovcích, p.č. St..238/1, k.ú. Supíkovice

Objekt: 05 - Ústřední vytápění

Místo: Supíkovice

Datum: 30.08.2018

Objednatel: Obec Supíkovice 130

Projektant: Ing. Doleček, Bezručova 12

Zhotovitel: STAVBY VAPE, s.r.o.

Zpracovatel: Sv. Čech

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

154 780,00

0	K	Pol1	Demontáže zařízení : Demontáž měděného potrubí montáží do 28x1	m	8,000	50,00	400,00
0	K	Pol2	Demontáž ocel.potrubí vyřezáním do DN 25	m	1,000	50,00	50,00
0	K	Pol3	Demontáž armatur do DN 32 (montáží)	ks	8,000	50,00	400,00
0	K	Pol4	Demontáž závěsného plynového kotle do 50 kW	ks	1,000	510,00	510,00
0	K	Pol5	Demontáž hliníkové vložky DN140 z průduchu komína	m	14,000	90,00	1 260,00
0	K	Pol6	Demontáž kouřovodu DN140	m	1,000	60,00	60,00
0	K	Pol7	Dodávky a montáž zařízení a nádob pro teplovodní vytápění (do 115°C, PN 6) : Kotel závěsný plynový kondenzační min. 28 kW regulovatelnost 25 až 100%, včetně čerpadla a EN pro vytápění i ohřev TV s integrovaným zásobníkem o	ks	1,000	64 000,00	64 000,00
0	K	Pol8	Spalinová cesta T120 P1 O W (pro kondenzační techniku): Nerezový nebo plastový kouřovod pr.100 v sestavě s měřicím nástavcem na kotel, koleno s kontrolním otvorem, přímé potrubí do patního kolena s kontrolním otvorem - v	sou b	1,000	650,00	650,00
0	K	Pol9	Nerezová nebo plastová vložka do komína pr.100, nerezová nebo plastová hlava komínu s odvětráním meziprostoru průduchu v celkové délce 15 m, včetně odskočení průduchu v úrovni půdy	sou b	1,000	28 000,00	28 000,00
0	K	Pol10	Ocelové bezešvé potrubí tř.11, se zaručenou svařitelností: (u plynoinstalace s atestem)	m	2,000	320,00	640,00
0	K	Pol11	Dodávka a montáž měděného polotvrdého potrubí spojované pájením nebo lisováním včetně podílu tvarovek a příchytěk: Mont.Cu 15x1	m	15,000	310,00	4 650,00
0	K	Pol12	Mont.Cu 18x1	m	29,000	310,00	8 990,00
0	K	Pol13	Mont.Cu 22x1	m	4,000	320,00	1 280,00
0	K	Pol14	Mont.Cu 28x1	m	7,000	320,00	2 240,00
0	K	Pol15	Potrubí plastové PPR20 včetně podílu tvarovek a příchytěk: Mon.plast PPR pr.25	m	3,000	610,00	1 830,00
0	K	Pol16	Přirážka na četnost tvarovek PPR	%	0,000	22,00	0,00
0	K	Pol17	Závitový kulový kohout IVR 45 včetně zabudování:	ks	0,000	450,00	0,00
0	K	Pol18	Záv.koh.kul.1"	ks	2,000	450,00	900,00
0	K	Pol19	Záv.koh.kul.3/4"	ks	2,000	450,00	900,00

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
0	K	Pol20	Záv.zpět.klapka 3/4"	ks	1,000	480,00	480,00
0	K	Pol21	Filtr 1"	ks	1,000	460,00	460,00
0	K	Pol22	Vyp.a nap.kohout 15 (1/2")	ks	4,000	240,00	960,00
0	K	Pol23	Záv.koh.kul.3/4" - plynový, s atestem	ks	1,000	470,00	470,00
0	K	Pol24	Flexibilní plynová hadice s atestem 20-300	ks	1,000	780,00	780,00
0	K	Pol25	Nátěry potrubí do pr.40	m	3,000	30,00	90,00
0	K	Pol26	Tepelněizolační nápleky na potrubí s hliníkovou fólií. Izol.náplek.tl.20 pr.19	m	2,000	60,00	120,00
0	K	Pol27	Vypuštění/napouštění systému ÚT (větve)	sou b	2,000	300,00	600,00
0	K	Pol28	Uvedení do provozu -strojn část	sou b	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol29	Tlaková zkouška - ÚT	sou b	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol30	Topná zkouška - ÚT	sou b	1,000	300,00	300,00
0	K	Pol31	Hydraulické vyvážení (zkusmo přednastavení na termostatickém ventilu tělesa)	ks	48,000	20,00	960,00
0	K	Pol32	Otopné těleso deskové s bočním napojením : 22-060120	ks	1,000	4 850,00	4 850,00
0	K	Pol33	22-060100	ks	2,000	4 310,00	8 620,00
0	K	Pol34	Termostatický radiátorový ventil k tělesu DN15 (1/2")	ks	3,000	550,00	1 650,00
0	K	Pol35	Šroubení radiátorové DN15 (1/2"),uzavíratelné, chrom	ks	3,000	280,00	840,00
0	K	Pol36	Termostatická hlavice k temsrtat. ventilu	ks	3,000	440,00	1 320,00
0	K	Pol37	Krytky prostupu potrubí (plastové)	ks	10,000	15,00	150,00
0	K	Pol38	Uvedení do provozu plyn.kotle	sou b	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol39	Revize, protokoly, zkoušky topenářské	sou b	1,000	500,00	500,00
0	K	Pol40	Revize, protokoly, zkoušky ohřevu tělesa	sou b	1,000	2 500,00	2 500,00
0	K	Pol41	Prohlídka plynové kotelny	sou b	0,000	1 500,00	0,00
0	K	Pol42	Měření zdrojů-emise	sou b	0,000	1 800,00	0,00
0	K	Pol43	Revize-kouřová cesta	sou b	1,000	1 500,00	1 500,00
0	K	Pol44	Zednické výpomoci při provádění rozvodů potrubí: Vrtání prostupů zděnými konstrukcemi z PPC do tl.450	ks	2,000	300,00	600,00
0	K	Pol45	Vrtání prostupů stropní konstrukcí do tl.500 mm	ks	2,000	400,00	800,00
0	K	Pol46	Přirážka na pracnost rozvodů	%	0,000	450,00	0,00
0	K	Pol47	Přesun hmot do 30 m	T	0,100	2 800,00	280,00
0	K	Pol48	Ztrátne při dopravě	hod	0,000	200,00	0,00
0	K	Pol49	PD skutečný stav	ks	1,000	1 000,00	1 000,00
0	K	Pol50	Prostorový bezdrátový pokojový termostat kompletní dálkové ovládání kotle	ks	1,000	4 000,00	4 000,00
0	K	Pol51	Vnitřní kanalizace systém HT PVC (potrubí a tvarovky - zahrnuto do agregovaných cen potrubí) : potrubí včetně tvarovek a pomocného materiálu PVC HT 40	m	7,000	150,00	1 050,00
0	K	Pol52	PVC HT 50	m	1,000	180,00	180,00
0	K	Pol53	Vpust' podlahová plastová 50 s bočním vývodem	m	1,000	310,00	310,00
0	K	Pol54	Zápachová uzávěra plastová 32 (ke kondenz. Kotli)	m	1,000	550,00	550,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
p							

VP - Vícepráce

0,00