



**OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5**

číslo OZ: 14

Zhotovitel: IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno

Investor: Statut.město Brno

Datum:

Název akce:

Stavební úpravy polikliniky Lesná

Způsob odeslání / předání  
datum:

poštou

e-mailem

faxem

osobně

Odkazy na

specifikaci:

na výkresy:

na rozpočtové podklady:

na jinou část smlouvy:

D.1.1\_108\_Půdorys 2np-nový stav-R01

ZL14 vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1

**Předmět změny: Revize projektové dokumentace D.1.1\_108\_Půdorys 2np-nový stav-R01**

**Popis a zdůvodnění změny:**

Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.

Počet připojených listů specifikací:

Důvod vícepráce:

záměr objednatele

chyba v PD

chyba zhotovitele

vyšší moc

jiné okolnosti

Oznámení vydává:



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 14
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	119.404,31,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
119.404,31,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 3. 8. 2018	Datum: 10. 8. 2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná		ZL14
ÚSEK: Díl 4 – vodorovné konstrukce		
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01		NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s	DATUM: 17.7.2018
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____
	FAX: _____	OSOBNĚ: [REDACTED]
	EMAIL: _____	
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Půdorys 2np-nový stav-R01 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce „ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Změna obsahuje náklady vyvolané revizí projektové dokumentace zpracované po odstrojení střešního pláště a obnažení skutečné skladby střešní konstrukce, které se týkají nutnosti provedení prací na zajištění stávajících střešních světlíků.  [REDACTED]		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [REDACTED]		DATUM: 17.7.2018
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM [REDACTED]	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna, [REDACTED]	






**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL14</b>																
<b>ÚSEK: Díl 4 – vodorovné konstrukce</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> D.1.1_108_Púdorys 2np-nový stav-R01	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 14</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____ KURÝR: _____ FAX: _____ email	DATUM: 17.7.2018 OSOBNĚ:																
PŘEDMĚT ZMĚNY: Revize projektové dokumentace D.1.1_108_Púdorys 2np-nový stav-R01 DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: VV vícepráce „ZL14_vícepráce - světlíky rev.01, příloha č.1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">119.404,31,- Kč</td><td style="text-align: right;">25.074,91,- Kč</td><td style="text-align: right;">144.479,22,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">00,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">00,00,- Kč</td><td style="text-align: right;">00,00,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">119.404,31,- Kč</td><td style="text-align: right;">25.074,91,- Kč</td><td style="text-align: right;">144.479,22,- Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč	Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč	Rozdíl:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč														
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč														
Rozdíl:	119.404,31,- Kč	25.074,91,- Kč	144.479,22,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: _____																
VYJÁDRĚNÍ:  																	
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP  DATUM: 22.8.2018																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																





<b>Vícepráce</b>						
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 4 Vodorovné konstrukce</b>						<b>119 404,31</b>
79	380932224R00	Dodatečné vlepování betonářské výztuže vlepění betonářské výztuže, D 10 mm, beton, malta, dovolené namáhání v tahu 8 kN 0,15*(0,6*4*23)/0,15*2	m	110,40000	958,00	105 763,20
				110,4		
80	389381001RT3	Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí betonem třídy C 25/30 se zřízením a odstraněním bednění 0,18*0,6*0,6*23	m3	1,49040	4 235,00	6 311,84
				1,4904		
81	411362021R00	Výztuž stropů ze svařovaných sítí prostě uložených, velknotých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových 0,0709574	t	0,07096	23 700,00	1 681,69
				0,07095744		
82	411361821R00	Výztuž stropů z betonářské oceli 10 505(R) prostě uložených, velknotých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetně hlavíc hřibových 0,21752	t	0,21752	23 550,00	5 122,63
				0,21752127		
409	762811811R00	Demontáž záklopů stropů vrchních, zapuštěných z hrubých prken tloušťky do 32 mm zabedněné světlíky ve střeše 0,6*0,6*23	m2	8,28000	25,60	211,97
				8,28		
410	762841811R00	Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech sklonu do 60° z prken hrubých tloušťky do 35 mm bez omítky zabedněné světlíky ve střeše 0,6*0,6*23	m2	8,28000	37,60	312,98
				8,28		
<b>Vícepráce</b>						<b>119 404,31</b>







<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 15	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum:	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:	„ZL15 Vícepráce Odbourání nálitku u fasád příloha c 1“		
na jinou část smlouvy:			
<b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 15
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdívu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
00,00,- Kč	85.759,17,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
85.759,17,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.6.2018	Datum: 20.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:






Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):


Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL15</b>
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> 96 Bourání konstrukcí	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>	
<b>KOMU: OI MMB</b> <b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b> <b>KURÝR:</b>	<b>DATUM: 16.8.2018</b> <b>OSOBNĚ:</b>
	<b>FAX:</b> <b>EMAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO:</b> poliklinika Lesná <b>ODKAZ NA VÝKRESY:</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ:</b> viz rozdílový rozpočet <b>„ZL15_Viceprace_Odbourani_nalitku_u_fasad_priloha_c_1“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>  Jedná se o práce, kdy po odstrojení stávajícího obvodového pláště byly zjištěny nerovnosti na stávajícím obvodovém zdivu, které je nutné odstranit pro možnost realizace prací na osazení nové skladby obvodového pláště. Zadávací projektová dokumentace s touto situací neuvažovala.  		
<b>POKYN VYDAL:</b> stavbyvedoucí 		<b>DATUM: 16.8.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE, DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b>	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b>	
		










**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL15</b>	
<b>ÚSEK: 96 Bourání konstrukcí</b>			
NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY 96 Bourání konstrukcí	NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 15 PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:		
KOMU: OI MMB	OD: IMOS Brno,a.s.	DATUM: 16.8.2018	
ODESLÁNO: _____	POŠTOU: _____	KURÝR: _____	
	FAX: _____	OSOBNĚ: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
email			
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Nálezový stav – Odbourání nálitku u fasád</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz rozdílový rozpočet „ZL15_Vícepráce_Odbourání_nalítka_u_fasad_priloha_c_1“ ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:			
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>			
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
Vícepráce:	85.759,17,- Kč	18.009,43,- Kč	103.768,60,- Kč
Méněpráce:	00,00,- Kč	00,00,- Kč	00,00,- Kč
Rozdíl:	85.759,17,- Kč	18.009,43,- Kč	103.768,60,- Kč
PODPIS NAVRHOVATELE: _____		DATUM: _____	
VYJÁDRĚNÍ:			
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	DATUM: 22.8.2018	
SCHVÁLIL: _____			
PODPIS: _____			
DATUM: _____			
STAVEBNÍ DOZOR <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		SPRÁVCE STAVBY: <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	
BKOM – <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>		OI Magistrát města Brna, <span style="background-color: black; color: black;">[REDACTED]</span>	



Vícepráce		ZL15 Odbourání nálitku u fasád					
P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl:</b>	<b>95</b>	<b>Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách</b>				<b>41 004,34</b>	
RTS2	R952903111R00	Odsíranění prachu a suti, očištění konstrukce	m <sup>2</sup>	795,12	51,57	41 004,34	RTS 18/1 - 10%
		Odsíranění prachu a suti, očištění zdiva š. 0,2 m					
		fasáda A:					
		(37,8*0,2)*2'			15,12		
		fasáda B:					
		(32,7*0,2)*2'			13,08		
		fasáda C:					
		(31,2*0,2)*2'			12,48		
		fasáda E:					
		(28,3*0,2)*2'			11,32		
		fasáda F1:					
		(27,6*0,2)*2'			11,04		
		fasáda H:					
		46*0,2'			9,2		
		fasáda J:					
		(23*0,2)*2'			9,2		
		fasáda K:					
		(32-10)*0,2+(32-4,5)*0,2'			9,9		
		Mezisoučet			91,34		
		Odsíranění prachu a suti, očištění řešení š. 0,7 m					
		fasáda A:					
		(37,8*0,7)*4'			105,84		
		fasáda B:					
		(32,7*0,7)*4'			91,56		
		fasáda C:					
		(31,2*0,7)*4'			87,36		
		fasáda E:					
		(28,3*0,7)*4'			79,24		
		fasáda F1:					
		(27,6*0,7)*4'			77,28		
		fasáda H:					
		(46*0,7)*4'			128,8		
		fasáda J:					
		(23*0,7)*4'			64,4		
		fasáda K:					
		(32-10)*0,7*2+(32-4,5)*0,7*2'			69,9		
		Mezisoučet:			703,78		
<b>Díl:</b>	<b>96</b>	<b>Bourání konstrukcí</b>				<b>19 166,96</b>	
RTS1	965042241RT2	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2	m <sup>2</sup>	8,97	2 137,50	19 166,96	RTS 18/1 - 10%
		fasáda A:					
		(37,8*0,15*0,2)*2'			2,268		
		fasáda B:					
		(32,7*0,15*0,2)*2'			1,962		
		fasáda C:					
		(31,2*0,15*0,2)*2'			1,872		
		fasáda H:					
		46*0,15*0,2'			1,38		

fasáda K: (32.10)*0.15*0.2+(32.4.5)*0.15*0.2		1,485			
<b>Díl: D96</b>	<b>Přesuny suti a vybouraných hmot</b>			<b>25 587,87</b>	
729 979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží nad nebo pod základním podlažím Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: 19,73	t	19,73	227,00	4 478,71
732 979999998R00	Poplatek za skládku suti s 5% příměsí - DUFONEV Brno Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: 28,69	t	28,69	<del>220,00</del>	7 172,25
733 979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: 30,29	t	30,29	<del>173,00</del>	5 285,18
734 979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: 151,79	t	151,79	<del>15,00</del>	2 278,90
735 979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m Demontážní hmotnosti z položek s pořadovými čísly: RTS1 Součet: 30,36	t	30,36	<del>218,00</del>	6 374,83
<b>Vícepráce</b>					<b>85 759,17</b>






<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 16	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 10.7.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D.1.1 Výpis fasádních výplní	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdiva s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM



Příloha:




<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 16
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	4.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b> <b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdiva s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	387 643,82,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
387 643,82,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 10.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):








**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230


<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL16</b>
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b>
<b>D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>		<b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b>	<b>DATUM: 10.7.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>FAX:</b>
		<b>OSOBNĚ:</b>
	<b>EMAIL</b>	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b>		
DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná		
ODKAZ NA VÝKRESY:		
ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce		
„ZL16_Výkaz výměr víceprací- porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD“		
ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:		
<b>POPIS ZMĚNY:</b>		
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, které po odstrojení objektu od stávajícího obvodového pláště umožnila přesné zaměření stávajícího obvodového zdiva s následným porovnáním výměr uvedených v soutěžní projektové dokumentaci a výkazu výměr se skutečně zaměřenými výměrami odstrojeného objektu.		
POKYN VYDAL: stavbyvedoucí [redacted] DATUM: 10.7.2018		
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEOBDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM -</b> [redacted]	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> [redacted]	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL16</b>																
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis <b>D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 16</b> PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: IMOS Brno,a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email _____	DATUM: 10.7.2018 OSOBNĚ:															
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce <b>„ZL16_Vícepráce - porovnání rozměrů LOP mezi ZD a DD“</b>  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">387 643,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">81 405,20,- Kč</td><td style="text-align: right;">469 049,02,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">387 643,82,- Kč</td><td style="text-align: right;">81 405,20,- Kč</td><td style="text-align: right;">469 049,02,- Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	387 643,82,- Kč	81 405,20,- Kč	469 049,02,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	387 643,82,- Kč	81 405,20,- Kč	469 049,02,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	387 643,82,- Kč	81 405,20,- Kč	469 049,02,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	387 643,82,- Kč	81 405,20,- Kč	469 049,02,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: _____																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP  DATUM: 22.8.2018																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR: BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna.																



**Položkový soupis prací a dodávek**

S:	PFB160072	STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100	Poliklinika
R:	D.1	Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	SOD - dle ZD				Dle DD			
			MJ	množství	cena / MJ	Celkem	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 770 Konstrukce systémové z Al profilů</b>										
594	FSA/101	Proskená fasáda 30025x6115 a 15375x3350, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 30010/6158 a 15220/3482 pro veškeré výrobky proskl. fasády platí, že jsou vč. veškerých prvků a izolací. lišt, kotev apod. dle detailů v.č.601 kus : 1	kus	1,00000	3 440 411,00	3 440 411,00	kus	1,00000	3 479 752,70	3 479 752,70
595	FSA/102	Proskená fasáda 25725/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 25645/6158	kus	1,00000	2 888 496,00	2 888 496,00	kus	1,00000	2 899 684,40	2 899 684,40
596	FSA/201	Proskená fasáda 14900/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 14880/3482	kus	1,00000	1 006 387,00	1 006 387,00	kus	1,00000	1 044 485,20	1 044 485,20
597	FSA/202	Proskená fasáda 16100/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 16140/3482	kus	1,00000	824 523,00	824 523,00	kus	1,00000	859 057,62	859 057,62
602	FSB/101	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny a dveřmi, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15630/6158	kus	1,00000	1 584 552,00	1 584 552,00	kus	1,00000	1 598 818,50	1 598 818,50
603	FSB/102	Proskená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158	kus	1,00000	4 750 558,00	4 750 558,00	kus	1,00000	4 787 667,30	4 787 667,30
604	FSB/103	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15395/6158 a 2782/2600	kus	1,00000	1 608 041,00	1 608 041,00	kus	1,00000	1 621 260,00	1 621 260,00
605	FSB/104	Proskená fasáda 23050/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 23040/6158	kus	1,00000	2 510 145,00	2 510 145,00	kus	1,00000	2 526 697,90	2 526 697,90
609	FSD/101	Proskená fasáda 6925+6115+8075/3350mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 7145/6158 a 7855/3482	kus	1,00000	1 164 191,00	1 164 191,00	kus	1,00000	1 196 898,50	1 196 898,50
612	FSD/104	Proskená fasáda 22600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 22665/6158	kus	1,00000	2 593 164,00	2 593 164,00	kus	1,00000	2 618 865,30	2 618 865,30
613	FSD/105	Proskená fasáda 15600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 15630/6158	kus	1,00000	1 414 897,00	1 414 897,00	kus	1,00000	1 427 643,20	1 427 643,20
614	FSD/106	Proskená fasáda 52100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M. DD - 52140/6158	kus	1,00000	4 750 560,00	4 750 560,00	kus	1,00000	4 787 688,50	4 787 688,50
615	FSE/101	Proskená fasáda 45125/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 a 601 - D+M. DD - 45105/6158	kus	1,00000	3 829 220,00	3 829 220,00	kus	1,00000	3 858 862,30	3 858 862,30



celkem : 1

vč. odpočtů 4400x3425(odpočet v místě krčku CE) - 9915x2600 (odpočet v místě vstupní niky) :

616 FSE/102	Prosklená fasáda 16100/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M, DD - 16140/6156	kus	1,00000	1 414 897,00	1 414 897,00	kus	1,00000	1 428 401,60	1 428 401,60
617 FSE/103	Prosklená fasáda 45600/6115mm, ALU systém s okny, doplňky a příslušenství, podrobná specifikace dle výpisu fasádních výplní v.č.403 - D+M, DD - 45630/6158	kus	1,00000	4 137 924,00	4 137 924,00	kus	1,00000	4 169 826,80	4 169 826,80
								<b>37 917 966,00</b>	<b>38 305 609,82</b>

**Rozdíl celkem - vícepráce**

**387 643,82**





<b>OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo OZ: 18	
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno		
Investor:	Statut.město Brno	Datum: 12.7.2018	
Název akce: Stavební úpravy polikliniky Lesná			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou <input type="checkbox"/>	e-mailem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/> osobně <input type="checkbox"/>
Odkazy na	specifikaci:		
	na výkresy:	D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace	
	na rozpočtové podklady:	Rozpočet - vícepráce	
	na jinou část smlouvy:		
<b>Předmět změny: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b>			
<b>Popis a zdůvodnění změny:</b>			
Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.			
Počet připojených listů specifikací:			
Důvod vícepráce / méněpráce:			
záměr objednatele <input type="checkbox"/>	chyba v PD <input type="checkbox"/>	chyba zhotovitele <input type="checkbox"/>	vyšší moc <input type="checkbox"/> jiné okolnosti <input type="checkbox"/>
Oznámení vydává:			



Stanovisko technického dozoru stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko projektanta stavby: SOUHLASÍM

Stanovisko energetického specialisty: SOUHLASÍM

Příloha:






<b>ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+ PO5</b>		číslo ZL: 18
Zhotovitel:	IMOS Brno, a.s., Olomoucká 174, 627 00 Brno	
Změnový list vystavil:	Statut.město Brno	
Datum:	12.7.2018	
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p><b>Předmět změny:</b></p> <p><b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b></p> <p><b>Popis a zdůvodnění změny:</b></p> <p>Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné rozměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méněprací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
0,- Kč	240 252,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
240 252,- Kč	Nemá dopad na termín dokončení díla	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zmocněnce objednatele:	Podpis zmocněnce zhotovitele:	
Datum: 30.8.2018	Datum: 30.8.2018	

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:






Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):





**PŘÍLOHA č. 7**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>		<b>ZL18</b>
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>		
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> <b>D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>		<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 18</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>
<b>KOMU: OI MMB</b>	<b>OD: IMOS Brno, a.s</b>	<b>DATUM: 12.7.2018</b>
<b>ODESLÁNO: POŠTOU:</b>	<b>KURÝR:</b>	<b>OSOBNĚ:</b>
_____	_____	
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY: Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b> <b>DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná</b> <b>ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace</b> <b>ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce</b> <b>„ZL16_Výkaz výměr víceprací - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD“</b> <b>ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:</b>		
<b>POPIS ZMĚNY:</b> Jedná se o uplatnění nákladů vyvolaných zpracování výrobní dokumentace, která po odstrojení objektu od stávajícího opláštění betonových průvlaků umožnila přesné zaměření stávajících stavebních otvorů pro dodávku oken do 1.PP. Skutečné výměry stavebních otvorů pro dodávku oken mají při porovnání se soutěžním výpisem prvků dopad do ceny dodávky.  		
<b>POKYN VYDAL: stavbyvedoucí</b> 		<b>DATUM: 12.7.2018</b>
TOTO OZNÁMENÍ NESMÍ BÝT POVAŽOVÁNO ZA PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POTVRZUJÍCÍ POKYN K PROVEDENÍ PRACÍ, ALE POUZE JAKO PODKLAD PRO ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU OCENĚNÍ ZMĚNY. ZHOTOVITEL NEBUDE PROVÁDĚT PRÁCE DOKUD NEODDRŽÍ PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ POKRÝVAJÍCÍ PŘEDMĚTNÉ PRÁCE.		
<b>STAVEBNÍ DOZOR:</b> <b>BKOM</b> 	<b>SPRÁVCE STAVBY:</b> <b>OI Magistrát města Brna,</b> 	





**PŘÍLOHA č. 9**  
MP MD ČR OPK č.j. 21385/95-230

<b>STAVBA: Stavební úpravy polikliniky Lesná</b>	<b>ZL18</b>																
<b>ÚSEK: D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>																	
<b>NÁVRH NA OCENĚNÍ ZMĚNY</b> Popis <b>D.1.1 Konstrukce systémové z AL profilů</b>	<b>NÁVRH NA OZNÁMENÍ Č.: 1</b> <b>PŘÍKAZ KE ZMĚNĚ Č.:</b>																
KOMU: OI MMB ODESLÁNO: _____ POŠTOU: _____	OD: IMOS Brno, a.s. KURÝR: _____ FAX: _____ email _____	DATUM: <i>12.7.2018</i> OSOBNĚ:															
<b>PŘEDMĚT ZMĚNY:</b> <b>Konstrukce systémové z AL profilů – porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD</b> DOTČENÉ MÍSTO: poliklinika Lesná ODKAZ NA VÝKRESY: D1.1. – Výpis oken, Okna v 1PP – dílenská dokumentace ODKAZ NA SOUPIS PRACÍ: viz vícepráce <b>„ZL16_Vícepráce - porovnání rozměrů oken v 1PP mezi ZD a DD“</b>  ODKAZ NA JINOU ČÁST SMLOUVY:																	
<b>NÁVRH OCENĚNĚNÍ:</b>																	
	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"><thead><tr><th></th><th style="text-align: center;">Cena bez DPH</th><th style="text-align: center;">DPH</th><th style="text-align: center;">Cena s DPH</th></tr></thead><tbody><tr><td>Vícepráce:</td><td style="text-align: right;">240 252,- Kč</td><td style="text-align: right;">50 452,92,- Kč</td><td style="text-align: right;">290 704,92,- Kč</td></tr><tr><td>Méněpráce:</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td><td style="text-align: right;">0,- Kč</td></tr><tr><td>Rozdíl:</td><td style="text-align: right;">240 252,- Kč</td><td style="text-align: right;">50 452,92,- Kč</td><td style="text-align: right;">290 704,92,- Kč</td></tr></tbody></table>		Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Vícepráce:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč	Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč	Rozdíl:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč
	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH														
Vícepráce:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč														
Méněpráce:	0,- Kč	0,- Kč	0,- Kč														
Rozdíl:	240 252,- Kč	50 452,92,- Kč	290 704,92,- Kč														
PODPIS NAVRHOVATELE: _____	DATUM: _____																
<b>VYJÁDRĚNÍ:</b>																	
OD: AD GP _____	PODPIS: AD GP  DATUM: <i>22.8.2018</i>																
SCHVÁLIL: _____	PODPIS: _____ DATUM: _____																
STAVEBNÍ DOZOR / BKOM –	SPRÁVCE STAVBY: OI Magistrát města Brna,																



S:	PFB16007 STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LESNÁ
O:	SO100 Poliklinika
R:	D.1 Soupis prací a dodávek

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	plocha m2	cena / MJ	Celkem
Rozměry dle zadávací dokumentace							
620	O.01/09	Okno Al 1500/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	7,00000	12,70500	52 034,00	364 238,00
621	O.01/10	Okno Al 1500/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	7,00000	12,70500	54 237,00	378 659,00
622	O.01/11	Okno Al 1400/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,38800	52 287,00	104 574,00
623	O.01/12	Okno Al 1400/1210mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	4,00000	6,77800	52 305,00	209 220,00
624	O.01/13	Okno Al 1400/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	5,71200	46 926,00	146 778,00
625	O.01/14	Okno Al 1400/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	1,90400	46 889,00	46 889,00
626	O.01/15	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,08000	50 627,00	101 254,00
627	O.01/16	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	8,12000	50 680,00	152 040,00
628	O.01/18	Okno Al 1500/1210mm EW30, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	1,81500	104 650,00	104 650,00
629	O.01/19	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	50 627,00	50 627,00
630	O.01/20	Okno Al 1500/1360mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	50 627,00	50 627,00
631	O.01/21	Okno Al 1500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,04000	112 012,00	112 012,00
							<b>1 824 568,00</b>

Rozměry dle dělenské dokumentace							
620	O.01/09	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	5,00000	10,77500	61 781,00	308 905,00
	O.01/09b	Okno Al 1480/1488mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,45800	48 588,00	98 136,00
621	O.01/10	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	5,00000	10,77500	64 397,00	321 985,00
	O.01/10b	Okno Al 1480/1488mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	3,45800	51 687,00	103 334,00
622	O.01/11	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,31000	66 516,00	133 032,00
623	O.01/12	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	4,00000	8,62000	66 539,00	266 156,00
624	O.01/13	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	6,46500	55 376,00	166 128,00
625	O.01/14	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	55 334,00	55 334,00
626	O.01/15	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	2,00000	4,31000	53 481,00	106 982,00
627	O.01/16	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	3,00000	6,46500	53 540,00	160 620,00
628	O.01/18	Okno Al 1480/1456mm EW30, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	124 254,00	124 254,00
629	O.01/19	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	53 481,00	53 481,00
630	O.01/20	Okno Al 1480/1456mm, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	53 481,00	53 481,00
631	O.01/21	Okno Al 1500/1360mm, EW 15, s doplňky, kompl. specifikace viz PD příloha 402 - D+M	kus	1,00000	2,15500	118 326,00	118 326,00
							<b>2 064 820,00</b>

Celkem vícepráce

240 252,00

