

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle ustanovení § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
v platném znění (dále jen „*Smlouva*“)

Číslo Smlouvy objednatele: 2018001770
Číslo Smlouvy zhotovitele: SML201809
Číslo veřejné zakázky: 18171

1. Smluvní strany

Objednatel: Statutární město České Budějovice
se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice
zastoupený: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, I. náměstkem primátora, na
základě plné moci č.j. KP-PO/384/2015/EPM/110 ze dne 1.10.2015
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentem oddělení správy
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice
IČO: 002 44 732
DIČ: CZ00244732
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Objednatel*“)

Zhotovitel: Kulhánek – Mařík, stavební firma, spol. s r.o.
se sídlem: J.Š. Baara 44, 370 01 České Budějovice.
zastoupená: ve věcech smluvních: Michalem Maříkem, jednatelem společnosti
ve věcech technických: Michalem Maříkem, jednatelem společnosti
zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích
oddíl C vložka 1624
IČ: 46679375
DIČ: CZ46679375
kontaktní údaje: [REDAKCE]
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]

(dále jen „*Zhotovitel*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“ nebo též samostatně „*Strana*“)

2. Všeobecné smluvní podmínky

2.1. Tato Smlouva je uzavírána na základě veřejné zakázky malého rozsahu s názvem: „*Oprava povrchu chodníku ulice Pražská, k.ú. České Budějovice 3*“.

- 2.2. Nedílnou součástí této Smlouvy o dílo jsou zadávací dokumentace k veřejné zakázce malého rozsahu (dále jen „*Zadávací dokumentace*“) a nabídka (rozpočet) Zhotovitele. V pochybnostech o obsahu smluvního vztahu se použije nejprve znění této Smlouvy, potom nabídka Zhotovitele, nedohodnou-li se Smluvní strany o některých věcech výslovně a písemně jinak. Soubor všech dokumentů tvořících součást Smlouvy spolu s dokumenty, na které se Smlouva odvolává, je nadále označován též jako „smluvní dokumenty“.
- 2.3. Zhotovitel se důkladně seznámil se Zadávací dokumentací a prohlašuje, že jeho nabídka obsahuje veškeré náležitosti potřebné pro bezvadné zhotovení díla, a disponuje veškerými potřebnými oprávněními a schopnostmi provést dílo. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 2.4. Obě Smluvní strany se ve všech věcech, které nejsou upraveny podmínkami zadání, nabídkou Zhotovitele nebo Smlouvou, řídí příslušnými ustanoveními platných právních předpisů.
- 2.5. Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu na pojištění odpovědnosti za škody způsobené Zhotovitelem objednateli nebo třetí osobě minimálně ve výši 1.000.000,- Kč (*slovy: jedním milión korun českých*), a tento se zavazuje po celou dobu účinnosti této Smlouvy být pojištěn v uvedeném rozsahu. Zhotovitel se zavazuje doručit objednateli kopii pojistné smlouvy do 14 dnů ode dne účinnosti této smlouvy.

3. Předmět a účel Smlouvy

- 3.1. Předmětem Smlouvy je zhotovení díla **Oprava povrchu chodníku ulice Pražská, k.ú. České Budějovice 3** v rozsahu vymezeném v příložené zadávací dokumentaci a v souladu s projektovou dokumentací (dále jen „*PD*“) zpracovanou společností Ateliér DoPI, s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, se kterou se Zhotovitel náležitě seznámil před podpisem této Smlouvy. Účelem této Smlouvy je zhotovení opravy chodníku v ulici Pražská, Č. Budějovice způsobem uvedeným v této Smlouvě a zadávací dokumentaci, s náležitou a odbornou péčí v obvyklé kvalitě.
- 3.2. Rozsah prací je dán PD zpracovanou společností Ateliér DoPI s.r.o., se sídlem J. Čarka 1863/7, 370 06 České Budějovice, IČO: 28144864.
- 3.3. Součástí předmětu Smlouvy je též provedení či obstarání veškerých prací a zhotovení děl, která jsou zapotřebí k úplnému provedení díla dle předchozího odstavce, pokud se k jejich provedení, obstarání či zhotovení nezavazuje Objednatel. Součástí díla, které zhotoví Zhotovitel je, mimo jiné, dodávka nebo zhotovení veškerých pomocných a dočasných konstrukcí, lešení, bednění, přechodů nebo přejezdů rýh, ochranných zábradlí a bariér apod. v souladu se zákonem č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, v platném znění.
- 3.4. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž likvidace veškerých odpadů vzniklých stavební nebo montážní činností Zhotovitele včetně evidence odpadů pro případnou kontrolu. Zhotovitel předloží Objednateli po skončení stavby doklady o likvidaci odpadů.
- 3.5. Součástí předmětu Smlouvy je rovněž projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a veřejných ploch včetně úhrady vyměřených poplatků a nájemného, dále zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jejich údržba, přemísťování a následné odstranění.
- 3.6. Součástí předmětu Smlouvy jsou i veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu lidí a majetku (zejména osob, vozidel a nemovitostí v místech dotčených stavbou).

- 3.7. Součástí předmětu Smlouvy je zhotovení realizační dokumentace a zejména též zhotovení dílenských a konstrukčních výkresů, pokud je jich k provedení díla zapotřebí, provedení veškerých zkoušek, měření a atestů k prokázání požadovaných kvalitativních parametrů předmětu díla, pokud je vyžadují obecně závazné předpisy, technické normy nebo obchodní zvyklosti nebo pokud je předpokládá projektová dokumentace, zajištění individuálních a komplexních zkoušek včetně návrhu jejich postupu, provedení veškerých potřebných geodetických prací a zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby.
- 3.8. Záměrem Smlouvy je, aby dílo obsažené v každém dílčím smluvním plnění zahrnovalo výrobu a opracování, dodávku, montáž nebo instalaci nebo stavební montáž, dopravu, manipulaci a skladování, ochranu a ostrahu, pojištění a jiné práce, výkony a dodávky související s každým materiálem a výrobkem použitým pro stavbu, se všemi k tomu příslušnými a s tím souvisejícími pracemi, není-li výslovně dohodnuto jinak.
- 3.9. Není úmyslem smluvních dokumentů, zejména technické dokumentace, popisovat na výkresech nebo v technických zprávách každý detail. Zhotovitel nicméně dodá dílo kompletní zhotovené do všech detailů tak, aby po dokončení splnilo všechny požadované parametry a plně sloužilo účelu, který je touto Smlouvou a technickou dokumentací vyjádřen.
- 3.10. Záměrem Smlouvy je poskytnout úplný, plně funkční soubor všech částí díla. Kdykoliv nejsou některé materiály nebo detaily zobrazeny nebo specifikovány ve smluvních dokumentech, jsou však zřejmě nezbytné pro úplné provedení díla vyžadovaného záměrem Smlouvy, Zhotovitel dodá veškeré takové materiály nebo provede veškeré detailní práce jako součást díla, aniž by tím vznikly Objednateli jakékoli další náklady.
- 3.11. Náklady vyplývající z výše uvedených podmínek včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v ceně díla.
- 3.12. Součástí předmětu plnění je také zajištění finálního úklidu prostor po provedení stavebních prací dle požadavků uživatele.

4. Doba plnění

- 4.1. Doba plnění se řídí potřebami Objednatele dle časového harmonogramu prací (konzultovaného a odsouhlaseného oběma Smluvními stranami), aktualizovaného podle skutečného termínu zahájení stavby v souladu s podmínkami Smlouvy, nebo termíny, které určil Objednatel uplatněním svého práva na úpravu harmonogramu. Aktualizaci uvedenou v předchozí větě provede Zhotovitel díla, a to nejpozději do 1 (jednoho) týdne od data skutečného předání staveniště. Takto aktualizovaný harmonogram podléhá písemnému schválení Objednatelem.
- 4.2. Doba plnění závazku této Smlouvy je stanovena takto:
 - a) Termín předání a převzetí staveniště: do 30 dnů od účinnosti této Smlouvy
 - c) Termín předání a převzetí řádně dokončeného díla (termín provedení díla) - stavby (protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla):
do 45 dnů ode dne předání a převzetí staveniště
- 4.3. V případě posunutí termínu zahájení stavby z důvodů, které neleží na straně Zhotovitele, bude o stejný počet dní, o který dojde k posunutí termínu zahájení stavby, posunut i termín dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak.
- 4.4. V případě nepřekonatelné překážky v provádění díla, které neleží na straně Zhotovitele, kromě klimatických podmínek, bude o stejný počet dní, na které bude stavba přerušena posunut i termín

dokončení stavby, pokud se obě Smluvní strany nedohodnou jinak. Takovouto překážku oznámí Zhotovitel Objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) dnů.

5. Cenové podmínky

- 5.1. Objednatel se zavazuje zaplatit Zhotoviteli za provedení díla cenu dle nabídkového rozpočtu, a to částku **993 015,35 Kč bez DPH** (slovy: *Devětsetdevadesátitřítisícpatnáctikorunčeských a třicetpěthaléřů*). K takto sjednané ceně bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.
- 5.2. Takto sjednaná cena díla, resp. cena pro každé dílčí plnění je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této Smlouvě. Celková cena díla je stanovena jako součet cen dílčích plnění. Nejvýše přípustnou cenou se přitom rozumí cena, která je neměnná, bez výhrad a závazná po celou dobu trvání Smlouvy, není-li přitom splněna některá z podmínek, které dle Smlouvy zakládají možnost či povinnost její změny. Součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele ke Smlouvě o dílo, který je Přílohou č. 1 této Smlouvy a je její nedílnou součástí.
- 5.3. Zhotovitel zaručuje úplnost rozpočtu.
- 5.4. Celková cena pokrývá veškeré náklady spojené s provedením díla. Není-li příslušný náklad v kalkulaci nabídkové ceny jednoznačně přiřazen konkrétnímu dílčímu plnění nebo není v této kalkulaci uveden, má se za to, že je zahrnut do ceny jednotlivých dílčích plnění úměrně jejich podílu na celkové ceně, není-li z povahy nákladu zřejmé něco jiného. Obdobně se posuzuje přiřazení takových nákladů jednotlivým položkám kalkulace.
- 5.5. Ke změně ceny Díla může dojít pouze v případech, kdy
 - 5.5.1. objednatel požaduje provedení dodatečných stavebních prací, které nejsou v předmětu Díla, pokud jsou nezbytné a změna dodavatele není možná z ekonomických či technických důvodů a mohla by objednateli způsobit značné obtíže anebo výrazné zvýšení nákladů
 - 5.5.2. objednatel požaduje vypuštění některých prací předmětu Díla, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel nemohl předpokládat;
 - 5.5.3. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti, které nebyly v době podpisu smluvním stranám známy, a zhotovitel je nezavinil, ani je nemohl předvídat a tyto skutečnosti mají vliv na cenu Díla;
 - 5.5.4. při realizaci Díla se zjistí skutečnosti odlišné od PDPS (příslušnou dokumentací) předané objednatelem zhotoviteli (neodpovídající geologické údaje apod.)
- 5.6. Změny ceny Díla
 - 5.6.1. vyskytne-li se v průběhu provádění stavebních prací nutnost provedení dalších prací nebo dodávek, které nebyly součástí položkového rozpočtu, je zhotovitel povinen nejpozději do 24 hodin od zjištění nutnosti provedení těchto prací nebo dodávek informovat o této skutečnosti objednatele a nejpozději do 3 pracovních dnů od stejného momentu nacenit tyto nové práce nebo dodávky formou cenové nabídky, kterou předloží objednateli. Dle charakteru a nacenění těchto prací nebo dodávek, bude buď mezi objednatelem a zhotovitelem uzavřen dodatek k této smlouvě, nebo dojde k jiné úpravě tohoto smluvního vztahu. Pokud zhotovitel nesplní tuto svou informační povinnost o nových pracích nebo dodávkách a nezíská písemný souhlas objednatele k jejich provádění, nesmí tyto práce či nebo dodávky dále provádět. Pokud tak přesto učiní, nevzniká mu nárok na jejich zaplacení a objednatel nemá povinnost tyto práce zhotoviteli zaplatit.

5.6.2. ustanovení bodu 5.6.1 se použije i v případě, kdy se v průběhu provádění stavebních prací ukáže nutnost vypuštění některých prací nebo dodávek, které byly součástí položkového rozpočtu nebo nutnost výměny jedné nebo více položek soupisu stavebních prací, když tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které smluvní strany nemohly předpokládat a které jsou nutné pro řádné dokončení díla.

5.7. V případě změny ceny Díla při změně rozsahu předmětu plnění dle výše uvedených bodů, se vždy použijí jednotkové ceny uvedené v kalkulaci nabídkové ceny (položkového rozpočtu) nebo cenová soustava (dále jen ceník).

Pro výpočet jednotkové ceny budou použity:

- a) smluvní jednotkové ceny předmětných prací, činností a dodávek uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele (jsou-li tyto ceny v položkovém rozpočtu uvedeny);
- b) nejsou-li příslušné práce, činnosti a dodávky v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací činností a dodávek dle ceníkové ceny nové položky
- c) není-li cena nové položky uvedena v ceníku, určí se jednotková cena na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

6. Platební podmínky

- 6.1. Nárok na zaplacení ceny za dílo vznikne Zhotoviteli teprve tehdy, je-li předmět Smlouvy řádně dokončen a plně způsobilý sloužit svému účelu dle této Smlouvy a projektové dokumentace a je-li je řádně předán. Je-li předmět Smlouvy řádně dokončen, může být předán Objednateli a dílo se tak považuje za provedené. Při předání předmětu Smlouvy bude sepsán protokol o předání předmětu Smlouvy podepsaný pověřenými zástupci obou Smluvních stran.
- 6.2. Objednatel se zavazuje uhradit cenu díla dle čl. 5 této Smlouvy na základě konečné faktury, která je podkladem pro úhradu ceny. Konečná faktura (daňový doklad) bude vystavena nejdříve po řádném dokončení díla a po jeho protokolárním předání bez výhrad, vad a nedodělků a to do 15 (patnácti) dnů ode dne potvrzení protokolu převzetí řádně dokončeného díla. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti předepsané pro daňový doklad.
- 6.3. Řádně vystavenou fakturu uhradí Objednatel do 30 (třiceti) dnů po jejím doručení do sídla Objednatele a to bezhotovostním převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této Smlouvy. Platby budou probíhat v CZK a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. Cena je považovaná za uhrazenou dnem odeslání platby z účtu objednatele.
- 6.4. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními (absence zákonných náležitostí faktury, apod.) či věcnými (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.) vadami, je Objednatel povinen Zhotovitele na tyto vady upozornit a tuto Zhotoviteli vrátit k přepracování. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená, se tímto oznámením přerušuje do doby odstranění vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu v délce dle odst. 6.3 tohoto článku.
- 6.5. Zhotovitel není oprávněn provést jednostranné započtení. Objednatel neposkytuje zhotoviteli na plnění díla žádné zálohy.

7. Staveniště

- 7.1. Požadovaný rozsah ploch pro zařízení staveniště, jeho uspořádání a vztahy k okolí, jako například dopravní značení je součástí nabídky Zhotovitele. Tomu odpovídající náklady, včetně nákladů na provoz zařízení staveniště, jsou zahrnuty v nabídkové ceně. Vyžaduje-li vybudování zařízení staveniště stavební povolení nebo projednání s dotčenými orgány státní správy či jinými osobami,

provede je Zhotovitel na vlastní náklady. Pozemky potřebné pro zařízení staveniště, které jsou ve vlastnictví Objednatele nebo které Objednatel obstaral, poskytuje Objednatel bezplatně.

- 7.2. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi v souladu s platným zněním zákona o odpadech.
- 7.3. Nejpozději do 2 (dvou) dnů po definitivním předání díla Objednateli je Zhotovitel povinen na své náklady vyklidit staveniště a upravit jej do původního stavu nebo jak určuje projektová dokumentace.

8. Podmínky provádění díla

- 8.1. Zhotovitel provádí dílo samostatně (tj. osobně nebo pod svým osobním vedením) a na vlastní odpovědnost. Při provádění díla je povinen respektovat všechny právní předpisy, technické normy (včetně technických norem ČSN) a správní akty vztahující se k předmětu díla.
- 8.2. Zhotovitel tímto stanovuje stavbyvedoucího, kterým bude Michal Mařík (kontakt: +420602125043), zároveň stanovuje zástupce stavbyvedoucího, kterým bude Jan Kálal (kontakt: +420702088340). Stavbyvedoucí bude za Zhotovitele po celou dobu přítomen na stavbě. Po dobu nepřítomnosti stavbyvedoucího přejímá jeho funkci ve Smlouvě určený zástupce.
- 8.3. Zhotovitel odpovídá za soulad prováděných prací s projektovou dokumentací a správními akty vztahujícími se k předmětu díla, dodržování veškerých platných norem, předpisů a technologických postupů při provádění stavby a to jak u Zhotovitele, tak u jeho poddodavatelů.
- 8.4. Použije-li Zhotovitel k provedení některých částí díla poddodavatele, je povinen je seznámit se všemi podmínkami provádění díla plynoucími ze zadávacích podkladů a Smlouvy o dílo.
- 8.5. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky vyplývající z platných povolení vztahujících se k předmětu plnění. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne Objednateli škoda, hradí ji Zhotovitel v plném rozsahu.
- 8.6. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou při provádění díla vlastníkům dotčených nemovitostí nebo jiným osobám, jejichž práva či právem chráněné zájmy mohou být prováděním díla dotčeny. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám předcházel. Zhotovitel však takovým vlastníkům nemovitostí odpovídá za vzniklou škodu dle ust. § 2926 občanského zákoníku. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.
- 8.7. Jestliže Zhotovitel narazí při provádění prací na archeologické nálezy, je povinen přerušit práce a informovat písemně Objednatele a oprávněné orgány státní správy. Pokud tak neučiní, nese veškeré důsledky z toho plynoucí. Objednatel je povinen rozhodnout o dalším postupu.
- 8.8. Stavební deník, který vede Zhotovitel, musí být během celé doby, po kterou se na stavbě pracuje, přístupný osobám pověřeným Objednatelem kontrolou provádění díla a osobám pověřeným projektantem k provádění autorského dozoru, případně dalším osobám oprávněným k nahlížení nebo zápisu do deníku ze Smlouvy. Deník vede Zhotovitel se dvěma oddělitelnými průpisy, z nichž první si oddělí osoba pověřená Objednatelem k provádění kontroly díla, druhý ukládá Zhotovitel tak, aby jej mohl po dobu nejméně 10 (deseti) let po kolaudaci stavby archivovat. Originál Stavebního deníku předá zhotovitel objednateli spolu s dokumentací skutečného vyhotovení stavby. Do Stavebního deníku může dále provádět potřebné záznamy pouze objednatel, případně jím pověřený zástupce ve věcech technických, technický dozor stavebníka, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřený zástupce, případně zpracovatel projektu, do Stavebního deníku, musí

k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří dnů o sporného zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.

- 8.9. Zhotovitel je povinen vyzvat Objednatele a technický dozor stavebníka ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu. Výzva ke kontrole musí být provedena doručením písemného sdělení na adresu Objednatele a technického dozoru stavebníka nejméně 2 (dva) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací a zápisem do stavebního deníku nejméně 3 (tři) pracovní dny před požadovaným termínem pokračování prací. Nereaguje-li Objednatel a/nebo technický dozor stavebníka na výzvu Zhotovitele, může Zhotovitel po marném uplynutí lhůty pokračovat v práci. Objednatel může provést dodatečnou kontrolu odkrytím příslušné části předmětu díla na svůj náklad.
- 8.10. V případě, že jakékoli části předmětu díla Zhotovitel zakryje bez toho, že by vyzval Objednatele k jejich kontrole před zakrytím v souladu s předchozím odstavcem, nemá nárok na úhradu prací a dodávek souvisejících s takovými částmi předmětu díla Objednatelem. Nárok na zaplacení prací a dodávek uvedených v tomto odstavci vznikne Zhotoviteli jedině v případě, že Objednatel dodatečně uzná Zhotovitelem předložené průkazy o způsobu provedení předmětné části díla v souladu se všemi ostatními podmínkami Smlouvy.
- 8.11. Objednatel má právo nezahájit přejímací řízení díla, není-li na staveništi pořádek, zejména uspořádaný zbylý materiál nebo není-li odstraněn odpad vzniklý při stavebních pracích apod.
- 8.12. K termínu stanovenému ve Smlouvě k vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen předat všechny pozemky dotčené prováděním stavby zpět jejich vlastníkům. O tomto předání sepiší spolu písemný zápis, který Zhotovitel předá Objednateli nejpozději zároveň s oznámením o odstranění veškerých vad a nedodělků uvedených v zápise o definitivním předání stavby. Každý chybějící písemný zápis o zpětném předání pozemku dotčeného prováděním stavby jeho vlastníkovi bude považován za nedodělek díla.

9. Kontrola provádění díla, technický dozor stavebníka

- 9.1. Objednatel může písemně určit osoby, které jsou oprávněny kontrolovat provádění díla (dále jen technický dozor stavebníka). Dojde-li v průběhu stavby ke změně technického dozoru stavebníka, je vůči Zhotoviteli tato změna účinná doručením písemného oznámení jména nového technického dozoru stavebníka podepsaného osobou oprávněnou jednat za Objednatele ve věcech technických nebo zápisem do stavebního deníku.
- 9.2. Technický dozor stavebníka je oprávněn kontrolovat provádění díla v plném rozsahu a je při tom oprávněn vstupovat na staveniště a na všechna pracoviště Zhotovitele, kde se vyrábějí výrobky pro stavbu, a do skladů Zhotovitele, kde se materiály a výrobky pro stavbu skladují.
- 9.3. Technický dozor stavebníka je oprávněn po Zhotoviteli požadovat prokázání původu a vlastností materiálů a výrobků, které Zhotovitel hodlá použít pro stavbu.
- 9.4. Technický dozor stavebníka potvrzuje podepsáním protokolu nebo zápisem do stavebního deníku provedení prací, které mají být uplatněny fakturou.
- 9.5. Zjistí-li technický dozor stavebníka, že jsou prováděny stavební a montážní práce bez toho, že by na stavbě byl přítomen stavbyvedoucí nebo jeho zástupce, má právo tyto práce zastavit až do doby, než bude stavbyvedoucí nebo jeho zástupce přítomen. Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení stavby ani úhradu nákladů vzniklých z důvodů takového prodlevy.

- 9.6. Jestliže technický dozor stavebníka uzná za potřebné pro bezvadné provedení Díla vyhotovení dalších částí dokumentace dle předchozího článku, které nejsou obsaženy v dodavatelské a technické dokumentaci dodané zhotovitelem, požádá písemně zhotovitele o dodání takovéto dokumentace. Zhotovitel dodá takto vyžádanou dokumentaci ke schválení technickému dozoru stavebníka s dostatečným předstihem před prováděním té části Díla, která je touto dokumentací řešena. Veškerá takováto dokumentace bude před tím odsouhlasena projektantem, který zpracoval projekt pro stavební povolení a budoucím provozovatelem díla. Náklady na pořízení takovéto dokumentace má zhotovitel zahrnutý do ceny Díla uvedené v bodě 5.1 této smlouvy.
- 9.7. Seznámí-li se technický dozor stavebníka při výkonu své funkce na předmětu Díla se skutečnostmi, nebo obdrží-li od zhotovitele písemnosti, které zhotovitel považuje za své obchodní tajemství, je zhotovitel povinen na to technický dozor stavebníka výslovně upozornit. Technický dozor stavebníka je oprávněn tyto skutečnosti sdělit nebo písemnosti předat pouze objednateli, pracovníku projektanta vykonávajícímu autorský dozor nebo orgánům státního stavebního dohledu.
- 9.8. Tento článek platí obdobně i pro autorský dozor projektanta, je-li dle určení objednatele vykonáván.

10. Předání, převzetí díla

- 10.1 Dílo je provedeno, je-li řádně dokončeno a předáno. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem Zhotovitele, technickým dozorem Objednatele a zástupcem Objednatele, oprávněným jednat ve věcech technických. Dílo se nepovažuje za dokončené, vykazuje-li vady a nedodělky, které buď samy o sobě, anebo ve spojení s jinými brání užívání stavby funkčně nebo esteticky. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis ojedinělých drobných vad a nedodělků, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky ani její užívání podstatným způsobem neomezují s termínem jejich odstranění, který nesmí být delší než 30 (třicet) dní, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady a nedodělky odstraněny ve sjednaném termínu, je Objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která Objednateli v souvislosti s nečinností Zhotovitele při odstraňování vad a nedodělků vznikla.
- 10.2 Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je Zhotovitel povinen Objednatele resp. technický dozor, včas pozvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek Objednatelem uznány a Zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti Objednatele resp. jeho technického dozoru.
- 10.3 Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
- 10.4 V případě, že Zhotovitel oznámí Objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno nebo, že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je Zhotovitel povinen uhradit Objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
- 10.5 V případě, že se Objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je Objednatel povinen

uhradit Zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a přijímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

- 10.6 Zhotovitel je povinen se zúčastnit řízení o předčasném užívání stavby, zkušebního provozu a kolaudačního řízení, pokud jej přizve příslušný stavební úřad. V případě, že se Zhotovitel přes řádné pozvání nedostaví, nese veškeré náklady na opakované kolaudační řízení.
- 10.7 Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli pro účely kolaudačního řízení nezbytnou součinnost, zejména dodat včas doklady nezbytné pro řádnou kolaudaci stavby.
- 10.8 Objednatel je povinen zaslat bez zbytečného odkladu Zhotoviteli kopii rozhodnutí o předčasném užívání stavby a kolaudačního souhlasu, pokud jsou v nich stanoveny povinnosti Zhotovitele.
- 10.9 Zhotovitel je povinen splnit svoje povinnosti vyplývající z rozhodnutí o předčasném užívání stavby a z kolaudačního souhlasu ve lhůtě tam stanovené a nebyla-li lhůta stanovena, tak nejpozději do 30 (třiceti) dnů ode dne doručení kopie kolaudačního souhlasu.
- 10.10 Lhůta pro předání a převzetí Díla činí 5 (pět) dnů od zahájení předání a převzetí. Tato lhůta neběží v případě, že dílo není v souladu s touto Smlouvou způsobilé předání (tj. není provedeno v souladu s touto Smlouvou).
- 10.11 Zhotovitel je povinen doložit při zahájení předávání a přebírání díla dle čl. 10 této smlouvy mimo doklady uvedené v této smlouvě i níže uvedené doklady, listiny a potvrzení. Bez jejich předložení objednateli v uvedené lhůtě není dílo považováno za dokončené. Jedná se o tyto doklady:
 - a) zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,
 - b) zápisy o vyzkoušení smontovaného zařízení, o provedených revizních a provozních kontrolách,
 - c) doklady o likvidaci odpadů v průběhu provádění prací,
 - d) prohlášení o shodě, certifikáty výrobků, doklady o schválení výrobků apod.,
 - e) dokumentaci skutečného provedení stavby a geodetické zaměření díla,
 - f) originál stavebního deníku.

11. Záruka, odpovědnost za škody a sankce

- 11.1. Zhotovitel odpovídá za vady díla za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy. Zhotovitel poskytuje Objednateli za jakost díla záruku, že dílo bude po záruční dobu způsobilé k použití pro ujednaný, jinak obvyklý, účel, a že si zachová ujednané, jinak obvyklé vlastnosti. Zhotovitel plně odpovídá za škody, které vzniknou Objednateli a které mají původ ve vadném, neúplném nebo opožděném plnění Zhotovitele.
- 11.2. Záruční doba na dílo a veškeré jeho části včetně všech provedených prací je **60 (šedesát) měsíců**.
- 11.3. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku bez vad a nedodělků, provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto Smlouvou o dílo. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje Zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
- 11.4. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci odstranění vad díla včetně záručních vad v posledních 6 (šesti) měsících záruční doby záruku v délce 24 (dvacet čtyři) měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.

- 11.5. V případě Objednatel uplatněné reklamace je Zhotovitel povinen do 7 (sedmi) pracovních dní od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady, s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na Objednatele. Zápis bude oboustranně podepsán.
- 11.6. Práce na odstranění vady nebo záruční vady budou Zhotovitelem zahájeny do 7 (sedmi) dní v případě vady omezující běžné užívání díla, jinak do 30 (třiceti) dní po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky), a to i v případě, že reklamaci neuznává. Náklady na odstranění reklamované vady nese Zhotovitel i ve sporných případech až do rozhodnutí soudu. Zhotovitel je povinen reklamaci vyřídit, tj. odstranit vyskytlou reklamovanou vadu nejpozději ve lhůtě, která bude Smluvními stranami dohodnuta, neprodleně po uplatnění reklamace, když tato lhůta bude stanovena v zápise dle odst. 5 tohoto článku. Pakliže se Smluvní strany nedohodnou na lhůtě k odstranění reklamované vady, bude tato určena Objednatel dle povahy a charakteru vyskytlé vady.
- 11.7. V případě, že Zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných Objednatel v souladu s touto Smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto Smlouvou, má Objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady Zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné Zhotovitelem a Zhotovitel ponese dál záruku (odpovědnost za vady) za celé dílo v plném rozsahu dle této Smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
- 11.8. Objednatel je povinen uplatnit práva z vadného plnění u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (uplatnění práv z vadného plnění) odešle na adresu Zhotovitele uvedeno v článku 1. Smluvní strany. V oznámení musí být vady popsány nebo uvedeno jak se projevují. Dále v oznámení Objednatel uvede, jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.
- 11.9. Práva z vadného plnění lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná Objednatel v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
- 11.10. Za nedodržení termínu odstranění oprávněné reklamované vady je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den prodlení s odstraněním vady.
- 11.11. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení sjednaného termínu na odstranění vad a nedodělků nebránících užívání stavby ve výši 500,- Kč (slovy: *pětset korun českých*) za každý započatý den prodlení.
- 11.12. Zhotovitel je povinen Objednateli zaplatit smluvní pokutu za nedodržení termínu dokončení stavby ve výši 0,2% z celkové ceny díla bez DPH za každý započatý den prodlení.
- 11.13. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených faktur, vyjma nároků vyplývajících z článku 6. 4. této Smlouvy, uplatní Zhotovitel vůči Objednateli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,02% z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
- 11.14. Smluvní pokuty dle výše uvedených odstavců jsou splatné do 14 (čtrnácti) kalendářních dnů od data doručení písemné výzvy k zaplacení smluvní pokuty.

12. Vlastnictví k předmětu díla a nebezpečí škody na něm

- 12.1. Objednatel je vlastníkem veškerých objektů, kde bude dílo prováděno, a vlastníkem všech výrobků a materiálů do nich zabudovaných od okamžiku, kdy k jejich zabudování dojde. Zhotovitel po celou dobu provádění díla přejímá všechny části stavby, které jsou výsledkem jeho stavební a montážní činnosti, nebo všechny části stavby, které byly jeho stavební a montážní činností dotčeny, do užívání, je povinen je zabezpečit proti poškození a nese nebezpečí škody na nich až do okamžiku jejich definitivního předání Objednateli.
- 12.2. Vlastníkem všech ostatních částí předmětu díla, které nemají povahu nemovitosti nebo nejsou s nemovitostí pevně spojeny, je Zhotovitel až do okamžiku jejich předání objednateli.

13. Odstoupení od Smlouvy, odpovědnost za škodu

- 13.1. Objednatel je oprávněn z důvodu hrubého a opakovaného porušování kvality prací nebo z důvodu hrubého a opakovaného porušování bezpečnostních předpisů, odstoupit od Smlouvy.
- 13.2. Objednatel je oprávněn odstoupit od Smlouvy, pokud je z nečinnosti Zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas, tj. ve lhůtě uvedené v čl. 4 odst. 4.2. písm. c). Prodlení Zhotovitele s řádným dokončením díla, případně prodlení se zhotovením jednotlivých dílčích plnění, je považováno za podstatné porušení Smlouvy o dílo, když na základě této skutečnosti je Objednatel oprávněn od této Smlouvy o dílo odstoupit neprodleně poté, co se o této skutečnosti dozvěděl. Předtím, než od Smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně Zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednání nápravy. Pokud i v této lhůtě bude Zhotovitel nečinný, je Objednatel oprávněn bez dalšího od Smlouvy odstoupit. Objednatel je oprávněn od této Smlouvy odstoupit také z jiných důvodů stanovených zákonem. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároků na náhradu škody a zaplacení smluvní pokuty, řešení sporů mezi smluvními stranami a jinými ustanovením i smlouvy, která dle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy. Zhotovitelovy závazky za jakost stavebních prací a dodávek, odstranění vad a nedodělků, platí i po jakémkoliv odstoupení od smlouvy, pro část díla, kterou zhotovitel do tohoto odstoupení realizoval.
- 13.3. Zhotovitel odpovídá Objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této Smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
- 13.4. Zhotovitel odpovídá za škody a vady díla také způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu, ledaže prokáže, že nemohl neúplnost podkladů a vady či neúplnost projektu na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a Objednatele na ně upozornit.
- 13.5. Pokud činností Zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, včetně opožděného plnění, je Zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné nebo pokud Objednatel bude požadovat jinak, tak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese Zhotovitel. Zhotovitel je povinen počínat si tak, aby škodám pokud možno předcházel. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám na vlastnictví nebo k poškození zájmů může dojít, je Zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu. Zproštění odpovědnosti za škodu je možné pouze průkazem, že ke škodě nedošlo.
- 13.6. Zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou činností těch, kteří pro něj dílo provádějí.

13.7. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které Zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla.

14. Závěrečná ustanovení

- 14.1. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato smlouva uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této smlouvy včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahují i na všechny případné dodatky k této smlouvě, jejichž prostřednictvím je tato smlouva měněna či ukončována.
- 14.2. Tuto Smlouvu lze měnit pouze písemným oboustranně potvrzeným ujednáním, nazvaným "Dodatek ke Smlouvě", podepsaným odpovědnými zástupci obou Smluvních stran.
- 14.3. Tato Smlouva se vyhotovuje ve 4 (čtyřech) stejnopisech, z nichž Zhotovitel obdrží 1 (jedno) vyhotovení a Objednatel 3 (tři) vyhotovení.
- 14.4. Ve smyslu ust. § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, se Smluvní strany dohodly, že místně příslušným soudem k řešení sporů z této Smlouvy je příslušný soud dle sídla Objednatele. Rozhodným právem této Smlouvy je právo České republiky.
- 14.5. Účastníci prohlašují, že Smlouva byla sepsána podle jejich skutečné a svobodné vůle. Účastníci dále prohlašují, že si Smlouvu před podpisem přečetli, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho připojují vlastnoruční podpisy.
- 14.6. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
- 14.7. Nedílnou součástí této Smlouvy je rozpočet Zhotovitele (Příloha č. 1).

V Českých Budějovicích dne 07-09-2018

Za Objednatele:

Mgr. Petr Pouchla
I. náměstek primátora města



V Českých Budějovicích dne - 5 -09- 2018

Za Zhotovitele:

Michal Mařík
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 18-14
Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3

KSO: 822 29 39
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233123-7

CC-CZ: 2112
Datum: 21. 6. 2018
CZ-CPA: 42.11.10

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

IČ: 00244732
DIČ: CZ00244732

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

IČ: 28144864
DIČ: CZ28144864

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezení popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dalkově k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH

993 015,35

| | | |
|--------------|------------|-------------|
| DPH základní | Sazba daně | Základ daně |
| snížená | 21,00% | 993 015,35 |
| | 15,00% | 0,00 |

Výše daně
208 533,22
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 201 548,57

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPOISŮ PRACÍ

Kód: 18-14

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3

Místo: České Budějovice

Datum:

21. 6. 2018

Zadavatel: Statutární město České Budějovice

Projektant:

ATELIÉR DoPI, s.r.o.

| Kód | Objekt, Soupis prací | Cena bez DPH [CZK] | Cena s DPH [CZK] | Typ |
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|
|-----|----------------------|--------------------|------------------|-----|

Náklady stavby celkem

001 Vedlejší a ostatní náklady - Pražská
SO101 CHODNÍK PRAŽSKÁ



STA
STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
Objekt:

001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská

KSO: CC-CZ:
Místo: České Budějovice Datum: 21. 6. 2018
Zadavatel: Statutární město České Budějovice IČ: 00244732
Uchazeč: DIČ: CZ00244732
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o. IČ: 28144864
Poznámka: DIČ: CZ28144864

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská

Místo: České Budějovice

Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2018

Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

| | |
|---|--|
| VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce | |
| VRN3 - Zařízení staveniště | |
| VRN4 - Inženýrská činnost | |
| VRN6 - Územní vlivy | |
| VRN7 - Provozní vlivy | |



SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
 Objekt: 001 - Vedlejší a ostatní náklady - Pražská
 Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2018
 Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

| PČ Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|-------------------------------|----------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| Náklady soupisu celkem | | | | | | | |
| D | VRN | Vedlejší rozpočtové náklady | | | | | |
| D | VRN1 | Průzkumné, geodetické a projektové práce | | | | | |
| 1 | K 011403000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce průzkumné práce - Průzkum výskytu nebezpečných látek bez rozlišení | kus | 2,000 | | | |
| 2 | K 012303000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické práce po výstavbě | kus | 1,000 | | | |
| | W | "skutečné zaměření celé stavby" 1 | | 1,000 | | | |
| 3 | K 013254000 | Průzkumné, geodetické a projektové práce - dokumentace stavby (výkresová a textová) skutečného provedení stavby | kus | 1,000 | | | |
| D | VRN3 | Zařízení staveniště | | | | | |
| 4 | K 030001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů zařízení staveniště | kus | 1,000 | | | |
| D | VRN4 | Inženýrská činnost | | | | | |
| 5 | K 040001000 | Základní rozdělení průvodních činností a nákladů - Inženýrská činnost 1 "kpl" | kus | 1,000 | | | |
| | W | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost - Zkoušky a ostatní měření | kus | 1,000 | | | |
| 6 | K 043002000 | Hlavní tituly průvodních činností a nákladů inženýrská činnost - Zkoušky a ostatní měření | kus | 2,000 | | | |
| | P | Poznámka k položce: | | | | | |
| | W | Statické zkoušky přetvárnosti pláně a podkladní vrstvy "zkoušky na sjezdu" 1+1 | | 2,000 | | | |
| D | VRN6 | Územní vlivy | | | | | |
| 7 | K 06000200AD.1 | Čištění navazujících komunikací, čištění vpusť a žlabů v místě stavby, uvedení okolí stavby do původního stavu | kus | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Nová soustava |
|------------------------------|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|---------------|
| 8 | K | 075103000 | Provozní vlivy ochranná pásma elektrického vedení - Náklady na dohled pověřeného pracovníka správce elektrických vedení VN | hod | 96,000 | | | |
| 9 | K | 46001001AD | Vytyčení trasy kabelů VN v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 10 | K | 46001002AD | Vytyčení trasy kabelů NN v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 11 | K | 46001003AD | Vytyčení trasy kabelů VO v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 12 | K | 46001004AD | Vytyčení trasy vodovodu v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 13 | K | 46001005AD | Vytyčení trasy kabelů sdělovacích CETIN v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 14 | K | 46001006AD | Vytyčení trasy plynovodu v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 15 | K | 46001007AD | Vytyčení trasy kanalizace v zastavěném území | km | 0,050 | | | |
| 16 | K | 46001008AD | Vytyčení trasy sítě rozvodu tepla a kabelů DSWO v zastavěném území | km | 0,200 | | | |
| 17 | K | 46001012AD | Vytyčení trasy sdělovacích kabelů T-Mobile | km | 0,050 | | | |
| 18 | K | 46001013AD | Vytyčení trasy sdělovacích kabelů UPC | km | 0,150 | | | |
| 19 | K | 46001015AD | Vytyčení trasy sdělovacích kabelů Jihočeská univerzita a ČD Telematika | km | 0,150 | | | |
| 20 | K | 46001018AD | Vytyčení trasy silových kabelů DpmČB | km | 0,150 | | | |
| 21 | K | 46001019AD | Vytyčení trasy sdělovacích kabelů DpmČB | km | 0,150 | | | |
| 22 | K | 46001020AD | Vytyčení trasy kabelů E.ON sdělovacích | km | 0,200 | | | |
| 23 | K | 46001028AD | Vytyčení trasy kabelů světelných signalizací SWARCO | km | 0,200 | | | |
| D VRN7 Provozní vlivy | | | | | | | | |
| 24 | K | 072002001AD | Silniční provoz - vyřízení přechodné úpravy provozu, zvláštního užívání komunikací | kus | 1,000 | | | |
| 25 | K | 913111115 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek samostatných značek základních | kus | 2,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "fáze 1 v jízdním pruhu + fáze 3 v jízdním pruhu" 1+1 | | 2,000 | | | |
| 26 | K | 913111215 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 11-1115 | kus | 2,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 2*1 | | 2,000 | | | |
| 27 | K | 913121111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek kompletních značek vč. podstavce a sloupku základních | kus | 19,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "fáze 1 v jízdním pruhu + fáze 3 v jízdním pruhu" 4+4 | | 8,000 | | | |
| | VV | | "fáze 1+2+3 v chodnicích" 4+5+2 | | 11,000 | | | |
| 28 | K | 913121211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních značek Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních značek k ceně 12-1111 | kus | 176,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | (4+4)*1 | | 176,000 | | | |
| | VV | | 4*14+ 5*14+ 2*21 | | 8,000 | | | |
| 29 | K | 913211111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran reflexních, šířky 1,5 m | kus | 168,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "zábradelní Z2; fáze 1+2+3 v chodnicích" 2+5+2 | | 9,000 | | | |
| 30 | K | 913211211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních zábran Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních zábran k ceně 21-1111 | kus | 140,000 | | | ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 2*14+ 5*14+ 2*21 | | 140,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-----------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 31 | K | 91332111 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení směrové desky základní | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | "fáze 1 v jízdním pruhu + fáze 3 v jízdním pruhu" 6+6 | | 12,000 | | | |
| 32 | K | 913321211 | Montáž a demontáž dočasných dopravních vodících zařízení Příplatek za první a každý další den použití dočasných dopravních vodících zařízení k ceně 32-1111 | kus | 12,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | | (6+6)*1 | | 12,000 | | | |

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
Objekt:

SO101 - CHODNÍK PRAŽSKÁ

KSO: 822 29 39
Místo: České Budějovice
CZ-CPV: 45233123-7

Zadavatel:
Statutární město České Budějovice

Uchazeč:

Projektant:
ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:
Datum:
CZ-CPA:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Cena bez DPH

DPH základní
snižena

Základ daně
920 653,35
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Cena s DPH

v CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
Objekt: SO101 - CHODNÍK PRAŽSKÁ

Místo: České Budějovice
Zadavatel: Statutární město České Budějovice
Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2018
Projektant: ATELIÉR DoPI, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

HSV - Práce a dodávky HSV

| | |
|--|--|
| 1 - Zemní práce | |
| 18 - Zemní práce - povrchové úpravy terénu | |
| 5 - Komunikace pozemní | |
| 8 - Trubní vedení | |
| 9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání | |
| 96 - Bourání konstrukcí | |
| 997 - Přesun sutě | |
| 998 - Přesun hmot | |

SOUPIS PRACÍ

Stavba: OPRAVA POVRCHU CHODNÍKU ULICE PRAŽSKÁ, k.ú. ČB3
 Objekt: SO101 - CHODNÍK PRAŽSKÁ

Místo: České Budějovice
 Zadavatel: Statutární město České Budějovice
 Uchazeč:

Datum: 21. 6. 2018
 Projektant: ATELIER DOPI s.r.o.

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] |
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|
|----|-----|-----|-------|----|----------|--------------|

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

| D | 1 | Zemní práce | | | | |
|---|---|-------------|---|----|--------|--|
| 1 | K | 120001101 | Příplatek k cenám vykopávek za zřízení vykopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy | m3 | 52,071 | |
| | | | "odkopávky a vykopávky nad sítěmi" 52,071 | | 52,071 | |
| 2 | K | 122301101 | Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 4 do 100 m3 | m3 | 52,071 | |
| | | | "v místě odstranění betonů pod chodníky" 658* (0,31-0,1-0,15) | | 39,480 | |
| | | | "navíc v místě sjezdu" 37,6*0,10 | | 3,760 | |
| | | | "podět obrubníků" (9,2+73,65+93,77)*0,05 | | 8,831 | |
| 3 | K | 569903311 | Zřízení zemních krajnic z hornin jakékoliv třídy se zhutněním | m3 | 8,831 | |
| | | | "podět obrubníků" (9,2+73,65+93,77)*0,05 | | 8,831 | |
| 4 | K | 162701105 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 43,240 | |

P Poznámka k položce:

Automatický součet výkopku z položek odkopávek a hloubení z dílu 1, po odečtení výkopku na zemní krajnice (dosypání). Počítáno s odvozem na 11km.

| | | | | | | |
|---|---|-----------|---|----|--------|--|
| 5 | K | 162701109 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m | m3 | 43,240 | |
| 6 | K | 171201101 | Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin | m3 | 43,240 | |
| 7 | K | 171201211 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504 | t | 77,832 | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-----------|--|----------------|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| P | | | Poznámka k položce: Násobeno koeficientem 1,8 t/m ³ . | | | | | |
| VV | | | 43,24*1,8. Přepočtené koeficientem množství | | | | | |
| 8 | K | 181951102 | Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním | m ² | 77,832 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "plocha šterkordrti tl. 0,22" 621,000 | | 734,866 | | | |
| VV | | | "plocha šterkordrti tl. 0,25" 37,6 | | 621,000 | | | |
| VV | | | "plocha ACO8" 5,5 | | 37,600 | | | |
| VV | | | "pod obrubníky navíc" 76,65*0,25+ 93,77*0,3 | | 5,500 | | | |
| VV | | | "pod žlaby" (4+2,95)*0,37 | | 47,294 | | | |
| VV | | | "předláždění stávající dlažbou, úsek A" 1,8+2,5+ "úsek B" 0,6+13+ "úsek C" 1,8+1,2 | | 2,572 | | | |
| VV | | | "předláždění stávající dlažbou, úsek C" 1,8+1,2 | | 20,900 | | | |
| D | 18 | | Zemní práce - povrchové úpravy terénu | | | | | |
| 9 | K | 121101101 | Sejmutí ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením, na vzdálenost do 50 m | m ³ | 5,250 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "sejmutí ornice" (20+1,5+31)*0,1 | | 5,250 | | | |
| 10 | K | 162601102 | Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 4 000 do 5 000 m | m ³ | 11,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "objem ze sejmutí ornice" 5,25 | | 5,250 | | | |
| VV | | | "plocha rozproštění * tloušťka" 57,5*0,10 | | 5,750 | | | |
| 11 | K | 167101101 | Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m ³ , z hornin tř. 1 až 4 | m ³ | 5,750 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "plocha rozproštění * tloušťka" 57,5*0,10 | | 5,750 | | | |
| 12 | K | 181301101 | Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm | m ² | 57,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "ohumusování" 20+1,5+31+5 | | 57,500 | | | |
| 13 | K | 181411131 | Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utažení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5 | m ² | 57,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "ohumusování" 57,5 | | 57,500 | | | |
| 14 | M | 005724100 | osivo směs travní parková | kg | 1,150 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | 57,5*0,02 "kg/m ² " | | 1,150 | | | |
| D | 5 | | Komunikace pozemní | | | | | |
| 15 | K | 564801112 | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 40 mm | m ² | 37,600 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "dlažba tl. 8 vč. slepecké - úsek A" 37,6 "vyrovnání pro spád pláňe" | | 37,600 | | | |
| 16 | K | 564861113 | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 220 mm | m ² | 621,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "plochy dlažby tl. 6 mm bez předláždění" 621 | | 621,000 | | | |
| 17 | K | 564871111 | Podklad ze šterkordrti ŠD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 250 mm | m ² | 37,600 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| VV | | | "dlažba tl. 8 vč. slepecké - úsek A" 37,6 | | 37,600 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 18 | K | 564911411 | Podklad nebo podsyp z asfaltového recykliátu s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oprava asfaltu podél obrubníku" (7+4)*0,5 | | 5,500 | | | |
| 19 | K | 577143111 | Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABU) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m, po zhutnění tl. 50 mm | m2 | 5,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oprava asfaltu podél obrubníku" (7+4)*0,5 | | 5,500 | | | |
| 20 | K | 581124115 | Kryt z prostého betonu komunikací pro pěši tl. 150 mm | m2 | 1,700 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oprava betonu u sklepního okénka" 1,7 | | 1,700 | | | |
| 21 | K | 596211113 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy přes 300 m2 | m2 | 641,900 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "dlažba tl. 6, úsek A" 88+59+ "úsek B" 296+ "úsek C" 178 | | 621,000 | | | |
| | VV | | "předláždění stávající dlažbou, úsek A" 1,8+2,5+ "úsek B" 0,6+13+ "úsek C" 1,8+1,2 | | 20,900 | | | |
| 22 | M | 59245018 | dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní | m2 | 621,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "dlažba tl. 6, úsek A" 88+59+ "úsek B" 296+ "úsek C" 178 | | 621,000 | | | |
| 23 | K | 596211210 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy do 50 m2 | m2 | 37,600 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "dlažba sjezdu - úsek A" 36 | | 36,000 | | | |
| | VV | | "slepecká dlažba sjezdu - úsek A" 1,6 | | 1,600 | | | |
| 24 | K | 596211214 | Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 80 mm skupiny A, pro plochy Příplatek k cenám za dlažbu z prvků dvou barev | m2 | 1,600 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "slepecká dlažba sjezdu - úsek A" 1,6 | | 1,600 | | | |
| 25 | M | 59245020 | dlažba skladebná betonová 20x10x8 cm přírodní | m2 | 36,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "dlažba sjezdu - úsek A" 36 | | 36,000 | | | |
| 26 | M | 592453118AD | dlažba skladebná betonová základní, pro nevidomé, 20 x 10 x 8, červená | m2 | 1,600 | | | |
| | VV | | "slepecká dlažba sjezdu - úsek A" 1,6 | | 1,600 | | | |
| D | 8 | | Trubní vedení | | | | | |
| 27 | K | 451573111 | Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm | m3 | 0,129 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "podklad pod žláby" (4+2,95)*0,37*0,05 | | 0,129 | | | |
| 28 | K | 899331111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu | kus | 1,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "výšková úprava poklopu šachet kabelových" 1 | | 1,000 | | | |
| 29 | K | 899331119AD | Vyčištění prohlubni stávajícího vika kanalizační šachty, vyplnění prohlubni betonem | kus | 1,000 | | | |
| | VV | | "úprava stávajícího vika kanalizační šachty" 1 | | 1,000 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Genová soustava |
|----|-----|-------------|---|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 30 | K | 899431111 | Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, soupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur | kus | 4,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "výšková úprava poklopů vodovodních" 4 | | 4,000 | | | |
| 31 | K | 935932111 | Osazení odvodňovacího žlabu plastového s krycím roštem šířky do 200 mm | m | 6,950 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "odvodňovací žlaby" 4+ 2,95 | | 6,950 | | | |
| 32 | M | 47032 | odvodňovací žlab DN100, typ 75, řada PRO, plastový žlab s GUGI polyamidovým poroštěm, s otvory 15/25, zatížení B 125, 1000x160x75 | kus | 7,000 | | | |
| | VV | | "odvodňovací žlaby" 4+ 2,95+ "ztratně" 0,05 | | 7,000 | | | |
| 33 | M | 47097 | příslušenství žlabu DN100, čelní stěna, typ 75, plná, plast, 0x160x75 | kus | 2,000 | | | |
| | VV | | "čelní stěny pro žlaby" 1+1 | | 2,000 | | | |
| D | 9 | | Ostatní konstrukce a práce, bourání | | | | | |
| 34 | K | 916131213 | Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 9,200 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "osazení silničních obrub - úsek A" 4,7+4,5 | | 9,200 | | | |
| 35 | M | 59217031 | obrubník betonový silniční 100 x 15 x 25 cm | m | 10,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "osazení silničního obrub." 9,2+ "ztratně" 0,8 | | 10,000 | | | |
| 36 | K | 916231213 | Osazení chodníkového obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou stojatého s boční operou z betonu prostého, do lože z betonu prostého | m | 73,650 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "osazení chodníkového: úsek A" 1+ "úsek B" 0,8+2,2+7+4+ "úsek C" 58,65 | | 73,650 | | | |
| 37 | M | 59217016 | obrubník betonový chodníkový 100x8x25 cm | m | 76,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "osazení chodníkového" 73,65+ "ztratně" 2,35 | | 76,000 | | | |
| 38 | K | 916241218AD | Profrezování stávajícího obrubníku kamenného v potřebném rozměru a tvaru | kus | 1,000 | | | |
| 39 | K | 916331112 | Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem tl. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční operou z betonu prostého tř. C 12/15 | m | 93,770 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "úsek A" 36,32-3,9 | | 32,420 | | | |
| | VV | | "úsek B - výměna v místech poškozeného" 61,35 | | 61,350 | | | |
| 40 | M | 59217002 | obrubník betonový zahradní šedý 100 x 5 x 20 cm | m | 97,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | 32,42+ 61,35+ "ztratně" 3,23 | | 97,000 | | | |
| 41 | K | 919732221 | Stýčná pracovní spára při napojení nového živичného povrchu na stávající se zalitím za tepla modifikovanou asfaltovou hmotou s posypem vápenným hydrátem šířky do 15 mm, hloubky do 25 mm bez prořezání spáry | m | 11,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oříznutí na opravě chodníků" 7+4 | | 11,000 | | | |
| 42 | K | 919735112 | Řezání stávajícího živичného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 11,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oříznutí na opravě chodníků" 7+4 | | 11,000 | | | |
| 43 | K | 919735122 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm | m | 1,850 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "řezání betonu u vchodu - úsek A" 1,85 | | 1,850 | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | Cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 44 | K | 919735124 | Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 150 do 200 mm | m | 1,900 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "oříznutí betonu u sklepního okénka - úsek A" 1,9 | | | | | |
| 45 | K | 935112111 | Osazení betonového příkopového žlabu s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou s ložem tl. 100 mm z betonu prostého z betonových příkopových tvárníc šířky do 500 mm | m | 3,100 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "žlab z betonových příkopových dlaždic úzkých" 3,1 | | | | | |
| 46 | M | 592270694D | Žlabovka betonová příkopová 280x210x100-70mm, z betonu s odolností XF4 | kus | 12,000 | | | |
| | VV | | "délka trasy" 3,1/ "délka žlabovky" 0,28 | | | | | |
| 47 | K | 936174313AD | Dočasný přesun kolostavů tam a navrat zpět | kus | 1,000 | | | |
| | VV | | "ztratné" 0,929 | | | | | |
| | D | 96 | Bourání konstrukcí | | | | 2 | |
| 48 | K | 113106122 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živiče a s jakoukoliv výplní spár ručně z kamenných dlaždic nebo desek | m2 | 2,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "odstranění betonových dlaždic" 8*0,5*0,5 | | | | | |
| 49 | K | 113106123 | Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živiče a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby | m2 | 20,900 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "predlažzení stávající dlažbou, úsek A" 1,8+2,5+ "úsek B" 0,6+1,3+ "úsek C" 1,8+1,2 | | | | | |
| 50 | K | 113107231 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm | m2 | 658,000 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "plocha asfaltových chodníků - úsek A" 184+ "úsek B" 296+ "úsek C" 178 | | | | | |
| 51 | K | 113107242 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm | m2 | 663,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "plocha asfaltových chodníků - úsek A" 184+ "úsek B" 296+ "úsek C" 178 | | | | | |
| | VV | | "plocha ACO8" 5,5 | | | | | |
| 52 | K | 113107332 | Odstranění podkladů nebo krytů strojné plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 150 do 300 mm | m2 | 1,700 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "bourání betonu u sklepního okénka" 1,7 | | | | | |
| 53 | K | 113202111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stojatých | m | 67,850 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "vytrhání úsek B" 1,65+4,55+2,2+0,8+ "úsek C" 58,65 | | | | | |
| 54 | K | 113204111 | Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových | m | 102,970 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "vytrhání, úsek A" 36,32-3,9+4,5+4,7 | | | | | |
| | VV | | "vytrhání, úsek B" 61,35 | | | | | |
| 55 | K | 911111111 | Montáž zábradlí ocelového zabetonovaného | m | 61,350 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | VV | | "rozebrání a montáž stávajícího zábradlí v úseku B" 61,5 | | | | | |

| PČ | Typ | Kód | Popis | MJ | Množství | J.cena [CZK] | Cena celkem [CZK] | cenová soustava |
|----|-----|-------------|--|-----|-----------|--------------|-------------------|-----------------|
| 56 | K | 966005111 | Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 10 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zášepem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním silničního zábradlí se sloupky osazenými s betonovými patkami | m | 61,500 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | VV | "rozebrání a montáž stávajícího zábradlí v úseku B" 61,5 | | 61,500 | | | |
| 57 | K | 966006259AD | Odřezání ocelové trubky pro odvětrání zrušeného parovodu, vč. bourání betonového lože a odstranění odpadků v trubce, zastěpení otvoru pod úrovní chodníku (např. betonem, svařováním plechu) | kus | 1,000 | | | |
| | | D 997 | Přesun sutě | | | | | |
| 58 | K | 997221815 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101 | t | 240,923 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | VV | "objem veškeré suti z dílů začínajících 9" 386,893- "sut" z asfaltů" 145,97 | | 240,923 | | | |
| 59 | K | 997221845 | Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302 | t | 145,970 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | VV | "sut" z odstranění živice" 663,5*0,220 | | 145,970 | | | |
| 60 | K | 997321511 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost do 1 km | t | 387,075 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | P | Poznámka k položce: Automaticky sečtené množství suti z položek v dílech začínajících 9. | | | | | |
| 61 | K | 997321519 | Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot bez naložení, s vyložení a hrubým urovňáním po suchu, na vzdálenost Příplatek k cenám za každý další i započatý 1 km přes 1 km | t | 3 870,750 | | | CS ÚRS 2018 01 |
| | | P | Poznámka k položce: Automaticky sečtená tonáž sutě ze všech položek v dílech začínajících 9 je přepočítána koeficientem 10. Je počítáno s přesunem 11km na skládku v Jivně u ČB. | | | | | |
| | | VV | 387,075*10 Přepočtené koeficientem množství | | 3 870,750 | | | |
| | | D 998 | Přesun hmot | | | | | |
| 62 | K | 998225111 | Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živiničným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu | t | 463,803 | | | CS ÚRS 2018 01 |