



Správa železniční dopravní cesty

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové
U Fotochemy 259
501 01 HRADEC KRÁLOVÉ

Zakázka: **64018017 Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019**
Objednatel: SŽDC, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové, Správa mostů a tunelů Hradec Králové
Zhotovitel: Chládek a Tintěra Pardubice a.s.
smlouva zhotovitele: 2018/1012/0193
smlouva objednatele: S 640 036 600 18

Objednávka č.: 17

Obj.č.	Termín plnění	Traťový úsek (stanice)	Popis práce
17	18.9.2018 - 31.12.2018	1441 Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou	Výměna mostnic mostu v km 18,003

Osoby uzavírající tuto objednávku souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této objednávce, spolu s objednávkou

V Hradci Králové: 17.9.2018
Za Objednatele:

Tato objednávka byla uveřejněna prostřednictvím Registru smluv dne:

v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Údržba a odstraňování závad u SMT 2018 - 2019

Dílčí objednávka č.17 Výměna mostnic mostu v km 18,003

Traťový úsek: Martinice v Krkonoších - Rokytnice nad Jizerou

Objednatel: OŘ Hradec Králové SMT

Zhotovitel: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.

Místo: Jablonec nad Jizerou

Č.	Uživatelské zařazení	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem
1	2	3	4	5	6

1 Zemní práce

5 Komunikace pozemní

1	123	511532111	Kolejové lože se zhutněním z kameniva hrubého drceného	m3	15,000
2	125	512502121	Odstranění kolejového lože z kameniva po rozebrání koleje	m3	15,000
3	129	521272215	Demontáž mostnic s odsunem hmot mimo objekt mostu	kus	18,000
4	131	521273121	Výroba dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	11,000
5	135	521273221	Montáž dřevěných mostnic železničního mostu s převýšením bez klínu	kus	11,000
6	139	521281111	Výroba pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	7,000
7	140	521281211	Montáž pozednic železničního mostu z tvrdého dřeva	kus	7,000
8	138	521283221	Demontáž pozednic včetně odstranění štěrkového podsypu	kus	7,000
9	148	521327111.R	Kolej z kolejnic S49 v ose pražce dřevěné podkladnice žebrová tuhá svěrka rozdělení c - výměna - podložky pryžové pod patu kol., matic a dvojítych podložek	m	25,000
10	147	521371111.R	Kolej z kolejnic S49 na mostech na mostnici - nový svrškový materiál 100% (svěrky Skl 24, podkladnice mostnicové)	m	25,000
11	153	525010022	Rozebrání koleje na pražcích dřevěných v ose	m	15,000
12	152	525070011	Rozebrání koleje na ocelových mostech	m	10,000
13	165	5909032010.R	Přesná úprava GPK koleje směrové a výškové uspořádání pražce dřevěné nebo ocelové.	hod	8,000

4 Vodorovné konstrukce

14	119	451475121	mm	m2	1,935
15	120	451475122	Podkladní vrstva plastbetonová samonivelační každá další vrstva tl 10 mm	m2	8,513

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

16	172	628613511	Ochranný nátěr OK mostů - základní a podkladní epoxidový, vrchní PU, tl. min 280 µm	m2	9,000
----	-----	-----------	---	----	-------

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

17	186	943221111	Montáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	11,200
----	-----	-----------	---	----	--------

lešení pro demontáž a montáž mostnic

18	187	943221211	Příplatek k lešení prostorovému rámovému těžkému s podlahami tř.4 v 10 m za první a ZKD den použití	m3	112,000
----	-----	-----------	---	----	---------

19	188	943221811	Demontáž lešení prostorového rámového těžkého s podlahami zatížení tř. 4 do 300 kg/m2 v do 10 m	m3	11,200
----	-----	-----------	---	----	--------

lešení pro demontáž a montáž mostnic

767 Konstrukce zámečnické

20	327	767590120	Montáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných šroubováním	kg	232,500
----	-----	-----------	--	----	---------

21	327	767590120R	Demontáž podlahových konstrukcí podlahových roštů, podlah přípevněných šroubováním	kg	232,500
----	-----	------------	--	----	---------

789 **Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení**

22	361	789121141	Čištění mechanizované ocelových konstrukcí třídy I B na St 3	m2	9,000
----	-----	-----------	--	----	-------

plocha pod mostnicemi

m **Práce a dodávky M**

23	369	002.R	Lopatové rypadlo - dvoucestný bagr	Sh	20,000
24	373	9903209100	Úprava mostnicového námostí prováděných prací s hmotností přes 12 t příplatek za každý další 1 km Poznámka: Geny jsou určeny pro dopravu mechanismů na místo prováděných prací po silnici i po kolejích. V ceně jsou započteny i náklady na zpáteční cestu dop	kus	120,000

N01 **Nepojmenovaný díl**

25	365	HZS3122.R	Hodinová zúčtovací sazba - montér odborný	hod	22,000
----	-----	-----------	---	-----	--------

úprava podkladnic

99 **Přesun hmot a manipulace se sutí**

26	294	997211511	Vodorovná doprava sutí po suchu na vzdálenost do 1 km	t	2,417
27	295	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí	t	169,190
28	309	997211621	Ekologická likvidace mostnic s drcením s odvozem drtě do 20 km	kus	18,000
29	302	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	30,000
30	291	998212111	Přesun hmot pro mosty zděné, monolitické betonové nebo ocelové v do 20 m	t	33,417

Vedlejší rozpočtové náklady pro stavby nad

D2 **50 tis. Kč**

31	379	030001000.R 1	Zařízení staveniště (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 24 mil. Kč)	%	
32	380	060001000.R 1	Územní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	
33	382	065002000.R 1	Mimostaveništní doprava materiálů (pro materiál, který není součástí položek dle rozboru TOV URS, procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 0,5 mil. Kč)	%	
34	383	067002000.R 1	(procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 15 mil. Kč)	%	
35	381	070001000.R 1	Provozní vlivy (procentuální hodnota z celkové předpokládané částky 5 mil. Kč)	%	

D3 **práce**

36	393	012002000	Geodetické práce	soubo r	1,000
37		012002001	Geodetické práce - PPK	soubo r	1,000
38	388	013244000.R 3	Výrobní dokumentace výměny mostnic na mostě s převýšením s rozpětím do 10 m	soubo r	1,000

D4 **Materiály**

39	396	5956107010	Železniční svršek-kolejnicové podpory Mostnice dub 240x240	m3	2,808
----	-----	------------	--	----	-------

Celkem

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **120140**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 30c756a4-6226-43b4-b857-c093b075e815

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **08.10.2018 13:45:01**



90e00bf5-582e-4796-a545-7a280e361787