

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2017/560**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: Ing. Mgr. Jan Ševčík, ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: Pavel Blaška (technický dozor)

[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „objednatel“)**

a

**SILNICE MORAVA s.r.o.**

IČO: 25357352

DIČ: CZ25357352

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9631

sídlo: Revoluční 904/30, Pod Bezručovým vrchem, 794 01 Krnov

zastoupený: Daliborem Tesařem a Josefem Krýslem, jednatelem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Václav Dlouhý, Mgr. Petr Malohlava

[redacted]  
[redacted]  
**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.** **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „LC Enklávská – stavba“ číslo S911/2017/560 ze dne 19.2.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV., bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2017/560 ve výši:

4 086 436,42 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2017/560

Bod 1., článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací prací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

-8 380,80 Celkem Kč bez DPH za méněpráce dodatek č.1

191 773,57 Celkem Kč bez DPH za vícepráce dodatek č.1

-----  
183 392,77 Celkem Kč bez DPH za méněpráce a vícepráce dodatek č.1

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2017/560 včetně dodatku č.1.

**4 269 829,19 ,- Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací a méněprací jsou následující skutečnosti:**

Vzhledem k staršímu datu projektové dokumentace a proběhlé těžbě v lokalitě, budou provedeny následující práce navíc:

Bude rozryta stávající nevyhovující vozovka v částech viz. pol. rozpočet, doplněna kamenivem a prolita.

Bude provedena čela 2 ks propustků nad rámec dokumentace.

Bude provedeno bourání trubního propustku (nalezení betonových trub v místech přejezdů).

Nebudou provedeny přesuny kmenů a pařezů.


Dále bude prodloužen **termín řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3.**

Nový termín řádného dokončení díla je stanoven na 30.8.2018.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2017/560 ze dne 19.2.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Krnově



Frýdku Místku, dne: .....2.3.-07- 2018

0.  
W  
52



**Ing. Mgr. Jan Sevcik**

**ředitel KŘ Frýdek-Místek**

Lesy České republiky, s.p. [03]  
se sídlem Plaměnská 1105/19, Nový Hradec Králové  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451  
Krajské ředitelství Frýdek-Místek  
Nádražní 2811, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

**REKAPITULACE STAVBY: MĚNĚPRÁCE**

Kód: 67192

Stavba: Lesní cesta Enklávská - MĚNĚPRÁCE

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Vyplň údaj

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

-8 380,80

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
snížená	21,00%	-8 380,80	-1 759,97
	15,00%	#ODKAZ!	#ODKAZ!

Cena s DPH

v

CZK

-10 140,77

**REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ**

Kód: 67192

Stavba: Lesní cesta Enklávská - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum:

29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem


-8 380,80

-10 140,77

SO 101.1 Rekonstrukce

STA

SO 101.2 Oprava



**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 101.2 - Oprava - MĚNĚPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****-8 380,80**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-8 380,80	21,00%	-1 759,97
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**-10 140,77****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

**SO 101.2 - Oprava - MĚNĚPRÁCE**

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu · Popis

Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>-8 380,80</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	-8 380,80
1 - Zemní práce	-4 320,00
4 - Vodorovné konstrukce	#ODKAZI
5 - Komunikace pozemní	#ODKAZI
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	#ODKAZI
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	#ODKAZI
997 - Přesun sutě	-4 060,80
998 - Přesun hmot	#ODKAZI

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - MĚNĚPRÁCE

Objekt:

SO 101.2 - Oprava - MĚNĚPRÁCE

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	TP	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-8 380,80</b>	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-8 380,80	
D	1		Zemní práce				-4 320,00	
44	K	162301921	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 100 do 300 mm	kus	-176,000	21,60	-3 801,60	CS ÚRS 2016 02 MP
VV			"skládka Horní Benešov, +20km, 4*5km" Pařezy_300*4		-176,000	0		
45	K	162301924	Vodorovné přemístění větví, kmenů nebo pařezů s naložením, složením a dopravou Příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5000 m přes 5000 m pařezů kmenů, průměru přes 700 do 900 mm	kus	-12,000	43,20	-518,40	CS ÚRS 2016 02 MP
VV			"skládka Horní Benešov, +20km, 4*5km" Pařezy_900*4		-12,000	0		
D	997		Přesun sutě				0	-4 060,80
46	K	997013811	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) dřevěného	t	-18,800	216,00	-4 060,80	CS ÚRS 2016 02 MP
VV			"0,4t/pařez" (Pařezy_300+Pařezy_900)*0,4		-18,800	0		

### REKAPITULACE STAVBY: VÍCEPRÁCE

Kód: 67192

**Stavba:** Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

KSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

IČ:

Vyplň údaj

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

Projektant:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

**Cena bez DPH**

**191 773,57**

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	191 773,57	40 272,45
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

**Cena s DPH**

v

**CZK**

**232 046,02**

### REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 67192

**Stavba:** Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum:

29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
<b>Náklady stavby celkem</b>		<b>191 773,57</b>	<b>232 046,02</b>	
SO 101.1	Rekonstrukce	139 803,97	169 162,80	STA
SO 101.2	Oprava			

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 101.1 - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****139 803,97**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	139 803,97	21,00%	29 350,83
sružená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH****v CZK****169 162,80****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 101.1 - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****139 803,97**

HSV - Práce a dodávky HSV

139 803,97

1 - Zemní práce

11 435,44

4 - Vodorovné konstrukce

629,37

5 - Komunikace pozemní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

126 900,00

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

**VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce

VRN3 - Zařízení staveniště

VRN4 - Inženýrská činnost

**SOUPIS PRACÍ**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:



## SO 101.1 - Rekonstrukce - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenná soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>139 803,97</b>	
D	HSV	<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>139 803,97</b>		
23	K	175101201	Obsypání objektů nad přilehlým původním terémem sypaninou z vhodných hornin 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro jakoukoliv míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	1,400	599,40	839,16	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"obsyp trub propustků DN 600, hl. 0,8m*š.0,6m*d.-objem potrubí 3,14*0,3*0,3*delka"			0		
VV	Obsyp		(3*0,8*0,6)-(3*3,14*0,3*0,3) = 0,6 m3 (P2+P3)		0,600	0		
VV	Obsyp		((2+2)*0,8*0,6)-((2+2)*3,14*0,3*0,3) = 0,8 m3 (P9+P10)		0,800	0		
D	1	<b>Zemní práce</b>				<b>11 435,44</b>		
6	K	113108441	Rozrytí vrstvy krytu nebo podkladu z kaménka bez zhuštění, bez vyrovnání rozrytého materiálu, pro jakékoliv tloušťky bez živičného pojiva	m2	145,000	72,40	10 498,00	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"rozrytí pro doplnění podkladů komunikace ve vyjetých kolejkách z položky č.39"			0		
VV			"doplnění výtluků tl. 0,2m, d.*š."			0		
VV			*km 0,365-0,395 L" 14*1		14,000	0		
VV			*km 0,413-0,435 L" 22*0,75		16,500	0		
VV			*km 0,605-0,615 L" 10*0,2		2,000	0		
VV			*km 0,675-0,700 L" 25*0,5		12,500	0		
VV			*km 0,711-0,730 P" 19*0,5		9,500	0		
VV			*km 0,724-0,765 L" 41*0,5		20,500	0		
VV			*km 0,741-0,783 P" 42*0,5		21,000	0		
VV			*km 0,784-0,843 L" 59*0,5		29,500	0		
VV			*km 0,930-0,945 P" 15*0,5		7,500	0		
VV			*km 1,517-1,541" 24*0,5		12,000	0		
VV			Součet		145,000	0		
20	K	132301101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 do 100 m3	m3	7,000	129,60	907,20	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"P2" 1*1*1		1,000	0		
VV			"P3" (1+1)*1*1		2,000	0		
VV			"P9" 2*1*1		2,000	0		
VV			"P10" 2*1*1		2,000	0		
21	K	132301109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 4 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 4	m3	1,400	21,60	30,24	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"20% lepivost" Rýhy_7*0,2		1,400	0		
D	4	<b>Vodorovné konstrukce</b>				<b>629,37</b>		
22	K	451573111	Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a štěrkopísku do 63 mm	m3	1,050	599,40	629,37	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"lože pod roury propustků, tl. 250mm, délka*š.0,6m*tl.0,25m"			0		
VV			"P2" 1*0,6*0,25		0,150	0		
VV			"P3" (1+1)*0,6*0,25		0,300	0		
VV			"P9" 2*0,6*0,25		0,300	0		
VV			"P10" 2*0,6*0,25		0,300	0		
D	9	<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>126 900,00</b>		
17	K	919441221	Čelo propustku včetně římsy ze zdiva z lomového kamene, pro propustek z trub DN 600 až 800 mm	kus	4,000	18 900,00	75 600,00	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"P2" 1		1,000	0		
VV			"P3" 1+1		1,000	0		
VV			"P9" 2		1,000	0		
VV			"P10" 2		1,000	0		
12	K	919551014	Zřízení propustků a hospodářských přejezdů z trub plastových do DN 600	m	7,000	1 080,00	7 560,00	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"P2" 1		1,000	0		
VV			"P3" 1+1		2,000	0		
VV			"P9" 2		2,000	0		
VV			"P10" 2		2,000	0		
13	M	562411130	trouba HDPE flexibilní 8 kPa d = 600 mm	m	7,000	1 620,00	11 340,00	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			DN_600			0		
VV			"P2" 1		1,000	0		
VV			"P3" 1+1		2,000	0		
VV			"P9" 2		2,000	0		
VV			"P10" 2		2,000	0		
14	K	966008112	Bourání trubního propustku s odklizením a uložením vybouraného materiálu na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z trub DN přes 300 do 500 mm	m	25,000	1 296,00	32 400,00	CS ÚRS 2016 02 VCP
VV			"P2" 1		1,000	0		
VV			"P3" 1+1		2,000	0		
VV			"P9" 2		2,000	0		
VV			"P10" 2		2,000	0		
VV	Bour_propust		"stávající čela a trouby propustků (přejezdů) DN 400" : 36/2 = 18		18,000	0		

**KRYCÍ LIST SOUPISU**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 101.2 - Oprava - VÍCEPRÁCE**

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 29.09.2016

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

**Cena bez DPH****51 969,60**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	51 969,60	21,00%	10 913,62
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

**Cena s DPH**

v CZK

**62 883,22****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

**SO 101.2 - Oprava - VÍCEPRÁCE**

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem****51 969,60**

HSV - Práce a dodávky HSV

51 969,60

1 - Zemní práce

29 160,00

4 - Vodorovné konstrukce

22 809,60

5 - Komunikace pozemní

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

997 - Přesun sutě

998 - Přesun hmot

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Lesní cesta Enklávská - VÍCEPRÁCE

Objekt:

SO 101.2 - Oprava - VÍCEPRÁCE

Místo:

Datum: 29.09.2016

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč:

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava	
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>51 969,60</b>		
D	HSV		Práce a dodávky HSV				51 969,60		
D	1		Zemní práce				29 160,00		
29	K	112201101	Odstranění pařezů s jejich vykopáním, vytrháním nebo odstřelením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm	kus	111,000	216,00	23 976,00	CS ÚRS 2016 02	VCP
VV		Pařezy_300	"odstranění pařezů včetně již vykáčených stromů" 111		111,000	0			
36	K	174201201	Zásyp jam po pařezech výkopkem z horniny získané při dobývání pařezů s hrubým urovnáním povrchu zasypávky průměru pařezu přes 100 do 300 mm	kus	60,000	86,40	5 184,00	CS ÚRS 2016 02	VCP
VV			Pařezy_300 : 111 - 51 = 60 kusů		60,000	0			
D	4		Vodorovné konstrukce				0	22 809,60	
11	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3, z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	19,200	1 188,00	22 809,60	CS ÚRS 2016 02	VCP
VV			"zpevnění dna u propustků, plocha zpevnění*tl.0,4m"			0			
VV			"P1 vtok a výtok" 4*0,4+4*0,4		3,200	0			
VV			"P3 vtok" 4*0,4		1,600	0			
VV			"P4 vtok a výtok" 4*0,4+4*0,4		3,200	0			
VV			"P8 výtok" 4*0,4		1,600	0			
VV			"P9 vtok a výtok" 4*0,4+4*0,4		3,200	0			
VV			"P10 vtok a výtok" 4*0,4+4*0,4		3,200	0			
VV			"P13 vtok a výtok" 4*0,4+4*0,4		3,200	0			
VV	Rovnanina		Součet		19,200	0			