

DODATEK Č. 3

SMLOUVY O DÍLO ze dne 29. 6. 2018 u objednatele vedená pod číslem: SML/0216/2018 u zhotovitele vedená pod číslem:

uzavřený dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen jako „Občanský zákoník“)

na akci **“Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“**

mezi:

1. Smluvní strany

Objednatel: **Městská část Praha 21**
se sídlem: Staroklánovická 260,
190 16 Praha 9 – Újezd nad Lesy
IČO: 00240923
DIČ: CZ00240923
zastoupená: Karlou Jakob Čechovou, starostkou
bankovní spojení: [REDAKCE]
číslo účtu: [REDAKCE]
kontaktní osoba: Ing. Josef Roušal, tel.: [REDAKCE]

na straně jedné (dále jen jako „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Jílek Stavby s.r.o.**
Sídlo: V Břízkách 276, Doubravčice 282 01
Zastoupená: Martinem Jílkem
IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Č. účtu: [REDAKCE]
Zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 241596
Kontaktní osoby: Martin Jílek
(dále jen jako „zhotovitel“)

uzavírají tento dodatek č. 3 Smlouvy o dílo, kterým se mění a doplňuje smlouva o dílo ve znění pozdějších dodatků uzavřená mezi smluvními stranami dne 29. 6. 2018 pod shora uvedeným evidenčním číslem smluvních stran, jejímž předmětem je provedení díla: **„Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“** (dále také jen jako „Smlouva“).

2. Předmět smlouvy - DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se doplňuje článek 3. Smlouvy – Předmět smlouvy – takto:

Předmět Smlouvy se rozšiřuje o provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci k původní veřejné zakázce, realizačním projektu a Smlouvě, včetně jejich příloh, a jejich potřeba vznikla v průběhu realizace díla.

Rozsah dodatečných stavebních prací je popsán Změnovým listem č. 01 – 09.

3. Cena díla a fakturace – DOPLNĚNÍ

Tímto článkem se mění a doplňuje článek 7. Smlouvy – Cena díla a fakturace, odstavec 7.1., takto:

7.1. Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele. Celková cena obsahuje veškeré náklady v rozsahu Realizačního projektu, včetně ostatních prací souvisejících s provedením díla:

Původní cena díla dle smlouvy ve výši 7 162 429,76 Kč bez DPH se v souladu s úpravou předmětu plnění popsanou článku 2. tohoto dodatku **zvyšuje o částku ve výši 1 382 019,45 Kč bez DPH.**

Nová celková cena bez DPH činí	8 544 449,21 Kč
Zákonné DPH činí	1 794 334,33 Kč
Celková cena včetně DPH činí	10 338 783,54 Kč

Zhotoviteli nebude objednatelům poskytována žádná záloha. Celková cena za provedení díla dle této smlouvy je stanovena jako nejvýše přípustná a je ze strany zhotovitele nepřekročitelná.

4. Doba plnění - ZMĚNA

Tímto článkem se mění článek 5. Smlouvy – Doba plnění, odst. 5.2. – takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo řádně a včas nejpozději do 15. 10. 2018, s výjimkou dodání stojanů na kola a venkovních odpadkových košů dle specifikace, která je uvedena v příloze č. 3 Smlouvy, které je zhotovitel povinen dodat nejpozději do 30. 11. 2018. Do této doby se nezapočítávají překážky z důvodu okolností vyšší moci podle odst. 5.7 až 5.10 této smlouvy, pokud byly takovéto okolnosti zhotovitelem řádně oznámeny.

Vzhledem k termínu realizace díla, dodacím lhůtám některých dřevin a výsadbovým lhůtám, je u části plnění díla – **dodávka a výsadba dřevin** přípustné prodloužení termínu pro dodání až **do 30. 11. 2018.**

5. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení Smlouvy nejsou tímto Dodatkem nijak dotčeny.

Tento dodatek Smlouvy je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každá ze smluvních stran obdrží jeho dva (2) stejnopisy.

Dodatek č.1 Smlouvy nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany dodatek č.1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Níže uvedená příloha je nedílnou součástí tohoto dodatku Smlouvy:

Příloha č.1: Změnový list č. 01 - 09

ZHOTOVITEL:

Martin Jílek
jednatel společnosti
V Praze dne _____



OBJEDNATEL:



Karla Jakob Čechová
starostka MČ Praha 21
V Praze dne _____



Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 01

Předmět: Výměna plynovodu

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora (Ing. Grossem), že z důvodů stavu původního vedení plynovodu bylo rozhodnuto o výměně vedení.

Náklady na provedení: 153 167,- Kč bez DPH

Jilek Stavby s.r.o.

Pražská společnost

V Doubravčicích 28.8.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklanovická 260, Praha 9

ÚŘAD MĚSTSKÝ
ODBOJE
STAVBY
28.8.2018

.....
podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice

.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

.....
podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL01 - Výměna plynovodu

JKSO:

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:

Městská část Praha 21

IČ: 00240923

DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 153 167,27
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 153 167,27

DPH základní 21.00% ze 153 167,27 32 165,13
snižena 15.00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 185 332,40

Projektant

Zpracovatel

ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI - MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 260
190 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL01 - Výměna plynovodu

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	153 167,27
HSV - Práce a dodávky HSV	81 338,77
1 - Zemní práce	81 338,77
M - Práce a dodávky M	71 828,50
23-M - Montáže potrubí	71 734,00
46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích	94,50
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	153 167,27

ROZPOČET

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL01 - Výměna plynovodu

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

153 167,27

HSV - Práce a dodávky HSV

81 338,77

1 - Zemní práce

81 338,77

1	K	130001101	Příplatek k cenám hloubených vykopávek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv třídu horniny	m3	42,000	421,48	17 702,16
			70*1*0,6		42,000		
			Součet		42,000		
2	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	42,000	636,53	26 734,26
			70*1*0,6		42,000		
			Součet		42,000		
3	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepivost horniny tř. 3	m3	42,000	178,87	7 512,54
			70*1*0,6		42,000		
			Součet		42,000		
4	K	162201102	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	42,000	35,67	1 498,14
			70*1*0,6		42,000		
			Součet		42,000		
5	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	42,000	238,48	10 016,16
			70*1*0,6		42,000		
			Součet		42,000		
6	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehčeného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	12,600	179,51	2 261,83
			70*0,3*0,6		12,600		
			Součet		12,600		
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	12,600	15,56	196,06
			70*0,3*0,6		12,600		
			Součet		12,600		
8	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	20,160	137,14	2 764,74
			(70*0,3*0,6)*1,6		20,160		
			Součet		20,160		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	29,400	89,30	2 625,00
			42-12,6		29,400		
			Součet		29,400		
10	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny	m3	12,600	193,03	2 432,18
			70*0,3*0,6		12,600		
			Součet		12,600		
11	M	58331345	kamenivo těžené drabné tříděné frakce 0-4 (70*0,3*0,6)*2,2	t	27,720	274,00	7 595,28
			Součet		27,720		

M - Práce a dodávky M

71 828,50

23-M - Montáže potrubí

71 734,00

12	K	230200005	Montáž plynovodních přípojek svařením DN 40 (1 1/2")	m	74,000	485,00	35 890,00
13	M	55271110	potrubí předizolované kompaktní systém, délka 6 m, DN 40/125 tl. izol. 36 mm	m	74,000	384,00	28 416,00
14	K	580506404	Kontrola podzemního vysokotlakového plynovodu dl do 50 m	usek	1,000	928,00	928,00
15	K	R0008	Revize plynu	kpl	1,000	6 500,00	6 500,00

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

94,50

16	K	460010025	Vytyčení trasy inženýrských sítí v zastavěném prostoru	km	0,070	1 350,00	94,50
----	---	-----------	--	----	-------	----------	-------

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 02

Předmět: Plot

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo dohodnuto se zástupci investora výstavba plotu vč. bran s pohovy a branky. Plot je tvořen z podezdívky a 3D plotových dílců v barvě antracit. Dále bude osazeno u každé brány a branky nové komunikační tablo.

Náklady na provedení: 626 463,- Kč bez DPH

Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost

V Doubravčicích 28.8.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

OD
STAROKLÁNOVICKÁ 260
100 16 PRAHA 16
podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice

podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL02 - Plot

JKSO:
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:
Městská část Praha 21

IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 626 462,81
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 626 462,81

DPH základní 21,00% ze 626 462,81 131 557,19
snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 758 020,00

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko

Datum a podpis:


Razítko

Objednavatel

Zhotovitel



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
INVESTIC
ČKÁ 260




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL02 - Plot

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód · Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu

626 462,81

HSV - Práce a dodávky HSV

351 685,25

1 - Zemní práce

34 652,80

2 - Zakládání

49 096,97

3 - Svislé a kompletní konstrukce

193 821,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 716,80

998 - Přesun hmot

32 397,68

997 - Přesun sutě

23 620,10

PSV - Práce a dodávky PSV

272 951,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud

43 470,00

742-2 - Komunikační zvonkový systém

89 450,00

767 - Konstrukce zámečnické

140 031,24

M - Práce a dodávky M

1 826,32

21-M - Elektromontáže

1 826,32

2) Ostatní náklady

0,00

Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

626 462,81

ROZPOČET

stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL02 - Plot

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

626 462,81

HSV - Práce a dodávky HSV

351 685,25

1 - Zemní práce

34 652,80

1	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	26,640	636,53	16 957,16
---	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

4,8*0,50*0,8	1,920
4,8*0,50*0,8	1,920
1,5*0,50*0,8	0,600
Výkop pro elektro výzbroj bran a vrátek (44+48+56)*0,3*0,5	22,200
Součet	26,640

2	K	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za teplost horniny tř. 3	m3	4,440	178,87	794,18
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4,8*0,50*0,8	1,920
4,8*0,50*0,8	1,920
1,5*0,50*0,8	0,600
Součet	4,440

3	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neuthehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	4,440	179,51	797,02
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------

4,8*0,5*0,8	1,920
4,8*0,5*0,8	1,920
1,5*0,5*0,8	0,600
Součet	4,440

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	4,440	15,56	69,09
---	---	-----------	-----------------------------	----	-------	-------	-------

4,8*0,5*0,8	1,920
4,8*0,5*0,8	1,920
1,5*0,5*0,8	0,600
Součet	4,440

5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	8,436	137,14	1 156,91
---	---	-----------	--	---	-------	--------	----------

4,44*1,900	8,436
Součet	8,436

35	K	174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhutněním při překopech inženýrských sítí	m3	13,320	117,00	1 558,44
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

148*0,3*0,3	13,320
-------------	--------

34	K	R0012	Obsyp a zásyp kabelového vedení ze ŠTP	m	148,000	90,00	13 320,00
----	---	-------	--	---	---------	-------	-----------

2 - Zakládání

49 096,97

8	K	274321511	Základové pasy ze ŽB bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	4,440	2 800,00	12 432,00
---	---	-----------	--	----	-------	----------	-----------

4,8*0,50*0,8	1,920
--------------	-------

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			4,8*0,50*0,8		1,920		
			1,5*0,50*0,8		0,600		
			Součet		4,440		
6	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení (4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8 (4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8 (1,5+1,5+0,5+0,5)*0,8 Součet	m2	20,160	282,92	5 703,67
			(4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8		8,480		
			(4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8		8,480		
			(1,5+1,5+0,5+0,5)*0,8		3,200		
			Součet		20,160		
7	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění (4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8 (4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8 (1,5+1,5+0,5+0,5)*0,8 Součet	m2	20,160	55,62	1 121,30
			(4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8		8,480		
			(4,8+4,8+0,5+0,5)*0,8		8,480		
			(1,5+1,5+0,5+0,5)*0,8		3,200		
			Součet		20,160		
9	K	274361821	Výztuž základových pásů betonářskou ocelí 10 S05 (R)	t	0,800	37 300,00	29 840,00

3 - Svislé a kompletní konstrukce

193 821,00

10	K	311113212	Nosná zeď tl 200 mm ze štípaných tváric ztraceného bednění přírodních včetně výplně z betonu (113-4-4-1)*0,4 6*(2*0,8) Součet	m2	51,200	1 350,00	69 120,00
			(113-4-4-1)*0,4		41,600		
			6*(2*0,8)		9,600		
			Součet		51,200		
11	M	59241203	deska zákrytová průběžná plotových prvků rovná 40x30x5 cm přírodní	kus	260,000	116,00	30 160,00
12	K	348171130	Osazení rámového oplacení výšky do 2 m ve sklonu svahu do 15°	m	105,000	119,00	12 495,00
13	M	R0001	Plotový sloupek hranatý, zinek, 6x6x200cm	ks	48,000	394,00	18 912,00
14	M	R0002	3D plot - pole, drát 4mm, výška 1,3m délka 2,5m barva Antracit	ks	46,000	1 329,00	61 134,00
15	M	R0003	Přichytky 3D polí na hranaté sloupky Antracit	ks	100,000	20,00	2 000,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

41 716,80

16	K	962033121	Bourání zdiva z tváric ztraceného bednění včetně výplně z betonu přes 1 m3 113*0,45*0,2 Součet	m3	10,170	2 190,00	22 272,30
			113*0,45*0,2		10,170		
			Součet		10,170		
17	K	966071711	Bourání sloupků a vzpěr plotových ocelových do 2,5 m zabetonovaných	kus	46,000	279,00	12 834,00
18	K	966071823	Rozebrání oplacení z drátěného pletiva se čtvercovými oky výšky přes 2.0 m	m	113,000	58,50	6 610,50

998 - Přesun hmot

32 397,68

19	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	37,672	233,00	8 777,58
----	---	-----------	---------------------------------------	---	--------	--------	----------

997 - Přesun sutě

23 620,10

23	K	997006512	Vodorovné doprava suti s naložením a složením na skládku do 1 km	t	24,772	134,00	3 319,45
24	K	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění suti na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	371,580	11,30	4 198,85
25	K	997013802	Poplatek za uložení na skládce (skládkovně) stavebního odpadu železobetonového kód odpadu 170 101	t	24,772	650,00	16 101,80

PSV - Práce a dodávky PSV

272 951,24

741 - Elektroinstalace - silnoproud

43 470,00

20	K	R0004	Přívod pro otevírání brány vč. slaboproudu a chráničky	soub or soub	3,000	11 390,00	34 170,00
21	K	R0005	úprava rozvaděče	soub	1,000	4 800,00	4 800,00
22	K	R0006	Revize	soub	1,000	4 500,00	4 500,00

742-2 - Komunikační zvonkový systém

89 450,00

36	K	742-2	Zvonkové tablo s kamerou	soub or	5,000	17 890,00	89 450,00
----	---	-------	--------------------------	---------	-------	-----------	-----------

№	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
767 - Konstrukce zámečnické							140 031,24
26	M	R007	Brana dvoukřídlá otevíravá 4000x2000mm vč.pohonu, elektrozámku, sloupků v barvě antracit	ks	2,000	47 210,00	94 420,00
27	M	R008	Bravka otevíravá 1100x2000mm vč.elektrozámku, samozavírac a sloupku v barvě antracit	ks	1,000	12 100,00	12 100,00
28	M	R009	Klíčové ovládání brony vč. 4ks klíčů	ks	2,000	2 850,00	5 700,00
29	M	R010	Dálkové ovládání k bránám	ks	10,000	1 850,00	18 500,00
30	M	R011	Přídavná čidla k bránám 1par	ks	2,000	1 760,00	3 520,00
31	M	R012	Postovní schránka zabudována	ks	2,000	1 963,00	3 926,00
37	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	t	1 381,660	1,35	1 865,24
M - Práce a dodávky M							1 826,32
21-M - Elektromontáže							1 826,32
32	K	210021063	Osazení výstražné fólie z PVC	m	148,000	7,58	1 121,84
33	M	693113110	EXTRUNET - výstražná fólie z polyethylenu šíře 33 cm s potiskem	m	148,000	4,76	704,48

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21
Staroklánovická 260
190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.
V Břízkách 276
282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 03

Předmět: Změna krytiny v místnosti 1.01; 1.02; 1.03

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, na základě žádosti uživatele byla provedena záměna krytiny PVC za dlažbu. Dále byla odstraněna jedna čistící rohož která byla vyhodnocena uživatelem a investorem jako nadbytečná.

Náklady na provedení: 63 951,- Kč bez DPH


Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost

V Doubravčicích 28.8.8.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

ÚŘA
190



podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice



podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika



podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL03 - Změna krytiny v místnostech 1.01; 1.02; 1.03

JKSO:

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:

Městská část Praha 21

IČ: 00240923

DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331

DIČ: CZ04046331

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909

DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

63 950,75

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

63 950,75

DPH základní

21.00%

ze

63 950,75

13 429,66

snižena

15.00%

ze

0.00

0,00

Cena s DPH

v CZK

77 380,41

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:


Razítko


Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

 MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ESTIC
260
AČ ÚJEZD NAD LESY




Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL03 - Změna krytiny v místnostech 1.01; 1.02; 1.03

Misto: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	63 950,75
HSV - Práce a dodávky HSV	30 984,69
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování vyplní	12 725,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8 248,50
997 - Přesun sutě	7 917,78
998 - Přesun hmot	2 093,16
PSV - Práce a dodávky PSV	32 966,06
767 - Konstrukce zámečnické	-15 172,88
771 - Podlahy z dlaždic	108 282,55
776 - Podlahy povlakové	-60 143,61
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	63 950,75

ROZPOČET

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL03 - Změna krytiny v místnostech 1.01; 1.02; 1.03

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

63 950,75

HSV - Práce a dodávky HSV

30 984,69

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

12 725,25

20	K	631311214	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m3	3,525	3 610,00	12 725,25
			70,502*0,05		3,525		

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

8 248,50

10	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m2	m3	3,525	2 340,00	8 248,50
			70,502*0,05		3,525		

997 - Přesun sutě

7 917,78

11	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisele s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	7,755	385,43	2 989,01
12	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	7,755	219,16	1 699,59
13	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	77,550	9,88	766,19
14	K	997013808X01	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z tašek a keramických výrobků zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 103	t	7,755	317,60	2 462,99

998 - Přesun hmot

2 093,16

15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svíslou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výšky do 6 m	t	8,648	242,04	2 093,16
----	---	-----------	---	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

32 966,06

767 - Konstrukce zámečnické

-15 172,88

22	M	69752110X3	Vnitřní čistící rohož v chodbě. Podklad fixační suchý zip na textilní podlaze, polyesterová skleněná tkanina, s oboustranným potahem, se speciálními nopky z PVC/PAD na lici a zesílenou Čistící koberec: vlas - 100 % polyamid. Rozměry: 5650x1550x10 mm.	m2	-8,758	1 732,46	-15 172,88
----	---	------------	--	----	--------	----------	------------

771 - Podlahy z dlaždic

108 282,55

19	K	771474113	Montáž soklíků z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidla v do 120 mm	m	28,700	86,70	2 488,29
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------

	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
16	K	771574131	Montáž podlah keramických režných protiskluzných lepených flexibilním lepidlem do 50 ks/m2	m2	79,260	351,00	27 820,26
			70,502		70,502		
			8,758		8,758		
			Součet		79,260		
17	M	R0013		m2	91,683	759,00	69 587,40
18	K	771591111	Podlahy penetrace podkladu	m2	70,502	39,30	2 770,73
21	K	998771201	Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	%	1 026,667	5,47	5 615,87

776 - Podlahy povlakové

-60 143,61

1	K	776111112	Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu betonového	m2	-31,950	39,64	-1 266,50
2	K	776111115	Příprava podkladu broušení podlah stávajícího podkladu před litím stěrky	m2	-48,000	25,95	-1 245,60
3	K	776141112	Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm	m2	-79,950	232,76	-18 609,16
4	K	776221111	Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních	m2	-64,093	125,88	-8 068,03
5	M	28411021	podlahovina PVC zátěžová homogenní tl. 2,00 mm, úprava PUR, třída zátěže 34/43, hořlavost Bfl S1, hmotnost 3550 g/m2	m2	-70,502	390,21	-27 510,59
6	K	776421111	Montáž lišt obvodových lepených	m	-28,700	85,48	-2 453,28
7	M	28411003	lišta soklová PVC 30 x 30 mm	m	-29,274	21,36	-625,29
8	K	998776101	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	t	-0,882	414,01	-365,16

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 04

Předmět: Oprava hromosvodu

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora, že z důvodů stavu původního hromosvodu nebyl správně uzemněn je nutno provést úpravu uzemnění, aby odpovídal daným normám.

Náklady na provedení: 6 443,- Kč bez DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: ZL04 - Oprava Hromosvodu

JKSO:
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:
Městská část Praha 21

IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Myto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				6 443,17
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				6 443,17
DPH základní	21.00%	ze	6 443,17	1 353,07
snižovaná	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		7 796,24

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODBOR MAJETKU A INVESTIC
STAROKLÁNOVICKÁ 280
100 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL04 - Oprava Hromosvodu

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	6 443,17
HSV - Práce a dodávky HSV	6 443,17
1 - Zemní práce	2 241,44
2 - Zakládání	3 913,40
997 - Přesun sutě	288,33
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 443,17

ROZPOČET

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL04 - Oprava Hromosvodu

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 443,17

HSV - Práce a dodávky HSV

6 443,17

1 - Zemní práce

2 241,44

1	K	120901121	Bourání zdiva z betonu prostého neprokládaného v odkopávkách nebo prakovkách ručně 0,1*0,2*10	m3	0,200	6 350,00	1 270,00
					0,200		
6	K	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3 výkop pro elektro výzbroj bran a vrátek 8*0,3*0,5 Součet	m3	1,200	636,53	763,84
					1,200		
					1,200		
7	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh s do 600 mm v hornině tř. 3	m3	1,200	173,00	207,60

2 - Zakládání

3 913,40

2	K	273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,200	2 590,00	518,00
4	K	R0014	Zemnicí drát FeZn 10mm vč. připojení na stávající svody a zemnicí tyč	m	18,000	48,30	869,40
5	K	R0015	Zemnicí tyč FeZn vč instalace	ks	3,000	842,00	2 526,00

997 - Přesun sutě

288,33

8	K	997013111	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisté s použitím mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	0,420	385,43	161,88
12	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	0,420	9,88	4,15
10	K	997221579	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,200	16,08	67,54
11	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	0,420	130,39	54,76

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 05

Předmět: Okno do místnosti 1.03

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora, že z důvodů zkvalitnění užívání, bude instalováno okno z vrátnice. Okno bude v pevné v hliníkovém rámu o rozměru 1000x500mm.

Náklady na provedení: 6 745,- Kč bez DPH

V Doubravčicích 28.8.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

JÍLEK STAVBY S.R.O.
OD
S
190 16
NA 21
ESY

.....
podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice

JÍLEK STAVBY S.R.O.
100
.....
podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

.....
podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL05 - Okno do místnosti z 1.01 do 1.03

JKSO:
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:
Městská část Praha 21

IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:
Jilek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu
Ostatní náklady

6 744,50
0,00

Cena bez DPH

6 744,50

DPH základní 21,00% ze 6 744,50
snižena 15,00% ze 0,00

1 416,35
0,00

Cena s DPH

v CZK

8 160,85

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

190 15 PRAHA 21
STIC
30
D LESY

Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL05 - Okno do místnosti z 1.01 do 1.03

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	6 744,50
HSV - Práce a dodávky HSV	142,56
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	142,56
PSV - Práce a dodávky PSV	6 601,94
767 - Konstrukce zámečnické	6 601,94
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	6 744,50

ROZPOČET

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL05 - Okno do místnosti z 1.01 do 1.03

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

6 744,50

HSV - Práce a dodávky HSV

142,56

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

142,56

1	K	971033531	Vybourání otvorů ve zdivu cihelnem pl do 1 m ² na MVC nebo MV tl do 150 mm 0,6*1,1	m ²	0,660	216,00	142,56
			Součet		0,660		

PSV - Práce a dodávky PSV

6 601,94

767 - Konstrukce zámečnické

6 601,94

3	K	767610115	Montáž oken kovových jednoduchých pevných do zdiva plochy do 0,6 m ² 0,5*1	m ²	0,500	518,00	259,00
					0,500		
4	M	RX005		ks	1,000	6 255,00	6 255,00
5	K	998767201	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	%	65,140	1,35	87,94

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 06

Předmět: Stojan pro skateboardy

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo vzhledem k zjištěným skutečnostem dohodnuto se zástupci investora, že z důvodů zkvalitnění užívání, budou instalovány 2 držáky na skateboardy které budou umístěny v jedné části přístřešku pro kola. Ve změnovém listu jsou odpočítány stojany na kola místo kterých budou instalovány stojany na skateboardy.

Náklady na provedení: -1 310,- Kč bez DPH

Jílek Stavby s.r.o.

Stavební společnost

V Doubravčicích 28.8.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9

BRAD
...
STAROKLÁNOVICKÁ 260
130 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LEŠY

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice

podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

.....
podpis

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL06 - Stojan na Skateboardy včetně uprav pro zamykání

JKSO:
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:
Městská část Praha 21

IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 310,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				-1 310,00
DPH základní	21.00%	ze	-1 310,00	-275,10
snižena	15.00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		-1 585,10

Projektant


Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel


Zhotovitel


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
ODDĚLENÍ INŽENÝRSTVÍ A INVESTIC
STAROKLÁNCVICKÁ 260
196 16 PRAHA - ÚJEZD NAD LEŠY



Datum a podpis: Razítko

Datum a podpis: Razítko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL06 - Stojan na Skateboardy včetně uprav pro zamykání

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-1 310,00
HSV - Práce a dodávky HSV	-11 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-11 050,00
OST - Ostatní	9 740,00
001 - Ostatní	9 740,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-1 310,00

ROZPOČET

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL06 - Stojan na Skateboardy včetně uprav pro zamykání

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant: BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady z rozpočtu							-1 310,00
HSV - Práce a dodávky HSV							-11 050,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							-11 050,00
2	K	936001003X25x	Přístřešek pro kola - stojan pro kolo	kus	5,000	2 210,00	-11 050,00
OST - Ostatní							9 740,00
001 - Ostatní							9 740,00
1	K	R00236	Stojan na Skateboardy s úpravou pro zamykání	ks	2,000	4 870,00	9 740,00

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 07

Předmět: Záměna dlažby

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, vzhledem k momentální situaci na trhu, kde je nedostatek stavebních materiálů, bylo domluveno s investorem a architektem záměna dlažby. Rozpočet obsahuje i změnu schodiště před vstupem do budovy školy, které bylo odstraněno.

Náklady na provedení: -33 069,- Kč bez DPH

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: 168 MZS Polesná
Objekt: ZL07 - Záměna dlažby

JKSO:
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

CC-CZ:
Datum: 4. 6. 2018

Objednatel:
Městská část Praha 21

IČ: 00240923
DIČ: CZ00240923

Zhotovitel:
Jílek Stavby s.r.o.

IČ: 04046331
DIČ: CZ04046331

Projektant:
BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

IČ: 15028909
DIČ: CZ15028909

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu -33 068,55
Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH -33 068,55

DPH základní 21,00% ze -33 068,55 -6 944,40
snižena 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK -40 012,95

Projektant

Zpracovatel


Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko

Objednavatel


Zhotovitel


MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 21
INVESTICE
Č. 260
150 15 PRAHA - ÚJEZD NAD LESY



Datum a podpis: Razitko

Datum a podpis: Razitko



REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná

Objekt: ZL07 - Záměna dlažby

Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum: 4. 6. 2018

Objednatel: Městská část Praha 21

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

1) Náklady z rozpočtu	-33 068,55
HSV - Práce a dodávky HSV	-33 068,55
4 - Vodorovné konstrukce	-58 601,51
5 - Komunikace pozemní	25 532,96
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-33 068,55

ROZPOČET

stavba:

168 MZŠ Polesná

Objekt:

ZL07 - Záměna dlažby

Místo:

Praha 9 - Újezd nad Lesy

Datum:

4. 6. 2018

Objednatel:

Městská část Praha 21

Projektant:

BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-33 068,55

HSV - Práce a dodávky HSV

-33 068,55

4 - Vodorovné konstrukce

-58 601,51

9	K	434121425	Osazování schodišťových stupňů železobetonových s vyspárováním styčných spár, s provizorním dřevěným zábradlím a dočasným zakrytím stupnic prkny na desku, stupňů broušených nebo leštěných	m	-42,400	505,47	-21 431,93
10	M	592190011X01	Betonový schodišťový stupeň přímý 1600x350x150 mm	kus	-22,000	1 368,29	-30 102,38
11	M	592190021X02	Betonový schodišťový stupeň rohový 900x350x150 mm	kus	-4,000	1 766,80	-7 067,20

5 - Komunikace pozemní

25 532,96

1	M	592460171X01	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 40x40x4cm	m2	-30,900	497,07	-15 359,46
2	M	592460181X02	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 40x60x4cm	m2	-30,900	559,98	-17 303,38
3	M	592460191X03	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 60x40x6,2cm	m2	-59,143	714,92	-42 282,51
4	M	592460201X04	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 60x60x6,2cm	m2	-88,714	634,56	-56 294,36
5	M	592460211X05	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 80x40x6,2cm	m2	-40,325	739,91	-29 836,87
6	M	592460221X06	dlažba plošná betonová tryskaná bílá 80x80x6,2cm	m2	-228,549	716,00	-163 641,08
7	M	RX052	dlažba plošná betonová tryskaná přírodní 80x40x6,2cm	m2	450,036	688,00	309 624,77

"záměna dlažby" 420,680
 "doplnění dlažby u vstupu" 15,776
 "záměna dlažby za schodnice" 13,580
 Součet 450,036

8	M	RX053	dlažba plošná betonová tryskaná přírodní 40x40x4cm	m2	63,840	510,00	32 558,40
12	K	596811422X02	Klázení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikací pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic 600x400; 600x600; 800x400; 800x800 mm do vzoru	m2	29,356	204,99	6 017,69

"doplnění dlažby u vstupu" 15,776
 "záměna dlažby za schodnice" 13,580
 Součet 29,356

13	K	591211111	Klázení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	2,138	453,01	968,54
			8,55°0,25		2,138		

14	M	583801251X07	kostka dlažební žula drobná štípaná světle šedá středněznámá Požárská žula 8/10	t	0,485	2 229,31	1 081,22
			2,138/4,50°1,02		0,485		

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 08

Předmět: Základ pro plot

Zdůvodnění: V průběhu výstavby „Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná“, bylo zjištěno, že původní základ pro plot je zcela nedostačující (hloubka základu podle zhotovených sond je v rozmezí 10 až 20cm). Zástupce investora společně s TDS rozhodli o odstranění původního základu a vytvoření nového do předepsané hloubky 80cm v celé délce plotu.


Náklady na provedení: 488 334,- Kč bez DPH

IČO: 04046331 DIČ: CZ04046331 účet: 8660154001/5500

Telefon: +420 603 805 989 Email: info@jilekstaby.cz

V Doubravčicích 14.9.2018


Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



PRAHA 21
TIC

14.09.2018 podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice



14.09.2018 podpis

Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

.....

podpis

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	168 MZŠ Polesná	JKSO	
Název objektu	Základy pro plot	EČO	
		Místo	Praha 9 - Újezd nad Lesy
		IČ	DIČ
Objednatel	Městská část Praha 21	00240923	CZ00240923
Projektant	BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto	15028909	CZ15028909
Zhotovitel	Jílek Stavby s.r.o.	04046331	CZ04046331
Zpracoval			
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	196 719,18	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	286 313,49	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	3 109,69	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	2 191,81	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		488 334,17	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 488 334,17			
		DPH	%	Základ daně	DPH celkem		
		snižovaná	15,0	0,00	0,00		
		základní	21,0	488 334,17	102 550,18		
				Cena s DPH		590 884,35	
E Přípočty a odpočty							
				Dodá zadavatel		0,00	
				Klouzavá doložka		0,00	
				Zvýhodnění		0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: Základy pro plot

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jílek Stavby s r.o.
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
Datum: 13.9.2018

Kód	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Sum celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	196 719,18	286 313,49	483 032,67	147,966	48,855
1	Zemní práce	2 679,23	99 848,97	102 528,20	0,034	21,735
2	Zakládání	161 820,53	29 222,38	191 042,91	141,992	0,000
5	Komunikace pozemní	681,28	37 932,87	38 614,15	5,941	0,000
9	Ostatní konstrukce a práce, bourání	0,00	62 263,00	62 263,00	0,000	27,120
998	Přesun hmot	31 538,14	57 046,27	88 584,41	0,000	0,000
997	Přesun sutě	31 538,14	29 438,77	60 976,91	0,000	0,000
PSV	Práce a dodávky PSV	3 109,69	2 191,81	5 301,50	0,118	0,000
711	Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	3 109,69	2 191,81	5 301,50	0,118	0,000
	Celkem	199 828,87	288 505,30	488 334,17	148,084	48,855

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: Základy pro plot

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
Datum: 13. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

1 Zemní práce

17	221	113106123	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby	m2	16,000		
					16*1	16,000	
18	221	113106151	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár ručně z velkých kosteček s ložem z kameniva	m2	25,000		
					25*1	25,000	
25	221	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	32,500		
					65*0,5	32,500	
14	001	119003223	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem zřícení	m	113,000		
15	001	119003224	Pomocné konstrukce při zabezpečení výkopu svislé ocelové mobilní oplocení, výšky do 2,2 m panely vyplněné profilovaným plechem odstranění	m	113,000		
16	R	R00632	Nájemné mobilního oplocení:	bm	2 373,000		
					113*21	2 373,000	
1	R	132201101	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	50,850		
					113*0,75*0,6	50,850	
2	R	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Přítulek x cenám za lepkovost hominy tř. 3	m3	50,850		
3	R	167101101	Nakládání, skládání a překládání neutěhleného výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	50,850		
4	R	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	50,850		

2 Zakládání

6	011	274321511	Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z betonu bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	57,630		
					113*0,6*0,8	54,240	
					113*0,2*0,15	3,390	
					Součet	57,630	
7	R	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	33,900		
					113*0,15*2	33,900	
8	R	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	33,900		
					113*0,15*2	33,900	
9	011	274361821	Výztuž základů pasů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500	t	0,488		
					113*5*1*0,617/1000	0,349	
					113*2*0,617/1000	0,139	
					Součet	0,488	

5 Komunikace pozemní

20	R	584831111	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhuťněním, po zhuťnění tl. 100 mm	m2	67,800		
----	---	-----------	--	----	--------	--	--

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: Základy pro plot

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
Datum: 13. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
			113*0,6		67,800		
21	R	591211111	Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár s dvojitým beraněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého	m2	25,000		
			25*1		25,000		
19	221	596211110	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikaci pro pěši s ložem z kameniva těženého nebo drcerého tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A. pro plochy do	m2	16,000		
			16*1		16,000		
22	R	R00541	Lokální vyspravení chodníku z asfaltového koberce (AKO11)	m2	32,500		
			65*0,5		32,500		
9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							
13	013	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	11,300		
			113*0,4*0,25		11,300		
998 Přesun hmot							
31	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlaždičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	147,966		
997 Přesun sutě							
10	006	997006512	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením přes 100 m do 1 km	t	120,715		
			27,120+7,150+86,445		120,715		
11	006	997006519	Vodorovná doprava sutí na skládku s naložením na dopravní prostředek a složením Příklad k ceně za každý další i započatý 1 km	t	1 207,150		
			120,715*10		1 207,150		
12	013	997013802	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	27,120		
24	013	997223845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	7,150		
23	013	997223855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	86,445		
			50,850*1,7		86,445		
PSV Práce a dodávky PSV							
711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům							
28	711	711111002	Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V nátěrem lakem asfaltovým	m2	22,600		
			113*0,2		22,600		
29	111	11163150	<i>lak asfaltový penetrační</i>	t	0,008		
			22,6 * 0,00035		0,008		
26	711	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V	m2	22,600		
			113*0,2		22,600		
27	628	62832001	<i>pás těžký asfaltovaný V 60 S 35</i>	m2	25,990		
			22,6 * 1,15		25,990		

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: Základy pro plot

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jílek Stavby s.r.o.
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
Datum: 13. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
30	711	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m	%			

Celkem

Modernizace vstupního prostoru MZŠ Polesná

Objednatel:

Městská část Praha 21

Staroklánovická 260

190 16 Praha – Újezd nad Lesy

Zhotovitel:

Jílek Stavby s.r.o.

V Břízkách 276

282 01 Doubravčice

ZMĚNOVÝ LIST číslo 09

Předmět: Rozdíl spotřeby žulových kostek


Zdůvodnění:

Při pokládce ploch ze žulových kostek bylo zjištěno, že plánované plochy nelze s plánovaného množství suroviny v tunách realizovat. Výrobce udává pouze přibližný převod mezi tunami a m². Rovněž není schopen garantovat dodávku materiálu v deklarovaném rozměru 10/8. Část dodávky je ve větším rozměru a tím i ve větší tonáži na 1 m² pokládky. Vzhledem k množství ploch ze žulových kostek se navýšila spotřeba materiálu o cca 20%.

Náklady na provedení: 71 295,- Kč bez DPH


V Doubravčicích 14.9.2018

Objednatel: Ing. Josef Roušal
MČ Praha 21, Staroklánovická 260, Praha 9



PRÁVNÍ
STIC
2018
podpis

Zhotovitel: Martin Jílek
Jílek Stavby s.r.o. V Břízkách 276, Doubravčice



Technický dozor stavebníka: Ing. Zdeněk Muzika

.....

podpis

KRYCI LIST ROZPOCTU

Název stavby	168 MZŠ Polesná	JKSO	
Název objektu	Žulové kostky	EČO	
		Místo	Praha 9 - Újezd nad Lesy
Objednatel	Městská část Praha 21	IČ	DIČ
Projektant	BKN spol. s.r.o. Vysoké Mýto	00240923	CZ00240923
Zhotovitel	Jilek Stavby s.r.o.	15028909	CZ15028909
Zpracoval		04046331	CZ04046331
	Rozpočet číslo	Dne	CZ-CPV
		13.09.2018	CZ-CPA

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A Základní rozp. náklady			B Doplnkové náklady		C Náklady na umístění stavby				
1	HSV	Dodávky	65 789,17	8	Práce přesčas	0,00	13	Zařízení staveniště	0,00
2		Montáž	5 506,16	9	Bez pevné podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kulturní památka	0,00	15	Územní vlivy	0,00
4		Montáž	0,00	11		0,00	16	Provozní vlivy	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Jiné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (ř. 1-6)		71 295,33	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost	0,00	22	Ostatní náklady	0,00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel				D Celkem bez DPH 71 295,33			
		DPH	%	Základ daně		DPH celkem	
		snížená	15,0	0,00		0,00	
		základní	21,0	71 295,33		14 972,02	
Cena s DPH				86 267,35			
E Přípočty a odpočty							
		Dodá zadavatel				0,00	
		Klouzavá doložka				0,00	
		Zvýhodnění				0,00	

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: 168 MZŠ Polesná
Objekt: Žulové kostky

Objednatel: Městská část Praha 21
Zhotovitel: Jilek Stavby s r o
Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
Datum: 13. 9. 2018

Kod	Popis	Dodávka	Montáž	Cena celkem	Hmotnost celkem	Suť celkem
HSV	Práce a dodávky HSV	65 789,17	5 506,16	71 295,33	29,511	0,00
5	Komunikace pozemní	65 789,17	0,00	65 789,17	29,511	0,00
998	Přesun hmot	0,00	5 506,16	5 506,16	0,000	0,00
	Celkem	65 789,17	5 506,16	71 295,33	29,511	0,00

ZADÁNÍ S VÝKAZEM VÝMĚR

stavba: 168 MZŠ Polesná
 objekt: Žulové kostky

Objednatel: Městská část Praha 21
 Zhotovitel: Jilek Stavby s.r.o.
 Místo: Praha 9 - Újezd nad Lesy

Zpracoval:
 Datum: 13.9.2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Jednotková cena zadání	Celková cena zadání
----	-----	-------------	-------	----	-----------------	------------------------	---------------------

HSV Práce a dodávky HSV

5 Komunikace pozemní

1		583801251X07	kostka dlažební žula drobná štěpaná světle šedá střednězná Požárská žula 8/10	t	29,511		
			"rozdíl plochy z odštěpků nahrazené žulovými kostkami" 90,888*0,2			18,178	
			"rozdíl žulová kostka" 56,667*0,2			11,333	
			Součet			29,511	

998 Přesun hmot

2	R	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	29,511		
---	---	-----------	---	---	--------	--	--

Celkem