

Slepý stavební rozpočet

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ŽP Hradiště Písek	Doba výstavby:		Objednatel:	
Druh stavby:	Novostavba	Začátek výstavby:		Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Konec výstavby:		Zhotovitel:	
JKSO:		Zpracováno dne:	06.03.2018	Zpracoval:	Ing. Milan Novotný

C	Objekt	Kód	Zkrácený popis Rozměry	M.j.	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (Kč)			Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž	Celkem	Jednot.	Celkem
	100.1		Chodník				991 531,89	1 201 919,57	2 193 451,47		1 103,66
	100.1	11	Přípravné a přidružené práce			0,00	190 205,34	190 205,34			15,56
1	100.1	111101113R00	Odstanění ruderálního porostu na svahu do 1:1 - kypa zeminy st. 370,000m - KU1 264,68	m2	264,68	8,10	0,00	2 143,91	2 143,91	0,00	0,00
2	100.1	111101112R00	Odstanění ruderálního porostu na svahu do 1:2 - ve st. 170,000 - 188,000m a prostor kolem vodoteče 68,55-31,46+58,47	m2	95,56	16,20	0,00	1 548,07	1 548,07	0,00	0,00
3	100.1	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm (264,68+95,56)*0,01	m3	3,60	540,00	0,00	1 945,30	1 945,30	0,00	0,00
4	100.1	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu 8,589	m2	8,59	75,60	0,00	649,33	649,33	0,23	1,93
5	100.1	113107515R00	Odstanění podkladu pl. 50 m2,kam.drcené tl.15 cm 8,589	m2	8,59	43,20	0,00	371,04	371,04	0,33	2,83
6	100.1	113108308R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl. do 50 m2, tl. 8 cm 1,015+6*0,2	m2	2,22	172,80	0,00	382,75	382,75	0,18	0,39
7	100.1	113108306R00	Odstanění asfaltové vrstvy pl.do 50 m2, tl. 6 cm - chodník pod ž. mostem 20,3*(0,95+1,1)/2	m2	20,81	129,60	0,00	2 696,65	2 696,65	0,13	2,75
8	100.1	113107610R00	Odstanění podkladu nad 50 m2,kam.drcené tl.10 cm 20,8075	m2	20,81	29,70	0,00	617,98	617,98	0,22	4,58
9	100.1	113201111R00	Vytrhání obrubníků chodníkůvých a parkových 0,511+1,9788+2,0269+1,937	m	6,45	89,10	0,00	575,02	575,02	0,23	1,48
10	100.1	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních 5+6	m	11,00	116,10	0,00	1 277,10	1 277,10	0,15	1,60
11	100.1	111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období - úsek st. 0,000-346,000m 0,2655+0,1894+0,003146-0,00707	ha	0,45	54 000,00	0,00	24 352,92	24 352,92	0,00	0,00
12	100.1	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m 1896,855	m2	1 896,86	81,00	0,00	153 645,26	153 645,26	0,00	0,00
	100.1	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	39 931,55	39 931,55		0,00
13	100.1	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m 260,25	m3	260,25	81,00	0,00	21 080,25	21 080,25	0,00	0,00
14	100.1	122102201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 2 do 100 m3 (145,41+94,52)*0,3	m3	71,98	54,00	0,00	3 886,87	3 886,87	0,00	0,00
15	100.1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 (145,41+94,52)*0,7	m3	167,95	81,00	0,00	13 604,03	13 604,03	0,00	0,00
16	100.1	122202209R00	Příplatek za lepkavost - odkop. pro silnice v hor.3 167,951	m3	167,95	8,10	0,00	1 360,40	1 360,40	0,00	0,00
	100.1	13	Hloubené výkopávky				0,00	13 082,96	13 082,96		0,00
17	100.1	132101110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.2 do 50 m3, STROJNĚ - chráničky pro VN (7,5+7)*0,111	m3	1,61	324,00	0,00	521,48	521,48	0,00	0,00
18	100.1	132203302R00	Hloubení rýh pro drény, hloubky do 1,1 m, v hor.3 38,77	m	38,77	324,00	0,00	12 561,48	12 561,48	0,00	0,00
	100.1	16	Přemístění výkopku				0,00	131 272,53	131 272,53		0,00
19	100.1	162502111R00	Vodorovné přemístění drnu do 3000 m 1896,855	m2	1 896,86	51,30	0,00	97 308,66	97 308,66	0,00	0,00
20	100.1	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m - ornice na kompostárnu 260,25-115,63-(6,66-5,08)	m3	143,04	62,10	0,00	8 882,78	8 882,78	0,00	0,00
21	100.1	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ornice pro stavbu 115,63	m3	115,63	35,10	0,00	4 058,61	4 058,61	0,00	0,00
22	100.1	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice v rámci staveniště	m3	115,63	27,00	0,00	3 122,01	3 122,01	0,00	0,00

48	100.1	564952111R00	1,50+(419,705-415,976)*2,3 Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 15 cm	m2	10,08 29,07	243,00	5 847,05	1 215,74	7 062,80	0,37	10,71
			29,065		29,07						
49	100.1	564861111RT4	Podklad ze štěrku tl. 20 cm (24,11-0,755)*3,5 (331,567-24,11)*2,8 (346,226-335,567)*2,80 (419,705-393,58)*2,7	m2	1 061,07 81,74 860,88 29,85 70,54 18,06	194,40	178 825,03	27 446,55	206 271,58	0,44	467,93
			18,063		18,06						
50	100.1	564871111RT4	Podklad ze štěrku tl. 25 cm 29,065*1,1	m2	31,97 31,97	243,00	6 867,07	902,01	7 769,07	0,55	17,62
51	100.1	564851112RT4	Podklad ze štěrku tl. 16 cm (393,58-365,35)*2,8	m2	79,04 79,04	156,60	10 779,95	1 598,34	12 378,29	0,40	31,87
52	100.1	568111111R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5, š. do 3 m (331,567-24,11)*3 (346,226-335,567)*3	m2	954,35 922,37 31,98	27,00	0,00	25 767,40	25 767,40	0,00	0,00
53	100.1	568111112R00	Zřízení vrstvy z geotextilie skl.do 1:5,š.do 7,5 m (24,11-0,755)*4	m2	93,42 93,42	27,00	0,00	2 522,34	2 522,34	0,00	0,00
	100.1	57	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z kameniva nebo živičné				823,41	522,20	1 345,61		0,34
54	100.1	577112115RT3	Beton asfalt. ACO 11 S modifik. š. do 3 m, tl.6 cm 1,015+6*0,2	m2	2,22 2,22	607,50	823,41	522,20	1 345,61	0,16	0,34
	100.1	59	Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlažděných (předlažby)				41 346,37	201 395,18	242 741,55		60,32
55	100.1	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm 3,0594+(1,876+10,893+3,197)*3+10,021*(3+2,3)/2 (199,444-24,111)*2,3+0,239+19,725*2,55 0,329+(351,487-219,169)+(2,5*0,8*3)+1,02 (355,507-351,487)*(2,3+0,95)/2 (363,009-355,507)*(0,95+1,784)/2 15,993+(415,335-370,829)*2,3 1,50+(419,705-415,976)*2,3	m2	816,20 77,51 453,80 139,67 6,53 10,26 118,36 10,08	297,00	41 346,37	201 066,49	242 412,86	0,07	60,32
56	100.1	596215028R00	Příplatek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě (3+0,65+3)*0,4+(3,956+0,593+0,943)*0,8 (2,3*4+3,6)*0,4	m2	12,17 7,05 5,12	27,00	0,00	328,69	328,69	0,00	0,00
	100.1	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				184 232,56	301 847,63	486 080,19		138,93
57	100.1	911-00001VD	Geodetické zaměření- před a po dokončení stavby 1	soub	1,00 1,00	40 500,00	0,00	40 500,00	40 500,00	0,00	0,00
58	100.1	911-00002VD	Geodet práce - geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání 1	soub	1,00 1,00	27 000,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
59	100.1	911-0003VD	Dokumentace skutečného provedení 1	soub	1,00 1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
60	100.1	911-0083VD	Zařízení staveniště 1	soub	1,00 1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
61	100.1	919735112R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 5 - 10 cm 5,5+6	m	11,50 11,50	202,50	1 444,63	884,12	2 328,75	0,00	0,00
62	100.1	911333111R00	Osazení svodidla jednoduchého, vzdál. sloupků 2 m 5	m	5,00 5,00	2 700,00	1 921,28	11 578,72	13 500,00	0,01	0,04
63	100.1	911339211R00	Příplatek za ukončení svodidla se zapuštěním pás. 1	kus	1,00 1,00	3 240,00	989,39	2 250,61	3 240,00	0,97	0,97
64	100.1	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou 836,802	m	836,80 836,80	270,00	147 506,09	78 430,45	225 936,54	0,15	127,61
65	100.1	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 5+6	m	11,00 11,00	351,00	2 238,35	1 622,65	3 861,00	0,19	2,07
66	100.1	911-0081VD	Vytýčení ing. sítí 1	soub	1,00 1,00	6 750,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
67	100.1	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo Z2 23,356	m	23,36 23,36	2 025,00	7 763,12	39 532,78	47 295,90	0,13	2,92
68	100.1	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo Z3, Z4 2,852+2,552+2,452*2+4,952*2+1+0,6 2,852*2+4,952*2+0,3	m	37,72 21,81 15,91	2 025,00	12 537,45	63 845,55	76 383,00	0,13	4,72
69	100.1	914001121RT6	Osaz.sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a patky 4	kus	4,00 4,00	2 700,00	9 075,96	1 724,04	10 800,00	0,12	0,47
70	100.1	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu 8+1	kus	9,00 9,00	135,00	756,28	458,72	1 215,00	0,00	0,00
71	100.1	914993001R00	Demontáž svislé dopravní značky 1	kus	1,00 1,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,13	0,13
	100.1	96	Bourání konstrukcí				350,10	3 854,88	4 204,98		0,34
72	100.1	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	3,72	405,00	245,03	1 259,95	1 504,98	0,04	0,13

			1,748+1,968			3,72							
73	100.1	966005311R00	Rozebrání silničního svodidla	m	5,00	540,00	105,06	2 594,94	2 700,00	0,04	0,21		
			5		5,00								
		100.1	H22					0,00	38 180,20	38 180,20		0,00	
74	100.1	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	1 087,76	35,10	0,00	38 180,20	38 180,20	0,00	0,00		
			11,0044+733,3993+0,3446+60,3175+138,9263		943,99								
			143,7629		143,76								
		100.1	S					0,00	6 428,19	6 428,19		0,00	
75	100.1	979081111R00	Odvoz suti a vyzbour. hmot na skládku do 1 km	t	15,91	81,00	0,00	1 288,53	1 288,53	0,00	0,00		
			15,5603+0,007+0,3405		15,91								
76	100.1	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 2km	t	0,34	21,60	0,00	7,35	7,35	0,00	0,00		
			0,3405		0,34								
77	100.1	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	15,91	43,20	0,00	687,22	687,22	0,00	0,00		
			15,5603+0,007+0,3405		15,91								
78	100.1	979093111R00	Uložení suti na skládku bez ztuhnutí	t	15,57	13,50	0,00	210,16	210,16	0,00	0,00		
			15,5603+0,007		15,57								
79	100.1	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	12,43	162,00	0,00	2 013,81	2 013,81	0,00	0,00		
			(15,5603+0,007)-(0,3898+2,7466)		12,43								
80	100.1	979087006R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km - dřevo, štěpky	m3	3,60	405,00	0,00	1 458,97	1 458,97	0,00	0,00		
			3,6024		3,60								
81	100.1	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalované kam. - asfalt	t	3,14	243,00	0,00	762,15	762,15	0,00	0,00		
			0,3898+2,7466		3,14								
		100.1	Ostatní materiál					447 463,42	0,00	447 463,42		143,76	
82	100.1	59217509	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	1 707,07	56,70	96 790,98	0,00	96 790,98	0,02	34,14		
			836,8*2		1 673,60								
			:zratné 2%: 33,472		33,47								
83	100.1	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	812,07	202,50	164 444,51	0,00	164 444,51	0,13	106,38		
			816,20493-12,1736		804,03								
			:zratné 1%: 8,0403133		8,04								
84	100.1	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	10,33	540,00	5 580,14	0,00	5 580,14	0,13	1,35		
			(3+0,65+3)*0,4+(3,956+0,593+0,943)*0,8		7,05								
			(2,3*2+3,6)*0,4		3,28								
85	100.1	592453081VD	Dlažba drážková červená 20/20/6cm - umělá vodící linie	m2	1,84	594,00	1 092,96	0,00	1 092,96	0,17	0,32		
			2*2,3*0,4		1,84								
86	100.1	59217472	Obrubník silniční 1000/150/250 šedý	kus	1,00	108,00	108,00	0,00	108,00	0,08	0,08		
			1		1,00								
87	100.1	59217476	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý	kus	6,00	102,60	615,60	0,00	615,60	0,05	0,29		
			3+3		6,00								
88	100.1	59217480	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250	kus	2,00	324,00	648,00	0,00	648,00	0,07	0,13		
			1+1		2,00								
89	100.1	59217481	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	1,00	324,00	324,00	0,00	324,00	0,07	0,07		
			1		1,00								
90	100.1	69366055	GEOFILTEX 63 100% PP 63/30 300 g/m2 šíře do 8,8 m	m2	1 068,72	21,60	23 084,42	0,00	23 084,42	0,00	0,32		
			(954,348+93,42)*1,02		1 068,72								
91	100.1	55395101.A	Zábradlí ocelové - pozink, výplň sklolaminát Z2	kg	245,40	270,00	66 258,00	0,00	66 258,00	0,00	0,25		
			245,4		245,40								
92	100.1	55395101.A	Zábradlí ocelové Z3, Z4	kg	380,12	202,50	76 974,30	0,00	76 974,30	0,00	0,38		
			380,12		380,12								
93	100.1	40445029.A	Značka dopr. příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	8,00	1 282,50	10 260,00	0,00	10 260,00	0,01	0,04		
			8		8,00								
94	100.1	40445023.A	Značka dopr. zákazová B1-B34 700 fól 1, EG 7letá	kus	1,00	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	0,01	0,01		
			1		1,00								
		100.2	Trubní propusti				113 869,70	87 848,89	201 718,60		68,71		
		100.2	11				675,76	1 214,24	1 890,00		0,05		
95	100.2	115001102R00	Převedení vody potrubím o průměru do DN 150 mm	m	7,00	270,00	675,76	1 214,24	1 890,00	0,01	0,05		
			7		7,00								
		100.2	12				0,00	4 212,00	4 212,00		0,00		
96	100.2	124203101R00	Vykopávky pro koryta vodotečí v hor. 3 do 1000 m3	m3	7,50	486,00	0,00	3 645,00	3 645,00	0,00	0,00		
			6*1,25		7,50								
97	100.2	124203109R00	Příplatek za lepicost - výkop vodotečí v hor.3	m3	7,50	48,60	0,00	364,50	364,50	0,00	0,00		
			7,5		7,50								
98	100.2	129103101R00	Čištění vodotečí, hl. do 2,5 m, š.do 5 m, v hor.2	m3	2,50	81,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00		
			2*1,25		2,50								
		100.2	13				0,00	2 475,55	2 475,55		0,00		
99	100.2	132201110R00	Hloubení rýh š.do 60 cm v hor.3 do 50 m3, STROJNĚ - základy TP1	m3	1,75	324,00	0,00	565,70	565,70	0,00	0,00		
			1,746*2*0,5		1,75								
100	100.2	132201119R00	Příplatek za lepicost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 TP1	m3	1,75	32,40	0,00	56,57	56,57	0,00	0,00		
			1,746		1,75								
101	100.2	132200012RA0	Hloubení nezapaž.rýh šířky do 200 cm v hornině 1-4 TP2	m3	8,58	216,00	0,00	1 853,28	1 853,28	0,00	0,00		

		1,3*6,6			8,58								
100.2	16	Přemístění výkopku					0,00	1 228,49	1 228,49			0,00	0,00
102	100.2	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - zemina v rámci staveniště	m3	10,33	35,10	0,00	362,44	362,44	0,00	0,00		
			1,746+8,58		10,33								
103	100.2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - v rámci staveniště	m3	10,33	27,00	0,00	278,80	278,80	0,00	0,00		
			10,326		10,33								
104	100.2	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - na skládku	m3	7,50	51,30	0,00	384,75	384,75	0,00	0,00		
			7,5		7,50								
105	100.2	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - pro odvoz na skládku	m3	7,50	27,00	0,00	202,50	202,50	0,00	0,00		
			7,5		7,50								
100.2	17	Konstrukce ze zemin						1 226,91	2 679,67			3 906,58	6,30
106	100.2	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopískem TP1	m3	0,88	783,00	285,22	401,35	686,57	1,67	1,46		
			0,4669*1,878		0,88								
107	100.2	175100020RAB	Obsyp potrubí šterkopískem TP2	m3	2,90	783,00	941,69	1 325,09	2 266,79	1,67	4,83		
			0,579*5		2,90								
108	100.2	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození spaniny - TP1	m3	4,41	216,00	0,00	953,23	953,23	0,00	0,00		
			2,3499*1,878		4,41								
100.2	27	Základy						8 744,17	975,83			9 720,00	5,68
109	100.2	274313621R00	Beton základových pasů prostý C 20/25	m3	2,25	4 320,00	8 744,17	975,83	9 720,00	2,53	5,68		
			2,25*2*0,5		2,25								
100.2	31	Zdi podpěrné a volné						29 419,47	24 356,02			53 775,48	14,86
110	100.2	311211124R00	Zdivo nadzákladové z lomového kamene na MC 10	m3	5,28	8 775,00	25 953,67	20 352,00	46 305,68	2,63	13,86		
			(4,691+5,863)*0,5		5,28								
111	100.2	317353111R00	Bednění fims - zřízení	m2	3,76	742,50	888,70	1 903,10	2 791,80	0,02	0,06		
			0,4*2,35*2*2		3,76								
112	100.2	317353112R00	Bednění fims - odbednění	m2	3,76	202,50	0,00	761,40	761,40	0,00	0,00		
			3,76		3,76								
113	100.2	317322411R00	Beton fims železový C 25/30	m3	0,36	7 830,00	1 969,51	824,24	2 793,74	2,53	0,90		
			0,0892*2*2		0,36								
114	100.2	317361214R00	Výztuž fims ze železobetonu z oceli 10 505 (R)	t	0,03	33 750,00	607,59	515,27	1 122,86	1,00	0,03		
			33,27/1000		0,03								
100.2	45	Podkladní a vedlejší konstrukce (kromě vozovek a železničního svršku)						6 161,54	1 378,85			7 540,39	5,37
115	100.2	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 TP1	m3	0,45	3 510,00	1 277,65	285,91	1 563,56	2,50	1,11		
			0,2372*1,878		0,45								
116	100.2	452312141R00	Sedlové lože pod potrubí z betonu C 16/20 TP2	m3	1,70	3 510,00	4 883,89	1 092,94	5 976,83	2,50	4,26		
			0,258*6,6		1,70								
100.2	46	Zpevněné plochy (kromě vozovek a železničního svršku)						17 637,41	16 247,93			33 885,34	13,06
117	100.2	465511512R00	Dlažba z lom. kam. do MC do 20 m2 vysp. MCs, 25 cm	m2	14,34	2 362,50	17 637,41	16 247,93	33 885,34	0,91	13,06		
			(2,161+0,6+2,02)*2		9,56								
			(2,02+0,6+2,161)*1		4,78								
100.2	56	Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch						10 085,32	2 665,30			12 750,62	18,07
118	100.2	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm - dlažba z LK	m2	14,50	351,00	3 906,83	1 182,67	5 089,50	0,25	3,67		
			14,5		14,50								
119	100.2	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm - dlažba z LK	m2	15,00	97,20	1 244,02	213,98	1 458,00	0,29	4,32		
			15		15,00								
120	100.2	567211108R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 8 cm	m2	9,20	280,80	1 895,51	687,85	2 583,36	0,20	1,87		
			2,3*4		9,20								
121	100.2	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	7,51	162,00	989,33	227,62	1 216,94	0,25	1,89		
			1,878*4		7,51								
122	100.2	564841111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 12 cm	m2	7,51	116,10	738,65	133,49	872,14	0,30	2,27		
			1,878*4		7,51								
123	100.2	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 10 cm	m2	2,38	97,20	197,60	33,99	231,59	0,29	0,69		
			(1,134+1,4034)/2*1,878		2,38								
124	100.2	564851111RT2	Podklad ze šterkodrti po ztuhnutí tloušťky 15 cm TP2	m2	8,91	145,80	1 113,38	185,70	1 299,08	0,38	3,37		
			1,35*6,6		8,91								
100.2	81	Potrubí z trub betonových						7,34	11 753,86			11 761,20	0,00
125	100.2	812442121R00	Montáž trub vibrolis. hrdlových pryž. kr. DN 600 TP2	m	6,60	1 782,00	7,34	11 753,86	11 761,20	0,00	0,00		
			6,6		6,60								
100.2	87	Potrubí z trub plastických, skleněných a čedičových						9,96	1 853,04			1 863,00	0,00
126	100.2	871423121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 600	m	3,00	621,00	9,96	1 853,04	1 863,00	0,00	0,00		
			3		3,00								
100.2	91	Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách						2 492,86	12 694,64			15 187,50	0,94
127	100.2	911131111R00	Osazení a montáž silnič.zábradlí ocelového,1 madlo Z1	m	7,50	2 025,00	2 492,86	12 694,64	15 187,50	0,13	0,94		
			3,75*2		7,50								
100.2	97	Prorážení otvorů a ostatní bourací práce						371,72	1 701,88			2 073,60	0,00
128	100.2	970241100R00	Rezáni prostého betonu hl. řezu 100 mm - trouby TP2	m	10,24	202,50	371,72	1 701,88	2 073,60	0,00	0,00		

		<i>(0,289+0,391+0,374+0,226)*4*2</i>			10,24			0,00	2 411,59	2 411,59			0,00
100.2	H22	Komunikace pozemní a letiště						0,00	2 411,59	2 411,59			0,00
129	100.2	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	68,71	35,10	0,00	2 411,59	2 411,59	0,00	0,00		
			<i>0,053+6,299+5,6813+14,8564+5,3707</i>		32,26								
			<i>13,0606+18,0709+0,0001+0,0001+0,9375</i>		32,07								
			<i>0,0047+4,3719</i>		4,38								
100.2			Ostatní materiál					37 037,25	0,00	37 037,25			4,37
130	100.2	55395101.A	Zábradlí ocelové Z1	kg	84,90	202,50	17 192,25	0,00	17 192,25	0,00	0,08		
			<i>84,9</i>		84,90								
131	100.2	28614286	Trubka kanalizační X-STREAM 600x6000 mm PP bez hrd	kus	0,50	10 125,00	5 062,50	0,00	5 062,50	0,11	0,06		
			<i>0,5</i>		0,50								
132	100.2	59223716	Trouba beton TBH-Q 600/2500/Z 600x2500x100 mm	kus	3,00	4 927,50	14 782,50	0,00	14 782,50	1,41	4,23		
			<i>3</i>		3,00								
100.3			Přípravné práce					95 425,44	58 947,98	154 373,42			171,57
100.3	11		Přípravné a přidružené práce					0,00	28 360,53	28 360,53			81,12
133	100.3	113106241R00	Rozebrání ploch ze silničních panelů	m2	103,50	108,00	0,00	11 178,00	11 178,00	0,41	42,23		
			<i>103,5</i>		103,50								
134	100.3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	113,85	145,80	0,00	16 599,33	16 599,33	0,33	37,57		
			<i>113,85</i>		113,85								
135	100.3	113107615R00	Odstranění podkladu nad 50 m2,kam.drčené tl.15 cm	m2	4,00	145,80	0,00	583,20	583,20	0,33	1,32		
			<i>4</i>		4,00								
100.3	16		Přemístění výkopku					0,00	1 097,77	1 097,77			0,00
136	100.3	162501102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 3000 m	m3	17,68	62,10	0,00	1 097,77	1 097,77	0,00	0,00		
			<i>(113,85+4)*0,15</i>		17,68								
100.3	18		Povrchové úpravy terénu					13,89	1 289,56	1 303,45			0,00
137	100.3	182001121R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 15 cm v rovině	m2	115,92	8,10	0,00	938,95	938,95	0,00	0,00		
			<i>103,5*1,12</i>		115,92								
138	100.3	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2	m2	5,00	37,80	0,00	189,00	189,00	0,00	0,00		
			<i>4+4*0,25</i>		5,00								
139	100.3	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	5,00	35,10	13,89	161,61	175,50	0,00	0,00		
			<i>4+4*0,25</i>		5,00								
100.3	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch					14 878,62	2 303,91	17 182,53			44,55
140	100.3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhlání tloušťky 15 cm - pod panel vozovku	m2	113,85	145,80	14 373,61	2 225,72	16 599,33	0,38	43,04		
			<i>103,5*1,1</i>		113,85								
141	100.3	564851111R00	Podklad ze štěrkodrti po ztuhlání tloušťky 15 cm - plocha pro přecházení	m2	4,00	145,80	505,00	78,20	583,20	0,38	1,51		
			<i>4</i>		4,00								
100.3	58		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch z betonu a ostatních hmot					2 907,93	19 448,07	22 356,00			8,64
142	100.3	584121111R00	Osazení silničních panelů,Jože z kameniva tl. 4 cm	m2	103,50	216,00	2 907,93	19 448,07	22 356,00	0,08	8,64		
			<i>23*1,5*3</i>		103,50								
100.3	H22		Komunikace pozemní a letiště					0,00	6 448,13	6 448,13			0,00
143	100.3	998226011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt montovaný	t	132,68	48,60	0,00	6 448,13	6 448,13	0,00	0,00		
			<i>42,228+44,5473+8,6423+37,26</i>		132,68								
100.3			Ostatní materiál					77 625,00	0,00	77 625,00			37,26
144	100.3	59381084	Panel silniční IZD 3/10 300x150x15 cm - 1/2 pořizovací ceny	kus	23,00	3 375,00	77 625,00	0,00	77 625,00	1,62	37,26		
			<i>23</i>		23,00								
120			Schodiště					377 609,71	251 536,46	629 146,17			94,29
120	11		Přípravné a přidružené práce					0,00	15 223,46	15 223,46			0,91
145	120	111103213R00	Kosení divokého porostu hustého ve veget. období	ha	0,01	54 000,00	0,00	381,78	381,78	0,00	0,00		
			<i>0,00707</i>		0,01								
146	120	111101113R00	Odstranění ruderálního porostu na svahu do 1:1 - kypa zeminy st. 370,000m - KU1	m2	104,64	8,10	0,00	847,58	847,58	0,00	0,00		
			<i>104,64</i>		104,64								
147	120	112101101R00	Kácení stromů listnatých o průměru kmene 10-30 cm	kus	2,00	405,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00		
			<i>2</i>		2,00								
148	120	112101121R00	Kácení stromů jehličnatých o průměru kmene 10-30cm	kus	3,00	405,00	0,00	1 215,00	1 215,00	0,00	0,00		
			<i>3</i>		3,00								
149	120	112203221R00	Odstranění pařezů, ztlž. pod.,D do 20 cm, svah 1:2	kus	5,00	607,50	0,00	3 037,50	3 037,50	0,00	0,00		
			<i>5</i>		5,00								
150	120	111251111R00	Drcení ořezaných větví průměru do 10 cm	m3	1,00	270,00	0,00	270,00	270,00	0,00	0,00		
			<i>(5)*0,2</i>		1,00								
151	120	111301111R00	Sejmutí drnu tl. do 10 cm, s přemístěním do 50 m	m2	101,60	81,00	0,00	8 229,60	8 229,60	0,00	0,00		
			<i>101,6</i>		101,60								
152	120	113231110R00	Bourání odvodňovacího žlabu - beton žlabovek š=0,6m	m	4,00	108,00	0,00	432,00	432,00	0,23	0,91		
			<i>4</i>		4,00								
120	12		Odkopávky a prokopávky					0,00	2 625,62	2 625,62			0,00
153	120	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	5,08	81,00	0,00	411,48	411,48	0,00	0,00		
			<i>5,08</i>		5,08								
154	120	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3	m3	24,85	81,00	0,00	2 012,85	2 012,85	0,00	0,00		

155	120	122202209R00	24,85 Příplatek za lepidlost - odkop. pro silnice v hor.3 24,85	m3	24,85 24,85	8,10	0,00	201,29	201,29	0,00	0,00
120	13		Hloubené výkopky				0,00	909,08	909,08		0,00
156	120	132200010RA0	Hloubení nezapaž. rýh šířky do 60 cm v hornině 1-4 2,1*(0,351+0,2672)+2,505*0,5	m3	2,55 2,55	324,00	0,00	826,43	826,43	0,00	0,00
157	120	132201119R00	Příplatek za lepidlost - hloubení rýh 60 cm v hor.3 2,55072	m3	2,55 2,55	32,40	0,00	82,64	82,64	0,00	0,00
120	16		Přemístění výkopku				0,00	7 729,58	7 729,58		0,00
158	120	162502111R00	Vodorovné přemístění drnu do 3000 m 101,6	m2	101,60 101,60	62,10	0,00	6 309,36	6 309,36	0,00	0,00
159	120	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m - ornice pro stavbu 6,66	m3	6,66 6,66	35,10	0,00	233,77	233,77	0,00	0,00
160	120	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - ornice v rámci staveniště 6,66	m3	6,66 6,66	27,00	0,00	179,82	179,82	0,00	0,00
161	120	162301102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 1000 m - na skládku 24,85+2,55072-7,78458-6,75997	m3	12,86 12,86	51,30	0,00	659,52	659,52	0,00	0,00
162	120	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 - pro odvoz na skládku 12,85617	m3	12,86 12,86	27,00	0,00	347,12	347,12	0,00	0,00
120	17		Konstrukce ze zemin				0,00	3 683,51	3 683,51		0,00
163	120	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny - za opěr. zdi 1,6923*4,6	m3	7,78 7,78	216,00	0,00	1 681,47	1 681,47	0,00	0,00
164	120	171101105R00	Uložení sypaniny do násypů zhuštěných na 103% PS (1,6924+0,053+0,4681+0,042)/2*4,47 (0,0379+0,1529+0,0379+0,0508)/2*12,3	m3	6,76 5,04 1,72	89,10	0,00	602,31	602,31	0,00	0,00
165	120	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-sypanina na výšku přes 2m 12,85617	m3	12,86 12,86	10,80	0,00	138,85	138,85	0,00	0,00
166	120	175101201R00	Obsyp objektu bez prohození sypaniny - protimrazový klín zdi 0,621*4,7	m3	2,92 2,92	432,00	0,00	1 260,88	1 260,88	0,00	0,00
120	18		Povrchové úpravy terénu				119,01	8 530,91	8 649,92		0,00
167	120	180402113R00	Založení trávníku parkového výsevem svah do 1:1 (66,6-6,142)*1,1	m2	66,50 66,50	37,80	101,09	2 412,76	2 513,84	0,00	0,00
168	120	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině (3,061+3,081)*1,05	m2	6,45 6,45	35,10	17,92	208,44	226,36	0,00	0,00
169	120	182301121R00	Rozprostření ornice, svah, tl. do 10 cm, do 500 m2 66,6-6,142	m2	60,46 60,46	37,80	0,00	2 285,31	2 285,31	0,00	0,00
170	120	181301101R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. do 10 cm do 500m2 3,061+3,081	m2	6,14 6,14	43,20	0,00	265,33	265,33	0,00	0,00
171	120	182001113R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm svah 1:1 66,6-6,142	m2	60,46 60,46	10,80	0,00	652,95	652,95	0,00	0,00
172	120	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině 3,061+3,081	m2	6,14 6,14	8,10	0,00	49,75	49,75	0,00	0,00
173	120	181201102R00	Úprava pláně v násypch v hor. 1-4, se zhuštěním (39,44+0,8437+0,8753)*1,1	m2	45,27 45,27	32,40	0,00	1 466,91	1 466,91	0,00	0,00
174	120	182201101R00	Svahování násypů 34,605+14,344	m2	48,95 48,95	24,30	0,00	1 189,46	1 189,46	0,00	0,00
120	21		Úprava podloží a základové spáry				811,49	1 035,31	1 846,80		2,49
175	120	212810010RAB	Trativody z PVC drenážních flexibilních trubek 5,7	m	5,70 5,70	324,00	811,49	1 035,31	1 846,80	0,44	2,49
120	27		Základy				12 770,82	2 088,63	14 859,45		7,45
176	120	274311117R00	Beton základ. pasů prostý z cem. portland. C 25/30 (2,1*0,6+1,4*0,2)*0,5 (2,1*0,5+1,4*0,25)*0,5	m3	2,85 0,77 0,70 1,38	4 320,00	11 460,20	868,00	12 328,20	2,59	7,38
177	120	274361214R00	Výztuž základových pasů do 12 mm z oceli 10505 (R) 0,075	t	0,08 0,08	33 750,00	1 310,62	1 220,63	2 531,25	1,00	0,08
120	31		Zdi podpěrné a volné				3 083,50	2 461,12	5 544,61		1,23
178	120	317353111R00	Bednění fims - zřízení 0,15*(4,6+0,2)*2+0,2*14+0,4	m2	1,92 1,92	742,50	453,80	971,80	1 425,60	0,02	0,03
179	120	317353112R00	Bednění fims - odbednění 1,92	m2	1,92 1,92	202,50	0,00	388,80	388,80	0,00	0,00
180	120	317322411R00	Beton fims železový C 25/30 (0,09*4,6)+0,052*(0,2*4+0,4)	m3	0,48 0,48	7 830,00	2 629,69	1 100,52	3 730,21	2,53	1,20
120	34		Stěny a příčky				15 454,07	4 029,13	19 483,20		3,70
181	120	345231121R00	Zdivo plotové z tvárníc, betonová záhlívka, tl.190 6,88 0,2*(0,8+1+1,4+1,4+1+1)	m2	8,20 6,88 1,32	2 376,00	15 454,07	4 029,13	19 483,20	0,45	3,70
120	56		Podkladní vrstvy komunikací, letišť a ploch				15 674,97	2 988,29	18 663,26		37,50

182	120	567211110R00	Podklad z prostého betonu tř. I tloušťky 10 cm - napojení žlabovek na Bg300	m2	0,53	351,00	143,31	43,39	186,70	0,25	0,13
			0,5319		0,53						
183	120	564831111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm	m2	3,28	97,20	271,85	46,76	318,62	0,29	0,94
			5,043*0,65		3,28						
184	120	564851111RT2	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm	m2	46,55	145,80	5 816,83	970,16	6 786,99	0,38	17,60
			(1,79+0,5+4,82+1,2+1,6+4,92+0,31)*(0,4+1,5)		28,77						
			(3,12+1,71+2,22+3,13-0,82)*(0,4+1,5)		17,78						
185	120	564932111R00	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva tl. 10 cm	m2	36,86	162,00	4 854,69	1 116,95	5 971,64	0,25	9,25
			(1,79+0,5+4,82+1,2+1,6+4,92+0,31)*1,5		22,71						
			(3,12+3,13)*1,5+4,777		14,15						
186	120	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.8 cm	m2	31,25	172,80	4 588,28	811,03	5 399,31	0,31	9,58
			(4,885+1,272+4,886+0,348)*1,5		17,09						
			(3,123+3,132)*1,5+4,777		14,16						
120	59		Kryty pozemních komunikací, letišť a ploch dlážděných (předlažby)				204,70	1 027,87	1 232,58		0,30
187	120	596215021R00	Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm	m2	4,04	297,00	204,70	995,47	1 200,18	0,07	0,30
			(0,4+0,501+1,793)*1,5		4,04						
188	120	596215028R00	Přiflpek za více barev dlažby tl. 6 cm, do drtě	m2	1,20	27,00	0,00	32,40	32,40	0,00	0,00
			0,4*2*1,5		1,20						
120	62		Úprava povrchů vnější				326,42	4 481,74	4 808,16		0,15
189	120	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovné, zdí z cihel - pouze pohledové plochy	m2	8,48	567,00	326,42	4 481,74	4 808,16	0,02	0,15
			6,88+0,2*(1,8+2)+4,2*0,2		8,48						
120	89		Ostatní konstrukce a práce na trubním vedení				0,00	1 512,00	1 512,00		0,28
190	120	89921-0005VD	Osazení odvodňovacího žlabu do beton lože - BG 300	m	2,00	756,00	0,00	1 512,00	1 512,00	0,14	0,28
			2		2,00						
120	91		Doplňující konstrukce a práce na pozemních komunikacích a zpevněných plochách				93 789,92	187 871,26	281 661,18		24,81
191	120	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou,lože z C 12/15 - obruby 15/30/100cm	m	37,61	378,00	8 241,40	5 974,43	14 215,83	0,19	7,07
			0,581+1,399+0,564+1,843+2,209+1,523		8,12						
			1,115+0,668+0,753		2,54						
			(4,22+4,533+2,679)*1,12534		12,86						
			(5,495+4,287+2,737)*1,12534		14,09						
192	120	91786- 0001VD	Přiflpek za obtížné osazení obrub	m	37,61	37,80	0,00	1 421,58	1 421,58	0,00	0,00
			0,581+1,399+0,564+1,843+2,209+1,523		8,12						
			1,115+0,668+0,753		2,54						
			(4,22+4,533+2,679)*1,12534		12,86						
			(5,495+4,287+2,737)*1,12534		14,09						
193	120	916661111R00	Osazení park. obrubníků do lože z C 12/15 s opěrou	m	3,58	270,00	631,06	335,54	966,60	0,15	0,55
			1,8+1,78		3,58						
194	120	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr,lože z C 12/15 - osazení L prefa schody	m	69,00	1 836,00	60 250,67	66 433,33	126 684,00	0,13	8,97
			46*1,5		69,00						
195	120	918101111R00	Lože pod obrubníky nebo obruby dlažeb z C 12/15 - lože pod schodištvé prvky	m3	1,14	7 830,00	7 088,68	1 843,79	8 932,46	2,53	2,88
			0,31*0,162*46		1,14						
196	120	911 23-001VD	Úprava stávajícího zábradlí	soub	1,00	6 750,00	1 524,18	5 225,82	6 750,00	0,00	0,00
			1		1,00						
197	120	911231111R00	Osazení a montáž silnič. zábradlí ocelového,2 madla Z6 - Z14	m	41,79	2 025,00	13 616,88	71 003,82	84 620,70	0,13	5,22
			1,195+5,009+5,009		11,21						
			0,473+3,108+1,671+3,15+2,407		10,81						
			1,345+3,265+0,253+3,208		8,07						
			0,282+5,009+1,154+0,352+4,898		11,70						
198	120	911-00001VD	Geodetické zaměření- před a po dokončení stavby	soub	1,00	13 500,00	0,00	13 500,00	13 500,00	0,00	0,00
			1		1,00						
199	120	911-00002VD	Geodet práce - geometrický plán pro majetkoprávní vypořádání	soub	1,00	10 800,00	0,00	10 800,00	10 800,00	0,00	0,00
			1		1,00						
200	120	911-0003VD	Dokumentace skutečného provedení	soub	1,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			1		1,00						
201	120	911-0083VD	Zařízení staveniště	soub	1,00	5 400,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			1		1,00						
202	120	914001121RT6	Osaz sloupku dopr.značky vč. bet.základu+Al patka včetně dodávky sloupku a patky	kus	1,00	2 700,00	2 268,99	431,01	2 700,00	0,12	0,12
			1		1,00						
203	120	914001125R00	Osazení svislé dopr.značky na sloupek nebo konzolu	kus	1,00	270,00	168,06	101,94	270,00	0,00	0,00
			1		1,00						
120	93		Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb				1 576,85	897,43	2 474,28		1,08
204	120	935112211R00	Osazení přík.žlabu do C8/10 tl.10cm z tvárnice 80cm	m	1,98	486,00	602,89	359,39	962,28	0,18	0,36
			6*0,33		1,98						

205	120	935112311R00	Osazení přík.žlab.do C8/10 tl.10cm z tvárnice 120cm - žlab BG 300	m	2,00	756,00	973,96	538,04	1 512,00	0,36	0,72
						2,00					
	120	96	Bourání konstrukcí				50,11	257,69	307,80		0,07
206	120	966005111R00	Rozebrání silnič. zábradlí, sloupky s bet. patkami	m	1,90	162,00	50,11	257,69	307,80	0,04	0,07
						1,90					
	120	H22	Komunikace pozemní a letiště				0,00	3 093,45	3 093,45		0,00
207	120	998223011R00	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt dlažďený	t	88,13	35,10	0,00	3 093,45	3 093,45	0,00	0,00
			2,4866+7,4539+1,2329+3,7019+3,3022+0,2986			52,68					
			0,146+0,2816+24,8079+1,0793+0,0665+9,0752			35,46					
	120	s	Přesuny suti				0,00	1 090,39	1 090,39		0,00
208	120	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,97	81,00	0,00	78,93	78,93	0,00	0,00
			0,908+0,0665			0,97					
209	120	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km - 2km - železo	t	0,13	21,60	0,00	2,87	2,87	0,00	0,00
			0,0665*2			0,13					
210	120	979094211R00	Nakládání nebo překládání vybourané suti	t	0,91	43,20	0,00	39,23	39,23	0,00	0,00
			0,908			0,91					
211	120	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	0,91	13,50	0,00	12,26	12,26	0,00	0,00
			0,908			0,91					
212	120	979990101R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu a cihel	t	0,91	162,00	0,00	147,10	147,10	0,00	0,00
			0,908			0,91					
213	120	979087006R00	Odvoz dřevěných konstrukcí na skládku do 3 km - dřevo, štěpky	m3	2,00	405,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
			2			2,00					
	120		Ostatní materiál				233 747,85	0,00	233 747,85		14,33
214	120	592 27-0001VD	Příkopový žlab BG 300	ks	2,00	7 695,00	15 390,00	0,00	15 390,00	0,16	0,32
			2			2,00					
215	120	59227-00021VD	Rošt žlabu FeZn NV 300	ks	2,00	3 510,00	7 020,00	0,00	7 020,00	0,01	0,03
			2			2,00					
216	120	592275200	B&BC Žlab 33-60 330/590/75 tl. 80 mm	kus	6,00	62,10	372,60	0,00	372,60	0,04	0,26
			6			6,00					
217	120	592171500	Obrubník silniční CSB H 30 300/1000/150 přírodní	kus	40,62	156,60	6 360,57	0,00	6 360,57	0,10	4,02
			37,60802			37,61					
			;ztrátě 8%; 3,0086416			3,01					
218	120	59217509	Obrubník Best LINEA I přírodní 50x8x25 cm	kus	6,08	56,70	344,74	0,00	344,74	0,02	0,12
			3,58+2,5			6,08					
219	120	55395101.A	Zábradlí ocelové - 3 madla, pozink Z6 - Z14	kg	728,40	202,50	147 501,00	0,00	147 501,00	0,00	0,73
			728,4			728,40					
220	120	59245308	Dlažba BEST KLASIKO přírodní 20x10x6	m2	2,93	202,50	592,56	0,00	592,56	0,13	0,38
			(0,501+1,793-0,4)*1,5			2,84					
			;ztrátě 3%; 0,08523			0,09					
221	120	59245267	Dlažba BEST KLASIKO červená pro nevidomé 20x10x6	m2	1,26	540,00	680,40	0,00	680,40	0,13	0,17
			0,4*2*1,5			1,20					
			;ztrátě 5%; 0,06			0,06					
222	120	59386820	Výtokové čelo drenáže pozitivní TBM-Q 600/600-110	kus	1,00	10 260,00	10 260,00	0,00	10 260,00	0,12	0,12
			1			1,00					
223	120	583417034	Kamenivo drcené frakce 0/32 B - protimrazový klín zdi	t	2,92	486,00	1 418,49	0,00	1 418,49	1,00	2,92
			0,621*4,7			2,92					
224	120	40445029.A	Značka dopr příkazová C1-C14b 500 fól 1, EG 7letá	kus	1,00	1 282,50	1 282,50	0,00	1 282,50	0,01	0,01
			1			1,00					
225	120	59228510	BEST-CANTO schodišťový prvek betonový	kus	250,00	170,10	42 525,00	0,00	42 525,00	0,02	5,25
			50*1,5/0,3			250,00					
	400		Veřejné osvětlení				0,00	0,00	0,00		0,00
	400	M21	Elektromontáže				0,00	0,00	0,00		0,00
226	400	210-0020VD	Veřejné osvětlení - NENÍ SOUČÁSTÍ VEŘEJNĚ ZAKÁZKY	soub	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			1			0,00					
							Celkem:	3 178 689,65			

Poznámka:

Krycí list slepého rozpočtu

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ZP Hradiště Písek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o. IČ/DIČ: CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 226
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný Datum: 06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	782 563,23	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00
	Montáž	1 542 600,96	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00
	Ostatní materiál	795 873,52				
	Přesun hmot a sutí	57 651,94				
	ZRN celkem	3 178 689,65	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00
			DN celkem z obj.	0,00	NUS celkem z obj.	0,00
					ORN celkem	
					ORN celkem z obj.	0,00

Základ 0%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	3 178 689,65
Základ 15%	0,00	DPH 21%	667 524,83	Celkem včetně DPH	3 846 214,48
Základ 21%	3 178 689,65				

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý krycí list objektu (100.1 - Chodník)

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ZP Hradiště Písek	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	94
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný	Datum:	06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	544 068,47	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	1 157 311,19	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		447 463,42						
Přesun hmot a sutí		44 608,39						
ZRN celkem		2 193 451,47	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	2 193 451,47
Základ 21%	2 193 451,47	DPH 21%	460 624,81	Celkem včetně DPH	2 654 076,28

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý krycí list objektu (100.2 - Trubní propusti)

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ŽP Hradiště Písek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Novostavba	Projektant: STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ: CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 38
JKSO:		Zpracoval: Ing. Milan Novotný	Datum: 06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	76 832,45	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	85 437,30	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		37 037,25						
Přesun hmot a sutí		2 411,59						
ZRN celkem		201 718,60	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	201 718,60
Základ 21%	201 718,60	DPH 21%	42 360,91	Celkem včetně DPH	244 079,51

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý krycí list objektu (100.3 - Přípravné práce)

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ZP Hradiště Písek	Objednatel:		IČ/DIČ:	
Druh stavby:	Novostavba	Projektant:	STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ:	CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:		IČ/DIČ:	
Začátek výstavby:		Konec výstavby:		Položek:	12
JKSO:		Zpracoval:	Ing. Milan Novotný	Datum:	06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	17 800,44	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	52 499,85	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Uzemní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		77 625,00						
Přesun hmot a sutí		6 448,13						
ZRN celkem		154 373,42	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	154 373,42
Základ 21%	154 373,42	DPH 21%	32 418,42	Celkem včetně DPH	186 791,84

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý krycí list objektu (120 - Schodiště)

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ŽP Hradiště Písek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Novostavba	Projektant: STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ: CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 81
JKSO:		Zpracoval: Ing. Milan Novotný	Datum: 06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	143 861,86	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž	247 352,62	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž	0,00				Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky	0,00				Ostatní		0,00
	Montáž	0,00				NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál		233 747,85						
Přesun hmot a sutí		4 183,84						
ZRN celkem		629 146,17	DN celkem		0,00	NUS celkem		0,00
						ORN celkem		

Základ 0%	0,00				
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00	Celkem bez DPH	629 146,17
Základ 21%	629 146,17	DPH 21%	132 120,70	Celkem včetně DPH	761 266,87

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Slepý krycí list objektu (400 - Veřejné osvětlení)

Název stavby:	Chodník obchodní zóna - ZP Hradiště Písek	Objednatel:	IČ/DIČ:
Druh stavby:	Novostavba	Projektant: STAREKO CZ Písek s.r.o.	IČ/DIČ: CZ 2515967/
Lokalita:	k.ú. Písek (720755)	Zhotovitel:	IČ/DIČ:
Začátek výstavby:		Konec výstavby:	Položek: 1
JKSO:		Zpracoval: Ing. Milan Novotný	Datum: 06.03.2018

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby (NUS)	
HSV	Dodávky	0,00	Práce přesčas	0,00	Zařízení staveniště	0,00		
	Montáž	0,00	Bez pevné podl.	0,00	Mimostav. doprava	0,00		
PSV	Dodávky	0,00	Kulturní památka	0,00	Územní vlivy	0,00		
	Montáž	0,00			Provozní vlivy	0,00		
"M"	Dodávky	0,00			Ostatní	0,00		
	Montáž	0,00			NUS z rozpočtu	0,00		
Ostatní materiál		0,00						
Přesun hmot a sutí		0,00						
ZRN celkem		0,00	DN celkem	0,00	NUS celkem	0,00		
					ORN celkem			

Základ 0%	0,00		
Základ 15%	0,00	DPH 15%	0,00
Základ 21%	0,00	DPH 21%	0,00
		Celkem bez DPH	0,00
		Celkem včetně DPH	0,00

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis