



075/1/2016
(1856.6240075KJA)

Město Nové Město na Moravě

se sídlem Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

DIČ: CZ00294900

zastoupené **Michalem Šmardou**, starostou města

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. Lubomír Kubík, referent odboru investic

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1224751/0100

(dále jen „objednatel“)

a

2. EUROVIA CS, a.s.

se sídlem Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ: 45274924

DIČ: CZ45274924

zastoupená **Ing. Ludvíkem Šumberou**, ředitelem závodu Morava jih – na základě plné moci ze dne 13.09.2016

ve věcech technických je oprávněn jednat: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek

Dále mohou jednat osoby zplnomocněné.

bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

č.ú.: 1005845621/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spis.zn. B 1561

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. a ve spojení s ust. § 2623 a násl.zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

Smlouvu o dílo č. 161116

Čl. 1

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na vlastní náklady, riziko a nebezpečí a za podmínek této smlouvy řádně provést pro objednatel dílo „**Oprava místní komunikace Maršovice**“ (dále jen „dílo“ nebo „stavba“) specifikované dále v této smlouvě, a předat jej objednateli v dohodnutém termínu, a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.
2. Závaznými podklady, kterými se sjednává obsah, rozsah, způsob a podmínky provedení díla jsou:
 - a) projektová dokumentace stavby ve stupni DPS „OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE“, vypracovaná Ing. Šárkou Vrbovou, Těšánky 22, 768 02 Zdounky, v 10/2015, včetně dokladové části.
 - b) zadávací dokumentace veřejné zakázky „Oprava místní komunikace Maršovice“ (projektová a textová část vč. výkazu výměr) předaná účastníkovi / účastníkům výběrového řízení objednatelem jako zadavatelem v rámci zadávacího řízení (dále také jen „zadávací dokumentace“);
 - c) nabídka zhotovitele, vč. nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a krycího listu;
 - d) vyjádření dotčených subjektů a účastníků řízení;

- e) ustanovení příslušných technických norem a předpisů platných v době realizace díla a ustanovení technologických předpisů výrobců jednotlivých částí díla;
- f) návody k montáži, k uvedení do provozu a k obsluze jednotlivých částí díla, pokud k těmto částem byly vypracovány.

3. Zhotovitel se zavazuje dílo provést dle této smlouvy.

4. Předmětem smlouvy je kompletní dodávka díla. Dodávkou díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací včetně dodávek nezbytného stavebního materiálu a konstrukcí potřebných pro řádné zhotovení díla (např. konstrukce zabezpečující bezpečnost práce apod.), dále provedení veškerých činností nezbytných pro řádné a včasné dokončení stavby (včetně úhrady nákladů nebo poplatků s tím spojených) tak, aby v plném rozsahu plnila svůj účel a odpovídala veškerým normám či technickým předpisům vztahujícím se na toto stavební dílo tohoto charakteru.

5. Součástí díla je rovněž:

- a) zajištění a předání předepsaných zkoušek, revizí, atestů, certifikátů a dalších dokladů vztahujících se k dílu v rozsahu, kvalitě a s výsledky podle platných předpisů, příp. podle projektové dokumentace;
- b) vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby (výškopisného i polohopisného stavu) do digitální technické mapy města, grafická část ve formátu dgn nebo shp a pdf, textová část ve formátu doc a pdf, dle vyhlášky města Nové Město na Moravě č. 2/2015, o vedení digitální technické mapy města Nového Města na Moravě a jeho předání objednateli a současně správci digitální technické mapy města - Oddělení informatiky MěÚ Nové Město na Moravě v digitální a papírové formě;
- c) dodání projektu skutečného provedení stavby v rozsahu dle Vyhl. č. 499/2006 Sb., a to 3x v listinné podobě a 1x v digitální formě na CD;
- d) vytýčení stavby dle projektové dokumentace;
- e) dodání všech dokladů potřebných k uvedení stavby do trvalého provozu;
- f) dodání dokladů o způsobu likvidace vzniklých odpadů dle zák. č. 185/2001 Sb., v platném znění;
- g) dodání dokladů o převzetí inženýrských sítí v prostoru staveniště po dokončení prací jejich správci nebo prohlášení, že daná síť není dotčena;
- h) provedení pasportizace stavby před a po dokončení stavby, vč. pasportizace a fotodokumentace sousedních nemovitostí a staveb (oplocení, vjezdy na pozemky, apod.)
- i) dodání fotodokumentace z průběhu stavby – v digitální podobě na CD ve formátu jpg;
- j) zajištění a provedení všech organizačních, kompletačních a technologických činností nutných pro bezvadné a včasné provedení díla;
- k) zařízení staveniště, jeho zajištění, zabezpečení a napojení na inženýrské sítě, vč. stanovení míst napojení a včetně nákladů spojených s užíváním veřejného prostranství;
- l) úplné vyčištění a vyklizení dokončené stavby a staveniště vč. jeho uvedení do původního či s objednatelem dohodnutého stavu;

6. Další podmínky realizace stavby, která je předmětem díla:

- a) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí veškeré vytýčení inženýrských sítí a tyto převezme od jejich správců včetně převzetí povinností a odpovědnosti v návaznosti na platné předpisy. K vytýčení přizve zástupce objednatele. Rovněž předá dotčené sítě zpět jejich správcům dle podmínek jednotlivých vyjádření. V případě potřeby si zhotovitel zajistí aktualizaci či vydání nových vyjádření.

- b) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí projednání, povolení a provedení nutných uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch (překopy komunikací, skládky materiálu, zeleně, apod.) a příp. změn dopravního značení, v příp. potřeby zřízení provizorních přechodů či přejezdů vč. případného osvětlení. V průběhu provádění prací je zhotovitel povinen respektovat požadavky příslušných orgánů dle vydaných stanovisek.
 - c) zhotovitel je na vlastní náklady povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu, odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi, provést konečný úklid a vyklizení staveniště, řádně staveniště zabezpečit (oplocení, lávky, označení, osvětlení, střežení, atd.).
 - d) zhotovitel zajistí dozor a soustavnou kontrolu nad bezpečností práce při činnosti na staveništi. Jeho odpovědnost zahrnuje též odpovědnost za osoby, jež se s jeho vědomím zdržují na staveništi.
 - e) zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí skládku materiálů a likvidaci vybouraného materiálu a odpadů vzniklých v průběhu provádění stavby.
 - f) zhotovitel zajistí po celou dobu realizace stavby její zřetelné označení tabulí či plachtou s údajem, kdo stavbu provádí a s nepřetržitým kontaktem na odpovědného pracovníka zhotovitele.
 - g) dílo musí být provedeno rovněž v souladu s podmínkami dotčených subjektů a správců sítí; za splnění podmínek je zodpovědný zhotovitel.
 - h) zhotovitel musí m.j. plně dodržet požadavky VAS na úpravu kanalizačních šachet při rekonstrukci vozovek, základní zásady postupu zabudování samonivelačního poklopu při nové komunikaci a ostatní podmínky VAS.
 - i) zhotovitel provede komplexní dodávku stavby.
 - j) zhotovitel je povinen při návrhu technologických postupů a při vlastní realizaci stavby respektovat provoz stávajících objektů v dané lokalitě a v rámci daných možností minimalizovat dopady stavby na jejich obyvatele (zajištění přístupu, příjezdu, možnosti zásobování, svozu odpadu, prašnost, hlučnost, přepojování přípojek, atd.).
 - k) zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla kontrolovat stav dotčených a sousedních konstrukcí stávajících objektů a v případě zjištění poruch, závad apod. na tuto skutečnost neprodleně upozornit objednatele a učinit opatření, aby se tyto dále nezvětšovaly. V případě, že vznikly v důsledku činnosti zhotovitele, tyto bez zbytečného odkladu odstranit.
7. Zhotovitel se zavazuje, že provede pro objednatele i práce nad rámec předmětu plnění – vícepráce, související s jeho předmětem plnění. Za vícepráce ve smyslu této smlouvy jsou považovány pouze změny a doplňky předmětu díla, dodávky, práce a výkony předem nepředvídatelné, které při realizaci díla přibyly a svým množstvím předmět smlouvy převyšují. Veškeré vícepráce musí být vždy před realizací písemně odsouhlaseny objednatelem (např. zápisem do stavebního deníku nebo dodatkem ke smlouvě) včetně jejich ocenění. Za méněpráce se považují práce v předmětu díla obsažené, avšak neuskutečněné.
8. Objednatel je oprávněn měnit materiály, které mají být použity při realizaci díla a provádět další změny předmětu plnění, což se zavazuje s dostatečným předstihem sdělit a projednat se zhotovitelem tak, aby zhotoviteli nevznikly provozní problémy či škoda způsobená nákupem materiálů a věcí, které při realizaci měly být, ale dle požadavku objednatele nebudou použity. Zhotovitel má nárok na úhradu veškerých zbytečně vynaložených nákladů, pokud již původní materiál zajistil a má ho připraven na skladě.
9. Dopady změn uvedených v čl. 1, odst. 7 a 8 této smlouvy na sjednanou cenu díla, případně termín plnění, budou smluvními stranami upraveny dodatkem ke smlouvě o dílo, přičemž:
- se zhotovitel současně zavazuje, že termín dokončení díla bude dodržen i v případě zvýšení rozsahu díla, které svým rozsahem nepřesáhne 7 % ze sjednané ceny díla

bez DPH za předpokladu, že objednatel u zhotovitele tyto vícepráce uplatní, případně potřeba jejich provedení vyjde najevo s dostatečným předstihem před sjednaným termínem dokončení díla. Za zvýšení rozsahu sjednané ceny díla se považuje pouze rozdíl mezi vícepracemi a méněpracemi.

- zhotoviteli snížením rozsahu díla nevzniká nárok na náhradu škody při dodržení ustanovení čl. 1, odst. 8 této smlouvy.
10. Dojde-li k realizaci dalších prací (např. z důvodu dodatečných změn technologických postupů) na návrh zhotovitele učiněný k zajištění řádného a bezpečného provedení a zajištění funkčnosti díla, či z jiných příčin na jeho straně, nemají tyto skutečnosti vliv na obsah smluvních závazků, pokud se strany nedohodnou jinak.
 11. Podpisem této smlouvy zhotovitel potvrzuje, že k provedení díla má potřebné oprávnění k podnikání, vedení stavby zajistí osobami odborně způsobilými a dále disponuje dostatečnými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou nezbytné ke kvalitnímu provedení díla dle této smlouvy.

Čl. 2 Doba plnění

1. Zhotovitel zahájí realizaci díla nejdříve dne 06.03.2017, nejpozději dne 06.03.2017. Zhotovitel se zavazuje, že dílo dokončí a objednateli předá nejpozději do 10 týdnů od zahájení realizace díla, nejpozději však dne **12.05.2017**.
2. Staveniště bude zhotoviteli předáno v den zahájení realizace díla, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
3. Dílo je dokončeno je-li předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Provedením díla či jeho části se rozumí jeho úplné a řádné dokončení a předání jako celku bez vad a nedodělků objednateli v místě plnění, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání dokladů potřebných pro řádné provozování díla a dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, předání projektu skutečného provedení stavby, úplné vyklizení staveniště, úklid všech ploch používaných zhotovitelem v průběhu výstavby, úpravy venkovních ploch uvedením do původního či s objednatelem dohodnutého stavu.

Čl. 3 Místo plnění

Místem plnění a předání díla je k.ú. Nové Město na Moravě a k.ú. Maršovice – prostor stavby dle specifikace v projektové dokumentaci.

Čl. 4 Cena díla

1. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla podle čl. 1 této smlouvy uhradí zhotoviteli smluvní cenu ve výši **2.554.983,82 Kč bez DPH**, (dále jen „cena“).
K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.
2. Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFR a MFČR ze dne 9. 11. 2011 nebude pro výše uvedenou dodávku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb., o DPH, ve znění pozdějších změn a doplňků.

3. Cena v sobě zahrnuje veškeré dodávky, práce a výkony nutné k realizaci celého kompletního díla, specifikovaného touto smlouvou. Zhotovitel zaručuje úplnost svého nabídkového položkového rozpočtu, který je přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel podpisem této smlouvy na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
4. Cena díla je stanovena na podkladě cenové nabídky zhotovitele, jejíž krycí list a nabídkový položkový rozpočet je přílohou č.1 a součástí této smlouvy, a může být změněna v případech uvedených v čl. 4 odst. 5 této smlouvy.
5. Cena může být změněna pouze v případě, pokud dojde na základě požadavku objednatele ke změně předmětu plnění proti smlouvě o dílo.
6. Při vícepracích a méněpracích bude změna ceny určena tak, že se zruší příslušná část ceny z nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele a nahradí se novou cenou, která bude určena takto:
 - a) použitím jednotkových cen uvedených v nabídkovém položkovém rozpočtu zhotovitele;
 - b) položkami ceníků RTS sníženými na cenovou úroveň nabídkového položkového rozpočtu zhotovitele, který je přílohou č. 1 této smlouvy, pokud nebude možné použít postup podle písm. a). Zhotovitel je povinen tento ceník na požádání objednateli poskytnout;
 - c) pokud nelze použít žádný způsob uvedený pod písm. a) a b), pak hodinovou sazbou ve výši 220,- Kč bez DPH a skutečnými náklady na použitý materiál nebo stroje. Skutečné náklady na použitý materiál nebo stroje zhotovitel doloží příslušnými fakturami. Pokud objednatel zhotoviteli prokáže, že ceny použitého materiálu nebo strojů jsou u jiných dodavatelů nižší, je zhotovitel povinen do ocenění materiálu nebo strojů zahrnout jednotkové ceny stanovené objednatelem podle průzkumu trhu; nebo budou nižší.
7. Má-li při realizaci díla dojít ke změnám předmětu díla z podnětu zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto navrhovaných změn, doložit jednotlivá množství matematickým výpočtem a ocenit je podle shora uvedených kritérií a předložit tento oceněný soupis objednateli k odsouhlasení. Má-li dojít při realizaci díla ke změnám na základě požadavku objednatele, předá objednatel zhotoviteli soupis těchto požadovaných změn, které zhotovitel ocení stejným způsobem.
8. Pro sjednání drobných změn předmětu díla, víceprací nebo méněprací, které nebudou mít vliv na celkovou cenu díla, postačí odsouhlasení objednatelem a projektantem formou zápisu do stavebního deníku. Toto odsouhlasení musí být provedeno vždy před zahájením příslušných prací.
9. Dojde-li po uzavření smlouvy na omezení rozsahu díla a neujednají-li smluvní strany důsledky pro výši ceny, zaplatí objednatel cenu upravenou s přihlédnutím k rozdílu v rozsahu nutné činnosti a v účelných nákladech spojených se změněným prováděním díla.

Čl. 5 Platební podmínky

1. Zhotovitel je povinen vystavit měsíčně, dle skutečně provedených a objednatelem odsouhlasených prací, fakturu – daňový doklad (s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů) s datem uskutečnění zdanitelného plnění 1. – 5. dne následujícího po měsíci, kdy byly práce provedeny. Přílohou každé faktury – daňového dokladu musí být objednatelem odsouhlasený zjišťovací protokol. Poslední faktura – daňový doklad bude označena jako faktura konečná.

2. Zhotovitel předloží objednateli vždy do posledního kalendářního dne měsíce zjišťovací protokoly (dále jen „protokoly“), a to zvlášť protokol pro rozsah prací sjednaný touto smlouvou a zvlášť protokol pro případné vícepráce, v nichž budou sepsány a oceněny práce, výkony a dodávky zrealizované zhotovitelem v daném měsíci. Protokoly musí být ve shodné struktuře a položky ve shodné posloupnosti s nabídkovými položkovými rozpočty (včetně shodného číselného označení). Objednatel se zavazuje protokoly vrátit zhotoviteli v termínu do 10 pracovních dnů ode dne jejich předložení a to buď odsouhlasené, nebo se svými připomínkami. Odsouhlasené protokoly budou vždy přílohou měsíční faktury se zdanitelným plněním. Právo fakturace vzniká zhotoviteli dnem doručení odsouhlasených protokolů. V případě, že objednatel nebude souhlasit s některými položkami protokolu, je povinen je vyznačit a neprodleně jednat se zhotovitelem tak, aby bylo možné i sporné položky plně nebo částečně fakturovat. Pokud přesto nedojde k dohodě, je zhotovitel oprávněn v termínu podle tohoto odstavce fakturovat v plné výši pouze nesporné položky. O sporných položkách bude vedeno samostatné jednání a zhotovitel je bude fakturovat po jejich odsouhlasení zvláštním protokolem samostatnou fakturou.
3. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve.
4. Objednatel neposkytne zhotoviteli zálohu.
5. Platby poukáže objednatel bezhotovostně na účet zhotovitele na základě faktur, oprávněně vystavených zhotovitelem.
6. Objednatel je oprávněn vrátit fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení v případě, že neobsahuje zákonem stanovené náležitosti, obsahuje nesprávné nebo neúplné údaje. Objednatel musí uvést důvod vrácení. V takovém případě běží nová lhůta splatnosti ode dne doručení opravené faktury objednateli.
7. Objednatel uhradí fakturu zhotovitele nejpozději do 30 dnů po jejím obdržení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li fakturu do 30 dnů po jejím obdržení, ale po termínu, který je na faktuře uveden jako den splatnosti. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí připsání příslušné částky na účet zhotovitele.
8. Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.
9. Objednatel uhradí zhotoviteli oprávněně vystavené faktury až do výše 90 % z celkové sjednané ceny díla. Zbývající část, t.j. 10 % ze sjednané celkové ceny díla uhradí objednatel zhotoviteli do 30 dnů po předání a převzetí díla a úspěšném uvedení díla do provozu za podmínek, že se na díle nevyskytnou žádné vady a nedodělky a dílo bude uvedeno řádně do provozu. V případě, že se na díle vyskytnou vady a nedodělky, uhradí objednatel zbývající část do 30 dnů po odstranění posledního z nich.
10. Překročí-li zhotovitel v některé faktuře výši 90% sjednané ceny, uhradí objednatel zhotoviteli pouze část faktury tak, aby úhrada jím provedená dosáhla v celkové výši pouze 90% sjednané ceny, a zbývající část faktury uhradí v souladu s ustanovením čl.5, odst. 9 této smlouvy.
11. Objednatel souhlasí, aby zhotovitel místo měsíční fakturace vystavil jednu celkovou fakturu po dokončení díla, a to za dodržení podmínek uvedených v předchozích ustanoveních tohoto článku.

12. Pokud k datu uskutečnění zdanitelného plnění budou u zhotovitele naplněny podmínky ustanovení § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani s přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZodPH“) nebo bude objednatel úplatu směřovat na bankovní účet nezveřejněný ve smyslu ustanovení § 109 odst. 2 písm. c) ZoDPH, je objednatel oprávněn postupovat podle ustanovení § 109a ZoDPH, tj. zvláštním způsobem zajištění daně. V takovém případě je objednatel oprávněn uhradit část svého finančního závazku, tedy část sjednané úplaty, ve výši vypočtené daně z přidané hodnoty nikoliv na bankovní účet zhotovitele, ale přímo na bankovní účet příslušného správce daně. Tímto bude finanční závazek objednatele předmětu smlouvy vůči zhotoviteli v části vypočtené výše daně z přidané hodnoty vyrovnáný.

Bude-li úplata související se zdanitelným plněním směřována zhotovitelem na jiný bankovní účet, než účet zveřejněný dle ZoDPH, může tato skutečnost rovněž ovlivnit lhůtu splatnosti finančního závazku. Případné sankce z těchto důvodů pak nepodléhají ujednáním o sankcích.

Čl. 6

Součinnost objednatele

1. Objednatel je povinen protokolárně předat zhotoviteli staveniště v termínech dle čl. 2 odst. 2 této smlouvy. Staveniště odevzdá objednatel zhotoviteli prostě všech závad a nároků třetích osob (vyjma práv vlastníků a uživatelů pozemků a vlastníků dotčených inženýrských sítí) tak, aby zhotovitel mohl zahájit a provádět práce v rozsahu a za podmínek stanovených touto smlouvou.
2. Bezprostředně po podpisu této smlouvy předá objednatel zhotoviteli projektovou dokumentaci ve 2 vyhotoveních vč. dokladové části (existujících vyjádření dotčených subjektů).
3. Bude-li objednatel v prodlení se splněním tohoto spolupůsobení, není zhotovitel v prodlení s plněním svých závazků z této smlouvy, zejména dokončit dílo v dohodnutém termínu. V takovém případě se termín dokončení díla prodlužuje o totožný počet kalendářních dnů, po které byl objednatel v prodlení, v případě nepříznivých klimatických podmínek o dobu přiměřenou, kterou smluvní strany dohodnou zápisem do stavebního deníku.

Čl. 7

Záruční doba, odpovědnost za vady, podmínky reklamace

1. Délka záruční doby na dílo se vzájemnou dohodou a v souladu s ust. § 2629 a 2619 odst. 2 občanského zákoníku stanovuje v délce 60 měsíců, počínaje převzetím díla od zhotovitele.
2. Podmínky odpovědnosti za vady se řídí ustanovením § 2629 a násl. občanského zákoníku, pokud tato smlouva nestanoví jinak.
3. Zhotovitel neodpovídá za vady, které vzniknou po předání díla neodborným provozováním díla, nedodržováním provozních předpisů a neprováděním běžné údržby. Rovněž neodpovídá za vady příp. výrobků a dodávek provedených nebo dodaných objednatelem.
4. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje. Zhotovitel je povinen nastoupit neprodleně k odstranění oprávněně reklamované vady, nejpozději však do 10 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín, a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem, pokud strany nedohodnou jiný termín. Termín odstranění vad se dohodne vždy písemnou formou. V případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, zavazuje se zhotovitel nastoupit k odstranění vady díla okamžitě,

nejpozději však do 4 hodin od doručení reklamace zhotoviteli a vadu odstranit okamžitě či v nejkratší možné době. Zhotovitel je povinen započít s odstraněním reklamované vady nejpozději do 10 dnů po doručení reklamace objednatelem / okamžitě, nejpozději však do 4 hodin od doručení reklamace objednatelem v případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii a vady odstranit v co nejkratším technicky možném termínu, nejpozději však do 30 dnů od doručení reklamace objednatelem / okamžitě či v nejkratší možné době v případě, že se jedná o vady díla bránící provozu díla nebo havárii, i v případě, že reklamaci neuznává jako oprávněnou. Náklady na odstranění vady nese i v tomto případě zhotovitel až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu.

5. Jestliže zhotovitel nenastoupí k odstranění reklamované vady či neodstraní reklamované vady v termínech dle čl. 7 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn provést tyto práce sám, nebo jejich provedením pověřit třetí osobu, nebo jejím prostřednictvím zakoupit, nebo vyměnit vadnou část díla. Takto vzniklé prokazatelné a účelně vynaložené náklady je zhotovitel povinen uhradit objednateli do 14 dnů ode dne doručení faktury.
6. Objednatel je povinen zhotoviteli umožnit přístup do prostoru díla, pokud je to potřebné pro možnost řádného odstranění oprávněně reklamovaných vad. Zhotovitel je povinen při odstraňování vad respektovat připomínky uživatele tak, aby provoz díla byl narušen v míře co nejmenší.
7. Zhotovitel provede odstranění reklamovaných vad, zjevných i skrytých, zjištěných v záruční době na vlastní náklady a odpovědnost. Záruční lhůta za provedené záruční opravy pak běží dále, až do konce záruční doby sjednané pro dílo, nejméně však činí 24 měsíců.
8. Zhotovitel zaručuje, že dílo bude mít po celou záruční dobu vlastnosti podle projektové dokumentace v souladu v současnosti s platnými právními předpisy a ČSN a bude bezpečně způsobilé ke smluvenému účelu dle podkladů uvedených čl. 1 této smlouvy.

Čl. 8

Podmínky provedení díla

1. Zhotovitel provede práce podle platných předpisů a podmínek sjednaných touto smlouvou.
2. Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle úvodních ustanovení katalogů, popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací.
3. Při provádění prací bude zhotovitel respektovat všechny normy (ČSN i ČSNEN), technické předpisy a návody výrobců jednotlivých komponentů, vztahujících se na provedení stavby. Případné odchylky od těchto předpisů musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.
4. Za to, že dílo bude provedeno řádně, plně zodpovídá zhotovitel. Smluvní strany pro účel této smlouvy vylučují ustanovení § 2630, odst.1, písm.c) občanského zákoníku.
5. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasení osoby stavbyvedoucího a zhotovitel jej nesmí bez písemného souhlasu objednatele měnit.
6. Zařízení staveniště si zabezpečuje zhotovitel a cena za jeho zařízení, údržbu, ostrahu a následnou likvidaci vlastního zařízení staveniště po dokončení stavby je součástí ceny díla.

7. Zhotovitel odpovídá za eventuální škody, které způsobil činností svojí nebo svých subdodavatelů po celou dobu realizace díla až do doby konečné přejímky a převzetí díla objednatel.
8. Zhotovitel se zavazuje, že přebírá veškeré závazky a povinnosti, které pro něho vyplývají z jeho činnosti z právních předpisů platných na úseku životního prostředí zejm. ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 17/1992 Sb., o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů. Při realizaci díla je zhotovitel současně povinen dodržovat další předpisy na úseku ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství a zejména na vlastní účet a v souladu s platnými právními předpisy provádět odvoz a řádnou likvidaci odpadů. V případě porušení těchto předpisů za toto porušení plně odpovídá zhotovitel a nese též na vlastní účet veškeré náklady s tímto porušením spojené. Zhotovitel je povinen zajistit na vlastní náklady nepřetržité odstraňování nečistot, odpadů a sutě vzniklých jeho činností.
9. Zhotovitel se zavazuje, že stavba bude během celé doby realizace díla do doby ukončení stavby trvale obsazena dostatečným počtem pracovních sil a pracovníků vedení stavby. Pokud toto nebude ze strany zhotovitele dostatečně zajištěno, je povinen na základě upozornění objednatele sjednat bezodkladně nápravu.
10. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu na svůj náklad odstranit znečištění či poškození komunikací objednatele a veřejných komunikací, veřejných i soukromých prostor a objektů, které při realizaci díla způsobil.
11. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla osobami uvedenými v preambuli této smlouvy. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými smluvními povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním. Odstranění těchto vad uplatňuje formou zápisu do stavebního deníku, přičemž zhotovitel je povinen bezodkladně sjednat nápravu.
12. Práce, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo se stanou nepřístupnými, je objednatel oprávněn včas prověřit. Toto prověření provede do 6 pracovních dnů po obdržení výzvy zhotovitele, přičemž tato výzva musí být provedena zápisem ve stavebním deníku a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor objednatele e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. Pokud se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li objednatel požadovat dodatečně jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se při kontrole zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s jejich odkrytím, opravou a zakrytím zhotovitel.
13. Bez písemného souhlasu objednatele nesmí být použity jiné materiály, výrobky, technologie, nebo změny oproti původní nabídce zhotovitele. Zhotovitel se rovněž zavazuje, že použije pouze nepoužité hmoty, materiály a výrobky v nejlepší jakosti, opatřené atestem úředně autorizovaného zkušebního ústavu (byl-li vydán), přičemž nepoužije žádný materiál, o kterém by mu bylo známo, že je škodlivý, či zdravotně a hygienicky závadný.
14. Dosažení předepsaných parametrů a kvality prokazuje zhotovitel atesty, certifikáty, prohlášeními o shodě a provedenými zkouškami. Zhotovitel se zavazuje do 10 dnů po podpisu této smlouvy předat objednateli seznam všech zkoušek a kontrol, které budou prováděny v průběhu zhotovení díla nebo při jeho dokončení. Návrh bude obsahovat rovněž jméno pracovníka zhotovitele, odpovědného za jejich provádění. Objednatel má právo doplnit tento návrh o jím požadované zkoušky a kontroly, pokud nebudou v rozporu s platnými technickými a právními předpisy. Objednatel má právo se zúčastňovat prostřednictvím svého pracovníka pověřeného technickým dozorem všech kontrol a zkoušek prováděných zhotovitelem a má rovněž právo přizvat k nim odpovědné zástupce budoucího provozovatele díla, příp. další

osoby. Zhotovitel je povinen přizvat pracovníka pověřeného technickým dozorem ke zkouškám zápisem ve stavebním deníku 10 dnů předem a současně o této výzvě uvědomí zhotovitel technický dozor stavebníka e-mailem na adresu uvedenou objednatelem ve stavebním deníku. V případě opakované kontroly nebo zkoušky z důvodů, které leží na straně zhotovitele, hradí náklady zhotovitel.

15. V průběhu provádění díla je zhotovitel povinen do jednoho paré projektové dokumentace zřetelně zakreslovat změny, ke kterým došlo v průběhu zhotovení díla, způsobem podle předpisů pro zhotovení stavebních výkresů, a to ihned po jejich provedení. Tato projektová dokumentace bude trvale přístupná na stavbě.
16. Dílčím předáním a převzetím díla nezaniká právo objednatele vytknout při konečném předání a převzetí díla jako celku zhotoviteli vady a nedodělky částí díla předaných a převzatých již dříve dílčími předávacími protokoly.
17. Stavba bude prováděna v zastavěném a obydleném území ve frekventované části města Nové Město na Moravě a jeho místní části Maršovice.

Zhotovitel je povinen:

- a) tuto skutečnost respektovat a při provádění prací postupovat v tomto směru zvlášť ohleduplně a opatrně,
- b) prostor staveniště řádně zabezpečit tak, aby nedošlo ke zranění osob,
- c) práce realizovat tak, aby nedošlo k poškození stávajících objektů a majetku, případná škoda jde k tíži zhotovitele. Zejména při hutnění zásypů, podloží a konstrukčních vrstev komunikace je třeba zvolit co nejšetrnější způsob při dodržení požadovaných hodnot zhutnění.
- d) dodržovat při provádění díla limity pro hlučnost podle hygienických předpisů,
- e) veškeré skládky materiálů zřizovat jen na místech k tomu určených na základě povoleného zvláštního užívání ploch místních komunikací a veřejné zeleně. Toto povolení si v souladu s podmínkami této smlouvy zajistí zhotovitel,
- f) vždy zajistit bezpečný přístup do všech objektů, průchod pěších,
- g) v rámci možností při realizaci stavby umožnit zachování příjezdu k přilehlým pozemkům a objektům. Přerušení možnosti příjezdu je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této informace všem, kteří budou tímto přerušením dotčeni,
- h) po celou dobu realizace díla zajistit v době svozu přesunutí nádob na domovní a separovaný odpad z míst nedostupných pro svozové vozidlo na místo pro něj dostupné (dle dohody s posádkou svozového vozidla) a následně pak zpětné přesunutí prázdných nádob na původní místo / k příslušným objektům,
- i) po celou dobu realizace díla zajistit bezpečný přístup pro klienty a zaměstnance prodejny Jednota, Maršovské rychty a penzionu Romantika, stejně tak po celou dobu realizace díla umožnit zásobování těchto objektů a v rámci možností při realizaci stavby umožnit zachování příjezdu pro klienty Maršovské rychty a penzionu Romantika na parkoviště těchto objektů. Případné omezení přístupu či zásobování a přerušení příjezdu na parkoviště je možné vždy pouze na dobu nezbytně nutnou a po předchozím prokazatelném sdělení této informace provozovatelům dotčených objektů a to min.1 týden předem.
- j) po celou dobu realizace díla umožnit bezpečný provoz stávající linky a zastávky MHD, v případě potřeby zajistit dočasné přesunutí zastávky MHD mimo staveniště na místo dohodnuté s přepravcem.

18. Zhotovitel je dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
19. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli údaje vyžadované zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a to ve lhůtách daných zákonem nebo do 6 pracovních dnů od jejich vyžádání objednatelem. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí se zveřejněním těchto údajů dle tohoto zákona.
20. Zhotovitel je povinen umožnit provádění případných víceprací třetí osobou a poskytnout jí v tom případě součinnost potřebnou pro řádné a včasné dokončení díla.
21. Zhotovitel podpisem této smlouvy bere na vědomí, že na stavbě nebo staveništi či jejím bezprostředním okolí může v průběhu provádění stavby dojít k potřebě realizace dalších prací třetími osobami. Zhotovitel je v takovém případě povinen umožnit provedení těchto prací a je povinen tyto práce na své náklady řádně koordinovat.
22. Objednatel nemá v prostoru staveniště k dispozici odběrná místa vody, el.energie, ani jiných médií. Pokud bude zhotovitel napojení na média potřebovat, zajistí si je vlastními silami a ve vlastní režii.
23. Zhotovitel si sám na vlastní náklady zajistí sociální zařízení pro potřeby provádění díla.
24. Práce s vlivem na okolní prostředí nesmějí probíhat v pracovní dny a soboty od 21:00 hod. do 06:00 hod., o nedělích a svátcích vůbec, pokud nebude dohodnuto zápisem do stavebního deníku jinak.
25. Zhotovitel se zavazuje poskytovat součinnosti koordinátorovi bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi (dále jen „koordinátor“) podle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění, a to zejména:
 - a) Včas předávat veškeré podklady a informace pro jeho činnost vč. informací o fyzických osobách, které se mohou s jeho vědomím zdržovat na staveništi.
 - b) Poskytovat informace o aktuálních rizicích na staveništi všem osobám, které se s jeho vědomím na staveništi zdržují. Při porušení zásad bezpečnosti práce jakýmkoliv subjektem zajistí sjednání opatření a nápravu.
 - c) Nejméně 8 dní před zahájením prací bude informovat koordinátora o zvolených postupech a z nich vyplývajících rizicích vč. opatření přijímaných na odstranění nebo minimalizaci těchto rizik
 - d) Dodržovat plán BOZP a účastnit se kontrolních dnů koordinátora.
 - e) Zajistit v zákonné lhůtě vyvěšení oznámení o zahájení prací na viditelném místě u vstupu na staveniště nebo jeho aktualizaci po celou dobu provádění prací.

Koordinátor BOZP je oprávněn:

- Provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající ze zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů;
- provádět při realizaci stavby činnosti vyplývající z nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništi;
- upozornit zhotovitele na nesoulad provádění stavebních prací s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;
- požadovat po zhotoviteli provádění stavebních prací v souladu s platnými právními předpisy upravujícími dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi;

- pozastavit provádění stavebních prací z důvodů závažného nebo opakovaného porušování platných právních předpisů upravujících dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi.

K veškerým povinnostem vůči koordinátorovi je zhotovitel povinen zavázat i všechny své subdodavatele, a to smluvně.

Čl. 9

Stavební deník a kontrolní dny

1. Po celou dobu provádění díla je zhotovitel v souladu s § 157 zák. č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění a v souladu s příslušnými prováděcími vyhláškami povinen vést na stavbě stavební deník nebo jednoduchý záznam o stavbě, případně montážní deník (dále jen „deník“) v listinné podobě ve třech kopiích zápisu.
2. Během pracovní doby musí být deník na stavbě trvale přístupný (u stavbyvedoucího, příp. jeho zástupce) a jeho vedení končí předáním a převzetím díla, příp. odstraněním poslední z vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla.
3. Denní záznamy budou vyhotovovány ve 3 stejnopisech. Zápisy do deníku jsou oprávněni kromě jiného činit zástupci zhotovitele dle preambule této smlouvy včetně technického dozoru stavebníka a autorský dozor. Smluvní strana je povinna se ke stanoviskům druhé smluvní strany vyjadřovat nejpozději do 6 pracovních dnů. Technický dozor stavebníka má právo kdykoli v průběhu stavby po dokončení příslušného záznamu vyjmout pro svoji potřebu 2. kopii příslušného záznamu.
4. Záznamy objednatele, popř. jeho zástupce a technického dozoru objednatele ve stavebním deníku mají účinek bezprostředního písemného sdělení zhotoviteli a platí jako od něho vzaté na vědomí s daným datem. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy o dílo, ale slouží jako podklad pro vypracování případných dodatků k této smlouvě, pokud není v této smlouvě dohodnuto jinak.
5. V průběhu provádění díla organizuje zhotovitel kontrolní dny v termínech potřebných pro řádnou kontrolu provádění díla. Zhotovitel je povinen svolat kontrolní den i na základě požadavku objednatele. Předmětem jednání je zpráva zhotovitele o průběhu a postupu stavebních prací, kontrola časového a finančního plnění, připomínky technického a autorského dozoru a projednání případných opatření pro další postup prací. Zhotovitel na těchto kontrolních dnech zajistí účast svých kompetentních zástupců, případně dalších osob požadovaných objednatelem.
6. Objednatel pořizuje z kontrolních dnů zápis s podpisy všech zúčastněných, a pokud nejsou tyto zápisy prováděny přímo do stavebního deníku, pak zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

Čl. 10

Předání a převzetí díla

1. Závazek zhotovitele je splněn řádným dokončením a předáním předmětu díla objednateli v místě kde se dílo provádělo. Řádným dokončením díla je předvedení jeho způsobilosti sloužit svému účelu. K předání díla dochází na základě přejímacího řízení mezi smluvními stranami a to podepsáním zápisu o předání a převzetí.

2. Nejpozději 10 pracovních dnů před dokončením a předáním díla je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli zápisem ve stavebním deníku a technickému dozoru stavebníka e-mailem den, kdy bude řádně provedené dílo připraveno k předání a převzetí. Na tomto základě projednají smluvní strany program a organizaci přejímacího řízení a to tak, aby bylo technicky možné ukončit přejímací řízení k datu podle této smlouvy.
3. Jestliže zhotovitel, přes zdůvodněné a včasné upozornění objednatele, že dílo (není dokončeno, trvá na zahájení přejímacího řízení a při něm se prokáže, že dílo opravdu není řádně dokončeno, objednatel dílo nepřevzme a náklady neúspěšného i opakovaného řízení nese zhotovitel.
4. Zhotovitel je povinen přizvat k přejímacímu řízení ty své subdodavatele, jejichž účast je nutná k řádnému předání díla.
5. Nedohodnou-li se smluvní strany jinak, pořizuje zápis o předání a převzetí zhotovitel. Zápis obsahuje zejména:
 - údaje určující zhotovitele a objednatele se jmény osob oprávněných jednat
 - popis díla, které je předmětem předání a převzetí
 - popis případných změn díla vůči projektu pro provedení
 - dohodu o provedení předepsaných nebo sjednaných zkoušek
 - prohlášení objednatele, zda předmět díla přejímá či nepřejímá.
6. Převezme-li objednatel dílo s vadami a nedodělky, bude součástí zápisu o předání a převzetí díla soupis těchto vad a nedodělků s uvedením termínů jejich odstranění. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady a nedodělky.
7. Pokud objednatel převezme dílo s ojedinělými vadami nebo nedodělky a nedojde-li mezi smluvními stranami k dohodě o termínu odstranění zjištěných vad a nedodělků, pak platí, že vady a nedodělky musí být odstraněny do 10 dnů ode dne předání a převzetí díla. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle jeho názoru za vady a nedodělky neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do dosažení dohody či rozhodnutí soudu zhotovitel.
8. Nejpozději při zahájení přejímky dokončeného díla, předloží zhotovitel objednateli veškerou potřebnou dokumentaci k řádnému provozování díla, resp. stavby, která je předmětem díla, zejména:
 - a) projekt skutečného provedení stavby;
 - b) seznam strojů a zařízení, které jsou součástí odevzdávaného díla, jejich pasporty, kopie záručních listů, návody k obsluze;
 - c) atesty použitých materiálů, certifikáty jednotlivých výrobků včetně prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, záruční listy, revizní zprávy, protokoly o zkouškách a zaškolení obsluhy;
 - d) originály stavebních deníků nebo jednoduchých záznamů o stavbě nebo montážních deníků;
 - e) doklady o zákonné likvidaci odpadů vzniklých při provádění díla;
 - f) veškerou další dokumentaci, uvedenou v čl. 1 odst. 5 této smlouvy.Veškerá dokumentace musí být předána v českém jazyce.
9. Pokud obecně závazné předpisy a normy nebo projektová dokumentace stanoví provedení zkoušek, revizí a atestů osvědčujících smluvené vlastnosti díla, musí úspěšné provedení

těchto zkoušek předcházet převzetí díla. Za úplnost těchto zkoušek a jejich výsledek plně ručí zhotovitel.

Čl. 11

Vlastnictví k dílu a odpovědnost za škodu

1. Vlastníkem všech věcí, které zhotovitel opatří k provedení díla do doby jejich zabudování do předmětného objektu je zhotovitel. Od okamžiku zabudování přechází vlastnické právo k zabudovanému materiálu na objednatele.
2. Od okamžiku převzetí staveniště od objednatele až do dne konečného předání a převzetí díla nese zhotovitel nebezpečí vzniku škody na věci (ztráta, odcizení, zničení, poškození, živelná pohroma, apod.) na prováděném díle.
3. Zhotovitel nese odpovědnost za škodu, kterou by svou činností způsobil na majetku objednatele. Nese i odpovědnost za poškození zdraví, které by svou činností způsobil těmto osobám, nebo které by vzniklo v souvislosti s činností zhotovitele anebo osob, které pro něj dílo provádějí.

Čl. 12

Odstoupení od smlouvy, podstatné porušení smlouvy, smluvní pokuty

1. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo objednatele k odstoupení od této smlouvy, se považují tyto skutečnosti:
 - a) nezahájení prací z důvodů na straně zhotovitele ani do 10 pracovních dnů od sjednaného termínu zahájení prací;
 - b) prodlení zhotovitele s dokončením díla delší jak 10 dnů;
 - c) opakované nedodržení pokynů objednatele zhotovitelem, k jejichž udělení je objednatel podle smlouvy o dílo nebo podle zákona oprávněn, neprovádění prací v kvalitě dle příslušných norem, platných předpisů a této smlouvy.
2. Za podstatné porušení smluvních povinností, zakládající právo zhotovitele k odstoupení od této smlouvy, se považuje neposkytnutí součinnosti objednatelem dle čl.6 této smlouvy ani po předchozí výzvě ke zjednání nápravy.
3. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a jeho účinnost nastává okamžikem jeho doručení druhé straně.
4. Smluvní pokuty jsou stanoveny takto:
 - a) při prodlení zhotovitele s předáním díla objednateli ve sjednaném termínu vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,1% ze sjednané ceny díla (vč. DPH) za každý i započatý den prodlení až do předání a převzetí;
 - b) při prodlení zhotovitele se zahájením prací na díle zhotovitelem vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - c) při prodlení zhotovitele s odstraňováním vad a nedodělků ve lhůtách uvedených v zápisu o předání a převzetí vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý nedodělek nebo vadu a každý i započatý den prodlení;
 - d) při prodlení zhotovitele s odstraňováním reklamovaných vad ve lhůtách dle této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - e) v případě prodlení se splatností faktury má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z fakturované částky za každý i započatý den prodlení;

- f) při bezdůvodném prodlení objednatele s převzetím dokončeného díla bez vad a nedodělků má zhotovitel právo vyúčtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý den prodlení;
 - g) v případě, že zhotovitel změní bez souhlasu objednatele osobu stavbyvedoucího, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každou jednotlivou, objednatel neodsouhlasenou změnu;
 - h) při neoznačení stavby dle čl. 1 odst. 6 písm. f) této smlouvy vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč za každý i započatý den, kdy nebyla stavba řádně označena;
 - i) pokud zhotovitel nepředloží objednateli kopie pojistných smluv v termínu a obsahem uvedeným v čl.15, odst.1 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč;
 - j) pokud zhotovitel nepředloží objednateli údaje dle čl.8, odst.19 této smlouvy, vyúčtuje objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 20.000,- Kč za každé jednotlivé porušení této povinnosti. Dále je zhotovitel povinen uhradit veškeré škody, které objednateli vzniknou v důsledku porušení povinností stanovených zákonem o zadávání veřejných zakázek v platném znění a jeho prováděcích vyhlášek v platném znění z tohoto důvodu. Za škodu se v tomto případě považuje i vyměření pokuty objednateli z tohoto důvodu;
 - k) v případě odstoupení od smlouvy vyjma případů uvedených v čl. 12, odst. 1 a 2 a čl. 13, odst.2 této smlouvy, je odstupující strana povinna uhradit druhé smluvní straně smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč;
 - l) v případě, že objednatel odstoupí od smlouvy z důvodu uvedeného v čl. 12, odst.1, písm.a) a c) této smlouvy, je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 200.000,- Kč.
5. Smluvní pokuta je splatná do 14 dnů od doručení jejího písemného vyúčtování druhé smluvní straně, případně je možno uplatněnou smluvní pokutu započíst vůči druhé smluvní straně.
6. Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody.

Čl. 13 Vyšší moc

1. Pro účely této smlouvy se za vyšší moc považují skutečnosti, které nejsou závislé na vůli smluvních stran a ani nemohou být smluvními stranami ovlivněny, jako např. živelné pohromy, povstání, občanské nepokoje, válka, mobilizace, kosterní, archeologické, či jinak významné nálezy, na jejichž podkladě bude zhotovitel či objednatel ze zákona, či na základě úředního opatření povinen zastavit realizaci díla a jiné podobné události.
2. Stane-li se plnění v důsledku vyšší moci nemožným, a to nejpozději do jednoho měsíce od zásahu vyšší moci, strana, která se bude odvolávat na vyšší moc, požádá druhou smluvní stranu o úpravu této smlouvy z pohledu předmětu, doby a ceny plnění. Pokud nedojde k dohodě, má strana, která se na vyšší moc odvolala, právo od smlouvy o dílo písemně odstoupit.

Čl. 14 Změna závazku

1. Tuto smlouvu lze měnit a doplňovat pouze písemnými, vzestupně číslovanými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

Čl. 15 Ostatní ujednání

1. Zhotovitel je povinen mít uzavřenou odpovídající smlouvu na pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou jeho činností na cizím majetku a na životě a zdraví třetích osob, a to po celou dobu realizace díla. Kopii dokladu o tomto pojištění je zhotovitel povinen objednateli předložit do 7 dnů od data, kdy jej o to objednatel požádá. Náklady na pojištění nese zhotovitel a má je zahrnuté ve sjednané ceně celku dle této smlouvy.
2. Pokud zhotovitel provádí část díla pomocí třetí osoby, tak za práci všech svých subdodavatelů ručí zhotovitel v plném rozsahu tak, jako by je prováděl sám.
3. Technický dozor stavebníka nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.

Čl. 16 Závěrečná ustanovení

1. Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
2. Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.
3. Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.
4. V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.
5. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele zhotovitel výslovně prohlašuje, že je s touto skutečností obeznámen a souhlasí se zpracováním svých údajů objednatelem s ohledem na zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a rovněž se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů, zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Zhotovitel souhlasí se shromažďováním, uchováním a zpracováním svých osobních údajů (jména a příjmení, adresy trvalého bydliště, data narození obsažených v této smlouvě objednatelem (příp. jeho zaměstnanci), a to pouze pro účely vedení evidence a majetkoprávní agendy, projednání v orgánech objednatele a zveřejnění rozhodnutí těchto orgánů, uzavření smluv, apod., ve kterých jsou tyto údaje obsaženy, tj. všude tam, kde lze uvedením osobních údajů předejít záměně účastníků právního vztahu. Tento souhlas je poskytován na dobu neurčitou, nejdéle však do okamžiku, kdy pomine účel, pro který budou uvedené osobní údaje zpracovány, s výjimkami stanovenými zvláštními zákony. Zhotovitel si je zároveň vědom svých práv podle § 12 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

7. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s jejím uveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany se dohodly, že stranou povinnou k uveřejnění této smlouvy v centrálním registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) je objednatel, který je povinen tuto smlouvu bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření smlouvy odeslat k zveřejnění v registru smluv.
9. Smluvní strany shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této smlouvě nemá charakter obchodního tajemství, jež by požívalo zvláštní ochrany.
10. Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.
11. Pro případ, že tato smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že smlouva nebude uzavřena, pokud ji zhotovitel či objednatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže druhá smluvní strana takovou změnu či dodatek následně schválí.
12. Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.
13. Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Nové Město na Moravě přijatým na její 29. schůzi konané dne 10.10.2016 pod č.usnesení 23/29/RM/2016.
14. Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č.1 – Krycí list nabídky a nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
15. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.
16. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V Novém Městě na Moravě dne 22. 11. 2016

Za objednatele:



Michal Šmarda
starosta



2

V Brně dne 22. 11. 2016

Za zhotovitele:



Ing. Ludvík Šumbera
ředitel závodu Morava jih

EUROVIA VINCI⁺
EUROVIA CS, s.r.o.
odštěpný závod oblast Morava
závod Morava jih
Vidéma 104, CZ 602 00 Brno

3

**Krycí list nabídky a
nabídkový položkový rozpočet zhotovitele**

KRYCÍ LIST NABÍDKY

zakázka

Oprava místní komunikace Maršovice

zadavatel

MĚSTO Nové Město na Moravě

Vratislavovo nám.103, 592 31 Nové Město na Moravě

IČ: 00294900

uchazeč

EUROVIA CS, a.s.

sídlo

Národní 138/10, 110 00 Praha 1

IČ

45274924

DIČ

CZ45274924

plátce DPH (uved'te ANO x NE)

ano

telefon, fax

+420 547 428 800 / +420 547 428 811

e-mail

eurovia-morava.jih@eurovia.cz

datová schránka

bjpdzta

pověř.zástupce pro další jednání:

Ing. Ludvík Šumbera,

ředitel závodu Morava jih

nabídková cena

s DPH

dle orientačního položkového výkazu výměr:

3 091 530,42

ostatní:

(doplňte příp.další konkrétní položky, které jsou nutné pro řádné plnění díla; v případě potřeby je možné doplnit vlastní dílčí položkový rozpočet formou přílohy tohoto krycího listu a zde doplnit pouze souhrnnou cenu dle takového dílčího rozpočtu)

	0,00
	0,00
	0,00
	0,00
	0,00

celkem

(tato cena bude vložena do nabídky el.systému E-ZAK na profilu zadavatele.
<https://zakazky.nmm.cz/>)

vč. DPH

3 091 530,42 Kč

termín zahájení

nejdříve

06. března 2017

nejpozději

06. března 2017

doba provádění díla

10 týdnů

termín dokončení

nejpozději

12. května 2017

poznámky:

datum
podpis

22. 11. 2016

EUROVIA
VINCI

EUROVIA CS, a.s.
ředitel závodu oblast Morava
jih
Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě

Položkový rozpočet stavby

Stavba:	020/2015 OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE	
Objednatel:	Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě	IČ: 00294900 DIČ: CZ00294900
Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s. Národní 138/10, 110 00 Praha 1	IČ: 45274924 DIČ: CZ45274924

Rozpis ceny	Celkem
HSV	2 382 210,82
PSV	16 263,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	39 240,00
Ostatní náklady	117 270,00
Celkem	2 554 983,82

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	2 554 983,82 CZK
Základní DPH	21 %	536 546,60 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK
Cena celkem s DPH		3 091 530,42 CZK

v	 EUROVIA CS, a.s. odštěpný závod oblast Morava závod Morava jih Vratislavská 104, CZ-619 00 Brno	dne	22. 11. 2016	
	Za zhotovitele			Za objednatele



Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 101	Vozovka v k.ú. Nové Město na Moravě	0	899 901	188 979	1 088 880	35
SO 101	Vozovka v k.ú. Nové Město na Moravě	0	899 901	188 979	1 088 880	35
SO 102	Chodník v k. ú. Nové Město na Moravě	0	75 044	15 759	90 803	3
SO 102	Chodník v k. ú. Nové Město na Moravě	0	75 044	15 759	90 803	3
SO 103	Vozovka v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě	0	1 312 639	275 654	1 588 293	51
SO 103	Vozovka v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě	0	1 312 639	275 654	1 588 293	51
SO 104	Chodník v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě	0	110 890	23 287	134 177	4
SO 104	Chodník v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě	0	110 890	23 287	134 177	4
VRN	Vedlejší náklady stavby	0	156 510	32 867	189 377	6
VRN	Vedlejší náklady stavby	0	156 510	32 867	189 377	6
Celkem za stavbu		0	2 554 984	536 547	3 091 530	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			164 105,55	6
2	Základy a zvláštní zakládání	HSV			2 387,00	0
5	Komunikace	HSV			1 400 405,39	55
8	Trubní vedení	HSV			259 333,00	10
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			191 065,90	7
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			16 936,00	1
96	Bourání konstrukcí	HSV			205 934,90	8
99	Staveništní přesun hmot	HSV			31 075,67	1
721	Vnitřní kanalizace	PSV			16 263,00	1
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			110 967,41	4
VN	Vedlejší náklady	VN			39 240,00	2
ON	Ostatní náklady	ON			117 270,00	5
Cena celkem					2 554 983,82	100

Položkový rozpočet

S:	020/2015	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE
O:	SO 101	Vozovka v k.ú. Nové Město na Moravě
R:	SO 101	Vozovka v k.ú. Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				73 695,30
1	111104311R00	Pokosení trávníku lučního svah do 1:5 č. p. 164: : 14	m2	14,00000 14,00000	4,00	56,00
2	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 stržení nánosů krajnic: : 13 odkop pro obruby: : 90	m3	103,00000 13,00000 90,00000	197,00	20 291,00
3	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz zeminy: : 13+90+30	m3	133,00000 133,00000	137,00	18 221,00
4	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin	m3	1 330,00000	5,00	6 650,00
5	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odvoz zeminy: : 13+90+30	m3	133,00000 133,00000	55,00	7 315,00
6	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odvoz zeminy: : 13+90+30	m3	133,00000 133,00000	12,00	1 596,00
7	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : -původní materiál: : 30	m3	30,00000 30,00000	222,00	6 660,00
8	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	300,00000	12,00	3 600,00
9	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 300	m2	300,00000 300,00000	3,00	900,00
10	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 300*0,02	m3	6,00000 6,00000	96,00	576,00
11	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 odvoz zeminy: : (13+90+30)*1,8	t	239,40000 239,40000	22,00	5 266,80
12	1 - R2	Nákup zeminy pro zásypy a obsypy úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 30	m3	30,00000 30,00000	80,00	2 400,00
13	00572400R	Směs travní parková	kg	1,50000	109,00	163,50
Díl:	5	Komunikace				505 964,70
14	564831111R00	Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zapravení vjezdů živičných a dlážděných: : 24,50	m2	24,50000 24,50000	68,00	1 666,00
15	565131111RT2	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 201-1000 m2 vyrovnávka podkladní vrstvy tl. 4 cm: : 550	m2	550,00000 550,00000	159,00	87 450,00
16	573231111R00	Postřik živičný spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 728+1045+51	m2	1 824,00000 1 824,00000	9,00	16 416,00
17	577141112R00	Beton asphalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm 728+1045+51	m2	1 830,50000 1 824,00000	196,00	358 778,00
18	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba použita stávající: : č.p. 168 : 3 č.p. 169 : 3,5	m2	6,50000 3,00000 3,50000	175,00	1 137,50

19	596811111R00	Kladení dlaždic kom.pro pěší do lože z drceného kameniva fr. 4/8 č.p. 165: : 2,5	m2	2,50000	194,00	485,00
20	5 - R2	Lože pro obruby z betonu prostého C 20/25 18*0,2*0,1 (19+4,5+3+14+3+5+6+45+7)*0,2*0,1 (2,5+13,3+4,6+3,5+17+2,6+1,5+14+97+25+7+14)*0,15*0,1 (1+3+2+2)*0,15*0,1	m3	5,64000 0,36000 2,13000 3,03000	2 286,00	12 893,04
21	583314007R	Kamenivo těžené frakce 4/8 E Jihomor. kraj lože pod dlažbu 40/40: : č.p. 165: : 2,5*0,04*2	T	0,20000	453,00	90,60
22	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 2,5+13,3+4,6+3,5+17+2,6+1,5+14+97+25+7+14	kus	202,00000	62,00	12 524,00
23	592171530R	Obrubník silniční R0,5 - 2,0 vnitřní, přírodní (1+3+2+2)/0,78	kus	10,25641	283,00	2 902,56
24	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 19+4,5+3+14+3+5+6+45+7	kus	106,50000	64,00	6 816,00
25	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 9	kus	9,00000	267,00	2 403,00
26	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	9,00000	267,00	2 403,00
Díl: 8		Trubní vedení				116 462,00
27	899231111R00	Výšková úprava uliční vpustě do 20 cm, zvýšení mříže	kus	8,00000	2 549,00	20 392,00
28	899331111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	10,00000	8 900,00	89 000,00
29	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte/hydrantu	kus	7,00000	1 010,00	7 070,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				78 588,50
30	915701111R00	Zřízení vodorovného značení z nátěr.hmot tl.do 3mm (33+51)*0,25	m2	21,00000	164,00	3 444,00
31	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr do bet.lože 18 19+4,5+3+14+3+5+6+45+7	m	124,50000 18,00000	197,00	24 526,50
32	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou do betonového lože 2,5+13,3+4,6+3,5+17+2,6+1,5+14+97+25+7+14 1+3+2+2	m	210,00000	197,00	41 370,00
33	919721211R00	Spáry styčné, vyplněné asfalt. zálivkou zapravení styčné spáry: : napojení na sil. II. třídy: : 45 km 0,080 P: : 6 km 0,205 P: : 6 zapravení vjezdů: : 11	m	68,00000	71,00	4 828,00
34	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm napojení na sil. II. třídy: : 45 km 0,080 P: : 6 km 0,205 P: : 6 zapravení vjezdů: : 11	m	68,00000	65,00	4 420,00
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				7 296,00
35	952901411R00	Očištění vozovky zametením - zametací vůz očištění vozovky před pokládkou obrusné vrstvy: : km 0,000-0,072 : 728 km 0,230-0,244 : 51 1045	m2	1 824,00000	4,00	7 296,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				57 249,91
36	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho č.p. 165: : 2,5	m2	2,50000	37,00	92,50
37	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	6,50000	31,00	201,50

		dlažba bude použita pro zpětné zadláždění : č.p. 168 : 3 č.p. 169 : 3,5			3,00000 3,50000		
38	113107142R00	Odstranění asfaltových ploch tl. 10 cm demolice vjezdu : č.p. 166: : 2,5 demolice vstupu : vstup č. p. 166: : 0,75 demolice vjezdu : č. p. 167: : 2,5 nájedzy před obrubou : č. p.167: : 0,5	m2	6,25000	121,00	756,25	
39	113151114R00	Fréz.živič.krytu pl.do 500 m2,pruh do 75 cm,tl.5cm lokální frézování podél obrub: : km 0,080-0,230 : 80	m2	80,00000	117,00	9 360,00	
40	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm průměrná tl. frézování 5 cm: : km 0,000-0,072 : 728 km 0,230-0,244 : 51	m2	779,00000	28,00	21 812,00	
41	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých silničních č.p.163: : 5 km 0,076-0,183 L: : 97 km 0,102-0,148 P: : 46 km 0,151-0,170 P: : 19 km 0,173-0,186 P: : 13 km 0,191-0,205 P: : 15 km 0,225-0,236 L: : 11 km 0,210-0,239 P: : 33	m	239,00000	46,00	10 994,00	
42	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bourání lože obrub stojatých : č.p.163: : 5*0,15*0,1 km 0,076-0,183 L: : 97*0,15*0,1 km 0,102-0,148 P: : 46*0,15*0,1 km 0,151-0,170 P: : 19*0,15*0,1 km 0,173-0,186 P: : 13*0,15*0,1 km 0,191-0,205 P: : 15*0,15*0,1 km 0,225-0,236 L: : 11*0,15*0,1 km 0,210-0,239 P: : 33*0,15*0,1 bourání lože obrub ležatých : č. p. 163 : 13*0,5*0,15 č. p. 167 : 4*0,5*0,15 č. p. 168 : 6*0,5*0,15 km 0,183-0,228 L : 45*0,5*0,15	m3	8,68500	1 236,00	10 734,66	
43	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic stávající zámková dlažba: : č.p. 168 : 3 č.p. 169 : 3,5 dlaždice 40/40 : č.p. 165: : 2,5	m2	9,00000	19,00	171,00	
44	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých silničních č. p.163 : 13 č. p. 167 : 4 č. p. 168 : 6 km 0,183-0,228 L : 45	m	68,00000	46,00	3 128,00	
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				26 973,57	
45	998225111R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt živičný	t	396,67009	68,00	26 973,57	
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 360,00	

46	721 - R1	Čištění uličních vpustí vč. odvozu nečistot na skládku a poplatku za uložení	kus	8,00000	545,00	4 360,00
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				29 310,96
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky obruby : 307*0,075 asfaltové plochy : 6,25*0,1*1,3 frézát : 42,95*1,3 lože obrub: : 8,685*2,2	t	98,77950 23,02500 0,81250 55,83500 19,10700	109,00	10 766,97
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km obruby : 307*0,075 asfaltové plochy : 6,25*0,1*1,3 frézát : 42,95*1,3 lože obrub: : 8,685*2,2	t	98,77950 23,02500 0,81250 55,83500 19,10700	136,00	13 434,01
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 79,6725*4 19,107*4	t	395,11800 318,69000 76,42800	1,00	395,12
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m obruby : 307*0,075	t	23,02500 23,02500	109,00	2 509,73
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m obruby : 307*0,075*8	t	184,20000 184,20000	5,00	921,00
52	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton obruby : 307*0,075 lože obrub: : 8,685*2,2	t	42,13200 23,02500 19,10700	11,00	463,45
53	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt asfaltové plochy : 6,25*0,1*1,3 frézát : 42,95*1,3	t	56,64750 0,81250 55,83500	11,00	623,12
54	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění obruby : 307*0,075 asfaltové plochy : 6,25*0,1*1,3 frézát : 42,95*1,3 lože obrub: : 8,685*2,2	t	98,77950 23,02500 0,81250 55,83500 19,10700	2,00	197,56

Celkem

899 900,94

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	020/2015	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE
O:	SO 102	Chodník v k. ú. Nové Město na Moravě
R:	SO 102	Chodník v k. ú. Nové Město na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				10 682,91
	1	122202201R00				
		Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 prokonstrukční vrstvy chodníku: : 21	m3	21,00000	197,00	4 137,00
				21,00000		
	2	162701105R00				
		Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m prokonstrukční vrstvy chodníku: : 21	m3	21,00000	137,00	2 877,00
				21,00000		
	3	162706119R00				
		Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin 21*10	m3	210,00000	5,00	1 050,00
				210,00000		
	4	167101101R00				
		Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 pro konstrukční vrstvy chodníku: : 21	m3	21,00000	55,00	1 155,00
				21,00000		
	5	171201201R00				
		Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m pro konstrukční vrstvy chodníku: : 21	m3	21,00000	12,00	252,00
				21,00000		
	6	174101102R00				
		Zásyp ruční se zhutněním za chodníkovou obrubou v km 0,230 L: : -původní materiál: : 1	m3	1,00000	222,00	222,00
				1,00000		
	7	180402111R00				
		Založení trávníku parkového výsevem v rovině úprava zeleně za obrubami: : 3,5	m2	3,50000	12,00	42,00
				3,50000		
	8	183403153R00				
		Obdělání půdy hrabáním, v rovině úprava zeleně za obrubami: : 3,5	m2	3,50000	3,00	10,50
				3,50000		
	9	185804311R00				
		Zalití rostlin vodou plochy do 20 m2 úprava zeleně za obrubami: : 3,5*0,02	m3	0,07000	174,00	12,18
				0,07000		
	10	199000005R00				
		Poplatek za skládku zeminy 1- 4 pro konstrukční vrstvy chodníku - dosypávky: : 21*1,8	t	37,80000	22,00	831,60
				37,80000		
	11	1 - R2				
		Nákup zeminy pro záস্যy a obsypy za chodníkovou obrubou v km 0,230 L: : 1	m3	1,00000	80,00	80,00
				1,00000		
	12	00572400R				
		Směs travní parková	kg	0,12500	109,00	13,63
Díl:	2	Základy a zvláštní zakládání				660,00
	13	215901101RT5.1				
		Zhutnění zemní pláně, vibrační deskou doplnění chodníku před penzionem Romantika: : 60	m2	60,00000	11,00	660,00
				60,00000		
Díl:	5	Komunikace				40 122,18
	14	564851111R00				
		Podklad ze štěrkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm doplnění chodníku před penzionem Romantika: : 60	m2	60,00000	97,00	5 820,00
				60,00000		
	15	567122111R00				
		Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm SC 8/10 fr. 0/32 tl. 10cm : doplnění chodníku před penzionem Romantika: : 60	m2	60,00000	191,00	11 460,00
				60,00000		
	16	596215040R00				
		Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba bude použita pro zpětné zadláždění: : pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27 doplnění chodníku před penzionem Romantika: : 60	m2	87,00000	175,00	15 225,00
				27,00000		
				60,00000		
	17	5 - R2				
		Lože pro obruby z betonu prostého C 20/25 6,5*0,2*0,1	m3	0,13000	2 286,00	297,18
				0,13000		
	18	59245030R				
		Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní doplnění chodníku před penzionem Romantika: : 60	m2	60,00000	122,00	7 320,00
				60,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				10 920,00

19	899331111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu	kus	1,00000	8 900,00	8 900,00
20	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte/hydrantu	kus	2,00000	1 010,00	2 020,00
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				1 462,50
21	917832111R00	Osazení stojat. obrub. bet.bez opěry 6,5	m	6,50000 6,50000	160,00	1 040,00
22	59217422R	Obrubník chodníkový ABO 15-10 1000/80/200, přírodní	kus	6,50000	65,00	422,50
Díl:	96	Bourání konstrukcí				5 094,90
23	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dlažba bude použita pro zpětné zadláždění : pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27	m2	27,00000	31,00	837,00
24	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách bourání lože obrub ležatých : 27*0,5*0,15	m3	2,02500 2,02500	1 236,00	2 502,90
25	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic dlažba bude použita pro zpětné zadláždění : pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27	m2	27,00000	19,00	513,00
26	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých silničních 27	m	27,00000 27,00000	46,00	1 242,00
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				4 102,10
27	998223011R00	Přesun hmot, pozemní komunikace, kryt dlážděný	t	53,97497	76,00	4 102,10
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				1 999,49
28	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky obruby : 27*0,075 betonové lože obrub : : 2,025*2,2	t	6,48000 2,02500 4,45500	109,00	706,32
29	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km obruby : 27*0,075 betonové lože obrub : : 2,025*2,2	t	6,48000 2,02500 4,45500	136,00	881,28
30	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 6,48*4	t	25,92000 25,92000	1,00	25,92
31	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m obruby : 27*0,075	t	2,02500 2,02500	109,00	220,73
32	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m obruby : 27*0,075*8	t	16,20000 16,20000	5,00	81,00
33	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton obruby : 27*0,075 betonové lože obrub : : 2,025*2,2	t	6,48000 2,02500 4,45500	11,00	71,28
34	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění obruby : 27*0,075 betonové lože obrub : : 2,025*2,2	t	6,48000 2,02500 4,45500	2,00	12,96

Celkem

75 044,08

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	020/2015	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE
O:	SO 103	Vozovka v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
R:	SO 103	Vozovka v k.ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	1	Zemní práce				72 441,49
1	122202201R00	Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 odkop pro obruby: : 96 odstranění nánosů podél obrub a plotů km 0,370-0,500 : 4	m3	100,00000 96,00000 4,00000	197,00	19 700,00
2	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3 vjezd č. p. 43 : 0,625	m3	0,62500 0,62500	709,00	443,13
3	162201102R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 50 m úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 45 vjezd č. p. 43: : 0,25	m3	45,25000 45,00000 0,25000	22,00	995,50
4	162701105R00	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m odvoz zeminy: : odkop pro obruby: : 96 odstranění nánosů podél obrub a plotů km 0,370-0,500 : 4 vjezd č. p. 43 : 0,625-0,25	m3	100,37500 96,00000 4,00000 0,37500	137,00	13 751,38
5	162706119R00	Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin 100,375*10	m3	1 003,75000 1 003,75000	5,00	5 018,75
6	167101101R00	Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 odvoz zeminy: : odkop pro obruby: : 96 odstranění nánosů podél obrub a plotů km 0,370-0,500 : 4 vjezd č. p. 143: : 0,625-0,25	m3	100,37500 96,00000 4,00000 0,37500	55,00	5 520,63
7	171201201R00	Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m odvoz zeminy: : odkop pro obruby: : 96 odstranění nánosů podél obrub a plotů km 0,370-0,500 : 4 vjezd č. p. 43: : 0,625-0,25	m3	100,37500 96,00000 4,00000 0,37500	12,00	1 204,50
8	174101102R00	Zásyp ruční se zhutněním vjezd č. p. 43: : 0,25 úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 45	m3	45,25000 0,25000 45,00000	222,00	10 045,50
9	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	450,00000	12,00	5 400,00
10	183403153R00	Obdělání půdy hrabáním, v rovině úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 450	m2	450,00000 450,00000	3,00	1 350,00
11	185804312R00	Zalítí rostlin vodou plochy nad 20 m2 úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 450*0,02	m3	9,00000 9,00000	96,00	864,00
12	199000005R00	Poplatek za skládku zeminy 1- 4 odvoz zeminy: : odkop pro obruby: : 96*1,8 odstranění nánosů podél obrub a plotů km 0,370-0,500 : 4*1,8 vjezd č. p. 143: : (0,625-0,25)*1,8	t	180,67500 172,80000 7,20000 0,67500	22,00	3 974,85

13	1 - R1	Hutnění pláňe na 45 Mpa hutnění na 45MPa, doplnění vozovky v km 0,420 vlevo : 28	m2	28,00000 28,00000	11,00	308,00
14	1 - R2	Nákup zeminy pro zásypy a obsypy vjezd č. p. 43: : 0,25 úprava zeleně za obrubami, výškové dorovnání nezpevněných vjezdů: : 45	m3	45,25000 0,25000 45,00000	80,00	3 620,00
15	00572400R	Směs travní parková	kg	2,25000	109,00	245,25
Díl: 5		Komunikace				781 359,42
16	564831111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 10 cm zapravení vjezdů živichých a dlážděných: : 24,25	m2	24,25000 24,25000	68,00	1 649,00
17	564851111R00	Podklad ze šterkodrti po zhutnění tloušťky 15 cm doplnění konstrukce vozovky v km 0,420 vlevo : 25	m2	25,00000 25,00000	97,00	2 425,00
18	565131111RT3	Podklad z obal kamen. ACP 16+, š. do 3 m, tl. 4 cm, plochy 101-200 m2 vyrovnávka podkladní vrstvy: : 1200	m2	1 200,00000 1 200,00000	159,00	190 800,00
19	565161111R00	Podklad z obal kam.ACP 16+,do 3 m,tl. 8 cm doplnění podkladní vrstvy v ploše místo dlažebních kostek v KÚ: : 22	m2	22,00000 22,00000	403,00	8 866,00
20	567122111R00	Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm Směs stmelená cementem SC 8/10 fr. 0/32, tl. 15cm : doplnění konstrukce vozovky v km 0,420 vlevo : 25	m2	25,00000 25,00000	191,00	4 775,00
21	573231111R00	Postřík živichý spojovací z emulze 0,5-0,7 kg/m2 1538+377+495 zapravení vjezdů: : 16,50	m2	2 426,50000 2 410,00000 16,50000	9,00	21 838,50
22	577141112R00	Beton asfalt. ACO 11+,do 3 m, tl.5 cm 1538+377+495 zapravení vjezdů: : 16,50	m2	2 426,50000 2 410,00000 16,50000	196,00	475 594,00
23	596215040R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba použita stávající: : dlažba bude použita pro zpětné zadláždění: : č.p. 79 : 2,5 č.p.. 79 vstup : 0,75 č.p. 72 vstup : 0,75 č.p. 71 : 0,75 obchod: : 2 reliéfní dlažba před obchodem: : 1	m2	7,75000 2,50000 0,75000 0,75000 0,75000 2,00000 1,00000	175,00	1 356,25
24	596245041R00	Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do MC tl. 5 cm lem z dlažby kolem pásové vpusti na šířku 20cm, 7,0x0,2 : 1,4	m2	1,40000 1,40000	280,00	392,00
25	596921111R00	Kladení bet.veget.dlaždic,lože 30 mm,pl.do 50 m2 použity stávající dlaždice: : č.p. 71 (vegetační dlaždice): : 1	m2	1,00000 1,00000	196,00	196,00
26	5 - R2	Lože pro obruby z betonu prostého C 20/25 390,50*0,2*0,1 (1+3+2+2)*0,2*0,1 (4,5+6,5+5+4+4,5+6+5+4,5+5+11+7+2,7+7,5+2+3+4)*0,5* 0,1 32,5*0,5*0,1	m3	13,70500 7,81000 0,16000 4,11000 1,62500	2 286,00	31 329,63
27	59217010R	Obrubník silniční betonový 150x250x1000 mm, přírodní 29,5+24+13+5,5+13,7+23+13+1,8+12,8+23,4+13,4+30+8, 3+35,3+17+25+5+12,9+16+9,5+14+20,4+24+4	kus	394,50000 394,50000	62,00	24 459,00
28	592171530R	Obrubník silniční R0,5 - 2,0 vnitřní, přírodní (1+3+2+2+3,5)/0,78	kus	14,74359 14,74359	283,00	4 172,44
29	59217476R	Obrubník silniční nájezdový 1000/150/150 šedý 4,5+6,5+5+4+4,5+6+5+4,5+5+11+7+2,7+7,5+2+3	kus	78,20000 78,20000	64,00	5 004,80
30	59217480R	Obrubník silniční přechodový L 1000/150/150-250 15	kus	15,00000 15,00000	267,00	4 005,00
31	59217481R	Obrubník silniční přechodový P 1000/150/150-250	kus	14,00000	267,00	3 738,00

32	59245030R	Dlažba zámková H-PROFIL 20x16,5x8 cm přírodní lem z dlažby kolem pásové vpusti na šířku 20cm, 7,0x0,2 : 1,4	m2	1,40000 1,40000	122,00	170,80
33	59248058R	Dlažební kámen slepeký GRANIT 20/10/8 nat před obchodem: : 1	m2	1,00000 1,00000	588,00	588,00
Díl: 8		Trubní vedení				124 881,00
34	899231111R00	Výšková úprava uliční vpustě do 20 cm, zvýšení mříže výškové vyrovnání do 10cm, vč. doplnění prefabrikátů nebo dobetonování : 9	kus	9,00000 9,00000	2 549,00	22 941,00
35	899331111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení poklopu výškové vyrovnání do 10cm, vč. doplnění prstenců : 11	kus	11,00000 11,00000	8 900,00	97 900,00
36	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu šoupěte/hydrantu výškové vyrovnání do 10cm : 4	kus	4,00000 4,00000	1 010,00	4 040,00
Díl: 91		Doplňující práce na komunikaci				108 946,40
37	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr do bet.lože 4,5+6,5+5+4+4,5+6+5+4,5+5+11+7+2,7+7,5+2+3 29	m	107,20000 78,20000 29,00000	197,00	21 118,40
38	917862111R00	Osazení stojat. obrub.bet. s opěrou do betonového lože 29,5+24+13+5,5+13,7+23+13+1,8+12,8+23,4+13,4+30+8, 3+35,3+17+25+5+12,9+16+9,5+14+20,4+24+4 1+3+2+2+3,5	m	406,00000 394,50000 11,50000	184,00	74 704,00
39	919721211R00	Spáry styčné, vyplněné asfalt. zálivkou zapravení styčné spáry: : km 0,370 L : 4,5 km 0,420 L : 6,5 km 0,420P : 3,5 km 0,470 L : 12 km 0,520 L : 54 zařízení vjezdů: : 16	m	96,50000 4,50000 6,50000 3,50000 12,00000 54,00000 16,00000	71,00	6 851,50
40	919735112R00	Řezání stávajícího živичného krytu tl. 5 - 10 cm km 0,370 L : 4,5 km 0,420 L : 6,5 km 0,420P : 3,5 km 0,470 L : 12 km 0,520 L : 54 zařízení vjezdů: : 16	m	96,50000 4,50000 6,50000 3,50000 12,00000 54,00000 16,00000	65,00	6 272,50
Díl: 93		Dokončovací práce inženýrských staveb				9 640,00
41	952901411R00	Očištění vozovky zametením - zametací vůz očištění vozovky před pokládkou ohrubné vrstvy: : 1538+495+377	m2	2 410,00000 2 410,00000	4,00	9 640,00
Díl: 96		Bourání konstrukcí				130 812,09
42	113106221R00	Rozebrání dlažeb z drobných kostek v kam. těženém v konci stavebních úprav: : 22	m2	22,00000 22,00000	10,00	220,00
43	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu dlažba bude použita pro zpětné zadláždění: : č.p. 79 : 2,5 č.p.. 79 vstup : 0,75 č.p. 72 vstup : 0,75 č.p. 71 : 0,75 obchod: : 2 č.p. 71 (vegetační dlaždice): : 1	m2	7,75000 2,50000 0,75000 0,75000 0,75000 2,00000 1,00000	31,00	240,25
44	113107142R00	Odstranění asfaltových ploch tl. 10 cm demolice vjezdu: : č.p. 41 : 3 č.p. 44 : 2,5 č.p. 42 : 1,5	m2	22,10000 3,00000 2,50000 1,50000	121,00	2 674,10

		chodník k Maršovské ruchtě: : 1,5		1,50000		
		demolice vjezdu: :				
		č.p. 43 : 8		8,00000		
		živičné nájezdy šířky 20cm, výška cca 10cm :				
		č.p. 78 : 0,9		0,90000		
		č.p. 77 : 1		1,00000		
		č.p. 75 : 0,9		0,90000		
		č.p. 74 : 1		1,00000		
		č.p. 73 : 1		1,00000		
		č.p. 55 : 0,8		0,80000		
45	113151214R00	Fréz.živič.krytu nad 500 m2, bez překážek, tl.5 cm průměrná tl. frézování 5 cm: :	m2	1 915,00000	28,00	53 620,00
		km 0,244-0,440 : 1538		1 538,00000		
		km 0,520-KÚ : 377		377,00000		
46	113202111R00	Vytrhání obrub z krajníků nebo obrubníků stojatých silničních	m	429,00000	46,00	19 734,00
		km 0,226-0,368 L : 132		132,00000		
		km 0,239-0,270 P : 32		32,00000		
		km 0,277-0,284 P : 8		8,00000		
		km 0,288-0,312 P : 28		28,00000		
		km 0,318-0,322 P : 5		5,00000		
		km 0,326-0,352 P : 25		25,00000		
		km 0,225-0,236 L : 11		11,00000		
		km 0,363-0,395 P : 34		34,00000		
		km 0,371-0,415 L : 45		45,00000		
		km 0,400 P : 2		2,00000		
		km 0,425 L : 34		34,00000		
		km 0,460 L : 13		13,00000		
		km 0,485 L : 14		14,00000		
		km 0,465 P : 16		16,00000		
		km 0,475 P : 10		10,00000		
		km 0,530-KÚ : 20		20,00000		
47	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	33,97750	1 236,00	41 996,19
		bourání lože obrub stojatých: :				
		km 0,226-0,368 L : 132*0,15*0,1		1,98000		
		km 0,239-0,270 P : 32*0,15*0,1		0,48000		
		km 0,277-0,284 P : 8*0,15*0,1		0,12000		
		km 0,288-0,312 P : 28*0,15*0,1		0,42000		
		km 0,318-0,322 P : 5*0,15*0,1		0,07500		
		km 0,326-0,352 P : 25*0,15*0,1		0,37500		
		km 0,225-0,236 L : 11*0,15*0,1		0,16500		
		km 0,363-0,395 P : 34*0,15*0,1		0,51000		
		km 0,371-0,415 L : 45*0,15*0,1		6,75000		
		km 0,400 P : 2*0,15*0,1		0,03000		
		km 0,425 L : 34*0,15*0,1		0,51000		
		km 0,460 L : 13*0,15*0,1		0,19500		
		km 0,485 L : 14*0,15*0,1		0,21000		
		km 0,465 P : 16*0,15*0,1		16,01500		
		km 0,475 P : 10*0,15*0,1		0,15000		
		km 0,530-KÚ : 20*0,15*0,1		0,30000		
		bourání lože obrub ležatých: :				
		č.p. 41 : 7*0,5*0,15		0,52500		
		č.p. 44 : 50*0,5*0,15		3,75000		
		č.p. 42 : 3*0,5*0,15		0,22500		
		č.p. 79 : 5*0,5*0,15		0,37500		
		č.p. 71 : 8*0,5*0,15		0,60000		
		č.p. 52 : 3*0,15*0,15		0,06750		

48	967052011R00	vstup č. 41 : 2*0,15*0,5 Odstranění betonové vrstvy do tl. 10 cm betonové nájezdy šířky 30cm, výška cca 10cm : č.p. 44 : 2,1 vstup č. 44 : 0,45 betonová plocha za obrubou : vstup č. 44 : 0,75 betonové nájezdy šířky 30cm, výška cca 10cm : č.p. 42-č. 71 : 32,1 chodník u č. 26 : 0,5	m2	0,15000 35,90000 2,10000 0,45000 0,75000 32,10000 0,50000	297,00	10 662,30
49	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic stávající dlažba : dlažba bude použita pro zpětné zadláždění : č.p. 79 : 2,5 č.p.. 79 vstup : 0,75 č.p. 72 vstup : 0,75 č.p. 71 : 0,75 obchod : 2 č.p. 71 (vegetační dlaždice) : 1	m2	7,75000 2,50000 0,75000 0,75000 0,75000 2,00000 1,00000	19,00	147,25
50	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých silničních č.p. 41 : 7 č.p. 44 : 5 č.p. 42 : 3 č.p. 79 : 5 č.p. 71 : 8 č.p. 52 : 3 vstup č. 41 : 2	m	33,00000 7,00000 5,00000 3,00000 5,00000 8,00000 3,00000 2,00000	46,00	1 518,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				11 903,00
51	721 - R1	Čištění uličních vpustí vč. odvozu nečistot na skládku a poplatku za uložení	kus	9,00000	545,00	4 905,00
52	721 - R2	Snížení pásové vpusti km 0,415 snížení pásové vpusti o 12cm, délka vpusti 3m, šířka vpusti 0,5m, hloubka vpusti do 2m : zahrnuje ubourání betonových stěn a obetonování kolem mříží ve vozovce, zapravení vč. dobetonování, bednění a jeho odstranění, čištění vpusti, odstranění a zpětné osazení původních mříží, vč. odvozu suti na skládku a poplatku za uložení : 1	kpl	1,00000 1,00000	6 998,00	6 998,00
Díl: D96		Přesuny suti a vybouraných hmot				72 655,48
53	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky betonová vrstva : 35,9*0,1*2,2 obruby : 429*0,075+33*0,075 frézát : 1915*0,05*1,3 asfaltová plocha : 22,1*0,1*1,3 kostka : 22*0,15*2,6 lože obrub : 33,75*2,2	t	252,72600 7,89800 34,65000 124,47500 2,87300 8,58000 74,25000	109,00	27 547,13
54	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km betonová vrstva : 35,9*0,1*2,2 obruby : 429*0,075+33*0,075 frézát : 1915*0,05*1,3 asfaltová plocha : 22,1*0,1*1,3 kostka : 22*0,15*2,6 lože obrub : 33,75*2,2	t	252,72600 7,89800 34,65000 124,47500 2,87300 8,58000 74,25000	136,00	34 370,74
55	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 178,476*4 74,25*4	t	1 010,90400 713,90400 297,00000	1,00	1 010,90
56	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m obruby : 429*0,075+33*0,075 kostka : 22*0,15*2,6	t	43,23000 34,65000 8,58000	109,00	4 712,07

57	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m obruby : 43,23*8	t	345,84000	5,00	1 729,20
58	979990103R00	Poplatek za skládku suti - beton betonová vrstva : 35,9*0,1*2,2 obruby : 429*0,075+33*0,075 kostka : 22*0,15*2,6 lože obrub: : 33,75*2,2	t	125,37800	11,00	1 379,16
59	979990113R00	Poplatek za skládku suti - obalovaný asfalt frézát : 1915*0,05*1,3 asfaltová plocha : 22,1*0,1*1,3	t	127,34800	11,00	1 400,83
60	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění betonová vrstva : 35,9*0,1*2,2 obruby : 429*0,075+33*0,075 frézát : 1915*0,05*1,3 asfaltová plocha : 22,1*0,1*1,3 kostka : 22*0,15*2,6 lože obrub: : 33,75*2,2	t	252,72600	2,00	505,45

Celkem

1 312 638,88

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	020/2015	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE
O:	SO 104	Chodník v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě
R:	SO 104	Chodník v k. ú. Maršovice u Nového Města na Moravě

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl: 1	1	Zemní práce				7 285,85
	1	122202201R00 Odkopávky pro silnice v hor. 3 do 100 m3 pro konstrukční vrstvy chodníku: : 14	m3	14,00000	197,00	2 758,00
	2	162701105R00 Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m 14+0,5	m3	14,50000	137,00	1 986,50
	3	162706119R00 Příplatek za dalších 1000 m přemístění zemin 14,5*10	m3	145,00000	5,00	725,00
	4	167101101R00 Nakládání výkopku z hor.1-4 v množství do 100 m3 14+0,5	m3	14,50000	55,00	797,50
	5	171201201R00 Uložení sypaniny na skl.-modelace na výšku přes 2m 14+0,5	m3	14,50000	12,00	174,00
	6	174101102R00 Zásyp ruční se zhuštěním dosypávky za obrubou: : úprava zeleně za obrubami, chodník u infotabule: : 0,5	m3	0,50000	222,00	111,00
	7	180402111R00 Založení trávníku parkového výsevem v rovině úprava zeleně za obrubami, chodník u infotabule : 5	m2	5,00000	12,00	60,00
	8	183403153R00 Obdělání půdy hrabáním, v rovině úprava zeleně za obrubami, chodník u infotabule : 5	m2	5,00000	3,00	15,00
	9	185804311R00 Zaliti rostlin vodou plochy do 20 m2 úprava zeleně za obrubami, chodník u infotabule : 5*0,02	m3	0,10000	174,00	17,40
	10	199000005R00 Poplatek za skládku zeminy 1- 4 pro konstrukční vrstvy chodníku - dosypávky: : 14,5*1,8	t	26,10000	22,00	574,20
	11	1 - R2 Nákup zeminy pro zásypy a obsypy dosypávky za obrubou: : úprava zeleně za obrubami, chodník u infotabule: : 0,5	m3	0,50000	80,00	40,00
	12	00572400R Směs travní parková	kg	0,25000	109,00	27,25
Díl: 2	2	Základy a zvláštní zakládání				1 727,00
	13	215901101RT5.1 Zhuštění zemní pláně, vibrační deskou 152+1,5 vjezd č. 43: : 3,5	m2	157,00000	11,00	1 727,00
Díl: 5	5	Komunikace				72 959,09
	14	564851111R00 Podklad ze šterkodrti po zhuštění tloušťky 15 cm vjezd č. 43: : 3,5 153,5	m2	157,00000	97,00	15 229,00
	15	567122111R00 Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.10 cm 36 vjezd č. 43: : 3,5	m2	39,50000	191,00	7 544,50
	16	596215021R00 Kladení zámkové dlažby tl. 6 cm do drtě tl. 4 cm dlažba v chodníku u RD č. 78-55 : 100 dlažba u infotabule km 0,437 L : 1,5	m2	101,50000	168,00	17 052,00
	17	596215040R00 Kladení zámkové dlažby tl. 8 cm do drtě tl. 4 cm dlažba ve vjezdech : 36	m2	82,50000	175,00	14 437,50

		dlažba ve vjezdech - varovný pás : 16		16,00000		
		vjezd č. 43: : 3,5		3,50000		
18	5 - R2	pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27		27,00000		
		Lože pro obruby z betonu prostého C 20/25	m3	0,31500	2 286,00	720,09
		obruba v bráně ve vjezdu č. 74 nová zapuštěná : 6,5*0,2*0,15		0,19500		
		obruba u infotabule km 0,437 L : 4*0,2*0,15		0,12000		
19	592- R1	Dlažba zámková šedá 20/10/6 cm	m2	101,50000	93,00	9 439,50
		dlažba v chodníku u RD č. 78-55 : 100		100,00000		
		dlažba u infotabule km 0,437 L : 1,5		1,50000		
20	59217421R	Obrubník chodníkový ABO 1000/100/250, přírodní	kus	10,50000	63,00	661,50
		obruba v bráně ve vjezdu č. 74 nová zapuštěná : 6,5		6,50000		
		obruba u infotabule km 0,437 L : 4		4,00000		
21	59248040R	Dlažba zámková 20/10/8 II přírodní	m2	39,50000	122,00	4 819,00
		dlažba ve vjezdech : 36		36,00000		
		vjezd č. 43: : 3,5		3,50000		
22	59248042R	Dlažba zámková 20/10/8 II červená	m2	16,00000	191,00	3 056,00
		dlažba ve vjezdech - varovný pás : 16		16,00000		
Díl:	8	Trubní vedení				7 070,00
23	899431111R00	Výšková úprava do 20 cm, zvýšení krytu soupěte/hydrantu	kus	7,00000	1 010,00	7 070,00
		výškové vyrovnání do 10cm : 7		7,00000		
Díl:	91	Doplňující práce na komunikaci				2 068,50
24	917732111R00	Osazení ležat. obrub. bet. bez opěr, do bet. lože	m	10,50000	197,00	2 068,50
		obruba v bráně ve vjezdu č. 74 nová zapuštěná : 6,5		6,50000		
		obruba u infotabule km 0,437 L : 4		4,00000		
Díl:	96	Bourání konstrukcí				12 778,00
25	113106121R00	Rozebrání dlažeb z betonových dlaždic na sucho	m2	100,00000	37,00	3 700,00
26	113106231R00	Rozebrání dlažeb ze zámkové dlažby v kamenivu	m2	27,00000	31,00	837,00
		dlažba bude použita pro zpětné zadláždění: : pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27		27,00000		
27	113107142R00	Odstranění asfaltových ploch tl. 10 cm	m2	52,00000	121,00	6 292,00
		demolice vjezdů č. 78, 77, 75, 74, 73, 55 : 52		52,00000		
28	120901121R00	Bourání konstrukcí z prostého betonu v odkopávkách	m3	0,37500	1 236,00	463,50
		bourání lože obrub ležatých: : obruba v bráně ve vjezdu č.74 : 5*0,5*0,15		0,37500		
29	967052011R00	Odstranění betonové vrstvy do tl. 15 cm	m2	2,50000	297,00	742,50
		betonové plochy u č.78 : 2,5		2,50000		
30	979054441R00	Očištění vybour. dlaždic	m2	27,00000	19,00	513,00
		dlažba bude použita pro zpětné zadláždění: : pás za ležatou obrubou pro dorovnání: : 27		27,00000		
31	460030092R00	Vytrhání obrubníků, lože MC, ležatých silničních	m	5,00000	46,00	230,00
		obruba v bráně ve vjezdu č.74 : 5		5,00000		
Díl:	D96	Přesuny suti a vybouraných hmot				7 001,48
32	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	19,78500	109,00	2 156,57
		betonová dlažba: : 100*0,05*2,2		11,00000		
		asfaltové plochy: : 52*0,1*1,3		6,76000		
		lože obrub: : 0,375*2,2		0,82500		
		obruby: : 5*0,075		0,37500		
		betonové plochy: : 2,5*0,15*2,2		0,82500		
33	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	19,78500	136,00	2 690,76
		betonová dlažba: : 100*0,05*2,2		11,00000		
		asfaltové plochy: : 52*0,1*1,3		6,76000		
		lože obrub: : 0,375*2,2		0,82500		
		obruby: : 5*0,075		0,37500		
		betonové plochy: : 2,5*0,15*2,2		0,82500		

34	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km 19,785*4	t	79,14000	1,00	79,14
				79,14000		
35	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava sutí do 10 m betonová dlažba: : 100*0,05*2,2 lože obrub: : 0,375*2,2 obruby: : 5*0,075	t	12,20000	109,00	1 329,80
				11,00000		
				0,82500		
				0,37500		
36	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě sutí za dalších 5 m obruby: : 12,2*8	t	97,60000	5,00	488,00
				97,60000		
37	979990103R00	Poplatek za skládku sutí - beton betonová dlažba: : 100*0,05*2,2 lože obrub: : 0,375*2,2 obruby: : 5*0,075 betonové plochy: : 2,5*0,15*2,2	t	13,02500	11,00	143,28
				11,00000		
				0,82500		
				0,37500		
				0,82500		
38	979990113R00	Poplatek za skládku sutí - obalovaný asfalt asfaltové plochy: : 52*0,1*1,3	t	6,76000	11,00	74,36
				6,76000		
39	979093111R00	Uložení sutí na skládku bez zhutnění betonová dlažba: : 100*0,05*2,2 asfaltové plochy: : 52*0,1*1,3 lože obrub: : 0,375*2,2 obruby: : 5*0,075 betonové plochy: : 2,5*0,15*2,2	t	19,78500	2,00	39,57
				11,00000		
				6,76000		
				0,82500		
				0,37500		
				0,82500		

Celkem

110 889,92

Poznámky uchazeče k zadání



Položkový rozpočet

S:	020/2015	OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE MARŠOVICE
O:	VRN	Vedlejší náklady stavby
R:	VRN	Vedlejší náklady stavby

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem
Díl:	VN	Vedlejší náklady				39 240,00
1	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000	10 900,00	10 900,00
2	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000	28 340,00	28 340,00
Díl:	ON	Ostatní náklady				117 270,00
3	VRN - 02	Zajištění přístupu k nemovitostem	kpl	1,00000	10 900,00	10 900,00
4	005121 R	Zařízení staveniště - staveništní buňky, mobilní WC, staveništní rozvaděč, podružná měření, , náklady na spotřebované energie	Soubor	1,00000	36 515,00	36 515,00
5	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000	17 440,00	17 440,00
		vč.vyřízení zvl. užívání komunikace : 1		1,00000		0,00
6	005241020R	Geodetické zaměření skutečného provedení	Soubor	1,00000	16 625,00	16 625,00
7	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000	19 075,00	19 075,00
8	VRN - 01	Pasportizace stavby - před a po dokončení stavby	soubor	1,00000	16 715,00	16 715,00

Celkem	156 510,00
---------------	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání



