



KUJCP01B1R22

číslo smlouvy objednatele: SDL/OVZI/114/18

číslo smlouvy zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

(dále též „smlouva“)

I. Smluvní strany

Objednatel: Jihočeský kraj
se sídlem: U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice
IČO: 70890650
DIČ: CZ70890650
Zastoupený: Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka kraje
Ing. Jan Basík – ve věcech stavby
basik@kraj-jihocesky.cz, ■■■■■

K výkonu technického dozoru objednatele jako stavebníka („technický dozor“) je oprávněn:

Ing. Petr Skutil – projekční a inženýrská kancelář
P. J. Šafaříka 15, 370 07 České Budějovice
tel.: ■■■■■

(dále též „oprávnění zástupci objednatele“)

Zhotovitel: VIDOX s.r.o.
se sídlem: U Poráků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČO: 25160168
DIČ: CZ25160168
Bankovní spojení: 4255580287/0100 KB a.s.
Bankovní spojení: 2359412/0800 ČS a.s.
Zastoupený: Janem Kandlíkem, prokuristou

Osoba pověřená vedením stavby:

(dále též „oprávnění zástupci zhotovitele“)

Preambule

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 14.9.2018 (dále též „nabídka“) podaná v zadávacím řízení konaném mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále též „ZZVZ“), pro veřejnou zakázku s názvem

„Stavební úpravy objektu č.p. 52 a č.p. 279 Sedlice“

Vymezení pojmů

- a) Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.

- c) Podzhotovitelem je subdodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky.
- d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném zvláštním právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).
- e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

II. Předmět

1. Zhotovitel se na základě podmínek uvedených v zadání veřejné zakázky, podmínek sjednaných v této smlouvě a podle projektové dokumentace zpracované Ing. Evou Marešovou, Projektová a inženýrská kancelář, České Budějovice, zavazuje k provedení díla: „Stavební úpravy objektu č. p. 52 a č. p. 2789 Sedlice“,

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

2. Předmětem smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v č. II. odst. 1. této smlouvy. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, zabezpečení obslužnosti přilehlých nemovitostí apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby, tak aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.
3. Místo stavby: parc. č. 307/1 a 307/2 v k.ú. Sedlice u Blatné (746894)
4. Předmětem smlouvy je dále zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v počtu 3x v tištěné podobě a 1x v digitální podobě nejpozději v den převzetí díla objednatel.
5. Zhotovitel zhotoví předmět smlouvy formou komplexní dodávky a předá jej objednateli úplný, bez vad, nedodělků a nedostatků, zcela hotový.
6. Předmět smlouvy obecně zahrnuje veškeré práce, výkony a opatření, které jsou nutné nebo účelné ke zhotovení předmětu smlouvy v úplném, soběstačném, bezchybném, funkčním a provozně jistém stavu. V tomto stavu zhotovitel objednateli předmět smlouvy předá jako celek včetně veškerých příslušných technických dokladů, doložení všech zkoušek, atestů, certifikátů, prohlášení o shodě, dokladů a náležitostí vyžadovaných pro případné správní řízení.
7. Zhotovitel je oprávněn provést dílo i prostřednictvím třetích osob (podzhotovitelů), předem písemně odsouhlasených objednatel. V takovém případě nese odpovědnost za splnění smlouvy a odpovídá za vady díla, jako by je prováděl sám. Zhotovitel je povinen poskytovat objednateli součinnost při vedení a průběžné aktualizaci seznamu všech podzhotovitelů včetně jejich podílu na zhotovení díla. Dojde-li ke změně podzhotovitele, jehož prostřednictvím prokazoval zhotovitel část kvalifikace či změnu kvalifikace, je zhotovitel povinen nahradit takového podzhotovitele pouze takovým subjektem, který rovněž splňuje prokazovanou část kvalifikace.
8. Zhotovitel se dále zavazuje, že dílo bude provedeno v souladu s obecně závaznými předpisy, podle platných českých technických norem, podle platných technických podmínek a zvláštních technických kvalitativních podmínek, pokud jsou součástí projektové dokumentace.

9. Vznikne-li v souvislosti s dílem podle této smlouvy potřeba provést práce nad rámec projektové dokumentace a zadávacích podmínek zadávacího řízení (např. práce vyvolané na základě rozhodnutí příslušných správních orgánů při stavebním řízení, práce vyvolané potřebami stavby, jež není možné kvalifikovat jako vady a nedodělky), bude jejich zadání probíhat v souladu se ZZVZ.

III. Doba plnění

1. Doba plnění závazku této smlouvy je stanovena takto:

- a) Termín předání a převzetí staveniště a doba zahájení stavebních prací: do 14 kalendářních dnů od uzavření smlouvy o dílo, nedohodnou-li se strany jinak.
 - b) Termín dokončení stavebních prací a termín předání a převzetí díla, tj. protokolární předání a převzetí řádně dokončeného díla: **do 90 kalendářních dnů** ode dne předání a převzetí staveniště.
2. V případě, že zhotovitel nebude schopen provést dílo řádně a včas v souladu s touto smlouvou, je povinen o tom informovat objednatele nejpozději 15 kalendářních dnů před sjednaným dnem předání a převzetí díla a současně mu oznámit termín, kdy bude dílo protokolárně předáno.
3. Zhotovitel předá objednateli dokončené dílo jako celek (podle čl. II.) samostatným předávacím protokolem.
4. Objednatel si vyhrazuje možnost přiměřeně upravit dobu plnění v důsledku objektivních skutečností, kterými jsou zejména:
- provedení nezbytných změn závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku v souladu § 222 ZZVZ,

IV. Cena za dílo

1. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za provedení díla nabídkovou cenu jako cenu sjednanou, která činí podle nabídkového rozpočtu pro dílo uvedené v čl. II. smlouvy:

celkem bez DPH 3 238 387,00,- Kč

DPH 21 % 680 061,00,- Kč

Celkem včetně DPH 3 918 448,00,- Kč

(pozn. pro dodavatele při vyplňování údajů do návrhu smlouvy: Částka v soupisech prací musí odpovídat částce uvedené v rekapitulaci a v návrhu smlouvy. Veškeré částky uvádějte na dvě desetinná místa.

2. Tato cena je nejvýše přípustná a lze ji překročit jen za podmínek stanovených v této smlouvě. Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.

Změna sjednané ceny je možná pouze

- a) pokud po uzavření smlouvy a před termínem dokončení díla dojde ke změnám sazeb DPH;
 - b) dojde-li v průběhu realizace díla ke změně závazku z důvodu nutnosti provedení nezbytných dodatečných prací, případně k jiné nezbytné změně závazku (tzv. vícepráce a méněpráce).
3. V případě změn u prací, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.
4. Vícepráce a méněpráce a způsob jejich prokazování a oceňování:

4.1. Vyskytnou-li se při provádění díla vícepráce nebo méněpráce, je zhotovitel povinen provést jejich přesný soupis včetně jejich ocenění a tento návrh předložit technickému dozoru a objednateli k odsouhlasení (formou tzv. změnového listu s přílohou).

4.2. Vícepráce budou řešeny takto:

Není-li možno cenu víceprací stanovit podle odst. 3, nesmí nabídkové ceny zhotovitele překročit jednotkové ceny podle cenové soustavy RTS, pro to období, ve kterém mají být vícepráce realizovány.

4.3. Méněpráce budou oceněny takto:

Do písemného soupisu méněprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní zhotovitel skutečné množství měrných jednotek s jednotkovými cenami podle položkového výkazu výměr z předložené nabídky a stanoví tak skutečný rozsah a cenu provedených prací.

4.4. Objednatel je povinen vyjádřit se k návrhu zhotovitele nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne předložení návrhu zhotovitele.

V případě, že objednatel vysloví s návrhem zhotovitele souhlas, obě strany následně změnu sjednané ceny písemně dohodnou formou dodatku k této smlouvě.

V. Platební podmínky

1. Fakturace bude prováděna jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací odsouhlasených ve stavebním deníku nebo ve výkazu provedené práce. Daňový doklad musí být doložen listinami, které budou prokazovat oprávněnost vyfakturovaných položek. V případě, že daňový doklad bude trpět formálními vadami (absence zákonných náležitostí faktury, absence listinných příloh apod.) či věcnými vadami (cena neodpovídá nabídce, práce nebyly provedeny či byly provedeny vadně apod.), je objednatel povinen zhotovitele na tyto vady upozornit do 14 kalendářních dnů ode dne obdržení takového vadného daňového dokladu. Lhůta splatnosti v daňovém dokladu uvedená se tímto oznámením přerušuje do doby nalezení oboustranného konsensu o zjištěných vadách, respektive do doby odstranění formálních vad daňového dokladu. Po odstranění sporných záležitostí pak započne běžet nová lhůta pro zaplacení nově vystaveného daňového dokladu.
2. Daňové doklady musí zhotovitel objednateli doložit k zaplacení nejpozději do 7. kalendářního dne v měsíci následujícího po měsíci, ve kterém byly fakturované práce provedeny, a to do podatelny Krajského úřadu Jihočeského kraje, která převzetí daňového dokladu rovněž potvrdí nebo předat osobně zástupci investora.
3. Splatnost daňového dokladu bude do 30 kalendářních dnů od přijetí daňového dokladu objednatelům. Závazek objednatel zaplatit fakturu je splněn odepsáním fakturované částky z účtu objednatel ve prospěch účtu zhotovitele.
4. Fakturovány budou pouze skutečně provedené práce (viz čl. VI.).
5. Skutečně provedené práce budou hrazeny měsíčními fakturami (po odsouhlasení všech položek zástupci investora) do výše 90 % fakturované částky za příslušný kalendářní měsíc. Tímto způsobem bude zaplaceno nejvýše 90 % z fakturované částky ceny díla uvedené v čl. IV.1. této smlouvy. Zbývajících 10 % (pozastávka) bude uvolněno po odstranění případných vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla jako celku, a to na základě písemné žádosti zhotovitele.
6. Ustanovení odstavce 1. se vztahuje v plné míře také na konečný daňový doklad, který musí obsahovat soupis všech faktur vystavených od zahájení stavby. Na všech obdržených fakturách musí být vyčíslena pozastávka, a to včetně DPH.

7. Pokud se zhotovitel stane nespolehlivým plátcem, bude hodnota plnění odpovídající dani hrazena přímo na účet správce daně v režimu podle § 109a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

VI. Způsob provádění díla

1. Organizace kontrolních a případně technických dnů stavby bude stanovena v zápise o předání staveniště.
2. Při provádění díla postupuje zhotovitel samostatně. Zhotovitel se však zavazuje respektovat veškeré pokyny objednatele, týkající se realizace předmětného díla a upozorňující na možné porušování smluvních povinností zhotovitele.
3. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na nevhodnou povahu věcí převzatých od objednatele nebo pokynů daných mu objednatelem k provedení díla, jestliže zhotovitel mohl tuto nevhodnost zjistit při vynaložení odborné péče.
4. Způsob provádění díla se řídí touto smlouvou a v neupravených částech příslušnými právními předpisy, zejména ustanovením § 2586 a násl. občanského zákoníku. Jakost výrobků pro stavbu musí odpovídat ustanovení § 156 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon).
5. Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.
6. Zhotovitel doloží na vyzvání objednatele, nejpozději však v termínu předání a převzetí díla, soubor certifikátů rozhodujících materiálů užitých ke zhotovení díla. Na vyžádání objednatele, technického či autorského dozoru, je zhotovitel povinen předložit kdykoliv v průběhu provádění prací příslušné certifikáty pro jednotlivé materiály a výrobky, taktéž technické listy nebo receptury jednotlivých materiálů a výrobků a technologické postupy stanovené výrobcem. V případě, že na vyžádání objednatele, technického, či autorského dozoru tyto doklady zhotovitel nepředloží, má právo technický dozor nebo osoba oprávněná jednat ve věci provádění stavby práce na díle pozastavit až do doby předložení dokladů, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla.
7. Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění). Zástupce objednatele a technický dozor je oprávněn sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko.
8. Denní záznamy podepisuje osoba pověřená vedením stavby nebo její zástupce podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb č. 499/2006 Sb., v platném znění. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání technickému dozoru a zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby, denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

9. Mimo osoby pověřené vedením stavby nebo jejího zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.
10. Jestliže osoba pověřená vedením stavby nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo generálního projektanta, je povinna připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
11. Oprávnění zástupci objednatele vykonávají na stavbě technický dozor, během něhož sledují, zda je stavba prováděna v souladu se zadávací dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednateli vznikla.
12. Objednatel si vyhrazuje právo zkontrolovat předmět díla při jeho provádění ve stupni před zakrytím jednotlivých konstrukčních vrstev. Zhotovitel je povinen jej pozvat na provedení kontroly s předstihem 3 pracovních dnů. Zhotovitel je povinen zabezpečit účast svých pracovníků při kontrole a prověřování svých dodávek a prací, které provádí oprávnění zástupci objednatele a učinit neprodleně opatření k odstranění zjištěných závad.
13. Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i v použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením do původního stavu, bude-li na tom objednatel trvat. Změnu technologie stavby a změnu použitého materiálu, spojenou se zvýšením ceny za dílo, lze provést pouze po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to vždy písemným dodatkem k této smlouvě s přílohou nového ověřeného soupisu prací. Změnu technologie a použitého materiálu bez zvýšení ceny za dílo lze provést po předchozím souhlasu objednatele a v souladu se ZZVZ, a to změnovým listem podepsaným technickým dozorem a osobou oprávněnou jednat ve věcech provádění stavby, nevyžádá-li si objednatel uzavření dodatku ke smlouvě.
14. Zhotovitel je povinen provádět fotodokumentaci postupu stavebních prací zakrývaných konstrukcí, průzkumných prací a zkoušek, a to včetně umístění přeložek veškerých sítí, všech provedených sond apod., aby byl schopen na požádání poskytnout podklady pro fakturaci včetně fotodokumentace.
15. Pokud z důvodů, které leží na straně zhotovitele, nebude možno provést kontrolu a odsouhlasení části díla, k jehož převzetí byl objednatel vyzván výše uvedeným způsobem, zástupce objednatele - technický dozor pak určí nový termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.
16. Technický dozor je občasný a zhotovitel bude pro potřeby sestavení harmonogramu stavby a stanovení úseků ke kontrole provedení částí předmětu díla, které budou dalším postupem zakryty nebo u nichž další postup prací jinak znemožní kontrolu, uvažovat s jeho přítomností na stavbě 2x týdně, a to v pracovní dny.
17. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečný přístup ke všem částem díla pro výkon technického dozoru a kontroly díla. Pokud nebude zhotovitelem zajištěn takovýto bezpečný přístup, je technický dozor oprávněn odmítnout provedení kontroly. Technický dozor pak určí nový

termín provedení kontroly příslušné části díla. Zhotoviteli tím nevzniká důvod pro prodloužení termínu dokončení díla.

18. Technický dozor u díla nesmí provádět zhotovitel ani osoba s ním propojená.
19. Zhotovitel je oprávněn změnit podzhotovitele, kterými prokazoval kvalifikaci v zadávacím řízení veřejné zakázky, pouze ze závažných důvodů a s předchozím písemným souhlasem objednatele, přičemž noví podzhotovitelé musí splňovat stejné (původní) požadavky na takového podzhotovitele.
20. Pokud projektová dokumentace nebo výkaz výměr, resp. soupis prací, obsahuje likvidaci kovových konstrukcí, plotů, recyklátů a jiných materiálů či odpadu, platí, že o způsobu naložení s takovým materiálem či odpadem rozhoduje objednatel a zhotovitel je povinen řídit se jeho pokyny. Příjem z prodeje materiálu do sběrných surovin je vždy příjmem objednatele. O způsobu případného finančního vypořádání se zhotovitelem rozhoduje rovněž objednatel.

VII. Předání staveniště

1. Staveniště předá objednatel zhotoviteli nejpozději do 14 kalendářních dnů od uzavření této smlouvy, pokud se obě strany nedohodnou jinak. Staveniště bude předáno na základě zápisu o předání staveniště.
2. Staveniště zajišťuje zhotovitel, a to v souladu se svými potřebami, v souladu s dokumentací předanou objednatelem a v souladu s dalšími požadavky objednatele. Dále je zhotovitel povinen zajistit v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru a rovněž pro výkon činnosti koordinátora. Náklady spojené se zařízením staveniště a následující likvidací jsou součástí ceny uvedené v čl. IV.1. Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště bude stanovena v protokolu o předání a převzetí díla jako celku, bude však činit minimálně 14 dnů od předání a převzetí díla, pokud se obě strany nedohodnou jinak.
3. 2 paré projektu stavby budou zhotoviteli předána nejpozději při předání staveniště, stejně jako rozhodnutí správních orgánů vydané ve věci stavby.
4. Zhotovitel zajistí vhodné zabezpečení staveniště, popřípadě oddělená pracoviště oplotí nebo jinak zajistí, a to na vlastní náklady.
5. Zhotovitel je povinen na převzatém staveništi udržovat pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými a o likvidaci odpadů. Je povinen staveniště zabezpečit, aby po dobu výstavby nedocházelo k jeho porušování, řádně udržovat přístupové komunikace a neprodleně odstranit veškeré znečištění. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně prostorů zařízení staveniště, bezpečnost silničního provozu v prostoru staveniště. Zhotovitel je povinen při provádění stavby dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, zejména zák. č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a nařízení vlády ČR č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.

VIII. Předání a převzetí díla

1. Dílo bude předáno na místě samém, o tom se zavazují obě zúčastněné strany sepsat samostatný zápis o předání a převzetí, podepsaný oprávněným zástupcem zhotovitele, technickým dozorem a zástupcem objednatele, oprávněným jednat ve věci provádění stavby. V zápise se uvede zejména soupis předaných dokladů, soupis zřejmých vad s termínem jejich odstranění, soupis dodatečně požadovaných prací s termínem a způsobem jejich zajištění, cena díla a konec záruční doby. Taktéž v něm bude uvedeno

datum vyklizení staveniště. Nebudou-li vady odstraněny ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn jejich odstranění provést prostřednictvím třetí osoby, a to na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou. Tím nezaniká právo na náhradu škody, která objednateli v souvislosti s nečinností zhotovitele při odstraňování vad vznikla.

2. Náklady spojené s odstraněním vad a nedodělků nese v plné míře zhotovitel. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v jejich důsledku objednateli vznikne.
3. Řádné provedení díla bude dále prokázáno úspěšným provedením všech předepsaných zkoušek, nutných k řádnému dokončení celého díla. K účasti na nich je zhotovitel povinen objednatel, resp. technický dozor, včas přizvat, jinak nemusí být výsledky těchto zkoušek objednatel uznány a zhotovitel na své náklady zajistí nové zkoušky za přítomnosti objednatel, resp. jeho technického dozoru.
4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání stavby funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným způsobem neomezují; při převzetí takového díla se strany zároveň dohodnou na lhůtách k jejich odstranění, lhůty k odstranění vad zpravidla nebudou delší než 60 kalendářních dní, umožní-li to klimatické podmínky, nebo pokud se strany nedohodnou jinak. Pokud klimatické podmínky nedovolují řádné odstranění předmětných vad, dohodne se objednatel se zhotovitelem písemnou formou na jiném, vhodném termínu nápravy. Zhotovitel odpovídá za faktické a právní vady, které má dílo v době předání.
5. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli zápisem do stavebního deníku nebo samostatnou písemnou výzvou k převzetí dokončeného díla, že dílo je připraveno k předání a převzetí a při předávacím a převjímacím řízení se prokáže, že dílo není dokončeno, nebo že není ve stavu nezbytném pro předání a převzetí díla, je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Zhotovitel nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.
6. V případě, že se objednatel přes řádné vyzvání a bez závažného důvodu nedostaví k převzetí a při předání díla, nebo předávací a převjímací řízení jiným způsobem zmaří, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli veškeré náklady jemu vzniklé při neúspěšném předávacím a převjímacím řízení. Objednatel pak nese i náklady na organizaci opakovaného řízení.

IX. Záruka, reklamace

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla 36 měsíců.
2. Záruční doba počíná běžet dnem předání a převzetí díla jako celku (tj. bez ohledu na případné předčasné užívání stavby) provedeného v souladu s projektovou dokumentací, zadávacími podmínkami veřejné zakázky a touto smlouvou. Dílčí předávání a přebírání díla po jednotlivých stavebních objektech nebo částech (to především z důvodu nutnosti nebo potřeby jejich uvedení do předčasného užívání či zkušebního provozu) nezbavuje zhotovitele povinnosti předat dílo jako celek komplexním zápisem o předání a převzetí.
3. Zhotovitel poskytne na opravy provedené v rámci reklamace v posledních šesti měsících záruční doby záruku v délce 24 měsíců. Záruční doba začíná běžet ode dne převzetí dokončené opravy reklamované vady.
4. V případě objednatel uplatněné reklamace je zhotovitel povinen do 7 pracovních dnů od jejího oznámení sepsat zápis na základě prohlídky, která bude uskutečněna za účasti obou stran. V zápise bude popsán rozsah závady s datem jejího zjištění, návrh opatření, předpokládaný postup odstranění závady včetně požadavků na objednatel. Zápis bude oboustranně podepsán.

5. Práce na odstranění reklamace budou zhotovitelem zahájeny do 7 kalendářních dnů v případě vážné závady, jinak do 30 kalendářních dnů po obdržení reklamace (pokud to dovolí klimatické podmínky). Náklady na odstranění reklamované vady nese zhotovitel.
6. V případě, že zhotovitel nenastoupí k odstranění záručních vad zjištěných a uplatněných objednatelem v souladu s touto smlouvou, případně pokud je neodstraní v termínech stanovených touto smlouvou, má objednatel právo zadat odstranění takovýchto vad třetí straně na náklady zhotovitele. Takto odstraněné vady budou považovány za odstraněné zhotovitelem a zhotovitel ponese dál záruku za celé dílo v plném rozsahu podle této smlouvy, včetně vad odstraněných třetí stranou.
7. V případě nesplnění povinnosti podle odstavce 1. a 2. tohoto článku nese zhotovitel odpovědnost za škodu, která tím objednateli vznikne nebo kterou budou na objednateli v této souvislosti uplatňovat třetí osoby. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
8. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Oznámení (reklamací) odešle na adresu zhotovitele uvedenou v čl. I. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Dále v reklamaci objednatel uvede, jakým způsobem požaduje zjednat nápravu.

X. Další ujednání

1. Nedílnou součástí této smlouvy o dílo je oceněný výkaz výměr podepsaný a orazítkovaný zhotovitelem.
2. V případě, že vůči zhotoviteli budou uplatněny třetí osobou námitky nebo nároky související se stavbou a její realizací, je zhotovitel povinen o tom bezodkladně informovat objednatele a učinit zápis do stavebního deníku.
3. Zhotovitel je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly podle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, a souhlasí s výkonem kontroly na předmět díla (zakázky). Zhotovitel souhlasí se vstupem kontrolních orgánů a dalších oprávněných orgánů (zaměstnanci Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného úřadu a dalších oprávněných orgánů státní správy, atd.) do svých objektů, ve kterých se předmět smlouvy realizuje. Dále se zavazuje předložit ke kontrole těmto kontrolním orgánům veškerou provozní a účetní evidenci, která se týká předmětu smlouvy. Tato evidence musí být archivována v souladu s požadavky zákona o účetnictví a zákona o daních z příjmů.

XI. Odstoupení od smlouvy, odpovědnost za škodu

1. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas. Předtím, než od smlouvy odstoupí, vyrozumí písemně zhotovitele o tomto svém záměru a zároveň mu stanoví lhůtu pro zjednatí nápravy. Pokud i v této lhůtě bude zhotovitel nečinný, je objednatel oprávněn bez dalšího od smlouvy odstoupit. Tím není dotčeno právo na náhradu vzniklé škody. Objednatel je po odstoupení od smlouvy oprávněn zadržet nevyplacené pozastávky (podle čl. V. odst. 5) a následně provést jednostranný zápočet na náhradu škody, která objednateli vznikne v důsledku důvodného odstoupení od smlouvy pro nečinnost zhotovitele.
2. Zhotovitel odpovídá objednateli za škodu vzniklou v důsledku nedodržení ustanovení této smlouvy a právních předpisů České republiky při provádění díla.
3. Zhotovitel odpovídá za škody způsobené předáním neúplných podkladů o staveništi, stavbě či za škody vyplývající z vady nebo neúplnosti projektu tehdy, pokud je mohl na základě svých odborných znalostí při vynaložení potřebné péče zjistit a objednatele na ně upozornit.

4. Povinnost zhotovitele nahradit škodu (újmu) objednateli nebo třetím osobám a způsob náhrady škody (újmy) se řídí přísl. ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Je-li již z povahy prováděného díla zřejmé, že ke škodám může dojít, je zhotovitel povinen s dotčenými osobami předem projednat přiměřenou náhradu.

XIII. Smluvní pokuty

1. Je-li zhotovitel v prodlení s předáním dokončeného díla [(čl. III.1.b)], zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši **0,1 %** z ceny díla bez DPH za každý kalendářní den prodlení. Tato smluvní pokuta může být započtena proti pohledávce zhotovitele jednostranným úkonem objednatele. Úhrada smluvní pokuty nezabavuje zhotovitele jeho povinnosti dílo dokončit a předat, ani jiných povinností vyplývajících ze smlouvy.
2. Z důvodu nedodržení termínu odstranění vad předávaného díla je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **1 000 Kč** za každou vadu a kalendářní den prodlení.
3. V případě nedodržení stanoveného termínu nástupu na odstranění vad v záruční době, je zhotovitel povinen objednatel uhradit smluvní pokutu ve výši **3 000 Kč** za vadu a kalendářní den.
4. Z důvodu nedodržení termínu na vyklizení staveniště je zhotovitel povinen objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši **5 000 Kč** za každý kalendářní den prodlení.
5. Zhotovitel není povinen hradit smluvní pokutu v případě, že se dostal do prodlení z důvodů na straně objednatele.
6. Pokud dojde k opožděné úhradě odsouhlasených a bezvadných faktur (vyjma nároků vyplývajících z bodu V. smlouvy), může zhotovitel vůči objednateli uplatnit smluvní pokutu ve výši **0,02 %** z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

XIV. Všeobecná ustanovení

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na zhotovovaném díle do předání řádně dokončeného díla.
2. Projektovou dokumentaci poskytnutou objednatel zhotoviteli, jakož i další dokumentaci a doklady spojené s realizací stavby, může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že smlouva bude uveřejněna v registru smluv způsobem umožňujícím dálkový přístup. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
4. Tato smlouva je platná po podpisu oběma stranami a účinná po uveřejnění v registru smluv.
5. Ustanovení této smlouvy je možné měnit pouze písemnou formou (označenou jako „dodatek“) za předpokladu odsouhlasení oběma stranami. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
6. Tato smlouva se vyhotovuje v 4 výtiscích, z nichž 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Českých Budějovicích dne 9.10.2018

V Českém Krumlově dne 2.10.2018


za objednatele:

.....
Mgr. Ivana Stráská
hejtmanka Jihočeského kraje

Příloha:
Oceněný výkaz výměr



za zhotovitele:



Jan Kandrík
prokurista



VIDOX

®

VIDOX s.r.o.
U Porádků 511, Horní Brána, 381 01 Český Krumlov
IČ: 28188188 a DIČ: CZ28188188

Zakázka:

Sedlice-stavební úpravy č.p.52 a č.p.279

Popis	Cena
S0_01: Zdravotní středisko	2 970 267
001: Zemní práce	960
003 : Svislé konstrukce	1 025
004 : Vodorovné konstrukce	3 528
006: Úpravy povrchu	87 827
009: Ostatní konstrukce a práce	196 370
099: Přesun hmot HSV	259 375
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 889
712: Povlakové krytiny	265 517
713: Izolace tepelné	237
740: Silnoproud	9 470
762: Konstrukce tesařské	226 839
763: Konstrukce montované	2 740
764: Konstrukce klempířské	375 292
765: Krytiny skládané	640 198
766: Konstrukce truhlářské	19 760
767: Konstrukce zámečnické	425 353
783: Nátěry	278 886
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	175 000
S0_02: Vrátnice	268 120
001: Zemní práce	8 279
003: Svislé konstrukce	1 101
006: Úpravy povrchu	2 661
009: Ostatní konstrukce a práce	9 070
099: Přesun hmot HSV	32 290
712: Povlakové krytiny	425
740: Silnoproud	800
762: Konstrukce tesařské	8 909
764: Konstrukce klempířské	40 984
765: Krytiny skládané	24 370
767: Konstrukce zámečnické	50 245
783: Nátěry	69 485

VRN: Vedlejší rozpočtové náklady

19 500

Celkem (bez DPH)

3 238 387

DPH

680 061

DPH 21% ze základny : 324172

Celkem (včetně DPH)

3 918 448

Termín zahájení stavby bude odvislý od termínu dodávek stavebních materiálů ze strany výrobců!!!!

801

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy č.p.52 a č.p.279 Sedlice - SO01 Zdravotní středisko
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Stavební úpravy č.p.52 a č.p.279 Sedlice - SO01 Zdravotní středisko

Popis	Cena
S0_01: Zdravotní středisko	2 970 267
001: Zemní práce	960
003: Svislé konstrukce	1 025
004: Vodorovné konstrukce	3 528
006: Úpravy povrchu	87 827
009: Ostatní konstrukce a práce	196 370
099: Přesun hmot HSV	259 375
711: Izolace proti vodě a vlhkosti	1 889
712: Povlakové krytiny	265 517
713: Izolace tepelné	237
740: Silnoproud	9 470
762: Konstrukce tesařské	226 839
763: Konstrukce montované	2 740
764: Konstrukce klempířské	375 292
765: Krytiny skládané	640 198
766: Konstrukce truhlářské	19 760
767: Konstrukce zámečnické	425 353
783: Nátěry	278 886
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	175 000
Celkem (bez DPH)	2 970 267
DPH	623 756
DPH 21 % ze základny: 2 970 267	623 756
Celkem (včetně DPH)	3 594 023

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
S0_01: Zdravotní středisko						
001: Zemní práce						
1.	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	3,0	320,00	960
003: Svislé konstrukce						
2.	316381111	Komínové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů pozn 7 vč 17: 0,45*0,85+0,45*1,25*2	m2	1,508	680,00	1 025
004: Vodorovné konstrukce						
3.	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm provizorní zajištění balkonů pozn 4 vč 3:25,2*0,5	m2	12,6	180,00	2 268
4.	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm stávající nevyhovující pozn 4 vč 3:25,2*0,5 provizorní zajištění balkonů pozn 4 vč 3:25,2*0,5	m2	25,2	50,00	1 260
006: Úpravy povrchu						
5.	611325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na střepech pozn 4 vč 16:1	kus	1,0	550,00	550
6.	622321141	Vápenocementová omítka štuková dvourávká vnějších stěn nanášená ručně vytažení izolace na stěnu pozn 2 vč 15: (16,95+6,3+3)*0,3 pozn 2 vč 16: (0,6+2,79+5,7+19,3+2,7+5,52+1,6)*0,3 pozn 5 vč 16: (3,25+14,18+0,8)*0,3	m2	24,807	300,00	7 442
7.	631351101	Zřízení bednění rýh a hran v podlahách pozn 2 vč 15: 0,05* (12,4+5,1+3,05+16,95) pozn 2 vč 16: 0,05* (18,4+7,8+1,4)	m2	3,255	346,00	1 126
8.	631351102	Odstranění bednění rýh a hran v podlahách	m2	3,255	70,00	228
9.	632451455	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 běžný pozn 2 vč 15: 114,7 pozn 2 vč 16: 20,08+31,02+16,29	m2	182,09	305,00	55 537
10.	632451491	Příplatek k potěrům za přehrazení povrchu	m2	182,09	40,00	7 284
11.	632457109	Příplatek ZKD 10 mm tl u cementového potěru ploch zakřivených hlezaného dřevěným hladítkem pozn 2 vč 15: 114,7*2	m2	364,18	43,00	15 660

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		pozn 2 vč 16; (20,08+31,02+16,29)*2		134,78		
		009: Ostatní konstrukce a práce				196 370
12.	941111111	Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	770,891	60,00	46 253
		15,18*4+12,41*8,3+3,25*4+13,5*8,3+9,3*9,3+3,6*(1,6+2,79+4,145+20,5)+13,4*8,6+4,17*8,6		630,891		
		přída: 5*8*2+5*6*2		140,0		
13.	941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	38 833,46	1,20	46 600
		(15,18*4+12,41*8,3+3,25*4+13,5*8,3+9,3*9,3+3,6*(1,6+2,79+4,145+20,5)+13,4*8,6+4,17*8,6)*60		37 853,46		
		přída: (5*8*2+5*6*2)*7		980,0		
14.	941111811	Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	770,891	35,00	26 981
15.	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	155,25	50,00	7 763
		pozn 8 vč 4;2,75*0,8+20,08+31,02+1*(18,4+7,8+1,4+0,8*2+2,75)		85,25		
		přída: 70		70,0		
16.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	64,0	55,00	3 520
		přída nátěry: 18*3+10		64,0		
17.	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	5,213	857,00	4 468
		pozn 8 vč 7;1,23*0,45*3,5+2*0,85*0,45*3,5		5,213		
18.	965045113	Bourání potěrů cementových nebo pískocementových tl do 50 mm pl přes 4 m2	m2	182,09	115,00	20 940
		pozn 2 vč 3;114,7		114,7		
		pozn 2 vč 4;20,08+31,02+16,29		67,39		
19.	965081343	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 40 mm plochy přes 1 m2	m2	182,09	155,00	28 224
		pozn 2 vč 3;114,7		114,7		
		pozn 2 vč 4;20,08+31,02+16,29		67,39		
20.	965081611	Odsekání soklíků rovných	m	64,46	24,00	1 547
		pozn 2 vč 3;16,95+6,3+3		26,25		
		pozn 2 vč 4;0,6+2,79+5,7+19,3+2,7+5,52+1,6		38,21		
21.	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	2,542	435,00	1 106
		pozn 8 vč 7;1,43*0,65*2+0,65*1,05		2,542		
22.	978015391	Otlučení (osekání) vnější vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%	m2	24,807	70,00	1 736
		vytažení izolace na stěnu		-		
		pozn 2 vč 15; (16,95+6,3+3)*0,3		7,875		
		pozn 2 vč 16; (0,6+2,79+5,7+19,3+2,7+5,52+1,6)*0,3		11,463		
		pozn 5 vč 16; (3,25+14,18+0,8)*0,3		5,469		
23.	978036191	Otlučení (osekání) cementových omítek vnějších ploch v rozsahu do 100 %	m2	62,885	115,00	7 232

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
------	-----	-------	----	--------	------------	------

pozn 8 vč 4:2,75*0,8+20,08+31,02+0,3*(18,4+7,8+1,4+0,8*2+2,75) 62,885

099: Přesun hmot HSV 259 375						
24.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	90,061	120,00	10 807
25.	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 15 m ručně	t	90,061	1 100,00	99 067
26.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkové)	t	87,78	1 130,00	99 191
27.	997241531	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	90,061	450,00	40 527
28.	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	30,57	320,00	9 783

711: Izolace proti vodě a vlhkosti 1 889						
29.	711131811	Odstranění izolace proti zemní vlhkosti vodorovné	m2	182,09	10,00	1 821
				114,7		
				67,39		
30.	998711203	Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m	%	3,42	20,00	68

712: Povlakové krytiny 265 517						
31.	28322012	Fólie hydroizolační střešní tl 1,5 mm š 1300 mm šedá	m2	77,524	190,00	14 730
				77,524		
32.	69311286	Geotextilie 300 g/m2 š 200 cm-separační vrstva pod folii	m2	321,251	35,00	11 244
				321,251		
33.	71201	Dodávka folie hydroizolační střešní tl 2,5mm - protiskluzový dezén	m2	233,978	568,00	132 900
				114,7		
				67,39		
				-		
				5,25		
				7,642		
				194,982		
				233,978		

34.	712300841	Odstranění povlakové krytiny stěch do 10° odškrabáním mechu s urovnáním povrchu a očištěním	m2	108,303	15,00	1 625
				50,543		
				57,761		
35.	712361703	Provedení povlakové krytiny stěch do 10° fólii přilepenou v plné ploše	m2	257,001	150,00	38 550
				114,7		
				67,39		
				-		
				5,25		
				7,642		
				62,019		

36.	712363312	Povlakové krytiny stěch do 10° fólové plechy délky 1 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm - ozn.K/17	kus	82,7	161,00	13 315
				26,3		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		pozn 2 vč 16;19,86+2,95+5,52+1,67+5,8+2,79 pozn 5 vč 16; (3,25+14,18+0,37)		38,6 17,8		
37.	712363314	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 1 m stěnová lišta vynutá ř 71 mm - ozn.K/10	kus	82,7	160,00	13 232
38.	712363317	Povlakové krytiny střech do 10° fóliové plechy délky 1 m okapnice široká ř 250 mm - ozn K/11,K/12	kus	89,1	290,00	25 839
		pozn 2 vč 15; (12,4+5,1+3,05+16,95) pozn 2 vč 16; (18,4+7,8+1,4) pozn 5 vč 16; 2,89+2+4,04+14,18		37,5 27,6 24,0		
39.	712491172	Provedení povlakové krytiny střech do 30° ochranné textilní vrstvy	m2	257,001	20,00	5 140
		pozn 5 vč 16; 56,55+0,3* (3,25+14,18+0,8) pozn 2 vč 15; 114,7 pozn 2 vč 16; 20,08+31,02+16,29 svislá; pozn 2 vč 15; (16,95+6,3+3)*0,2 pozn 2 vč 16; (0,6+2,79+5,7+19,3+2,7+5,52+1,6)*0,2		62,019 114,7 67,39 - 5,25 7,642		
40.	998712203	Přesun hmot procentní pro krytiny povlakové v objektech v do 24 m	%	3,44	2 600,00	8 944
713: Izolace tepelné						
41.	63150850	Pás tepelné izolační minerální tl. 120 mm 6000x1200 mm	m2	1,078	183,00	197
		pozn 5 vč 17; 0,7*0,7*2*1,1		1,078		
42.	713151111	Montáž izolace tepelné střeš šikmých kladené volně mezi krokve rohoží, pásů, desek	m2	0,98	37,00	36
		pozn 5 vč 17; 0,7*0,7*2		0,98		
43.	998713103	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 24 m	t	0,004	923,00	3
740: Silnoproud						
44.	74001	Demontáž a likvidace hromosvod střeš - včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	m	39,0	79,00	3 081
		pozn 6 vč 7; 39		39,0		
45.	74002	Demontáž a likvidace svítidlo - včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	ks	1,0	250,00	250
		pozn 11 vč 10; 1		1,0		
46.	74003	Demontáž a likvidace STA - včetně odvozu na skládku a poplatku za skládku	ks	1,0	640,00	640
		pozn 12 vč 7; 1		1,0		
47.	74004	Dodávka a montáž Hromosvod-hřebenové vedení vč. jímácích tyčí	m	39,0	141,00	5 499
762: Konstrukce tesařské						
48.	60511120	Řezivo stavební prkna prismatická (středová) tloušťky 25 (32) mm délky 2 - 5 m	m3	0,949	9 200,00	8 729
		pozn 1 vč 17; 2,3*3*5*0,025*1,1		0,949		
49.	60511125	Řezivo stavební fošny prismatická (středové) do šířky mm délky 2 - 5 m	m3	1,049	9 000,00	9 437
		pozn 4 vč 15; (18+7,5)*2*0,12*0,04*1,1; spodní, horní pozn 4 vč 15; 2*(4,1)*9*2*0,04*0,12*1,1		0,269 0,779		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
50.	60511160	Řezivo jehličnaté hranol délka 3 - 3,5 m jakost I. pozn 4 vč 15;3,5*27*0,12*1,1 pozn 5 vč 15;2,33*2*0,1*0,1*1,1 pozn 2 vč 14; hranol 8/8 ((2,26*2+2*1,2)*4+(1,52*2+2*0,74)*7+(1,34*2+2*0,71)*3+(1,28*2+2*0,7)*2+0,99*2+2*0,7+1,68*2+2*0,7+1,73*2+2*0,75+1,66*2+2*0,75)*0,08*0,08*1,1	m3	2,234 1,497 0,051 0,686	8 300,00	18 544
51.	60514114	Řezivo jehličnaté, střešní latě impregnované dl 4 m (456,1-36)/0,2*0,03*0,05*1,1	m3	3,466 3,466	7 900,00	27 380
52.	762083122	Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním máčením třída ohrožení 3 a 4 pozn 4 vč 15;(18+7,5)*2*0,12*0,04*1,1; spodní, horní pozn 2 vč 14; hranol 8/8 ((2,26*2+2*1,2)*4+(1,52*2+2*0,74)*7+(1,34*2+2*0,71)*3+(1,28*2+2*0,7)*2+0,99*2+2*0,7+1,68*2+2*0,7+1,73*2+2*0,75+1,66*2+2*0,75)*0,08*0,08*1,1	m3	0,955 0,269 0,686	1 069,00	1 021
53.	762112110	Montáž tesářských stěn na hladko z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 podepření překladu pozn 5 vč 15;2,33*2	m	4,66 4,66	228,00	1 062
54.	762123120	Montáž tesářských stěn vázaných z hraněného řeziva průřezové plochy do 144 cm2 pozn 4 vč 15;3,5*27	m	94,5 94,5	253,00	23 909
55.	762195000	Spojovací prostředky pro montáž stěn, příček, bednění stěn 1,049+2,234	m3	3,283 3,283	805,00	2 643
56.	762322911	Zavětrování a ztužení vazníků fošnami a hranolky průřezové plochy do 100 cm2 pozn 4 vč 15;2*(4,1)*9*2	m	147,6 147,6	241,00	35 572
57.	762332922	Doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 včetně materiálu pozn 3 vč 17;1	m	1,0 1,0	449,00	449
58.	762341210	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° z hrubých prken na sraz pozn 1 vč 17;2,3*3*5	m2	34,5 34,5	136,00	4 692
59.	762341811	Demontáž bednění střech z prken pozn 1 vč 6;2,3*3*5	m2	34,5 34,5	102,00	3 519
60.	762342314	Montáž latování na střeších složitých sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm 334,4+63*41,9+16,8-36	m2	420,1 420,1	79,00	33 188
61.	7623424	Příplatek latování střech složitých za sklon do 84°		41,9	131,00	5 489
62.	762342811	Demontáž latování střech z latí osové vzdálenosti do 0,22 m pozn 4 vč 7;334,4+63*41,9+16,8-36	m2	420,1 420,1	25,00	10 503
63.	762355802	Demontáž komínových lávek pozn 5 vč 7;12,3	m	12,3 12,3	144,00	1 771
64.	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	3,466	1 012,00	3 508
65.	762431012	Obložení stěn z dřevostřípkových desek tl 12 mm na sraz přibíjených pozn 2 vč 14;	m2	27,779	343,00	9 528

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2,26*1,2*4+1,52*0,74*7+1,34*0,71*3+1,28*0,7*2+0,99*0,7+1,68*0,7+1,73*0,75+1,66*0,75						
66.	762439001	Montáž obložení stěn podkladový rošt pozn 2 vč 14; (2,26*2+2*1,2)*4+(1,52*2+2*0,74)*7+(1,34*2+2*0,71)*3+(1,28*2+2*0,7)*2+0,99*2+2*0,7+1,68*2+2*0,7+1,73*2+2*0,75+1,66*2+2*0,75	m	97,46	79,00	7 699
67.	762523911	Doplnění části podlah hrubými prkny tl do 32 mm plochy jednotlivé do 0,25 m ² - doplnění bednění střechy pozn 5 vč 17;2	m ²	2,0	913,00	1 826
68.	762524911	Položení a nastavení polštářů tloušťky do 100 mm pozn 4 vč 15; (18+7,5)*2; spodní, horní	m	51,0	134,00	6 834
69.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesarské v objektech v do 24 m	%	5,79	1 647,00	9 536
763: Konstrukce montované						
70.	763131311	SDK podhled deska 1x12,5 bez TI dvouvrstvá dřevěná spodní kce pozn 5 vč 17;0,7*0,7*2	m ²	0,98	672,00	659
71.	763182314	Ostění oken z desek v SDK kci hloubky do 0,5 m pozn 4 vč 17;0,55*2+2*0,78*2*2	m	5,32	350,00	1 862
72.	998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	8,78	25,00	220
764: Konstrukce klempířské						
73.	764001801	Demontáž podkladního plechu do suti pozn 3 vč 3;41	m	41,0	36,00	1 476
74.	764001821	Demontáž krytiny ze svítků nebo tabulí do suti pozn 7 vč 7;31,3+19,6+4,5	m ²	55,4	147,00	8 144
75.	764002812	Demontáž okapového plechu do suti v krytině skládané	m	87,5	70,00	6 125
76.	764002821	Demontáž střešního výlezu do suti pozn 3 vč 6;6	kus	6,0	74,00	444
77.	764002861	Demontáž oplechování říms a ozdobných prvků do suti pozn 10 vč 4;24,5 pozn 12 vč 4;1,68+5,78+2	m	33,96	101,00	3 430
78.	764002881	Demontáž lemování střešních prostupů do suti pozn 3 vč 7 komíny: 0,5*((0,65*4)*3+(0,65*2+1,43*2)*3+(0,65*2+1,05*2)*2)	m ²	34,54	202,00	6 977
zti:1*6 ostatní:15						
79.	764004801	Demontáž podokapního žlabu do suti pozn 7 vč 4;2 pozn 1 vč 7;88,5*2+32,5 pozn 11 vč 10;2	m	213,5	67,00	14 305
80.	764004861	Demontáž svodu do suti pozn 11 vč 4;9	m	9,0	52,00	468
81.	764111401	Krytina střechy rovné drážkováním ze svítků z Pz plechu řs 500 mm sklonu do 30° pozn 1 vč 17;2,3*3*5	m ²	34,5	876,00	30 222

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
82.	764111405	Krytina střechy rovné drážkováním ze svitků z Pz plechu rš 500 mm sklonu přes 60°	m2	24,1	1 077,00	25 956
83.	764212403	boky a čela vikýřů:19,6+4,5 Oplechování štítu závětrnou lištou z Pz plechu rš 250 mm	m	41,5 41,5	342,00	14 193
84.	764212434	Oplechování rovné okapové hrany z Pz plechu rš 330 mm - ozn. K/1	m	87,5	250,00	21 875
85.	764212607	Oplechování úžlabí z Pz s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	12,0	730,00	8 760
86.	764216404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm - ozn. K/7	m	48,0	303,00	14 544
87.	764216407	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Pz plechu rš 670 mm - ozn. K/5	m	7,5	450,00	3 375
88.	764218404	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 330 mm - ozn. K/8	m	29,7	356,00	10 573
89.	764218406	Oplechování rovné římsy mechanicky kotvené z Pz plechu rš 500 mm - ozn. K/4, K/9	m	42,2	447,00	18 863
90.	764311414	31,9+10,3 Lemování rovných zdí střeš s krytinou skládanou z Pz plechu rš 330 mm - ozn. K/15, K/16	m	18,8 18,8	368,00	6 918
91.	764511405	12,5+6,3 Žlab podokapní půlkruhový z Pz plechu rš 400 mm - ozn. K/1	m	87,5	1 023,00	89 513
92.	764511414	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 330 mm - ozn. K/3	m	32,5	380,00	12 350
93.	764511415	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu rš 500 mm - ozn. K/1	m	87,5	650,00	56 875
94.	764511465	Kotlík hranatý pro podokapní žlaby z Pz plechu 400/150 mm - ozn. K/1	kus	4,0	833,00	3 332
95.	764518404	Hranatý svod včetně objímek, kolen, odskoků z Pz plechu o straně 150 mm - ozn. K/2	m	8,2	1 207,00	9 897
96.	764901	Vyčištění dešťového žlabu podél ploché střechy	m	24,5 24,5	75,00	1 838
97.	998764203	pozn 9 vč 4:24,5 Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 24 m	%	1,61	3 006,00	4 840
765: Krytiny skládané						
98.	59244016	Střešní výlez - ozn. K/13	kus	2,0	4 625,00	9 250
99.	59244065	Taška betonová profilovaná základní 1/1 33,5x42cm	kus	3 316,0 3 316,0	40,00	132 640
100.	59244066	Taška betonová profilovaná půlená 1/2	kus	135,0	38,00	5 130
101.	59244069	Taška - hřebenač s jednou příchýtkou	kus	173,0	121,00	20 933
102.	59244070	Taška - hřebenač koncový s 1 vrutem	kus	9,0	290,00	2 610
103.	59244071	Taška - hřebenač rozdělovací s 1 vrutem	kus	4,0	470,00	1 880
104.	59244073	Taška betonová profilovaná odvětrávací	kus	42,0	242,00	10 164
105.	59244075	Taška betonová profilovaná pultu základní 1/1	kus	9,0	305,00	2 745
106.	59244079	Taška betonová profilovaná protisněhová	kus	850,0	67,00	56 950
107.	59244237	Držák hřebenové latě	kus	114,0	41,00	4 674
108.	59244243	Taška plastová odvětrací/komplet	kus	6,0	1 150,00	6 900
109.	59244244	Taška plastová anténí	kus	1,0	875,00	875
110.	59244256	Mřížka ochranná větrací	kus	107,0	28,00	2 996
111.	59660237	Pás těsnící ke komínu a zdi hliníkový 500x28 cm (červená/hnědá)	kus	20,0	2 570,00	51 400

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
112.	59660654	Držák hromosvodu	kus	45,0	67,00	3 015
113.	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do sutí pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m2	201,65 201,65	117,00	23 593
114.	765111823	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m2	201,65 201,65	130,00	26 215
115.	765111831	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké do sutí za sklon přes 30° pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m2	201,65 201,65	14,00	2 823
116.	765111833	Příplatek k demontáži krytiny keramické hladké k dalšímu použití za sklon přes 30° pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m2	201,65 201,65	18,00	3 630
117.	765111861	Demontáž krytiny keramické hřebené a nároží sklonu do 30° na sucho do sutí pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m	37,5 37,5	22,00	825
118.	765111863	Demontáž krytiny keramické hřebené a nároží sklonu do 30° na sucho k dalšímu použití pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m	37,5 37,5	68,00	2 550
119.	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebené a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do sutí pozn 4 vč 7: (334, 4+63+41, 9-36)*0,5:50%	m	37,5 37,5	60,00	2 250
120.	765111867	Demontáž krytiny keramické hřebené a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou k dalšímu použití	m	37,5	75,00	2 813
121.	765121014	Montáž krytiny betonové sklonu do 30° na sucho přes 8 do 10 ks/m2 334, 4+63+16, 8+41, 9-36	m2	420,1 420,1	241,00	101 244
122.	765121251	Montáž krytiny betonové hřeben na sucho s větracím pásem	m	75,0	480,00	36 000
123.	765121351	Montáž krytiny betonové pultové hrany na sucho pultovými taškami	m	2,0	573,00	1 146
124.	765121411	Montáž krytiny betonové olemování prostupů těsnícím pásem	m	20,0	91,00	1 820
125.	765121503	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 30° do 40° 334, 4+63+16, 8-36	m2	378,2 378,2	84,00	31 769
126.	765121505	Příplatek k montáži krytiny betonové za připevňovací prostředky za sklon přes 50°	m2	41,9 41,9	150,00	6 285
127.	765123121	Krytina betonová okapová hrana s ochrannou mřížkou	m	104,0	93,00	9 672
128.	765125201	Montáž nástavce pro anténu pro betonovou krytinu	kus	1,0	149,00	149
129.	765125251	Montáž držáku hromosvodu na hřeben betonové krytiny	kus	45,0	201,00	9 045
130.	765125302	Montáž střešního výlezu plochy jednotlivě přes 0,25 m2 pro betonovou krytinu	kus	2,0	483,00	966
131.	7651254	Dodávka a montáž kompletní komínová lávka střešní krytiny s přímým zábradlím PZ s barvou - viz výpis zámečnických výrobků / ozn.Z/22	ks	7,0	4 100,00	28 700
132.	998765203	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 24 m	%	6,03	6 060,00	36 542
766: Konstrukce truhlářské						19 760
133.	61124150	Lemování oken Velux EDW 0000 CK02 55 x 78 na stávající okno Velux	kus	1,0	2 950,00	2 950
134.	766671021	Montáž původního střešního okna do krytiny tvarované 55 x 78 cm	kus	1,0	2 875,00	2 875
135.	766671471	Střešní okno 55 x 78 cm včetně montáže okenního rámu a lemování do krytiny tvarované - ozn. K/14	kus	1,0	10 820,00	10 820

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
136.	766674810	Demontáž střešního okna hladká krytina do 30° pozn 1 vč 5;3	kus	3,0	477,00	1 431
137.	766674811	Demontáž střešního okna hladká krytina do 45° - k opětovnému použití pozn 1 vč 5;1	kus	1,0	1 035,00	1 035
138.	766691911	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl do 1,5 m2 - vyvěšení dřevěných okenic, označit a uložit v objektu vyvěšení dřevěných okenic -uložení:27 pozn 2 vč 10 vyvěšení dřevěných okenic -uložení:1 pozn 2 vč 13	kus	28,0	16,00	448
139.	766691912	Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křidel oken pl přes 1,5 m2 - vyvěšení dřevěných okenic, označit a uložit v objektu vyvěšení dřevěných okenic -uložení:1 pozn 2 vč 13	kus	1,0	32,00	32
140.	998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	1,1	154,00	169

767: Konstrukce zámečnické

142.	767001	Dodávka a montáž ocelová mříž 1520x640mm-ozn.Z/1 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	3,0	2 400,00	7 200
143.	767002	Dodávka a montáž ocelová mříž 810x630mm-ozn.Z/2 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	1 300,00	1 300
144.	767003	Dodávka a montáž ocelová mříž 1100x630mm-ozn.Z/3 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	2,0	1 700,00	3 400
145.	767004	Dodávka a montáž ocelová mříž 1210x640mm-ozn.Z/4 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	3,0	2 200,00	6 600
146.	767005	Dodávka a montáž ocelová mříž 2250x1200mm-ozn.Z/5 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	4,0	8 000,00	32 000
147.	767006	Dodávka a montáž ocelová mříž 1360x630mm-ozn.Z/6 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	7,0	2 500,00	17 500
148.	767007	Dodávka a montáž ocelová mříž 1500x1780mm-ozn.Z/7 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	6 340,00	6 340
149.	767008	Dodávka a montáž ocelová mříž na dveře 1520x2310mm-ozn.Z/8 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	16 860,00	16 860
150.	767009	Dodávka a montáž ocelová mříž 1320x1600mm-ozn.Z/9 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	13,0	7 000,00	91 000
151.	767010	Dodávka a montáž ocelová mříž 1350x2570mm-ozn.Z/10 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	2,0	11 500,00	23 000
152.	767011	Dodávka a montáž ocelová mříž 2300x1600mm-ozn.Z/11 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	11 500,00	11 500
153.	767012	Dodávka a montáž ocelová mříž 1240x1600mm-ozn.Z/12 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	6,0	6 500,00	39 000
154.	767013	Dodávka a montáž ocelová mříž 620x1000mm-ozn.Z/13 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	4,0	2 500,00	10 000

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
155.	767014	Dodávka a montáž ocelová mříž 1300x750mm-ozn.Z/14 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	3 500,00	3 500
156.	767015	Dodávka a montáž ocelová mříž 590x970mm-ozn.Z/15 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	3,0	2 500,00	7 500
157.	767016	Dodávka a montáž ocelová mříž 1210x1450mm-ozn.Z/16 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	3,0	6 000,00	18 000
158.	767017	Dodávka a montáž ocelová mříž na dveře 1630x2570mm-ozn.Z/17 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	17 000,00	17 000
159.	767018	Dodávka a montáž ocelová mříž 1500x1450mm-ozn.Z/18 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	7 000,00	7 000
160.	767019	Dodávka a montáž ocelová mříž 820x2480mm-ozn.Z/19 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	7 700,00	7 700
161.	767020	Dodávka a montáž ocelová mříž 760x2280mm-ozn.Z/20 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	6 800,00	6 800
162.	767023	Dodávka a montáž kotvení sloupků-ozn.Z/23 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	29,0	800,00	23 200
163.	767161232	Montáž zábradlí rovného z profilové oceli do ocelové konstrukce hmotnosti do 45 kg pozn 3 vč 15 a pozn3 vč 16 41+28	m	69,0	430,00	29 670
164.	767161814	Demontáž zábradlí rovného nerozebratelného hmotnosti 1m zábradlí přes 20 kg - pro další použití pozn 5 vč 2+41 pozn 5 vč 4+28	m	69,0	280,00	19 320
165.	767995111	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	72,0	125,00	9 000
166.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg mříže pozn 1 vč 2+5+1,5+0,76+8 sušák prádlo pozn 6 vč4;3+5	kg	60,6	48,00	2 909
167.	998767203	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 24 m	%	1,81	4 450,00	8 055
783: Natěry						
168.	783201403	Oprášení tesarských konstrukcí před provedením nátěru 237,2+106,7+34+23+21,3+36,8+15,7+39,4	m2	514,1	15,00	7 712
169.	783213121	Napouštění dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesarských konstrukcí zabudovaných do konstrukce 237,2+106,7+34+23+21,3+36,8+15,7+39,4 pozn 2 vč 14; (2,26*1,2*4+1,52*0,74*7+1,34*0,71*3+1,28*0,7*2+0,99*0,7+1,68*0,7+1,73*0,75+1,66*0,75)*2	m2	569,659	168,00	95 703
170.	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru nový	m2	437,775	61,00	26 704

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		34,5+24,1		58,6		
		41,5*0,25+87,5*0,33+87,5*0,33+7,5*0,67+29,7*0,33+42,2*0,5+18,8*0,33+87,5*0,8+32,5*0,6+87,5*1+8,2*0,6		310,475		
		starý		-		
		0,6*9*3		16,2		
		0,6*87,5		52,5		
171.	783406801	Odstranění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením	m2	68,7	343,00	23 564
		starý		-		
		0,6*9*3		16,2		
		0,6*87,5		52,5		
172.	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	437,775	97,00	42 464
173.	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	437,775	93,00	40 713
174.	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	437,775	96,00	42 026
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady						
175.	03323000	Vlastní zdroj vody a El	kpl	1,0	10 000,00	10 000
176.	052002000	Finanční rezerva - staticky poškozených skrytých konstrukcí	%	3,0	20 000,00	60 000
177.	07	Zařízení staveniště	%	3,0	35 000,00	105 000
						175 000

Nabídkový rozpočet s výkazem výměr

Zakázka

Číslo zakázky	
Zakázka	Stavební úpravy č.p.52 a č.p.279 Sedlice - SO 02 Vrátnice
Klasifikace	
Fáze	
Komentář	

Verze

Popis	
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Název
-----------	-------

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

Zakázka:

Stavební úpravy č.p.52 a č.p.279 Sedlice - SO 02 Vrátnice

Popis	Cena
S0_02: Vrátnice	268 120
001: Zemní práce	8 279
003: Svislé konstrukce	1 101
006: Úpravy povrchu	2 661
009: Ostatní konstrukce a práce	9 070
099: Přesun hmot HSV	32 290
712: Povlakové krytiny	425
740: Silnoproud	800
762: Konstrukce tesařské	8 909
764: Konstrukce klempířské	40 984
765: Krytiny skládané	24 370
767: Konstrukce zámečnické	50 245
783: Nátěry	69 485
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	19 500
Celkem (bez DPH)	268 120
DPH	56 305
DPH 21 % ze základny: 268 120	56 305
Celkem (včetně DPH)	324 426

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrátne	Jedn. cena	Cena
S0_02: Vrátnice							
001: Zemní práce							
1.	112151111	Směrové kácení stromů s rozřezáním a odvětvěním D kmene do 200 mm	kus	1,0	-	322,00	268 120
2.	112201111	Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypaním jámy	kus	1,0	-	557,00	8 279
3.	1901	Odstranění skládky větví na ploše 4x4m, vč. naložení odvozu na skládku a popl.za skládku	kpl	1,0	-	7 400,00	7 400
003: Svislé konstrukce							
4.	316231111	Ukončení vrstvy z cihel plných pálených dl 290 mm pevnosti P 20 naplocho	m2	1,77	-	445,00	1 101
5.	316381111	Kominové krycí desky tl do 80 mm z betonu tř. C 12/15 až C 16/20 bez přesahů	m2	0,461	-	680,00	788
zakončení kominů pod střechou: 0,48*0,48*2							
006: Úpravy povrchu							
6.	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	3,0	-	484,00	2 661
7.	632450124	Výrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v pásu	m2	1,77	-	683,00	1 452
pozn. 4,5;0,3*4,7+0,2*1,8							
009: Ostatní konstrukce a práce							
8.	949101112	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešňovou podlahou v do 3,5 m zatížení do 150 kg/m2	m2	61,32	-	69,00	1 209
9.	962031133	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 150 mm	m2	8,736	-	117,00	9 070
10.	962032231	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	1,606	-	727,00	4 231
11.	962032314	Bourání pílů cihelných z dutých nebo plných cihel pálených i nepálených na jakoukoli maltu	m3	0,486	-	1 386,00	1 022
12.	962032631	Bourání zdiva kominového nad střechou z cihel na MV nebo MVC	m3	0,892	-	857,00	1 168
13.	967042712	Odsekání zdiva z kamene nebo betonu plošné tl do 100 mm	m2	0,98	-	437,00	674
3 z 7							

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrátne	Jedn. cena	Cena
14.	968072455	poz. 2 vč 3:0,7*0,7*2 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1,6	-	296,00	474
15.	969021121	poz. 3:1,6 Vybourání kanalizačního potrubí DN do 200 - komínový nástavec z AZC	m	2,0	-	155,00	310
099: Přesun hmot HSV							
16.	997002611	Nakládání suti a vybouraných hmot	t	11,004	-	120,00	1 321
17.	997013212	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m ručně	t	11,004	-	1 050,00	11 555
18.	997013821	Poplatek za uložení stavebního odpadu s obsahem azbestu na skládce (skládkovné)	t	0,126	-	10 000,00	1 260
19.	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	11,395	-	1 140,00	12 990
20.	997241531	Vodorovné přemístění suti na skládku	t	11,004	-	450,00	4 952
21.	998011002	Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m	t	0,666	-	320,00	213
712: Povelkové krytiny							
22.	712400832	Odstranění povelkové krytiny střech do 30° dvouvrstvě	m2	21,667	-	19,00	412
23.	998712202	poz. 1:4,61*4,7 Přesun hmot procentní pro krytiny povelkové v objektech v do 12 m	%	3,15	-	4,30	14
740: Silnoproud							
24.	740101	Úprava připojení hromosvodu na střeše	m	5,0	-	160,00	800
762: Konstrukce tesařské							
25.	762331812	Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	37,51	-	147,00	5 514
26.	762331814	poz. 1: krokve: 7*4,7 Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 450 cm2	m	4,61	-	218,00	1 005
27.	762341811	poz. 1: vaznice: 4,61 Demontáž bednění střech z prken	m2	21,667	-	80,00	1 733
28.	762342911	poz. 1:4,61*4,7 Zalátování otvorů ve střeše latěmi na vzdálenost do 0,22 m plochy jednotlivě do 1 m2	m2	1,62	-	285,00	462
29.	998762202	poz. 2 vč 7:0,9*0,9*2 Přesun hmot procentní pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%	5,58	-	35,00	195
764: Konstrukce klempířské							
30.	764002801	Demontáž závětné lišty do suti	m	9,2	-	37,00	340
31.	764002881	poz. 1:4,6*2 Demontáž lemování střešních prostupů do suti	m2	1,6	-	202,00	323
32.	764004801	poz. 5 vč 3:0,4* (0,5*4)*2 Demontáž podokapního žlabu do suti	m	48,01	-	77,00	3 697
		poz. 6 vč 3:4,61 poz. 7 vč 3:15,2*2+6,5*2		4,61 43,4			

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrátne	Jedn. cena	Cena
33.	764004861	Demontáž svodu do suti pozn. 6 vč 3;2;5	m	2,5	-	60,00	150
34.	764214404	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené řs 330 mm	m	1,8	-	540,00	972
35.	764214407	Oplechování horních ploch a nadezdívek (atik) bez rohů z Pz plechu mechanicky kotvené řs 670 mm	m	4,2	-	725,00	3 045
36.	764511415	Žlab podokapní hranatý z Pz plechu řs 500 mm - ozn. K/1	m	44,5	-	650,00	28 925
37.	764511465	Kolík hranatý pro podokapní žlab z Pz plechu 400/150 mm - ozn. K/1	kus	2,0	-	1 207,00	2 414
38.	764902	Vyčištění dešťového svodu	m	8,4	-	74,00	622
39.	998764202	Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	%	1,56	-	318,00	496
765: Krytiny skládané							
40.	765111101	Montáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho přes 32 do 40 ks/m2 korunové krytí	m2	24,572	-	482,00	24 370
41.	765111231	Montáž krytiny keramické nároží do malty	m	1,742	-	1 220,00	2 125
42.	765111261	Montáž krytiny keramické hřeben zplna do malty	m	4,16	-	705,00	2 933
43.	765111821	Demontáž krytiny keramické hladké sklonu do 30° na sucho do suti	m2	22,952	-	117,00	2 685
44.	765111865	Demontáž krytiny keramické hřebenů a nároží sklonu do 30° se zvětralou maltou do suti	m	5,902	-	62,00	366
45.	765113711	Krytina keramická lemování prostupů těsnícím pásem plochy jednotlivě do 0,25 m2	kus	2,0	-	1 670,00	3 340
46.	998765202	Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 12 m	%	5,33	-	202,00	1 077
767: Konstrukce zámečnické							
47.	76701	Dodávka a montáž na sklápěcí výlez do půdy uzamykatelnou závorou (petlici) se zámkem	ks	1,0	-	3 800,00	3 800
48.	76702	Dodávka a montáž ocelová mříž 2300x1600mm-ozn.Z/1 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	-	11 000,00	11 000
49.	76703	Dodávka a montáž ocelová mříž 1300x1600mm-ozn.Z/2 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	2,0	-	6 400,00	12 800

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrátne	Jedn. cena	Cena
50.	76704	Dodávka a montáž ocelová mříž 1300x2200mm-ozn.Z/3 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	-	8 000,00	8 000
51.	76705	Dodávka a montáž ocelová mříž na dveře 950x2100mm-ozn.Z/4 vč. stavebních prací a povrch. úprav - viz. tabulka výrobků PSV-zámečnické	ks	1,0	-	11 500,00	11 500
52.	767996701	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí řezáním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg pozn 9 vč 5,40	kg	40,0	-	55,00	2 200
53.	998767202	Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	%	1,79	-	528,00	945
783: Natěry							
54.	783106807	Odstanění nátěrů z truhlářských konstrukcí odstraňovačem nátěrů	m2	9,771	-	148,00	1 446
55.	783113121	Dvojnásobný napouštěcí syntetický nátěr s fungicidní přísadou truhlářských konstrukcí vnější stupně schodnice: 0,75*19*0,3 schodnice:0,6*4,58*2	m2	9,771	-	202,00	1 974
56.	783201403	Oprášení tesařských konstrukcí před provedením nátěru pozn 2 vč 7 krokve:44,57 vaznice:4,39 pozednice:13,37 sloupky:3,47 vzpěry:10,48 kleštiny:7,308 kroken nár:9,42 pásky:2,52 latě:52,58	m2	148,108	-	14,00	2 074
57.	783213121	Napouštěcí dvojnásobný syntetický fungicidní nátěr tesařských konstrukcí zabudovaných do konstrukce	m2	148,108	-	164,00	24 290
58.	783401313	Odmaštění klempířských konstrukcí ředidlovým odmašťovačem před provedením nátěru okapnice: (15,2*2+6,5*2)*0,2 žlab: (15,2*2+6,5*2)*0,4*2 římsa: (15,2*2+6,5*2)*0,6 svod:4,3*2*0,4 zdi:0,8*4,2+0,5*1,8	m2	77,14	-	59,00	4 551
59.	783406801	Odstanění nátěrů z klempířských konstrukcí obroušením okapnice: (15,2*2+6,5*2)*0,2 římsa: (15,2*2+6,5*2)*0,6 svod:4,3*2*0,4	m2	38,16	-	343,00	13 089
60.	783414201	Základní antikorozní jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	77,14	-	97,00	7 483
61.	783415101	Mezinátěr syntetický jednonásobný mezinátěr klempířských konstrukcí	m2	77,14	-	93,00	7 174
62.	783417101	Krycí jednonásobný syntetický nátěr klempířských konstrukcí	m2	77,14	-	96,00	7 405

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Ztrátné	Jedn. cena	Cena
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady							
63.	033213000	Vlastní zdroj vody a EI					19 500
64.	052002000	Finanční rezerva - staticky poškozených skrytých konstrukcí	kpl	1,0	-	3 000,00	3 000
65.	07	Zařízení staveniště	%	3,0	-	2 300,00	6 900
			%	3,0	-	3 200,00	9 600

Handwritten signature
791 01 6547 Kunlun
60168
1988