

Dodatek č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO
dle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 2018/00149

Smluvní strany:

Objednatel:	Město Poděbrady
se sídlem:	Jiřího náměstí 20/I, 290 31 Poděbrady
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
IČ:	00239640
DIČ:	CZ00239640
zastoupený ve věcech smluvních:	[REDAKCE]
zastoupený ve věcech technických:	[REDAKCE]

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	Daniel Šperk
se sídlem:	[REDAKCE]
bankovní spojení:	[REDAKCE]
číslo účtu:	[REDAKCE]
IČ:	68992335
DIČ:	[REDAKCE]
zastoupený ve věcech smluvních:	Daniel Šperk
zastoupený ve věcech technických:	Daniel Šperk [REDAKCE]

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany se dnešního dne , měsíce a roku společně dohodly na uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00149 uzavřené dne 27.3.2018 na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem: „**Snížení energetické náročnosti budovy MŠ Studentská, Poděbrady II**“, financovanou také ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Operačního programu životního prostředí (dále také jen „OPŽP“).

I.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy, které jsou vyvolány změnou technického řešení a jsou v příloze tohoto dodatku.

na změně článku V. cena díla, odstavec 2.

Cena díla se navyšuje o 267.747,82 Kč bez DPH (323.974,86 Kč včetně DPH) na konečných 3.767.061,82 Kč bez DPH (4.558.144,80 Kč včetně DPH).

II.

Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.

Příloha: Změnový list č. 1-4

Uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00149 bylo schváleno Radou města Poděbrady dne 10.9.2018 usnesením č. 791/2018.

27. 09. 2018

V Poděbradech dne:

V Budiměřicích dne: 27.9.2018

starosta

Změnový list č.1

Stavba: SEN budovy MŠ Studentska, Poděbrady

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 8.8. 2018

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soupis prací								
		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV					
Konstrukce tesařské								
1	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - kleštiny posílení plných vazeb	mb	48,00	203,10	23 896,60	
2	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - krokve výměna	mb	8,00	280,23	9 748,80	21%
3	K	762332132	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 224 cm2 - pozednice výměna	mb	4,00	280,23	2 241,84	21%
4	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	0,86	725,34	1 120,92	21%
5	K	762083111	Impregnace řeziva	m3	0,86	1 061,23	623,79	21%
6	H	Dodávka	Hraněné řezivo	m3	1,00	7 985,63	912,66	21%
7	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			7 985,63	21%
							1 262,96	21%
Konstrukce tesařské-přidání kleštín do krovu z důvodu montáže stropu na půdě								
8	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 - kleštiny k dalším krokvím	mb	144,00	203,10	45 188,52	
9	K	762395000	Spojovací a ochranné prostředky pro střechy	m3	1,15	725,34	29 246,40	21%
10	K	762083111	Impregnace řeziva	m3	1,15	1 061,23	834,14	21%
11	H	Dodávka	Hraněné řezivo	m3	1,44	7 985,63	1 220,41	21%
12	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			11 499,31	21%
							2 388,25	21%
Příložky oboustranné ke krokvím								
13	K	76233R	Oboustranné příložky ke krokvím	pár	6,00	1 825,00	11 561,01	
14	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesařské v objektech v do 12 m	%			10 950,00	21%
							611,01	21%
Spárování kominového zdíva								
15	K	978023411	Vysekání a vycištění spár zdíva cihelného kominového	m2	4,00	115,64	6 338,61	
							462,56	21%

16	K	627452913	Vyčištění a přesparování starého komínového zdiva						
17	K	949111114	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	4,00	856,37	3 425,48	21%	
18	K	999281211	Přesun hmot. opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	m2	10,00	195,40	1 954,00	21%	
				%			496,57	21%	
			Bourání komínového zdiva				9 014,91		
19	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	2,26	985,63	2 227,52	21%	
20	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	10,50	218,65	2 295,83	21%	
21	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,50	174,53	610,86	21%	
22	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	14,00	21,85	305,90	21%	
23	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	3,50	95,73	335,06	21%	
24	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	14,00	11,98	167,69	21%	
25	K	979990000	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	3,50	207,79	727,26	21%	
26	K	949111114	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	12,00	195,40	2 344,80	21%	
			Nátěr kotevních želez pozednic v plných vazbách				1 650,00		
27	K	784 Práce	Mechanické očištění a nátěr	hod	4,00	275,00	1 100,00	21%	
28	H	784 Materiál	Dodávka materiálů	kpl.	1,00	550,00	550,00	21%	
			Bourání komínu v půdním prostoru v místnosti kanceláře vedle ředitelny				12 701,99		
29	K	962032641	Bourání zdiva komínového nad střechou z cihel na MC	m3	1,35	985,63	1 330,60	21%	
30	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	6,76	218,65	1 478,84	21%	
31	K	979011112	Příplatek za nošení po schodišti	t	2,25	587,95	1 325,53	21%	
32	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,25	174,53	393,48	21%	
33	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	9,02	21,85	197,04	21%	
34	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	2,25	95,73	215,82	21%	
35	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	9,02	11,96	108,02	21%	
36	K	979990000	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	2,25	207,79	468,46	21%	
37	K	949111114	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	5,00	195,40	977,00	21%	
38	H	Dodávka	Zadělaní otvoru v podlaze a stropu OSB deskou vč.spojovacího materiálu	kpl.	1,00	562,50	562,50	21%	
39	K	762R	Zadělaní otvoru v podlaze a stropu práce	kpl.	1,00	1 100,00	1 100,00	21%	
40	H	Dodávka	Odvětrání komínu - materiál	kpl.	1,00	1 690,00	1 690,00	21%	
41	K	317272R	Odvětrání komínu - práce	kpl.	1,00	2 475,00	2 475,00	21%	
42	K	998762202	Přesun hmot pro kce tesářské v objektech v do 12 m	%			379,69	21%	
			Součet:						
			Mimostaveništní doprava osob a materiálu	Kč			110 351,64		
			Zařízení staveniště	Kč			4 965,82		
				Kč			225,12		
			Cena bez DPH člni						
			DPH 21%	Kč			115 542,58		
			Cena včetně DPH člni	Kč			24 263,94		
				Kč			139 806,52		



Změnový list č.2

Stavba: SEN budovy MŠ Studentská, Poděbrady

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 8.8. 2018

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soupis prací								
	HSV, PSV		Práce a dodávky HSV a PSV					
			Výměna potrubí ve sklepe					
1		722 Materiál	PPR 32				3 147,86	
2		722 Materiál	Obímky přechody	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	21%
3		722 Práce	Montáž potrubí	kpl.	1,00	1 000,00	1 000,00	21%
4		998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	kpl.	1,00	940,00	940,00	21%
				%			207,86	21%
			Expanzní nádoba ve sklepe tlaková					
5		722	Dodávka a montáž pojišťovací ventil				16 249,77	
6		722	Expanzní nádoba reflex 140L	ks	2,00	1 375,00	2 750,00	21%
7		722	Montáž a napojení do kotlového okruhu	ks	1,00	7 950,00	7 950,00	21%
8		722	KK 25	kpl.	1,00	3 950,00	3 950,00	21%
9		722	Závitové přechody 3/4 1"	ks	1,00	298,00	298,00	21%
10		998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	kpl.	1,00	310,00	310,00	21%
				%			991,77	21%
			Montáž, napojení na kotle, kombinovaného bojleru do 200L					
11		731 Materiál	KK 25				18 117,35	
12		731 Materiál	potrubí CU 18 mm	kpl.	1,00	550,00	550,00	21%
13		731 Materiál	Oběhové čerpadlo	kpl.	1,00	1 200,00	1 200,00	21%
14		731 Materiál	Zpětná klapka	ks	1,00	3 840,00	3 840,00	21%
15		731 Materiál	Filter 1"	ks	1,00	540,00	540,00	21%
16		731 Materiál	Šrubení k čerpadlu uzavíratelné	ks	1,00	360,00	360,00	21%
17		731 Materiál	Závitové přechody 3/4 /18 lis	ks	2,00	295,00	590,00	21%
18		731 Materiál	Kolena lis 18 mm	kpl.	1,00	850,00	850,00	21%
19		731 Materiál	Kolena ,redukce,přechody	kpl.	1,00	490,00	490,00	21%
				kpl.	1,00	550,00	550,00	21%

20	731 Prace	Navazání odbočky na kotlový okruh 4x	ks	4,00	715,00	2 860,00	21%
21	731 Prace	Topná práce	kpl.	1,00	5 400,00	5 400,00	21%
22	998731202	Přesun hmot pro kotelny v objektech v do 12 m	%			887,35	21%
						9 485,18	
						16 904,86	
23	741	Elektro montážní práce Sklep - připojení boileru (viz. rozpočet v příloze)	kpl.	1,00	9 485,18	9 485,18	21%
						16 904,86	
						16 904,86	
24	722 Mat.Prac	Dodávka a montáž potrubí cirkulace teple vody ze sklepa na pudu	kpl.	1,00	8 160,00	8 160,00	21%
25	722 Mat.Prac	Čerpadlo Wilo zpětná klapka KK3/4 šroubení	ks	1,00	5 136,00	5 136,00	21%
26	722 Materiál	Izolace a filinky	kpl.	1,00	2 850,00	2 850,00	21%
27	998722202	Přesun hmot pro vnitřní vodovod v objektech v do 12 m	%			758,86	21%
						63 905,02	
						2 875,73	
						130,37	
						66 911,11	
						14 051,33	
						80 962,44	

Poznámka:

Nabídku na elektroinstalaci k boileru a oběhového čerpadlu doplním do konce tohoto týdne.

Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.

Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.

DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 8.8. 2016

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:

p. Slanička Radek

projektový a obchodní manažer

e-mail: slaniczka.radek@seznam.cz

mobil 602 24 83 20

Změnový list č.3

Stavba: SEN budovy MŠ Studentská, Poděbrady

Objekt:

Část:

JKSO:

Objednatel: Město Poděbrady

Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK

Datum: 8.8. 2018

P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soupis prací								
		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV					
			Paropropustné pásy kolem oken					
1	K	766629214	Pásy kolem oken ze strany od zahrady	mb	100,00	75,90	7 590,00	
			Sádrokartonové konstrukce				7 590,00	21%
2	K	763164236	SDK obklad dřevěných kcí tvaru U š do 1,2 m desky 1xDF 15				18 853,85	
3	K	784161601R00	Penetrace podkladu nátěrem standart, 1 x	mb	24,00	645,34	15 488,16	21%
4	K	784165512R00	Malba tekutá , bílá, bez penetrace, 2 x	m2	17,00	16,15	274,55	21%
5	K	949121111	Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce lešeňové podlahy do 1,2 m	m2	17,00	25,88	439,88	21%
6	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	m2	10,00	125,63	1 256,30	21%
			Obložení trámů krovu SDK deskami	%			1 394,96	21%
7	K	342267173RT2	Obklad trámů sádrokartonem čtyřstranný do 0,5/0,5m desky protipožární tl. 15 mm (šikmé vzpěry, pásy)				39 265,60	
8	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	mb	42,65	852,53	36 360,40	21%
			Strop schodiště vodorovná část	%			2 905,20	21%
9	K	965081353	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl přes 40 mm pl přes 1 m2				7 620,17	
10	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	m2	7,92	167,75	1 328,58	21%
11	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	.	4,53	218,65	990,48	21%
12	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	.	1,51	174,53	263,54	21%
13	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	.	6,04	21,85	131,97	21%
14	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	.	1,51	95,73	144,55	21%
15	K	979990000	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	.	6,04	11,98	72,35	21%
16	K	952902110	Čištění budov zametáním v místnostech, chodbách, na schodištích nebo půdách	.	1,51	207,79	313,76	21%
17	K	713121121	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy	m2	7,92	65,43	518,21	21%
				m2	7,92	49,73	393,86	21%

18	H	Dodávka	Tepelná izolace MV tl.160 mm 2x	m2	18,22	139,15	2 534,76	21%
19	K	76313175R	Montáž parotěsné zábrany do stropu 2x	m2	7,92	45,67	361,71	21%
20	H	Dodávka	Parotěsná folie	m2	18,22	26,50	482,72	21%
21	K	998713202	Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	%			83,68	21%
							10 115,78	
Strop schodiště šikmá část								
22	K	978012191	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů rákosových o rozsahu do 100 %	m2	6,00	117,63	705,78	21%
23	K	762341811	Demontáž bednění střeš z prken	m2	6,00	27,53	165,18	21%
24	K	979011111	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	1,44	218,65	314,86	21%
25	K	979082111	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,48	174,53	83,77	21%
26	K	979082121	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,92	21,85	41,95	21%
27	K	979083117	Vodorovné přemístění suti na skládku do 6000 m	t	0,48	95,73	45,95	21%
28	K	979083191	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	1,92	11,98	23,00	21%
29	K	979990000	Poplatek za skládku smíšené stavební suti	t	0,48	207,79	99,74	21%
30	K	4471331RR00	Podkr.SDK,OK,izol.1xRF tl.12,5 minerální izolace 140 + 160 + 20 mm	m2	6,00	1 137,37	6 824,22	21%
31	K	949111114	Lešení lehké pomocné kozové trubkové o výšce lešeňové podlahy do 3,5 m	m2	6,00	195,40	1 172,40	21%
32	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			638,93	21%
Schody na půdu FAKRO LWF 45 (60x120)							18 876,65	
33	K	763183R	Montáž schodu FAKRO 600x1200 mm	ks	1,00	2 500,00	2 500,00	21%
34	K	762521R	Výroba půdní lávky včetně záklopu na schody	kpl.	1,00	6 160,00	6 160,00	21%
35	H	Dodávka	OSB deska, vata záklop, spojovací materiál	kpl.	1,00	1 500,00	1 500,00	21%
36	H	Dodávka	FAKRO schody LWF 45 (60x120)	ks	1,00	7 320,00	7 320,00	21%
37	K	998763201	Přesun hmot pro dřevostavby v objektech v do 12 m	%			1 396,65	21%
Fasádní dekorační profily							16 439,78	
38	K	62239201RR00	Fasádní dekorační profil (šambrána), nátěr profil 50x10 mm, nátěr	mb	24,80	349,54	8 668,59	21%
39	K	62239202RR00	Fasádní dekorační profil podparapetní profil,nátěr profil 200x50 mm, nátěr	mb	12,70	568,13	7 215,25	21%
40	K	999281211R00	Přesun hmot, opravy vněj. pláštěů výšky do 25 m	%			555,93	21%
Součet							Kč	118 761,83
Mimostaveništní doprava osob a materiálu							Kč	5 344,28
Zařízení staveniště							Kč	242,27
Cena bez DPH činí				Kč			124 348,39	
DPH 21%				Kč			26 113,16	
Cena včetně DPH činí				Kč			150 461,55	



Změnový list č.4

Stavba: SEN budovy MŠ Studentská, Poděbrady
 Objekt:
 Část: ODPOČTY
 JKSO:

Objednatel: Město Poděbrady
 Zhotovitel: STAVEBNÍ FIRMA DANIEL ŠPERK
 Datum: 8.8. 2018


P.Č.	TV	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem	Sazba DPH
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Soupis prací								
		HSV, PSV	Práce a dodávky HSV a PSV					
62	K	62239205RR00	Fasádní dekorální profil ozdobný sloup,nátěr profil 210x20 mm, nátěr	m	52,44	618,52	32 434,98	
73	K	642944121RU5	Osazení ocelových zárubní dodatečně do 2,5 m2 včetně dodávky zárubně 90x197x16 cm	kus	1,00	1 857,16	1 857,16	
181	K	6116018612	Dveře vnitřní hřídké plně 1 kříd. 90x197 s polodrážkou	kus	1,00	2 178,53	2 178,53	
202	K	M2221012	Dmžž+ zpětná MŽ antény	kus	1,00	1 956,47	1 956,47	
			Součet					
			Mimostaveništní doprava osob a materiálu	Kč			36 427,14	
			Zařízení staveniště	Kč			548,73	
				Kč			78,39	
			Cena bez DPH činí	Kč			39 054,26	
			DPH 21%	Kč			8 201,40	
			Cena včetně DPH činí	Kč			47 255,66	

Poznámka:

Náklady spojené s odběrem vody a elektřiny nese investor.
 Konečná cena bude účtována dle skutečně provedených prací.
 DPH bude účtováno dle zákona platného k DUZP.

V Budiměřicích dne 8.8. 2018

Za STAVEBNÍ FIRMU DANIEL ŠPERK zpracoval:



Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo č. 2018/00149 „Snížení energetické náročnosti budovy MŠ
Studentská Poděbrady“

