

ke sml. 6390/15
o 993



98516

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	Dodatek č. 2 na provedení dodatečných stavebních prací II/150 Babice - Okrouhlice, část 2				
Oprávněn/pověřen k podpisu:	MUDr. Jiří Běhounek, hejtmán kraje				
Schváleno:	ZK	Datum:	15.12.2015	Č.usnesení:	0578/07/2015/ZK
Dokument uložen u:	ODSH/I.Šedová				
Počet vyhotovení:	5				
Adresát:	HOCHTIEF CZ a. s.				
Smluvní částka: 1)	30275544.25				
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství				
Podpis zajistit do:	ihned				

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH/I.Šedová	11.11.2016		
Projednáno s:	ODSH/H.Matulová	11.11.2016		
Právní kontrola:	ODSH/A.Mládek	11.11.2016		
Předkládá:	ODSH/H.Strnadová	11.11.2016		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH/H.Strnadová	11.11.2016		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH/H.Strnadová	11.11.2016	
	Správce rozpočtu:	OE/R.Paulíková	11.11.2016	

Poznámka:

Subjekt (IČO: 46678468), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: sedova.i, datum ověření: 19.10.2016 13:38:25):

Dodatek č. 2 na provedení dodatečných stavebních prací II/150 Babice - Okrouhlice, část 2
Snížení ceny o 921 983,34 Kč vč. DPH

Rozpočtová skladba:

Částka s DPH: 30275544.25, Datum Od: , Datum do: , Perioda: , ODP A: 2212, ORJ: 1001, ORG: 0001270050000
POL: 6121 UZ:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u niž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).



KUJIP014SXX4

ke sml. 6390/15
D. 993

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: „II/150 Babice – Okrouhlice“, část 2

Číslo smlouvy objednatele: 85916
Číslo smlouvy zhotovitele: D50270/INV/2015/007

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina,**
Adresa: Žižkova 57, 587 33 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman kraje
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749

(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: **HOCHTIEF CZ a. s.**
Adresa: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5, Česká republika
zástupce pro věci smluvní: Miroslav Papoušek, ředitel provozu zemních prací
zástupce pro věci technické: Miroslav Ševčík, zástupce ředitele provozu pro výrobu
Bankovní spojení: Citibank Europe plc., organizační složka
Číslo účtu: 2047610104/2600
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 6229

(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1. a 1.2. článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 5 zákona č. 134/2006 Sb. o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na této nepodstatné změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Jedná se o práce stavebně a technologicky propojené s ostatními pracemi, které bylo nezbytně nutné a ekonomické provést v rámci této akce. Zdůvodnění prací a jejich specifikace bylo projednáno v rámci kontrolních dnů stavby.

2.2 Předmětem tohoto dodatku smlouvy o dílo uzavřené 21. 09. 2015 (č. smlouvy objednatele: 85916, č. smlouvy zhotovitele D50270/INV/2015/007) a dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 na akci „II/150 Babice – Okrouhlice“, část 2 (dále jen Smlouva o dílo), je změna celkové ceny díla v důsledku nutných dodatečných stavebních prací, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku smlouvy.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 4 – cenové ujednání, odstavec 4.3

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH:	25 783 080,65 Kč
DPH 21%:	5 414 446,94 Kč
cena celkem včetně DPH:	31 197 527,59 Kč

(slovy: třicetjedenmilionjedenstodevadesátšedmtisícpětsetdvacetsedmkorunčeských, padesátdevěthaléřů)

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.3 Cena za provedení díla, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli, činí:

cena celkem bez DPH:	25 021 110,95 Kč
DPH 21%:	5 254 433,30 Kč
cena celkem včetně DPH:	30 275 544,25 Kč

(slovy: třicetmilionůdvěstěsedmdesátšesttisícpětsetčtyřicetčtyřikorunčeských, dvacetpěthaléřů)

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 09. 2015 (č. smlouvy objednatele: 85916, č. smlouvy zhotovitele D50270/INV/2015/007) a dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 tímto dodatkem č. 2 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o dílo uzavřené dne 21. 09. 2015 (č. smlouvy objednatele: 85916, č. smlouvy zhotovitele D50270/INV/2015/007) a dodatku č. 1 ze dne 9. 3. 2016 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránily jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

3.5. Tento dodatek ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou přílohy:
Příloha č. 1 – oceněný soupis provedených prací

V Jihlavě dne 14. 11. 2016


V Českých Budějovicích dne 10. 11. 2016

Objednatel:



Kraj Vysočina
Zlíškova 57, 587 33 Jihlava

MUDr. Jiří Běhounek
hejtman kraje

Zhotovitel:


HOCHTIEF
HOCHTIEF CZ a.s.
IČ: 46678468

Miroslav Papoušek
ředitel provozu zemních prací
na základě plné moci


Miroslav Ševčík
Zástupce ředitele provozu pro výrobu
na základě plné moci

Priloha 0.1

ASPE 9

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Soupis objektů s DPH

Stavba: 13-5-117 - II/150 Babice - Okrouhlice

Varianta: ZŘ -

Odbytová cena: 25 021 110,95

OC+DPH:

Objekt	Popis	CELKEM
SO 000	Ostatní a vedlejší náklady	1 920 811,30
SO 101	Silnice II/150	6 538 499,08
SO 101a	Propust - km 76,938	146 371,68
SO 101b	Propust - km 77,036	96 838,28
SO 101c	Propust - km 77,257	76 782,49
SO 102	Silnice II/150 studená recyklace	11 205 817,35
SO 102a	Propust km 77,751	6 155,00
SO 102b	Propust km 77,848	12 062,84
SO 102c	Propust km 77,959	53 945,02
SO 102d	Propust km 78,316	22 345,69
SO 102e	Propust km 78,387	81 888,52
SO 102f	Propust km 78,451	38 711,12
SO 102g	Propust km 78,712	89 382,10
SO 102h	Propust km 79,047	56 856,81
SO 103	Úprava křižovatky silnic II/150 a III/34750	1 090 636,27
SO 104	Sjezdy, samostané sjezdy a místní komunikace	884 117,47
SO 201	Most č.ev. 150-020	2 139 652,13
SO 103	Rozšíření křižovatky	116 442,80
	Sanace zdi	302 515,86
	Výměna svodidel	53 113,44
	Osazení žlabovek	37 091,41
	Odvoz sutí	37 960,50
	Odstranění křovin	13 113,80
	CELKEM	25 021 110,95

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
 číslo a název rozpočtu: SO 000 Ostatní a vedlejší náklady
 Zatržďení JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		8	9
3	2013_OTSKP	02610		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ ZKUŠEBNOU ZHOTOVITELE Veškeré průkazní a kontrolní zkoušky dle příslušných kapitol TKP (včetně vypracování KZP a technologických postupů prací)	KPL	1,000	12 310,00	12 310,00
4	2013_OTSKP	02720		ZKUŠEBNÍ PROVOZ (PŘEDČASNÉ UŽÍVÁNÍ) Náklady zhotovitele na účast na zkušebním provozu včetně rizik vyplývajících z nutnosti zásahu či úprav zkoušeného zařízení.	KPL	1,000	3 077,50	3 077,50
5	2013_OTSKP	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY Položka zahrnuje dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby (dle schváleného plánu ZOV a vyjádření DI PČR), zahrnuje pronájem dopravního značení - tzn. osazení, přesuny a odvoz provizorního dopravního značení. Zahrnuje dočasné dopravní značení, SSZ, dopravní zařízení (např. citybloky, provizorní betonová a ocelová svodidla, světelné výstražné zařízení atd.) oplocení a všechny související práce po dobu trvání stavby. Součástí položky je i údržba a péče o dopravně inženýrská opatření v průběhu celé stavby. Součástí položky je vyřízení DIR včetně jeho projednání.	KPL	1,000	307 750,00	307 750,00
	2013_OTSKP	02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	94 408,80	94 408,80
6	2013_OTSKP	02730		POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ Kontrola a vytyčení jejich skutečné trasy a provedení ochranných opatření pro zabezpečení stávajících inženýrských sítí, ruční odkop v blízkosti všech inženýrských sítí, ochrana před mechanickým poškozením bet. panely či ocelovými plechy.	KPL	1,000	6 155,00	6 155,00
7	2013_OTSKP	02851		PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU Passport okolních objektů a objízdných tras, před a po realizaci.	KPL	1,000	12 310,00	12 310,00
8	2013_OTSKP	02910		OSTATNÍ POŽADAVKY - ZEMĚMĚŘIČSKÁ MĚŘENÍ Vyhotovení geometrického plánu vč. věcných břemen dle SoD.	KPL	1,000	221 580,00	221 580,00
10	2013_OTSKP	02940		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ DOKUMENTACE Realizační dokumentace stavby dle SoD.	KPL	1,000	61 550,00	61 550,00
11	2013_OTSKP	02943		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS Realizační dokumentace stavby dle SoD na SO 201 - Most a na ostatní části dle požadavků objednatele	KPL	1,000	246 200,00	246 200,00
12	2013_OTSKP	02944		OSTATNÍ POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PŘEDVEDENÍ Vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy dle SoD.	KPL	1,000	61 550,00	61 550,00

13	2013_OTSKP	02950		OSTATNÍ POŽADAVKY - BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ OPATŘENÍ NA STAVENIŠTI Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska požární ochrany (požární řád a poplachová směrnice) a z hlediska provozu staveniště (provozně dopravní řád), podrobněji viz plán BOZP.	KPL	1,000	18 465,00	18 465,00
16	2013_OTSKP	03710	R	OPRAVA OBJÍZDNÝCH TRAS položka bude čerpána se souhlasem objednatele dle skutečností pevná cena: 500 000Kč	KPL	1,000	500 000,00	500 000,00
ORN				Ostatní náklady stavby				1 545 356,30
1	2013_OTSKP	01241		POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU DLE SoD Zhotovitel se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě s minimální pojistnou částkou pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetími osobám.	KPL	1,000	12 310,00	12 310,00
2	2013_OTSKP	01400		POPLATKY Vyžadované bankovní záruky za řádné zajištění závazků zhotovitele plynoucích z odpovědnosti za vady díla ve výši dle SoD a platnou po dobu záruky.	KPL	1,000	24 620,00	24 620,00
9	2013_OTSKP	02911	R	GEODETICKÉ PRÁCE Zaměření stavby před výstavbou, geodetické zaměření skutečného stavu na podkladu katastrální mapy, vytyčení obvodu staveniště.	KPL	1,000	153 875,00	153 875,00
14	2013_OTSKP	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR Zajištění geologa, geotechnika stavby, úředně oprávněného zeměměřičského inženýra stavby.	KPL	1,000	30 775,00	30 775,00
15	2013_OTSKP	03130		ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ Vybudování zařízení staveniště, provoz zařízení staveniště, odstranění zařízení staveniště.	KPL	1,000	153 875,00	153 875,00
VRN				Vedlejší náklady stavby				375 455,00
				C e l k e m				1 920 811,30

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 101 Silnice II/150
 číslo a název rozpočtu: SO 101 Silnice II/150
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	RDS		CENA	
						Počet jednotek		jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9	
1	2013_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU v místě ozelenění, tl. 150mm včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	462,000	12,80	5 913,60	
2	2013_OTSKP	112224		ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,9M, ODVOZ DO 50KM včetně odvozu a likvidace	KUS	0,000	706,59	0,00	
3	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO tl. 380mm, v místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. tl. 390mm v předpolí mostu včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	248,474	234,81	58 344,18	
4	2013_OTSKP	11333	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM tl. 100mm, v místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. včetně odstranění konstrukce vozovky v předpolí mostu včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	71,800	505,63	36 304,23	
5	2013_OTSKP	11333	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění materiálu s asfaltovým pojivem tl. 100mm po odfrézování na okrajích v místech zúžení vozovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku plocha odměřena digitálně ze situace	M3	67,400	505,63	34 079,46	
6	2013_OTSKP	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 50mm, včetně předpolí mostu Materiál bude uložen na deponii investora v Havlíčkově Brodě, materiál bude zpětně využit do nebezpečných krajnic plocha odměřena digitálně ze situace	M3	592,860	439,15	260 354,47	
7	2013_OTSKP	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Sanace poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky Čerpání položky pouze se souhlasem TDS.	M3	30,140	644,59	19 427,94	
8	2013_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	149,180	153,63	22 918,52	
9	2013_OTSKP	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II odkop pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení min. Edef na pláni v místech rozšíření a sanací položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	73,148	153,63	11 237,73	
10	2013_OTSKP	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	2 369,000	47,14	111 674,66	

11	2013_OTSKP	12933	R	REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	651,000	108,94	70 919,94
12	2013_OTSKP	13283		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. II pro žlabovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	48,510	219,86	10 665,41
13	2013_OTSKP	13293		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. III pro žlabovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	20,790	219,86	4 570,89
14	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠDA) v případě nedodržení min. Edef na pláni v místech rozšíření a sanaci položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	73,148	494,06	36 139,50
15	2013_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ V místě křižovatky km 79,070 - rozšíření vozovky, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	42,500	489,94	20 822,45
16	2013_OTSKP	18120		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. II V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. Včetně předpolí mostu	M2	1 173,140	15,39	18 054,62
17	2013_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 150mm, včetně opatření ornice	M2	462,000	35,08	16 206,96
18	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	462,000	14,77	6 823,74
19	2013_OTSKP	184B16		VYSAZOVÁNÍ STROMŮ S BALEM OBVOD KMENE DO 18CM Acer pseudoplatanus - výpěstek OK 16-18 cm s balem a zapěstovanou korunou - 5 ks Acer platanoides - výpěstek OK 16-18 cm s balem a zapěstovanou korunou - 5 ks Tilia cordata - výpěstek OK 16-18 cm s balem a zapěstovanou korunou - 7 ks	KUS	17,000	4 308,50	73 244,50

1

Zemní práce**817 702,81**

20	2013_OTSKP	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I SC C8/10, tl. 180mm, tl. 170mm v předpolí mostu V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23.	M3	177,258	1 578,14	279 737,94
21	2013_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 200mm V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. Včetně předpolí mostu	M3	170,766	653,05	111 518,74
22	2013_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm, materiál využit z pol. č. 11372.1 plocha odečtena digitálně ze situace	M2	2 319,000	28,98	67 204,62
23	2013_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 pod ACO a pod ACL v místě sanaci a v předpolí mostu	M2	8 248,000	12,93	106 646,64
24	2013_OTSKP	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 v místě sanace poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	1 600,040	12,93	20 688,52
25	2013_OTSKP	57475	1	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY I. Etapa V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. Výztužná geomříž, pevnost v tahu min 50/50 kN/m	M2	520,500	94,05	48 953,03

26	2013_OTSKP	57475	2	VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Výztužné vrstvy pro sanaci poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky Čerpání položky pouze se souhlasem TDS.	M2	1 582,550	94,05	148 838,83	
27	2013_OTSKP	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50mm včetně předpolí mostu	M3	366,775	5 231,75	1 918 875,11	
28	2013_OTSKP	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ vyrovnání příčného a podélného sklonu vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	131,250	5 231,75	686 667,19	
29	2013_OTSKP	574C06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50mm V místě křižovatky km 79,070 (rozšíření vozovky) a sanace okrajů vozovky ve směrovém oblouku km 79,23. Včetně předpolí mostu ev. č. 150-020 a výškových vyrovnávek pro napojení na most ev. č. 150-021	M3	66,000	5 090,19	335 952,54	
30	2013_OTSKP	574C06	2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50mm pro sanaci poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	10,000	5 090,19	50 901,90	
31	2013_OTSKP	574E07		ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 22+, 22S ACP 22 tl. 70mm v předpolí mostu	M3	5,145	4 979,40	25 619,01	
32	2013_OTSKP	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na stávající komunikace + podélná spára	M	1 063,500	141,57	150 559,70	
5			Komunikace					3 952 163,75	
33	2013_OTSKP	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2, včetně sloupků, betonových patek a upevnění	M	860,000	1 095,59	942 207,40	
34	2013_OTSKP	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku místo odvozu bude upřesněno investorem	M	908,000	147,72	134 129,76	
35	2013_OTSKP	9115C1		SVODIDLO OCEL MOSTNÍ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ km 76,770 - km 76,930 včetně sloupků, osazení svodidla a kotvení včetně kotvicích prvků	M	156,000	1 834,19	286 133,64	
36	2013_OTSKP	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Plastové sloupky duté včetně prefabrikovaných betonových základů pod směrové sloupky z betonu C25/30.	KUS	42,000	270,82	11 374,44	
37	2013_OTSKP	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	30,000	61,55	1 846,50	
38	2013_OTSKP	91297		DOPRAVNÍ ZRCADLO km 79,150	KUS	1,000	11 079,00	11 079,00	
39	2013_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 1x B13, 1x B21a, 1x E2d, 1x E7b, 1x E12, 1x IJ7, 1x IS3c, 3x IS12a, 1x IS 12b, 1x IS16d, 3x P1 vč. osazení, stojek, betonových patek a příslušenství	KUS	20,000	3 569,90	71 398,00	

40	2013_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 1x B13, 2x E2b, 1x E7b, 1x E12, 1x IJ7, 1x IS3c, 3x IS12a, 1x IS12b, 1x IS16d, 3x P1 vč. odstranění stojek, betonových patek a příslušenství včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	17,000	246,20	4 185,40
40a	2015_OTSKP	914132	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	5,000	215,90	1 079,50
41	2013_OTSKP	914731		STÁLÁ DOPRAV ZAŘÍZ Z3 OCEL S FÓLIÍ TŘ 2 DODÁVKA A MONTÁŽ cca km 79,230	KUS	2,000	3 446,80	6 893,60
42	2013_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílé, včetně předznačení	M2	551,975	344,68	190 254,74
43	2013_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na stávající komunikace	M	28,500	39,39	1 122,62
44	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25-XF3.	M	198,000	540,04	106 927,92

9

Ostatní konstrukce a práce**C e l k e m****1 768 632,52****6 538 499,08**

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 101a Propust - km 76,938
 číslo a název rozpočtu: SO 101a Propust - km 76,938
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	RDS Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění stávajícího náletu v okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	20,000	14,18	283,60
1,1	2015_OTSKP	112014	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,5M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ, ODVOZ DO 5KM	KUS	2,00	1 368,50	2 737,00
1,2	2015_OTSKP	11202	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	KÁCENÍ STROMŮ D KMENE DO 0,9M S ODSTRANĚNÍM PAŘEZŮ	KUS	1,00	3 680,50	3 680,50
1,3	2013_OTSKP	11512	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN v době provádění zpevnění dna	HOD	15,00	150,18	2 252,70
2	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	8,000	662,29	5 298,30
3	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II Jímka s čelem a výtokové čelo včetně odvozu přebytečného materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	13,360	210,01	2 805,73
4	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	8,623	494,06	4 260,28
5	2013_OTSKP	18214		ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ V TL DO 0,25M v okolí vtoku a výtoku propustku	M2	50,000	28,31	1 415,50
1 Zemní práce								22 733,61
6	2013_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh na výtoku propustku z betonu C25/30-XF3	M3	0,750	3 274,46	2 455,85
2 Základy								2 455,85
7	2013_OTSKP	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTI výztuž římsy na čele propustku, KARI-sít 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,045	28 313,00	1 274,09
3 Svislé konstrukce								1 274,09
8	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C 12/15-X0 pod jímku, čelo, troubu a betonový práh	M3	0,586	2 400,45	1 406,66

9	2013_OTSKP	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200mm, vč. betonového lože C25/30-XF3 tl. 200mm včetně vyspárování spar cementovou maltou	M3	2,080	6 832,05	14 210,66
4			Vodorovné konstrukce			15 617,33	
10	2013_OTSKP	899573	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VYZTUŽE Obetonování trouby propustku tl. 200mm včetně KARI sítě 100x100/8	M3	1,005	3 926,89	3 946,52
8			Potrubí			3 946,52	
11	2013_OTSKP	9112A1	ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	3,772	7 262,90	27 395,66
12	2013_OTSKP	9113A1	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2, včetně sloupků, betonových patek a upevnění	M	16,000	1 095,59	17 529,44
13	2013_OTSKP	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku místo odvozu bude upřesněno investorem	M	16,000	147,72	2 363,52
14	2013_OTSKP	91816	ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM ŽB čelo propustku z betonu C25/30-XF3 dl. 2,0m, včetně výztuže z KARI sítě (130 kg/m3) včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 0,5x0,3x2,0m	KUS	1,000	11 099,93	11 099,93
15	2013_OTSKP	91826	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtoková jímka z betonu C25/30-XF3 o vnějších rozměrech 1,2x1,0m včetně výztuže KARI sítě 8/100x100 (130 kg/m3), včetně stupadel včetně lomového kamene tl. 150mm do betonového lože min. C25/30-XF3 tl. 100mm, včetně vyspárování na dně vtokové jímky	KUS	1,000	16 003,00	16 003,00
16	2013_OTSKP	91836	PROPUSTY Z TRUB DN 800MM prodloužení propustku, včetně seřízení ve sklonu svahu	M	1,500	11 935,78	17 903,67
17	2013_OTSKP	96616	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajících čel a vtokové jímky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	4,525	1 778,80	8 049,07
9			Ostatní konstrukce a práce			100 344,29	
			Celkem			146 371,68	

098516

5

566
993

nych
elnou
ogicky
o akce
ednate
kei "111
ku nutn
ny.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 101b Propust - km 77,036
 číslo a název rozpočtu: SO 101b Propust - km 77,036
 Zařídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	RDS		CENA	
						Počet jednotek		jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9	
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění stávajícího náletu v okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	20,000	14,18	283,60	
1,1	2013_OTSKP	11512	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN v době provádění zpevnění dna	HOD	6,00	150,18	901,08	
2	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	13,000	662,28	8 609,64	
3	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II výkop pro jímku a čelo včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	31,500	210,01	6 615,32	
4	2013_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro příkopové žlaby včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	2,240	219,86	492,49	
5	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný zásyp zeminou, se souhlasem TDS může být použit materiál ze stavby	M3	17,625	49,67	875,43	
1 Zemní práce								17 777,56	
6	2013_OTSKP	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ výztuž římsy na čele propustku, KARI-sít' 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,090	28 313,00	2 548,17	
3 Svislé konstrukce								2 548,17	
7	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod jímku a čelo.	M3	0,458	2 400,45	1 099,41	
8	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění okolí vtokové jímky z lomového kamene tl. 200mm vč. betonového lože C25/30-XF3 tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou	M3	0,800	6 832,05	5 465,64	
4 Vodovodné konstrukce								6 565,05	
9	2013_OTSKP	626111		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 10MM	M2	6,760	654,03	4 421,24	
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								4 421,24	
10	2013_OTSKP	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na vtokovém čele a jímce včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	4,510	7 262,90	32 755,68	
11	2013_OTSKP	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM ŽB čelo propustku z betonu C25/30-XF3 dl. 2,0m, včetně výztuže z KARI sítě (130 kg/m3) včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 0,5x0,3x2,0m	KUS	1,000	11 099,93	11 099,93	

12	2013_OTSKP	91826	VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtoková jímka z betonu C25/30-XF3 o vnějších rozměrech 1,2x1,0m včetně výztuže KARI síť 8/100x100 (130 kg/m3), včetně stupadel včetně lomového kamene tl. 150mm do betonového lože min. C25/30-XF3 tl. 100mm, včetně vyspárování na dně vtokové jímky včetně chemických kotev a kotvicích trnů pro uchycení na stávající čelo propustku	KUS	1,000	16 003,00	16 003,00
13	2013_OTSKP	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š. 0,60m do betonového lože C20/25-XF3	M	8,000	540,04	4 320,32
14	2013_OTSKP	96613	BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC odstranění stávajícího výtokového čela	M3	1,000	1 347,33	1 347,33

9

Ostatní konstrukce a práce

C e l k e m

65 526,26

96 838,28

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 101c Propust - km 77,257
 číslo a název rozpočtu: SO 101c Propust - km 77,257
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6		8	9	
1	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	14,500	662,28	9 603,06	
2	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II odkop pro nové čelo včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	23,500	210,01	4 935,24	
3	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný zásyp zeminou, se souhlasem TDS může být použit materiál ze stavby	M3	17,625	49,67	875,43	
1 Zemní práce								15 413,73	
4	2013_OTSKP	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SÍTÍ výztuž římsy na čele propustku, KARI-sít' 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,090	28 313,00	2 548,17	
3 Svislé konstrukce								2 548,17	
5	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod čelo.	M3	0,336	2 400,45	806,55	
4 Vodovrné konstrukce								806,55	
6	2013_OTSKP	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace výtokového čela	M2	4,200	962,64	4 043,09	
7	2013_OTSKP	62631		SPOJOVACÍ MŮSTEK MEZI STARÝM A NOVÝM BETONEM sanace výtokového čela	M2	4,200	7,08	29,74	
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								4 072,83	
8	2013_OTSKP	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na vtokovém čele včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	4,870	7 262,90	35 370,32	
9	2013_OTSKP	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM ŽB čelo propustku z betonu C25/30-XF3 dl. 2,0m, včetně výztuže z KARI sítě (130 kg/m3) včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 0,5x0,3x2,0m	KUS	1,000	11 099,93	11 099,93	
10	2013_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU vybourání stávajícího čela včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	4,200	1 778,80	7 470,96	
9 Ostatní konstrukce a práce								53 941,21	
Celkem								76 782,49	

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102 Silnice II/150 studená recyklace
 číslo a název rozpočtu: SO 102 Silnice II/150 studená recyklace
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	RDS	
							CENA	
1	2	3	4	5	6	7,2	jednotková	celkem
							8	9
1	2013_OTSKP	11130		SEJMUTÍ DRNU tl. 0,15m včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	650,500	12,80	8 326,40
2	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místě rozšíření vozovky km 78,000 - km 78,170 včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	21,500	234,81	5 048,42
3	2013_OTSKP	11333	1	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění materiálu s asfaltovým pojivem tl. 100mm po odfrézování na okrajích v místech zúžení vozovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku plocha odměřena digitálně ze situace	M3	67,400	505,63	34 079,46
4	2013_OTSKP	11333	2	ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM odstranění materiálu s asfaltovým pojivem tl. 100mm po odfrézování na okrajích v místech zúžení vozovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku plocha odměřena digitálně ze situace	M3	64,300	505,63	32 512,01
5	2013_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. I odkop v místě rozšíření vozovky dl. 170m (km 78,000 - km 78,170) včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	201,625	153,63	30 975,65
6	2013_OTSKP	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II odkop pro sanaci aktivní zóny v případě nedodržení min. Edef na pláni v místech rozšíření a sanaci položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	0,000	153,63	0,00
7	2013_OTSKP	12924		ČIŠTĚNÍ KRAJNIC OD NÁNOSU TL. DO 200MM tl. 150mm včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku plocha odečtena digitálně ze situace	M2	2 840,000	47,14	133 877,60
8	2013_OTSKP	12931	R	REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU DO 0,25M3/M km 78,020 - km 78,270 oboustranně km 78,370 a km 78,620 na levé straně km 78,720 - km 79,020 oboustranně včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	1 350,000	72,81	98 293,50
9	2013_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I pro žlabovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	65,450	219,86	14 389,84
10	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ materiál vhodný do aktivní zóny dle ČSN 73 6133 (předpoklad ŠDA) v případě nedodržení min. Edef na pláni v místech rozšíření a sanaci položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	0,000	494,06	0,00

11	2013_OTSKP	17380		ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ dosypávka v místě rozšíření vozovky km 78,000 - km 78,170 vhodný materiál dle ČSN 73 6133	M3	127,500	792,76	101 076,90
12	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I v místě rozšíření vozovky km 78,000 - km 78,170	M2	425,000	15,39	6 540,75
13	2013_OTSKP	18232		ROZPROSTŘENÍ ORNICE V ROVINĚ V TL DO 0,15M tl. 150mm, včetně opatření ornice	M2	650,500	35,08	22 819,54
14	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	650,500	14,77	9 607,89
1				Zemní práce				497 547,96
15	2013_OTSKP	21197		OPLÁŠTĚNÍ ODVODŇOVACÍCH ŽEBER Z GEOTEXTILIE opláštění trativodů netkaná geotextilie (mech. odolnost proti protlačení min. 3kN), min. 300g/m2	M2	1 372,000	41,73	57 253,56
16	2013_OTSKP	212646		TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 200MM, RÝHA TR II drenážní trubka DN 200 vč. výkopu pro trativod, vč. odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku vč. kameniva 16-32 a ŠP lože tl. 50mm	M	392,000	287,04	112 519,68
17	2013_OTSKP	28997		ZPEVNĚNÍ Z GEOTEXTILIE Opláštění geotextilií na plastových šachtách DN 600 položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	7,600	82,48	626,85
2				Základy				170 400,09
18	2013_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 250mm v místě rozšíření stávající vozovky km 78,000 - km 78,170	M3	106,250	653,05	69 386,56
19	2013_OTSKP	56360	R	MATERIÁL VHODNÝ K PROVEDENÍ RECYKLACE ZA STUDENA směs R-materiálu a kameniva dle receptury zhotovitele tl. 180mm v místě rozšíření stávající vozovky km 78,000 - km 78,170 doplnění materiálu v místě recyklace z důvodu vyrovnání podélného a příčného sklonu vozovky prům. tl. 35mm	M3	133,165	682,57	90 894,43
20	2013_OTSKP	567502		VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYKL ZA STUDENA ASF EMULZÍ Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev na hloubku 180 mm technologií za studena dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studena". RS 0/32 CA (na místě), tl. 180 mm, vč. rozfrézování a reprofilace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění	M3	2 027,300	1 260,54	2 555 492,74
21	2013_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm, materiál využit ze stavby z SO 101, SO 103 a SO 104, včetně doplnění chybějícího materiálu plocha odečtena digitálně ze situace	M2	2 840,000	28,98	82 303,20
22	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	21 378,425	12,93	276 423,04
23	2013_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY výztužná geomříž šířky cca 1,5 m v místech rozšíření vozovky pevnost v tahu min 50/50 kN/m	M2	150,000	94,05	14 107,50
24	2013_OTSKP	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50mm	M3	521,425	5 231,75	2 727 965,24

25	2013_OTSKP	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50mm včetně vyrovnávek změny výškového průběhu mezi SO 101 a SO 102	M3	602,000	5 090,19	3 064 294,38
		5	Komunikace				8 880 867,09	
26	2013_OTSKP	895123		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE KONTROLNÍ Z BETON DÍLCŮ ŠK 100 Kontrolní šachty na drenáži	KUS	7,000	8 104,81	56 733,67
27	2013_OTSKP	895811		DRENÁŽNÍ ŠACHTICE NORMÁLNÍ Z PLAST DÍLCŮ ŠN 60 revizní plastová šachta DN600 osazená litinovou mříží položka bude čerpána se souhlasem TDS	KUS	2,000	14 633,14	29 266,28
28	2013_OTSKP	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Výsek na stávající ŽB troubě pro zaústění potrubí DN200	KUS	2,000	2 511,24	5 022,48
		8	Potrubí				91 022,43	
29	2013_OTSKP	9113A1		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DODÁVKA A MONTÁŽ N2, včetně sloupků, betonových patek a upevnění	M	832,000	1 095,59	911 530,88
30	2013_OTSKP	9113A3		SVODIDLO OCEL SILNIC JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku místo odvozu bude upřesněno investorem	M	472,000	147,72	69 723,84
31	2013_OTSKP	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU	KUS	81,000	270,82	21 936,42
32	2013_OTSKP	91267		ODRAZKY NA SVODIDLA	KUS	52,000	86,17	4 480,84
33	2013_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x B21a, 2x B21b, 1x B24a, 1x B24b, 1x E2d, 1x E3a, 1x E7b, 2x IJ4b, 2x IJ7, 1x IS3c, 1x IS3d, 3x P1 vč. osazení, stojek, betonových patek a příslušenství	KUS	18,000	3 569,90	64 258,20
34	2013_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2xA7a, 1x B24a, 1x B24b, 2x E2b, 1x E2d, 1x E3a, 1x E7b, 2x IJ4b, 2x IJ7, 1x IS3c, 1x IS3d, 3x P1 vč. odstranění stojek, betonových patek a příslušenství včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	26,000	246,20	6 401,20
34a	2015_OTSKP	914132	NOVA POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - MONTÁŽ S PŘEMÍSTĚNÍM	KUS	3,000	215,90	647,70
35	2013_OTSKP	915221	1	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílé, včetně předznačení	M2	811,250	344,68	279 621,65
36	2013_OTSKP	915221	2	VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA V11a, žlutá barva	M2	9,250	344,68	3 188,29
37	2013_OTSKP	91552		VODOR DOPRAV ZNAČ - PÍSMENA nápis BUS 2x	KUS	6,000	369,30	2 215,80
38	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25 XF3	M	374,000	540,04	201 974,96
		9	Ostatní konstrukce a práce				1 565 979,78	
			Celkem				11 205 817,35	

KUIP... 200/15

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102a Propust km 77,751
 číslo a název rozpočtu: SO 102a Propust km 77,751
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	RDS		CENA	
						Počet jednotek	jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9	
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	0,000	14,18	0,00	
2	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	0,000	662,28	0,00	
3	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TR II Jímka a čelo, včetně poplatku za odvoz a skládkovného přebytečné zeminy.	M3	0,000	210,01	0,00	
4	2013_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro příkopové žlaby včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	0,000	219,86	0,00	
5	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný zához zeminou	M3	0,000	49,67	0,00	
1 Zemní práce								0,00	
6	2013_OTSKP	317366		VÝZTUŽ ŘÍMS Z KARI-SITÍ výztuž římsy na čele propustku, KARI-sit' 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,000	28 313,00	0,00	
3 Svislé konstrukce								0,00	
7	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod jímku a čelo.	M3	0,000	2 400,45	0,00	
4 Vodovnné konstrukce								0,00	
8	2013_OTSKP	89166		KLAPKY DN DO 800MM Zpětná klapka na výtoku propustku	KUS	1,000	6 155,00	6 155,00	
8 Potrubí								6 155,00	
9	2013_OTSKP	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ na čele propustku včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	0,000	7 262,90	0,00	
10	2013_OTSKP	91816		ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM ŽB čelo propustku z betonu C25/30-XF3 dl. 2,0m, včetně výztuže z KARI sitě (130 kg/m3) včetně ŽB římsy z betonu C30/37-XF4 0,5x0,3x2,0m	KUS	0,000	11 099,93	0,00	
11	2013_OTSKP	91826		VTOKOVÉ JÍMKY VČETNĚ DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 800MM vtoková jímka z betonu C25/30-XF3 o vnějších rozměrech 1,2x1,0m včetně výztuže KARI sit' 8/100x100 (130 kg/m3), včetně stupadel včetně lomového kamene tl. 150mm do betonového lože min. C25/30-XF3 tl. 100mm, včetně vyspárování na dně vtokové jímky včetně chemických kotev a kotvicích trnů pro uchycení na stávající čelo propustku	KUS	0,000	16 003,00	0,00	
12	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25 XF3.	M	0,000	540,04	0,00	
9 Ostatní konstrukce a práce								0,00	
Celkem								6 155,00	

KUJIP...
 6.390/15

ASPE 9

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102b Propust km 77,848
 číslo a název rozpočtu: SO 102b Propust km 77,848
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	RDS		
							CENA		
1	2	3	4	5	6	7,2	jednotková	celkem	
							8	9	
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KROVIN odstranění stávajícího náletu v okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	10,000	14,18	141,80	
2	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	18,000	662,28	11 921,04	
1								12 062,84	
Zemní práce									12 062,84
Celkem									12 062,84


 111TP014SXK4

ASPE 9

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102c Propust km 77,959
 číslo a název rozpočtu: SO 102c Propust km 77,959
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	11329		ODSTRANĚNÍ PŘÍKOPŮ A RIGOLŮ Z LOMOVÉHO KAMENE odstranění vydláždění na výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	5,600	902,32	5 052,99
3	2013_OTSKP	12996		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 800MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	18,000	662,28	11 921,04
4	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkop pro horskou vpusť včetně odvozu přebytečného materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	11,250	210,00	2 362,50
5	2013_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro příkopové žlaby včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	0,210	219,86	46,17
6	2013_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou po výkopu pro horskou vpusť, materiál využit z pol. č. 13183	M3	7,200	176,03	1 267,42
1 Zemní práce							21 359,12	
7	2013_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh na výtoku propustku z betonu C25/30-XF3	M3	1,000	3 274,46	3 274,46
2 Základy							3 274,46	
8	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod horskou vpusť	M3	0,360	2 400,45	864,16
9	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC lomový kámen tl. 200mm, vč. betonového lože C25/30-XF3 tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou	M3	0,200	6 567,94	1 313,59
4 Vodovodné konstrukce							2 177,75	
10	2013_OTSKP	87434		POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM Přípojka horské vpusti.	M	3,000	395,27	1 185,81
11	2013_OTSKP	89721		VPUŠT KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ	KUS	1,000	22 896,60	22 896,60
12	2013_OTSKP	89944		VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 200MM Zaústění přípojky	KUS	1,000	2 511,24	2 511,24
8 Potrubí							26 593,65	
13	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25 XF3.	M	1,000	540,04	540,04
9 Ostatní konstrukce a práce							540,04	
C e l k e m							53 945,02	

MILITP014SXX4

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102d Propust km 78,316
 číslo a název rozpočtu: SO 102d Propust km 78,316
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	16,000	557,64	8 922,24
3	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II výkop pro atypickou jámku včetně odvozu přebytečného materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	0,000	210,01	0,00
4	2013_OTSKP	17411		ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM zpětný zásyp zeminou po výkopu pro jámku, materiál využit z pol. č. 13183	M3	0,000	176,03	0,00
1				Zemní práce				9 631,24
5	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod horskou vpusť	M3	0,000	2 400,45	0,00
6	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění okolí vtokové jámky lomovým kamenem v tl. 200mm, vč. betonového lože C25/30- XF3 tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou	M3	0,150	6 567,94	985,19
4				Vodorovné konstrukce				985,19
	2013_OTSKP	626112	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace výtakového čela	M2	7,180	962,64	6 911,76
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				6 911,76
7	2013_OTSKP	89721		VPUSŤ KANALIZAČNÍ HORSKÁ KOMPLETNÍ MONOLITICKÁ BETONOVÁ Atypická vtoková jámka s přejezdovou mříží vč. zastropení.	KUS	0,000	22 896,60	0,00
	2015_OTSKP	89922	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	VÝŠKOVÁ ÚPRAVA MŘÍŽÍ	KUS	1,000	1 317,50	1 317,50
		899123R	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	MŘÍŽE Z KOMPOZITU SAMOSTATNÉ (atypická, rozměr 1220x650 mm)	KUS	1,000	3 500,00	3 500,00
9				Ostatní konstrukce a práce				4 817,50
				C e l k e m				22 345,69

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102e Propust km 78,387
 číslo a název rozpočtu: SO 102e Propust km 78,387
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6		8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	12273		ODKOPÁVKY A PROKOPÁVKY OBECNÉ TR. I odkop pro šikmé vyústění propustku včetně odvozu přebytečného materiálu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	3,760	56,63	212,93
3	2013_OTSKP	12683		ZŘÍZENÍ STUPŇŮ V PODLOŽÍ NÁSPŮ TR. II v místě prodloužení propustku, zřízení šikmého čela včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	7,000	307,75	2 154,25
4	2013_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	19,000	557,64	10 595,16
5	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ zpětný zásyp po vytvoření stupňů, materiál vhodný do násypů dle ČSN 73 6133	M3	7,000	49,67	347,69
1				Zemní práce				14 019,03
6	2013_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh na výtoku propustku z betonu C25/30-XF3	M3	1,000	3 274,46	3 274,46
2				Základy				3 274,46
7	2013_OTSKP	451312		PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 Podkladní beton C12/15-X0 pod propustek	M3	0,250	2 400,45	600,11
8	2013_OTSKP	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE min. 300 kg/m ² vysypání výtokové strouhy lomovým kamenem	M3	8,000	1 231,00	9 848,00
9	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC Opevnění šikmého čela propustku na výtoku lomovým kamenem v tl. 200mm, vč. betonového lože C25/30-XF3 tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou	M3	1,880	6 832,05	12 844,25
4				Vodorovné konstrukce				23 292,36
10	2013_OTSKP	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANACNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace pohledových ploch jímky	M2	6,880	962,64	6 622,96
6				Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů				6 622,96
11	2013_OTSKP	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNĚ osazení nové mříže na stávající vtokové jímce, rozměry cca 1,5x1,5m	KUS	1,000	4 924,00	4 924,00
12	2013_OTSKP	899121	R	ČESLE česle na stávající vtokovou jímku, rozměry cca 1,5x0,5m.	KUS	1,000	6 155,00	6 155,00
13	2013_OTSKP	899573		OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ ZE ŽELEZOBETONU DO C16/20 (B20) VČETNĚ VÝZTUŽE Obetonování trouby propustku tl. 200mm včetně KARI sítě 100x100/8	M3	0,942	3 926,89	3 699,13
8				Potrubi				14 778,13

14	2013_OTSKP	918358		PROPUSTY Z TRUB DN 600MM betonová trouba, včetně seřiznutí do požadovaného tvaru včetně napojení na stávající propustek	M	2,500	7 468,23	18 670,58
15	2013_OTSKP	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odstranění stávající mříže a česlí	KUS	2,000	615,50	1 231,00
		9		Ostatní konstrukce a práce				19 901,58
				Celkem				81 888,52

ASPE 9

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102f Propust km 78,451
 číslo a název rozpočtu: SO 102f Propust km 78,451
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	RDS	
							CENA	
1	2	3	4	5	6	7,2	jednotková	celkem
							8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	15,000	557,64	8 364,60
1 Zemní práce								9 073,60
3	2013_OTSKP	626112		REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM Sanace pohledových ploch jímky	M2	18,000	962,64	17 327,52
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								17 327,52
4	2013_OTSKP	899121		MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ osazení nové mříže na stávající vtokové jímce, rozměry cca 1,5x1,5m	KUS	1,000	6 155,00	6 155,00
5	2013_OTSKP	899121	R	ČESLE česle na stávající vtokovou jímku, rozměry cca 1,5x0,5m.	KUS	1,000	4 924,00	4 924,00
8 Potrubí								11 079,00
6	2013_OTSKP	97617		VYBOURÁNÍ DROBNÝCH PŘEDMĚTŮ KOVOVÝCH odstranění stávající mříže a česlí	KUS	2,000	615,50	1 231,00
9 Ostatní konstrukce a práce								1 231,00
C e l k e m								38 711,12

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102g Propust km 78,712
 číslo a název rozpočtu: SO 102g Propust km 78,712
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	129972		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 1200MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	20,000	518,25	10 365,00
1 Zemní práce								11 074,00
3	2013_OTSKP	272314		ZÁKLADY Z PROSTĚHO BETONU DO C25/30 (B30) betonový práh na vtoku propustku z betonu C25/30-XF3 proti vymílání lomového kamene	M3	0,000	3 274,46	0,00
2 Základy								0,00
4	2013_OTSKP	317325		ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4 včetně kotvení na stávající čelo	M3	0,675	8 423,73	5 686,02
5	2013_OTSKP	317366		VÝZTUŽ ŘÍMSY Z KARI-SÍTI výztuž římsy na čele propustku, KARI-síť 100x100/8 předpoklad 150kg/m3	T	0,101	28 313,00	2 859,61
3 Svislé konstrukce								8 545,63
6	2013_OTSKP	46251		ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE min. 300 kg/m2 vysypání výtokové strouhy lomovým kamenem	M3	8,000	1 231,00	9 848,00
7	2013_OTSKP	465512		DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění dna přítoku - lomový kámen tl. 200mm, vč. betonového lože C25/30-XF3 tl. 200mm včetně vyspárování cementovou maltou	M3	4,000	6 832,05	27 328,20
4 Vodovodné konstrukce								37 176,20
8	2013_OTSKP	62745		SPÁROVÁNÍ STARÉHO ZDIVA CEMENTOVOU MALTOU Spárování kamenného zdiva vtokového čela.	M2	9,000	307,75	2 769,75
6 Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								2 769,75
9	2013_OTSKP	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	3,94	7 262,90	28 615,83
10	2013_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odstranění stávající římsy propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	0,675	1 778,80	1 200,69
9 Ostatní konstrukce a práce								29 816,52
C e l k e m								89 382,10

ASPE 9

Firma: AF-CITYPLAN s.r.o.

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 102h Propust km 79,047
 číslo a název rozpočtu: SO 102h Propust km 79,047
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9
1	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN Odstranění zeleně a křovin z okolí vtoku a výtoku propustku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	50,000	14,18	709,00
2	2013_OTSKP	129958		ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ DN DO 600MM pročištění stávajícího propustku, včetně pročištění vtoku a výtoku včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	31,000	557,64	17 286,84
3	2013_OTSKP	13273		HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I hloubení rýh pro příkopové žlaby včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	0,840	219,86	184,68
1								18 180,52
Zemní práce								
	2013_OTSKP	626112	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM sanace výtokového čela	M2	3,000	962,64	2 887,92
6								2 887,92
Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů								
4	2013_OTSKP	327324	R	ZDI OPĚRNÉ, ZÁRUBNÍ, NÁBŘEŽNÍ ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C25/30 (B30) Dobetonování stěny vtokové jímky, objem betonu cca 3m3. včetně výztuže z KARI sítě 100x100/8	M3	0,252	3 693,00	930,64
5	2013_OTSKP	9112A1		ZÁBRADLÍ MOSTNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ včetně kotvení sloupků (kotevní desky a šroubů), včetně nátěru zábradlí	M	4,50	7 262,90	32 697,58
6	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25-XF3	M	4,000	540,04	2 160,16
9								35 788,37
Ostatní konstrukce a práce								
Celkem								56 856,81

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 103 Úprava křižovatky silnic II/150 a III/34750
 číslo a název rozpočtu: SO 103 Úprava křižovatky silnic II/150 a III/34750
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9
1	2013_OTSKP	11317		ODSTRAN KRYTU VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z DLAŽEB KOSTEK	M3	4,025	320,06	1 288,24
2	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO Do hloubky 150 mm - pojižděné ostrůvky Do hloubky 200mm - ozeleněné plochy včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	84,250	234,81	19 782,74
3	2013_OTSKP	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Do hloubky 250 mm - pojižděné ostrůvky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	106,250	505,63	53 723,19
4	2013_OTSKP	11372	1	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH tl. 50mm Materiál bude uložen na deponii investora v Havlíčkově Brodě, materiál bude zpětně využit do nebezpečných krajnic plocha odměřena digitálně ze situace	M3	64,025	644,59	41 269,87
5	2013_OTSKP	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Sanace poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky Čerpání položky pouze se souhlasem TDS.	M3	1,390	864,94	1 202,27
5a	2013_OTSKP	11372	2	FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Frézování vozovky pro úpravu nivelety křižovatky	M3	37,585	864,94	32 508,77
6	2013_OTSKP	12933		ČIŠTĚNÍ PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	149,000	108,94	16 232,06
7	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zelené plochy v místě křižovatky, tl.0,1m	M3	22,400	494,06	11 066,94
8	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	174,780	15,39	2 689,86
9	2013_OTSKP	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M včetně opatření a dovozu ornice	M2	224,000	27,08	6 065,92
10	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VYSEVEM	M2	224,000	14,77	3 308,48
1 Zemní práce								189 138,34
11	2013_OTSKP	451314		PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTĚHO BETONU C25/30 Přechodový klín mezi ložem betonové obruby a stávající kci vozovky.	M3	1,733	3 028,26	5 247,97
4 Vodorovné konstrukce								5 247,97
12	2013_OTSKP	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I Podkladní vrstva v místě ostrůvku, SC C8/10 tl.250mm	M3	43,700	1 578,14	68 964,72
13	2013_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva v místě ostrůvku, ŠDA tl.150mm	M3	22,050	653,05	14 399,75
14	2013_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM	M2	75,750	28,98	2 195,24
15	2013_OTSKP	572213	1	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	831,500	12,93	10 751,30
16	2013_OTSKP	572213	2	SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2 v místě sanace poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	277,230	12,93	3 584,58

17	2013_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY v místě sanace poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M2	249,450	94,05	23 460,77
18	2013_OTSKP	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50mm	M3	41,575	5 231,75	217 510,01
19	2013_OTSKP	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ vyrovnání příčného a podélného sklonu vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	2,175	5 231,75	11 379,06
20	2013_OTSKP	574C06	1	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 prům. tl. 75mm pro plynulé napojení plochy křížovatky	M3	48,000	5 090,19	244 329,12
21	2013_OTSKP	574C06	2	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50mm pro sanaci poruch po odstranění obrusné vrstvy, předpoklad 30% plochy vozovky položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	0,000	5 090,19	0,00
22	2013_OTSKP	58221		DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z DROBNÝCH KOSTEK DO LOŽE Z KAMENIVA Kryt přejížděných ostrůvků, kamenné kostky 120x120 včetně lože za kameniva tl. 40mm	M2	147,000	1 477,20	217 148,40
23	2013_OTSKP	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM napojení na stávající komunikace + výplň spar podél obrub	M	112,000	141,57	15 855,84

5

Komunikace

829 578,79

24	2013_OTSKP	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Plastové sloupky duté včetně prefabrikovaných betonových základů pod směrové sloupky z betonu C25/30.	KUS	15,000	270,82	4 062,30
25	2013_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x C4a, 1x P1, 1x P4 vč. osazení, stojek, betonových patek a příslušenství	KUS	5,000	3 569,90	17 849,50
26	2013_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TR 2 - DEMONTÁŽ 1x C4a, 1x P1, 1x P4 vč. odstranění stojek, betonových patek a příslušenství včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	3,000	246,20	738,60
27	2013_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílé, včetně předznačení	M2	44,750	344,68	15 424,43
28	2013_OTSKP	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ Silniční obrubník ke kruhovým objezdům a ostrůvkům, např. typ KO., včetně prořezů. vč. betonového lože tl. 150 mm C20/25nXF3	M	80,850	299,13	24 184,66
29	2013_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM napojení na stávající komunikace + řezání podél nových obrub	M	112,000	39,39	4 411,68

9

Ostatní konstrukce a práce

66 671,17

Celkem

1 090 636,27

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 104 Sjezdy, samostané sjezdy a místní komunikace
 číslo a název rozpočtu: SO 104 Sjezdy, samostané sjezdy a místní komunikace
 Zatřídění JKSO: 822 23 Silnice II. třídy

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA		
							jednotková	celkem	
1	2	3	4	5	6		8	9	
1	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ VOZOVEK A CHODNÍKŮ Z KAMENIVA NESTMELENÉHO v místě okolí stávajícího ostrůvku pro vytvoření nové konstrukce vozovky včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	19,831	234,81	4 656,52	
2	2013_OTSKP	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU VOZOVEK A CHODNÍKŮ S ASFALT POJIVEM Do hloubky 200mm, ozeleněné plochy včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	115,822	505,63	58 563,08	
3	2013_OTSKP	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ včetně odvozu a uložení na deponii investora (Havlíčkův Brod)	M	30,000	307,75	9 232,50	
4	2013_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Materiál bude uložen na deponii investora v Havlíčkově Brodě. Přebytek odvoz na skládku vč. skládkovného, frézování do hloubky 50mm.	M3	65,000	644,59	41 898,35	
5	2013_OTSKP	12373		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ. I v místě stávající zeleně pro vytvoření konstrukce vozovky a v místě nového příkopu včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	70,650	153,63	10 853,96	
6	2013_OTSKP	12933		REPROFILACE PŘÍKOPŮ OD NÁNOSU PŘES 0,50M3/M Reprofilace příkopů po provedení stavebních prací. Včetně poplatku za odvoz a skládkovného.	M	149,000	108,94	16 232,06	
7	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Zelené plochy v místě křižovatky, tl.0,2m	M3	110,200	494,06	54 445,41	
8	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I v místě vytvoření konstrukce vozovky v místě stávající zeleně	M2	91,000	15,39	1 400,49	
9	2013_OTSKP	18222		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,15M včetně opatření a dovozu ornice	M2	551,000	35,08	19 329,08	
10	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM	M2	551,000	14,77	8 138,27	
1 Zemní práce									224 749,72
11	2015_OTSKP	45157	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TEŽENÉHO Šterkopískové lože tl. 200 mm pod propust	M3	0,205	595,85	122,15	
4 Vodorovné konstrukce									122,15
12	2013_OTSKP	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TŘ. I SC C8/10 tl.180mm, vytvoření konstrukce vozovky v místě stávající zeleně	M3	18,200	1 578,14	28 722,15	
13	2013_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI ŠDA tl. 250mm, vytvoření konstrukce vozovky v místě stávající zeleně	M3	37,606	653,05	24 558,60	
14	2013_OTSKP	56360		VOZOVKOVÉ VRSTVY Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU dosypání nezpevněných sjezdů recyklátem tl. do 100mm materiál využit ze stavby (viz pol. č. 11372)	M3	14,900	184,65	2 751,29	

15	2013_OTSKP	56963		ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 150MM tl. 150mm materiál využit ze stavby (viz pol. č. 11372)	M2	118,500	28,98	3 434,13
16	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	1 239,000	12,93	16 020,27
17	2013_OTSKP	574A04	1	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50mm v místě hlavní trasy se zachovanou niveletou, tl. prům. 75mm v místě trasy se zvýšenou niveletou	M3	76,280	5 231,75	399 077,89
18	2013_OTSKP	574A04	2	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S Vyrovnávání sklonů obrusné vrstvy. Položka bude čerpána se souhlasem TDS	M3	20,000	5 231,75	104 635,00
19	2013_OTSKP	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ tl. 50mm, vytvoření konstrukce vozovky v místě stávající zeleně	M3	4,000	5 090,19	20 360,76
20	2013_OTSKP	58261A	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	KRYTY Z BETON DLAŽDIC SE ZÁMKEM BAREV RELIÉF TL. 60MM DO LOŽE Z KAM varovné pásy šířky 0,4m	M2	1,200	645,15	774,18
21	2013_OTSKP	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	M	76,000	141,57	10 759,32
5 Komunikace								611 093,58
22	2013_OTSKP	89921		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA POKLOPŮ	KUS	1,000	1 908,05	1 908,05
23	2013_OTSKP	89923		VÝŠKOVÁ ÚPRAVA KRYCÍCH HRNCŮ	KUS	2,000	960,18	1 920,36
8 Potrubí								3 828,41
24	2013_OTSKP	91228		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU Plastové červené sloupky duté pro uzančení sjezdů včetně prefabrikovaných betonových základů pod směrové sloupky z betonu C25/30.	KUS	38,000	270,82	10 291,16
25	2013_OTSKP	912283		SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT - DEMONTÁŽ A ODVOZ červené včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	26,000	61,55	1 600,30
26	2013_OTSKP	914131		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DODÁVKA A MONTÁŽ 2x P4, 2x P6 vč. osazení, stojek, betonových patek a příslušenství	KUS	4,000	3 569,90	14 279,60
27	2013_OTSKP	914133		DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ 2x E2b, 4x P4 vč. odstranění stojek, betonových patek a příslušenství včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	KUS	6,000	246,20	1 477,20
28	2013_OTSKP	915221		VODOR DOPRAV ZNAČ PLASTEM STRUKTURÁLNÍ NEHLUČNÉ - DOD A POKLÁDKA bílé, včetně předznačení	M2	22,000	344,68	7 582,96
29	2015_OTSKP	918345	NOVÁ POLOŽKA V RÁMCI TOHOTO SO	ROPUSTY Z TRUB DN 300MM žb trouba	M	4,100	1 487,50	6 098,75
30	2013_OTSKP	919111		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM	M	76,000	39,39	2 993,64
9 Ostatní konstrukce a práce								44 323,61
Celkem								884 117,47

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 13-5-117 II/150 Babice - Okrouhlice
 číslo a název SO: SO 201 Most č.ev. 150-020
 číslo a název rozpočtu: SO 201 Most č.ev. 150-020
 Zatřídění JKSO: 821 19 Mosty pozemních komunikací ostatní

Poř. č.pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7,2	8	9
1	2013_OTSKP	029412		OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU	KPL	1,000	6 155,00	6 155,00
2	2013_OTSKP	02944		OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ Vyhotovení a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu včetně závěrečné zprávy dle SoD.	KPL	1,000	14 772,00	14 772,00
3	2013_OTSKP	02945	R	OSTAT POŽADAVKY - HAVARIJNÍ A POVODŇOVÝ PLÁN	KPL	1,000	6 155,00	6 155,00
4	2013_OTSKP	02953		OSTATNÍ POŽADAVKY - HLAVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA včetně zápisu do BMS	KUS	1,000	6 155,00	6 155,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				33 237,00
5	2013_OTSKP	11120		ODSTRANĚNÍ KŘOVIN včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	20,000	14,18	283,60
6	2013_OTSKP	11343		ODSTRAN KRYTU VOZ A CHOD S ASFALT POJIVEM VČET PODKLADU na předpolích včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	40,000	406,23	16 249,20
7	2013_OTSKP	11353		ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH KAMENNÝCH OBRUBNÍKŮ podél římsy včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	25,600	307,75	7 878,40
8	2013_OTSKP	11372		FRÉZOVÁNÍ VOZOVEK ASFALTOVÝCH Materiál bude uložen na deponii investora (Havlíčkův Brod). včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	13,600	644,59	8 766,42
9	2013_OTSKP	11415		ODSTRAN DLAŽEB VODNÍCH KORYT Z LOM KAM NA MC VČET PODKL zpevnění dna včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	34,200	839,54	28 712,27
10	2013_OTSKP	11512		ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN v době provádění zpevnění dna	HOD	100,000	150,18	15 018,00
11	2013_OTSKP	13183		HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ II za opěrami a křídly včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	99,000	210,01	20 790,99
12	2013_OTSKP	17710		ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN SE ZHUTNĚNÍM provizorní převedení vodoteče pro provedení zpevnění dna	M3	15,000	173,57	2 603,55
13	2013_OTSKP	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M ohumusování dotčených svahů	M2	40,000	8,62	344,80
14	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM zatravnění dotčených svahů	M2	40,000	14,77	590,80
1				Zemní práce				101 238,03
15	2013_OTSKP	21263		TRATIVODY KOMPLET Z TRUB Z PLAST HMOT DN DO 150MM rubová drenáž	M	28,200	429,62	12 115,28
16	2013_OTSKP	21331		DRENÁŽNÍ VRSTVY Z BETONU MEZEROVITĚHO (DRENÁŽNÍHO) obsyp drenžním betonem trativodu	M3	4,800	2 338,90	11 226,72
17	2013_OTSKP	261612		VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 16MM vrty pro spřahující trny do opěry	M	28,800	385,06	11 089,73

18	2013_OTSKP	261613	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 25MM pro vnější kotvy svodidla, otvor 25mm	M	0,720	154,31	111,10	
19	2013_OTSKP	261614	VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽ TŘ VI NA POVRCHU D DO 35MM pro vnitřní kotvy svodidla, otvor 35mm	M	1,200	230,75	276,90	
20	2013_OTSKP	26164	VRTY PRO KOTVENÍ, INJEKTÁŽ A MIKROPILOTY NA POVRCHU TŘ. VI D DO 200MM prostup skrz křídlo pro vyvedení drenáže	M	2,000	4 973,24	9 946,48	
2		Základy					44 766,21	
21	2013_OTSKP	317325	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF4 včetně vlisu (letopočet na konstrukci mostu)	M3	3,920	8 423,73	33 021,02	
22	2013_OTSKP	317365	VÝZTUŽ ŘÍMSY Z OCELI 10505 římasy	T	0,686	24 989,30	17 142,66	
23	2013_OTSKP	333212	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC nadezdění koruny opěr do úrovně římsy	M3	4,617	7 959,03	36 746,84	
24	2013_OTSKP	333325	MOSTNÍ OPĚRY A KRÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) C30/37-XF3, úložný práh	M3	11,400	5 497,03	62 666,14	
25	2013_OTSKP	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KRÍDEL Z OCELI 10505 úložný práh	T	1,710	24 989,30	42 731,70	
3		Svislé konstrukce					192 308,36	
26	2013_OTSKP	421325	MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 C30/37-XF2	M3	32,629	6 395,05	208 664,09	
27	2013_OTSKP	421365	VÝZTUŽ MOSTNÍ DESKOVÉ KONSTRUKCE Z OCELI 10505 NK	T	5,873	24 989,30	146 762,16	
28	2013_OTSKP	431125	SCHODIŠŤ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBETON DO C30/37 (B37) revizní schodiště	M3	1,992	16 372,30	32 613,62	
29	2013_OTSKP	451314	PODKLADNÍ A VÝPLNOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 C25/30-XF3, pod dlažbu dna	M3	12,825	3 274,46	41 994,95	
30	2013_OTSKP	458523	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9 přechodová oblast včetně opatření materiálu	M3	99,000	677,05	67 027,95	
31	2013_OTSKP	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC zpevnění dna	M3	21,375	6 251,02	133 615,55	
4		Vodorovné konstrukce					630 678,32	
32	2013_OTSKP	572211	SPOJOVACÍ POSTŘIK Z ASFALTU DO 0,5KG/M2 PSE 0,40 kg/m2	M2	120,400	12,93	1 556,77	
33	2013_OTSKP	574A44	ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 50MM ACO 11+ 50/70	M2	60,200	5 231,75	314 951,35	
34	2013_OTSKP	574C46	ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70	M2	60,200	5 090,19	306 429,44	
35	2013_OTSKP	575A31	LITÝ ASFALT MA I (SILNICE) 8 TL. 30MM MA 8 II	M2	60,200	590,88	35 570,98	
5		Komunikace					658 508,54	
36	2013_OTSKP	62542	ÚPRAVA POVRCHŮ VNĚJŠ KONSTR BETON OMÍTKOU VÁP, VÁPCEM nová omítka na opěrách a křídlech	M2	34,600	313,91	10 861,29	
6		Úpravy povrchů, podlahy, výplně otvorů					10 861,29	
37	2013_OTSKP	711117	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI Z PE FÓLIÍ za rubem opěr	M2	0,000	215,43	0,00	
38	2013_OTSKP	711434	IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU NÁTĚROVÁ ASFALT VYZTUŽENÁ výztužná vložka pod římsou	M2	11,360	402,54	4 572,85	
39	2013_OTSKP	711442	IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍČÍ VRSTVOU izolace nk a svislých ploch opěr	M2	82,810	609,35	50 460,27	

40	2013_OTSKP	71150		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU ochrana položky č.711117	M2	66,000	323,75	21 367,50
41	2013_OTSKP	711509		OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ geotextilie 600g/m2, ochrana izolace opěr	M2	0,000	184,65	0,00
42	2013_OTSKP	78383		NÁTĚRY BETON KONSTR TYP OS - C římasy	M2	13,490	307,75	4 151,55
7				Přidružená stavební výroba				80 552,17
43	2013_OTSKP	9117C1		SVOD OCEL ZÁBRADEL ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ ZS/H2, svislá výplň	M	16,000	10 586,60	169 385,60
44	2013_OTSKP	91345		NIVELAČNÍ ZNAČKY KOVOVÉ zpětné osazení nivelačního bodu	KUS	0,000	307,75	0,00
45	2013_OTSKP	91355		EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU dopravní značení	KUS	2,000	3 077,50	6 155,00
46	2013_OTSKP	91722		CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ za římsami	M	8,000	299,13	2 393,04
47	2013_OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM na rozhraní NK - závěr	M	19,000	43,82	832,58
48	2013_OTSKP	931182		VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL 20MM dilatace v kontaktu říms a nadezdění koruny opěr	M2	4,560	252,36	1 150,76
49	2013_OTSKP	93131		TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAR ASF ZÁLIVKOU zálivka podél obrubníku a říms+zalítí spáry mostního závěru	M3	0,036	115 098,50	4 143,55
50	2013_OTSKP	935212		PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25-XF3.	M	7,800	540,04	4 212,31
51	2013_OTSKP	93650		DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ talířové kotvy římsy	KG	140,000	93,56	13 098,40
52	2013_OTSKP	938543		OCÍŠTĚNÍ BETON KONSTR OTRYSKÁNÍM TLAK VODOU DO 1000 BARŮ opěry a křídla	M2	90,000	376,69	33 902,10
53	2013_OTSKP	96611		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ odstranění NK včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	59,400	1 333,17	79 190,30
54	2013_OTSKP	96615		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z PROSTÉHO BETONU část koruny opěry včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	11,400	1 301,17	14 833,34
55	2013_OTSKP	96616		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU odstranění říms včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M3	11,354	1 778,80	20 196,50
56	2013_OTSKP	966811		ODSTRANĚNÍ KOVOVÉHO ZÁBRADLÍ včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M	20,590	123,10	2 534,63
57	2013_OTSKP	97811		OTLUČENÍ OMÍTKY opěry a křídla	M2	90,000	104,64	9 417,60
58	2013_OTSKP	97817		ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE odstranění izolace včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	M2	99,000	39,39	3 899,61
59	2015_OTSKP	17250		ZŘÍZENÍ TĚSNĚNÍ ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH Těsnící vrstva z jílu se zhutněním tl. min. 150 mm k odvodnění zásypu za rubem opěry.	M3	11,250	609,45	6 856,31
60	2015_OTSKP	17511		OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ SE ZHUTNĚNÍM Obsyp líce základu opěry pod dlažbou svahů koryta vodoteče.	M3	20,860	159,80	3 333,43
61	2015_OTSKP	46731		STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU Betonový práh z betonu C25/30-XF3 výšky 1,0 m, šířky 0,5 m lemující dlažbu koryta vodoteče na vtoku a výtoku.	M3	2,850	4 199,00	11 967,15
9				Ostatní konstrukce a práce				387 502,21
				Celkem				2 139 652,13

Příloha k formuláři pro ocenění nabídky

Stavba : 16-11-032
 číslo a název SO: SO 103
 číslo a název rozpočtu: SO 103

AD II/150 Babice - Okrouhlice
 Rozšíření křižovatky
 Rozšíření křižovatky

Poř. č. pol.	cenová soustava	Kód položky	Varianta položky	Název položky	jednotka	Počet jednotek	CENA	
							jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	URS 2015	014101	a	POPLATKY ZA SKLÁDKU Inertní materiál - zemina, nestržené kamenivo, apod.	M3	37,400	168,300	6 294,42
2	URS 2015	014101	b	POPLATKY ZA SKLÁDKU Materiál zpevněný asfaltovým pojivem	M3	6,750	2 244,000	15 147,00
3		02720	R	POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY	KPL	1,000	19 064,00	19 064,00
0				Všeobecné konstrukce a práce				40 505,42
4	2015_OTSKP	11313		ODSTRANĚNÍ KRYTU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALTOVÝM POJIVEM	M3	2,700	663,000	1 790,10
5	2013_OTSKP	11332		ODSTRANĚNÍ PODKLADŮ ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMELÉNĚHO tl. 200 mm	M3	5,400	234,810	1 267,97
6	2013_OTSKP	11333		ODSTRANĚNÍ PODKLADU ZPEVNĚNÝCH PLOCH S ASFALT POJIVEM tl. 250 mm	M3	6,750	505,630	3 413,00
7	2013_OTSKP	12383		ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TR. II <i>Vypočteno digitálně z řezu vč. odvozu na skládku</i>	M3	32,000	153,630	4 916,16
8	2013_OTSKP	17180		ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ Štěrkodrt fr. 0/63 <i>Vypočteno digitálně z řezu</i>	M3	19,000	494,060	9 387,14
9	2013_OTSKP	18110		ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I	M2	65,000	15,390	1 000,35
10	2013_OTSKP	18221		ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,10M <i>Vypočteno digitálně z řezu</i>	M2	51,000	27,080	1 381,08
11	2013_OTSKP	18241		ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU RUČNÍM VÝSEVEM <i>Vypočteno digitálně z řezu</i>	M2	51,000	14,770	753,27
1				Zemní práce				23 909,08
12	2013_OTSKP	561401		KAMENIVO ZPEVNĚNÉ CEMENTEM TR. I Podkladní vrstva, SC C8/10 tl. 180 mm	M3	7,938	1 578,140	12 527,28
13	2013_OTSKP	56330		VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI Podkladní vrstva, ŠDA tl. 250 mm	M3	11,025	653,050	7 199,88
14	2013_OTSKP	572213		SPOJOVACÍ POSTŘÍK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 0,4 kg/m2	M2	86,100	12,930	1 113,27
15	2013_OTSKP	57475		VOZOVKOVÉ VÝZTUŽNÉ VRSTVY Z GEOMŘÍŽOVINY Pevnost v tahu min. 50/50 kN/m	M2	42,000	94,050	3 950,10
16	2013_OTSKP	574A04		ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S ACO 11+ 50/70 tl. 50 mm	M3	2,100	5 231,750	10 986,68
17	2013_OTSKP	574C06		ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S ACL 16+ 50/70 tl. 50 mm	M3	2,100	5 090,190	10 689,40
18	2013_OTSKP	58910		VÝPLŇ SPAR ASFALTEM Napojení na stávající komunikaci	M	30,000	141,570	4 247,10
5				Komunikace				50 713,70
19	2013_OTSKP	919112		ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM Napojení na stávající komunikace	M	30,000	43,820	1 314,60
9				Ostatní konstrukce a práce				1 314,60
				Celkem				116 442,80

SANACE ZDI

č.	Položka	Popis položky	MJ	Množství	JC - HTCZ	Celkem HTCZ
1.	13273A	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I - BEZ DOPRAVY = 156*0,5*0,5	m3	39,00	219,86	8 574,54
2.	938441	OČIŠTĚNÍ ZDIVA OTRYSKÁNÍM TLAKOVOU VODOU DO 200 BARŮ = (156*0,5)+(156*0,9)	m2	218,40	155,00	33 852,00
3.	626213	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM - MAPEI PLANITOP RASA&RIPARA R4 - Aplikace sanační malty - příložné bednění = 156*0,9	m2	140,40	1 276,00	179 150,40
4.	626212	REPROFILACE VODOROVNÝCH PLOCH SHORA SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 20MM - MAPEI PLANITOP RASA&RIPARA R4 - Aplikace sanační malty - příložné bednění = 156*0,5	m2	78,00	747,00	58 266,00
5.	SoD	VÝPLŇ SPAR ASFALTEM	m	156,00	141,57	22 084,92
6.	931332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝM TMELEM PRŮŘEZU DO 200MM2 = (0,9+0,5)*7	m	9,80	60,00	588,00
CELKEM						302 515,86

VÝMĚNA SVODIDEL - požadavek investora

č.	Položka	Popis položky	MJ	Množství	JC - HTCZ	Celkem HTCZ
1.	9113A3	SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - DEMONTÁŽ S PŘESUNEM	m	92,00	147,72	13 590,24
2.		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ N1, N2 - ZPĚTNÁ MONTÁŽ vč. 13 ks sloupků a 2 ks náběhových přechodků	m	92,00	429,60	39 523,20
CELKEM						53 113,44

OSAZENÍ ŽLABOVEK

č.	Položka	Popis položky	MJ	Množství	JC - HTCZ	Celkem HTCZ
1.	13273	HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I hloubení rýh pro příkopové žlaby včetně odvozu, uložení na skládku a poplatku za skládku	m3	16,94	219,86	3 724,15
		<i>vjezd v km 78,120 - 14,7 m (14,7*0,7*0,3 = 3,087 m3)</i>				
		<i>křižovatky 104b - 10,7 m (10,7*0,7*0,3 = 2,247m3)</i>				
		<i>začátek úseku - 13 m (13*0,7*0,3 = 2,73 m3)</i>				
		<i>nový silniční příkop v km 78,210 - 35,5 bm (35,5*0,25 m3/m= 8,875 m3)</i>				
2.	935212	PŘÍKOPOVÉ ŽLABY Z BETON TVÁRNIC ŠÍŘ DO 600MM DO BETONU TL 100MM Betonová žlabovka š.0,60m do betonového lože C20/25 XF3	m	56,90	540,04	30 728,26
		<i>vjezd v km 78,120 - 14,7 m</i>				
		<i>křižovatky 104b - 10,7 m</i>				
		<i>začátek úseku - 13 m</i>				
		<i>nový silniční příkop v km 78,210 - 18,5 m</i>				
3.	18232	Zpětné srovnání a přehutnění sjezdu	m2	26,00	101,50	2 639,00
		13*2				
CELKEM						37 091,41

Odvoz sutí

č.	Položka	Popis položky	MJ	Množství	JC ÚRS 2015/01 (-15%)	Celkem
1.	997006512	Vodorovná doprava sutí s naložením a složením na skládku do 1 km	t	111,22	113,90	12 667,96
2.	997006519	Příplatek k vodorovnému přemístění sutí na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	778,54	10,63	8 275,88
3.	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	111,22	153,00	17 016,66
CELKEM						37 960,50

ODSTRANĚNÍ KŘOVIN

č.	Položka	Popis položky	MJ	Množství	JC - HTCZ	Celkem HTCZ
1.	11120	ODSTRANĚNÍ KŘOVIN odstranění křovin a stromů do průměru 100 mm doprava dřevin bez ohledu na vzdálenost spálení na hromadách nebo štěpkování <i>šířka 1,45 m x délka 280 m (km 78,820-78,960 - oboustranný příkop)</i>	m2	406,00	32,30	13 113,80
CELKEM						13 113,80

