

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 24. 02. 2016 na realizaci stavby

„SMN a.s. - o.z. Nemocnice Prostějov – Rekonstrukce rehabilitace“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,
občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj


Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Ing. Jiřím Rozbořilem, hejtmanem Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech - technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: POZEMSTAV Prostějov, a.s.

Spisová značka: OR u KS v Brně, oddíl B, vložka 2623

Se sídlem: Pod Kosířem 73, 796 01 Prostějov

IČ: 25527380

DIČ: CZ25527380

Zastoupený: Ing. Zdeňkem Peichlem, statutárním ředitelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech
- technických:



Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/00288/OVZI/DSM ze dne 24. 02. 2016.

ČÁST A.

Dne 24. 2. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo č. 2016/00288/OVZI/DSM na stavební práce spočívající v rekonstrukci prostor rehabilitace (dále jen „Smlouva o dílo“).

(dále jen „Smlouva o dílo“).

ČÁST B.

Nad rámec čl. II odst. 5. Smlouvy o dílo se na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu Smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Uzemnění bazénu, ZL č.1
Nové uzemnění bazénu s novými zemnicími vodiči v celkové délce 268 m.
2) Dodatečné požadavky uživatele SMN a.s., ZL č.2
<ul style="list-style-type: none">– signalizace „pacient-sestra“ na 3 ks ambulantních WC– doplnění 1 ks WC– úprava větrání - doplnění 4 ks požárních klapek a změna trasy VZT potrubí– změna 28 ks regulátorů VZT za automaticky řízené– doplnění datové zásuvky do m.č. 1.28– v návaznosti na změny VZT se zvýšil počet datových bodů a proto nutno upravit MaR, EZS a EPS a modernizovat centrální dispečink (přechod z analogového řízení na digitální)– doplnění silnoproudu a slaboproudu pro instalaci vyvolávacího systému v m.č. 1.60– doplnění vnitřních žaluzií oken v nehořlavém provedení– výměna stávajících dřevěných okopových lišt za nástěnné ochranné prvky Acrovyn v nehořlavém provedení v celkové délce 636 m
3) Požadavky HZS OK, územní odbor Prostějov ke kolaudaci, ZL č. 3
<ul style="list-style-type: none">– výměna atypické zárubně pro dveře o rozměru 1100/1970 mm s požární odolností a doplnění požárních dveří rozměru 300/300 mm pro uzávěry ZTI do m.č. 1.60,– protipožární ucpávky na prostupy stávajícího vedení ZTI a el.kabelů mezi 1. PP a 1. NP– výměna 24 m² FeAl podhledu za SDK podhled s požární odolností a výměna 4 ks revizních dveří 300/300 mm na chráněné únikové cestě– zabezpečení otvorů v celkové ploše 25 m² ve 2. NP proti šíření požáru z instalačních šachet do doby zahájení prací 2. etapy– doplnění nehořlavé kabeláže osvětlení na chráněné únikové cestě (chodba m.č. 1.61) včetně dodávky nových svítidel (3 ks přisazená, 2 ks nouzová)– výměna el. kabelů osvětlení v m.č. 1.18 za nehořlavé v délce 30 m a přívodní el. kabeláž v nehořlavém provedení v délce 45 m– úprava 2 ks el. rozvaděčů na požárně odolné v chráněné únikové cestě

- nový napájecí kabel v délce 20 m pro bazén s napojením z rozvaděče chodby rehabilitace mimo chráněnou únikovou cestu
- výměna stávajících dveří mezi vstupní chodbou lůžkové rehabilitace a chráněnou únikovou cestou za nové hliníkové prosklené s požární odolností EI 30 DP1 o rozměru 1500/2050 mm

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovými rozpočty, které tvoří přílohu tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

Čl. III. Smlouvy o dílo nově zní:

III. DOBA PROVÁDĚNÍ DÍLA

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Termín zahájení prací: | 29. 02. 2016 |
| 2. Termín dokončení díla: | 20. 09. 2016 |

Pro ostatní právní vztahy vyplývající z Čl. III. této smlouvy platí příslušná ustanovení Obchodních podmínek.

IV. CENA DÍLA

Dále se vzhledem ke změně rozsahu díla smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené ve Smlouvě o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla podle článku IV. Smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“ (dále jen „Dodatek“), bude činit:

Název	Celkem (v Kč bez DPH)
Cena za dílo dle smlouvy o dílo (SOD)	24 292 404,00
Změna ceny dle Dodatku č. 1 SOD	1 611 786,49
Celková cena SOD včetně Dod. č. 1	25 904 190,49

(celková cena SOD včetně ceny uvedené v tomto Dodatku: dvacet pět milionů devět set čtyři tisíc sto devadesát korun českých, 49 haléřů)

ČÁST C.

1. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 2 vyhotovení a Zhotovitel po 2 vyhotoveních.
3. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
4. Příloha č. 1 dodatku: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
5. Tento dodatek byl schválen usnesením Rady Olomouckého kraje č. UR/101/15/2016 ze dne 21. 7. 2016.

V Olomouci dne: 04. 08. 2016


Objednatel:



Olomoucký kraj
Ing. Jiří Rozbořil
hejtman

V Olomouci dne: 04. 08. 2016

Zhotovitel:



POZEMSTAV Prostějov, a.s.
Ing. Zdeněk Peichl
statutární ředitel

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
Objekt: dod Dodatky a změny
Rozpočet: 104 Uzemnění bazénu - vícepráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	15 452,40
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	15 452,40

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	15 452,40 CZK
Základní DPH	21 %	3 245,00 CZK
Zaokrouhlení		-0,40 CZK

Cena celkem s DPH **18 697,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21M	Elektromontáže	HSV			15 452,40	100
Cena celkem					15 452,40	100

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	104	Uzemnění bazénu - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				15 452,40	
1	220451	Vedení uzemňovací Montáže: (Viz tabulka vodičů) Ochranné pospojování Cu 4-25 mm ² v omítce nebo volně	m	244,78230	12,00	2 937,39	smlouva
2	Pol__161	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) Silové vodiče 6 mm ² zelenožlutý PRAFlaSafe	m	200,78230	30,00	6 023,47	smlouva
3	Pol__162	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) Silové vodiče 25 mm ² zelenožlutý PRAFlaSafe	m	68,78230	94,00	6 465,54	smlouva
4	Pol__163	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) Silové vodiče Svorka uzemňovací vč. pásy	ks	2,00000	13,00	26,00	smlouva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
Objekt: dod Dodatky a změny
Rozpočet: 207 Přezdívká zárubně - méněpráce

Objednatel: IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	-25,17
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	-25,17

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	-25,17 CZK
Základní DPH	21 %	-5,00 CZK
Zaokrouhlení		0,17 CZK

Cena celkem s DPH **-30,00 CZK**

v _____ dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
783	Nátěry	PSV			-25,17	100
Cena celkem					-25,17	100

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	207	Přezdívká záručně - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	783	Nátěry				-25,17
1	783201811R00	Odstranění nátěrů z kovových doplňk.konstrukcí oškrabáním	m2	-1,25840	20,00	-25,17

smlouva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny	Celkem
HSV	195 071,71
PSV	86 595,88
MON	36 259,05
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	317 926,64

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	317 926,64 CZK
Základní DPH	21 %	66 765,00 CZK

Zaokrouhlení 0,36 CZK

Cena celkem s DPH 384 692,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
dod	Dodatky a změny	0	317 927	66 765	384 691	100
107	Přezdívká zárubně - vícepráce	0	9 611	2 018	11 630	3
115	Protipožární těsnění - vícepráce	0	132 743	27 876	160 619	42
119	Dopočet SDK podhledu a revizních dveří	0	22 348	4 693	27 041	7
123	Zazdívká z důvodu PO - vícepráce	0	13 268	2 786	16 054	4
124	Chodba 1.61 - doplnění nové kabeláže p	0	14 620	3 070	17 690	5
125+127	Vířivé lázně 1.18 - doplnění nové kabeláž	0	5 588	1 173	6 761	2
128	Přeložka napájecího kabelu BAZÉN - víc	0	1 101	231	1 332	0
131	Úprava rozvaděčů 1RMO3 a 2RMO3 - v	0	36 259	7 614	43 873	11
134	Přezdívká zárubně pro Al dveře (chodba	0	82 389	17 302	99 690	26
Celkem za stavbu		0	317 927	66 765	384 691	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
21M	Elektromontáže	HSV			21 309,10	7
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			26 200,76	8
4	Vodorovné konstrukce	HSV			623,90	0
61	Upravy povrchů vnitřní	HSV			4 252,25	1
64	Výplně otvorů	HSV			1 545,30	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			129 272,00	41
96	Bourání konstrukcí	HSV			5 727,16	2
97	Prorážení otvorů	HSV			5 730,14	2
99	Staveništní přesun hmot	HSV			411,10	0
713	Izolace tepelné	PSV			10 517,50	3
767	Konstrukce zámečnické	PSV			75 175,50	24
784	Malby	PSV			902,88	0
M21	Elektromontáže	MON			36 259,05	11
Cena celkem					317 926,64	100

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	107	Přezdívká zárubně - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				177,97	
1	317234410R00	Vyzdívká mezi nosníky cementovou	m3	0,01575	4 169,30	65,67	smlouva
2	317941121R00	Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu bez dodávky materiálu, výšky do 120 mm	t	0,01623	6 919,00	112,30	smlouva
Díl:	713	Izolace tepelné				2 103,50	
3	713582113RT1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost, EI 15	kus	1,00000	2 103,50	2 103,50	smlouva
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				525,06	
4	346244381R00	Plentování ocelových nosníků jednostranné výšky do 200 mm	m2	0,21000	537,20	112,81	smlouva
5	317121351R00	Montáž překladů do 240 cm dodatečně	kus	1,00000	249,90	249,90	85% RTS
6	59340728.AR	Překlad Porotherm KP 14,5 - 150x14,5x7,1 cm	kus	1,00000	162,35	162,35	85% RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				2 293,70	
7	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	5,32800	275,40	1 467,33	smlouva
8	612481211RT7	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	5,32800	155,10	826,37	smlouva
Díl:	64	Výplně otvorů				1 545,30	
9	642944121R00	Osazování ocelových zárubní dodatečně plochy do 2,5 m2	kus	1,00000	630,70	630,70	smlouva
10	553306440R	zárubeň kovová hranatá, s drážkou, s těsněním; pro klasické zdění; š profilu 160 mm; š průchodu, 1 100 mm; h průchodu 1 970 mm; L; závěsy kapsové	kus	1,00000	914,60	914,60	smlouva
Díl:	96	Bourání konstrukcí				754,20	
11	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,06405	3 421,25	219,13	85% RTS
12	967031132R00	Přisekání rovných ostění ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	0,75600	80,30	60,71	smlouva
13	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,16700	218,90	474,36	smlouva
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 130,17	
14	975032241R00	Podchycení příček výtuhou do 3 m, zdi 15 cm do 3 m	m	2,60000	765,85	1 991,21	85% RTS
15	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,35999	80,00	28,80	smlouva
16	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,35999	1,00	0,36	smlouva
17	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,35999	70,00	25,20	smlouva
18	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,83981	3,00	20,52	smlouva
19	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,35999	30,00	10,80	smlouva
20	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,87992	1,00	2,88	smlouva
21	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,35999	140,00	50,40	smlouva
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				81,55	
22	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,74132	110,00	81,55	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	115	Protipožární těsnění - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				1 351,50	
1	310237251R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	3,00000	450,50	1 351,50	85% RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				952,91	
2	612401291R00	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2	kus	6,00000	130,90	785,40	smlouva
3	612481211RT7	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	1,08000	155,10	167,51	smlouva
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				129 272,00	
4	95001	Protipožární těsnění EI 60 dodávka včetně montáže - viz. příloha	kpl	1,00000	129 272,00	129 272,00	R-položka
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 050,64	
5	96001	Demontáž protipožárních klapek stávajících	ks	3,00000	250,00	750,00	R-položka
6	973031845R00	Vysekání kapes pro zavázání zdi tl. 45 cm, MC	m	1,80000	167,02	300,64	85% RTS
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				76,63	
7	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,69663	110,00	76,63	smlouva
Díl:	784	Malby				38,88	
8	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	1,08000	9,00	9,72	smlouva
9	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné	m2	1,08000	27,00	29,16	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	119	Dopočet SDK podhledu a revizních dvířek - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				13 069,68	
1	342264051RT2	Podhled sádkartonový na zavěšenou ocel. konstr., desky protipožární tl. 12,5 mm, bez izolace	m2	24,00000	425,85	10 220,40	85% RTS
2	342001	Příplatek za dodávku vč. montáže druhé desky Knauf White 12,5 mm (protipožární)	m2	24,00000	81,22	1 949,28	R-položka
3	342002	Příplatek za řešení úpravy rohů podhledu do oblouku (ztížená pracnost)	ks	4,00000	225,00	900,00	R-položka
Díl:	713	Izolace tepelné				8 414,00	
4	713582113RT1	Požární okna a revizní dvířka revizní dvířka do masivních stěn, rozměr 300x300 mm, požární odolnost, EI 15	kus	4,00000	2 103,50	8 414,00	smlouva
Díl:	784	Malby				864,00	
5	784191101R00	Příprava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní, jednonásobná	m2	24,00000	9,00	216,00	smlouva
6	784195322R00	Malby z malířských směsí otěruvzdorné, , barevné, dvojnásobné	m2	24,00000	27,00	648,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	123	Zazdívka z důvodu PO - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				10 190,00	
1	342255024RT1	Příčky z cihel a tvárnic nepálených příčky z příčkových pórabetonových tloušťky 100 mm	m2	25,00000	407,60	10 190,00	smlouva
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 800,00	
2	962031132R00	Bourání příček z cihel a tvárnic z jakýchkoliv cihel pálených, plných nebo dutých, na jakoukoliv, maltu vápenou nebo vápenocementovou, tloušťky do 100 mm	m2	25,00000	72,00	1 800,00	smlouva
Díl:	97	Prorážení otvorů				1 082,17	
3	979011111R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP a 1.PP	t	3,27500	24,43	80,01	smlouva
4	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	3,27500	1,00	3,28	smlouva
5	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	3,27500	70,00	229,25	smlouva
6	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	62,22500	3,00	186,68	smlouva
7	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	3,27500	30,00	98,25	smlouva
8	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	26,20000	1,00	26,20	smlouva
9	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	3,27500	140,00	458,50	smlouva
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				195,99	
10	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	1,78175	110,00	195,99	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	124	Chodba 1.61 - doplnění nové kabeláže pro svítidla, svítidla přisazená (3x) a nouzové osvětlení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				14 620,10	
1	800101	Vodiče, šňůry a kabely měděné Montáže: (Viz tabulka vodičů) Kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,, d0 3Cx1,5	m	18,00000	12,00	216,00	smlouva
2	Pol__44	Kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 3Cx1,5	m	15,00000	12,00	180,00	smlouva
3	Pol__52	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) PRAFlaSafe - kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,d0 2Ax1,5	m	18,00000	18,00	324,00	smlouva
4	Pol__61	PRAFlaDur - kabely splňující třídu funkčnosti P60-R a jsou třídy reakce na oheň B2ca s1,d0 3Cx1,5	m	15,00000	22,00	330,00	smlouva
5	100102	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 50 mm2	ks	10,00000	41,00	410,00	smlouva
6	Pol__129	Svítidla a osvětlovací zařízení Montáže: (Viz tabulka přístrojů) Svítidla zářivková a LED Do 4x58W	ks	5,00000	174,00	870,00	smlouva
7	14354100	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Svítidlo přisazené 753 Minicomfort 4x14W high gloss 99,85%, , EVG,IP20	ks	3,00000	2 660,70	7 982,10	smlouva
8	Ontecpp	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Svítidlo nouzové pro CBS,IP20,s piktogramem	ks	2,00000	1 668,00	3 336,00	smlouva
9	Pol__149	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Zářivka lineární 14W	ks	12,00000	60,00	720,00	smlouva
10	Pol__153	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) recyklace svítidel	ks	5,00000	8,40	42,00	smlouva
11	Pol__154	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) recyklace světelných zdrojů	ks	12,00000	2,50	30,00	smlouva
12	Pol__181	Zednické práce Zednické práce vč. povrchových úprav	hod	1,00000	180,00	180,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	125+127	Vířivé lázně 1.18 - doplnění nové kabeláže pro svítidla + přívodní kabeláž - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				5 588,00	
1	800101	Vodiče, šňůry a kabely měděné Montáže: (Viz tabulka vodičů) Kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,,, d0 3Cx1,5	m	30,00000	12,00	360,00	smlouva
2	800101	Vodiče, šňůry a kabely měděné Montáže: (Viz tabulka vodičů) Kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,,, d0 3Cx1,5	m	45,00000	12,00	540,00	smlouva
3	010322	Krabice odbočná KR 97, LK 80 R/3 se svorkovnicí	ks	2,00000	74,00	148,00	smlouva
4	Pol__56	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) PRAFlaSafe - kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,d0 2Ax1,5	m	45,00000	36,00	1 620,00	smlouva
5	100102	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 50 mm2	ks	10,00000	41,00	410,00	smlouva
6	100351	Ukončení kabelů ucpávkou Do P21	ks	2,00000	48,00	96,00	smlouva
7	Pol__13	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Krabice odbočná KR 97, LK 80 R/3	ks	2,00000	53,00	106,00	smlouva
8	010322	Krabice odbočná KR 97, LK 80 R/3 se svorkovnicí	ks	4,00000	74,00	296,00	smlouva
9	Pol__52	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) PRAFlaSafe - kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,d0 2Ax1,5	m	30,00000	18,00	540,00	smlouva
10	100102	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 50 mm2	ks	24,00000	41,00	984,00	smlouva
11	100351	Ukončení kabelů ucpávkou Do P21	ks	2,00000	48,00	96,00	smlouva
12	Pol__13	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Krabice odbočná KR 97, LK 80 R/3	ks	4,00000	53,00	212,00	smlouva
13	Pol__181	Zednické práce Zednické práce vč. povrchových úprav	hod	1,00000	180,00	180,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	128	Přeložka napájecího kabelu BAZÉN - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				1 101,00	
1	Pol__188	Ostatní: Demontáže	hod	1,00000	150,00	150,00	smlouva
2	Pol__39	Vodiče, šňůry a kabely měděné Montáže: (Viz tabulka vodičů) Kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,, d0 5Cx2,5	m	20,00000	12,00	240,00	smlouva
3	Pol__185	Ostatní: Koordinace nového a stávajícího stavu	hod	1,00000	180,00	180,00	smlouva
4	100102	Ukončení vodičů Ukončení Cu a Al drátů a lan Do 50 mm2	ks	5,00000	41,00	205,00	smlouva
5	100351	Ukončení kabelů ucpávkou Do P21	ks	2,00000	48,00	96,00	smlouva
6	Pol__189	Ostatní: Revize zařízení elektro	hod	1,00000	230,00	230,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	131	Úprava rozvaděčů 1RMO3 a 2RMO3 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	M21	Elektromontáže				36 259,05
1	M21 001	Úprava rozvaděče 1RMO3 - 1.NP chodba	ks	1,00000	17 227,00	17 227,00
2	M21 003	Úprava rozvaděče 2RMO3 - 2.NP chodba	ks	1,00000	14 015,05	14 015,05
3	Pol__181	Zednické práce Zednické práce vč. povrchových úprav (1.NP + 2.NP k položce č. 1 a 2)	hod	27,87222	180,00	5 017,00

R-položka
R-položka
smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	134	Přezdívkva zárubně pro Al dveře (chodba + schodiště) - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	3	Svislé a kompletní konstrukce				886,55	
1	317121351R00	Montáž překladů do 240 cm dodatečně	kus	1,00000	249,90	249,90	85% RTS
2	59321516R	Překlad železobetonový RZP 239x14x21,5 cm	kus	1,00000	636,65	636,65	85% RTS
Díl:	4	Vodorovné konstrukce				623,90	
3	411236231R00	Zazdívkva otvorů 0,09m2 v klenbě cihlami tl.do 45cm	kus	2,00000	311,95	623,90	85% RTS
Díl:	61	Upravy povrchů vnitřní				1 005,64	
4	612473182R00	Omítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové	m2	2,33600	275,40	643,33	smlouva
5	612481211RT7	Vyztužení vnitřních stěn sklotextilní síťovinou s dodávkou síťoviny a stěrkového tmelu	m2	2,33600	155,10	362,31	smlouva
Díl:	96	Bourání konstrukcí				2 122,32	
6	964011211R00	Vybourání ŽB překladů prefa dl. 3 m, 50 kg/m	m3	0,34572	3 421,25	1 182,79	85% RTS
7	967031132R00	Přísekání rovných ostěň ve zdivu cihelném na jakoukoliv maltu vápennou nebo vépenocementovou	m2	3,64480	80,30	292,68	smlouva
8	968072455R00	Vybourání a vyjmutí kovových rámu a rolet rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a, pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2	m2	2,95500	218,90	646,85	smlouva
Díl:	97	Prorážení otvorů				2 517,80	
9	974031664R00	Vysekání rýh v jakémkoliv zdivu cihelném pro vtahování nosníků do zdi, před vybouráním otvorů do, hloubky 150 mm, při výšce nosníku do 150 mm	m	4,00000	135,20	540,80	smlouva
10	975032241R00	Podchycení příček výtuhou do 3 m, zdi 15 cm do 3 m	m	2,40000	765,85	1 838,04	85% RTS
11	979011111R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	0,35999	80,00	28,80	smlouva
12	979011121R00	Svislá doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží	t	0,35999	1,00	0,36	smlouva
13	979081111R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	0,35999	70,00	25,20	smlouva
14	979081121R00	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku příplatek za každý další 1 km	t	6,83981	3,00	20,52	smlouva
15	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot do 10 m	t	0,35999	30,00	10,80	smlouva
16	979082121R00	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	2,87992	1,00	2,88	smlouva
17	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	0,35999	140,00	50,40	smlouva
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				56,93	
18	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	0,51756	110,00	56,93	smlouva
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				75 175,50	
19	767 001	D+M AL dveří 1500/2050 mm EI 30 DP1 vč. samozavírače, koordinátoru zavírání křidel, , tlačná klika, prosklené dveře - požární sklo	kus	1,00000	75 175,50	75 175,50	R-položka

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval: _____

Rozpis ceny Celkem

HSV			-174 933,54
PSV			-28 476,20
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			-203 409,74

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		-203 409,74 CZK
Základní DPH	21 %		-42 716,00 CZK

Zaokrouhlení -0,26 CZK

Cena celkem s DPH -246 126,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
dod	Dodatky a změny	0	-203 410	-42 716	-246 126	100
206	Změny ve zdravotechnice - méněpráce	0	-8 766	-1 841	-10 607	4
208	VZT 01 Větrání balneo provozu - změny	0	-56 213	-11 805	-68 018	28
209	VZT 02 Větrání strojovny TG bazénu - o	0	-36 089	-7 579	-43 668	18
210+212	VZT 03 +06 Větrání šaten, čekáren, chod	0	-11 738	-2 465	-14 203	6
216	Zařízení pro měření a regulaci - změny v	0	-90 604	-19 027	-109 631	45
Celkem za stavbu		0	-203 410	-42 716	-246 126	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_10	Požární izolace	HSV			-5 186,88	3
_19	Distribuční elementy	HSV			-3 014,31	1
_22	Požární klapky	HSV			-13 202,44	6
_23	Vzduchotechnické potrubí	HSV			-10 755,16	5
_25	Požární izolace	HSV			-3 457,92	2
_26	Zapravení požárních klappek po montáži VZT	HSV			-5 659,20	3
_34	Regulátory průtoku	HSV			-4 688,18	2
_65	Regulátory průtoku	HSV			-7 049,53	3
_7	Požární klapky	HSV			-31 315,92	15
Díl:	Řídicí systém	HSV			-90 604,00	45
722	Vnitřní vodovod	PSV			-8 766,00	4
799	Ostatní	PSV			-19 710,20	10
Cena celkem					-203 409,74	100

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	206	Změny ve zdravotechnice - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	722	Vnitřní vodovod				-8 766,00
1	722230104R00	Ventil přímý G 5/4 se dvěma závit	kus	-18,00000	487,00	-8 766,00

smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	208	VZT 01 Větrání balneo provozu - změny - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	7	Požární klapky				-31 315,92
1	Pol__18	Požární klapka 90-C 400x500 - .40 TPM 018 / 01	ks	-4,00000	7 828,98	-31 315,92
Díl:	10	Požární izolace				-5 186,88
2	Pol__29	Požární izolace min. rohož odpovídající EI 30 DP1	bm	-18,00000	288,16	-5 186,88
Díl:	799	Ostatní				-19 710,20
3	008	MaR - řídicí rozvaděč, komponenty MaR, nastavení parametrů, oživení a uvedení do provozu	ks	-1,00000	19 710,20	-19 710,20

smlouva

smlouva

smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	209	VZT 02 Větrání strojovny TG bazénu - odpočet - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	19	Distribuční elementy				-3 014,31	
1	Pol_6	Nástavec šikmý se sítím d=315	ks	-1,00000	3 014,31	-3 014,31	smlouva
Díl:	22	Požární klapky				-13 202,44	
2	Pol_12	Požární klapka 90-K/S 315-.40 TPM 018/01	ks	-2,00000	6 601,22	-13 202,44	smlouva
Díl:	23	Vzduchotechnické potrubí				-10 755,16	
3	Pol_14	Potrubí kruhové spiro do průměru 315 včetně tvarovek	bm	-26,00000	413,66	-10 755,16	smlouva
Díl:	25	Požární izolace				-3 457,92	
4	Pol_18	Požární izolace min. rohož odpovídající EI 30 DP1	bm	-12,00000	288,16	-3 457,92	smlouva
Díl:	26	Zapravení požárních klapek po montáži VZT				-5 659,20	
5	Pol_19	Zapravení PK 315 do pevného stropu	m2	-1,00000	2 620,00	-2 620,00	smlouva
6	Pol_20	Zapravení PK 315 do přizdívky	m2	-1,00000	3 039,20	-3 039,20	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	210+212	VZT 03 +06 Větrání šaten, čekáren, chodeb na 1. n.p. a rehabilitace - změny regulátorů - méně

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	34	Regulátory průtoku				-700,86	
1	Pol_4	Regulátor průtoku 160	ks	-2,00000	350,43	-700,86	smlouva
Díl:	65	Regulátory průtoku				-7 049,53	
2	Pol_6	Regulátor průtoku 160	ks	-19,00000	350,43	-6 658,17	smlouva
3	Pol_7	Regulátor průtoku 200	ks	-1,00000	391,36	-391,36	smlouva
Díl:	34	Regulátory průtoku				-3 987,32	
4	Pol_5	Regulátor průtoku 200	ks	-2,00000	391,36	-782,72	smlouva
5	Pol_6	Regulátor průtoku 250	ks	-2,00000	514,18	-1 028,36	smlouva
6	Pol_7	Regulátor průtoku 200x200	ks	-1,00000	1 061,10	-1 061,10	smlouva
7	Pol_8	Regulátor průtoku 500x200	ks	-1,00000	1 115,14	-1 115,14	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	216	Zařízení pro měření a regulaci - změny vlivem VZT 02 - méněpráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	Díl:	Řídicí systém				-90 604,00	
1	1	Regulátor s LCD panelem, 8 AI, 4 DI, 4 AO, 6 DO, svorkovnice, aplikační modul Lon, C-Bus, montážní,, sada, 24V	ks	-2,00000	27 539,70	-55 079,40	smlouva
2	2R	Těsnění a držák regulátoru do dveří rozvaděče	ks	-1,00000	780,00	-780,00	smlouva
3	3	Modul analogových výstupů, 4AO, Lon	ks	-7,00000	3 763,00	-26 341,00	smlouva
4	26	Galvanický odedělovač napájení 230V, vstup 0-10Vdc, výstup 0-10Vdc	ks	-2,00000	1 766,40	-3 532,80	smlouva
5	31	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x1	m	-500,00000	9,70	-4 850,00	smlouva
6	52	Popisovací štítky na kabely	ks	-4,00000	5,20	-20,80	smlouva

Položkový rozpočet stavby

Stavba: **2015-12-01 Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)**

Objednatel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Zhotovitel: _____ IČO: _____
 DIČ: _____

Vypracoval:

Rozpis ceny Celkem

HSV			1 422 710,06
PSV			23 218,00
MON			35 913,90
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			1 481 841,96

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		1 481 841,96 CZK
Základní DPH	21 %		311 187,00 CZK

Zaokrouhlení 0,04 CZK

Cena celkem s DPH 1 793 029,00 CZK

v _____ dne _____

 Za zhotovitele

 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
dod	Dodatky a změny	0	1 481 842	311 187	1 793 029	100
105	Doplnění slaboproudu na WC - vícepráce	0	35 914	7 542	43 456	2
106	Změny ve zdravotechnice - vícepráce	0	23 218	4 876	28 094	2
108	VZT 01 Větrání balneo provozu - změny	0	76 012	15 963	91 975	5
110+112	VZT 03 + 06 Větrání šaten, čekáren, chod	0	64 047	13 450	77 497	4
114	Zařízení slab.el.- strukturovaná kabeláž -	0	8 702	1 827	10 529	1
116	Zařízení pro měření a regulaci - změny v	0	104 893	22 028	126 921	7
117	MaR - modernizace centrálního dispečin	0	736 080	154 577	890 657	50
121	Dopočet slaboproud a silnoproud u m.č.	0	10 018	2 104	12 122	1
126	Doplnění vnitřních žaluzií - vícepráce	0	19 250	4 043	23 293	1
129	Nástěnné ochranné prvky ACROVYN - v	0	403 708	84 779	488 487	27
Celkem za stavbu		0	1 481 842	311 187	1 793 029	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_13	Montážní materiál	HSV			9 536,80	1
_34	Regulátory průtoku	HSV			22 188,43	1
_65	Regulátory průtoku	HSV			41 858,49	3
_7	Požární klapky	HSV			31 315,92	2
_8	Vzduchotechnické potrubí	HSV			21 364,14	1
_9	Tepelné izolace	HSV			13 795,40	1
21M	Elektromontáže	HSV			2 988,00	0
95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách	HSV			422 958,20	29
A	SK - Strukturovaná kabeláž	HSV			14 396,00	1
Díl:	Řídicí systém	HSV			104 893,38	7
E	ERo - Evakuační rozhlas	HSV			1 335,30	0
M60	ARENA AX	HSV			199 790,00	13
M61	Rozváděče	HSV			126 900,00	9

M62	Služby	HSV			409 390,00	28
721	Vnitřní kanalizace	PSV			1 921,00	0
722	Vnitřní vodovod	PSV			11 173,00	1
725	Zařizovací předměty	PSV			4 350,00	0
726	Instalační prefabrikáty	PSV			5 774,00	0
M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky	MON			35 913,90	2
Cena celkem					1 481 841,96	100

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	105	Doplnění slaboproudu na WC - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	M22	Montáž sdělovací a zabezp. techniky				35 913,90	
1	mont 01	Montáž pokojového světla s elektronikou (šedá)	ks	3,00000	247,50	742,50	R-položka
2	dod 01	Pokojové světlo s elektronikou F1, sada pro 4 lůžka a WC vč. šedého montážního rámečku, m.č. 1.46, 1.35, 1.37	ks	3,00000	1 620,30	4 860,90	R-položka
3	mont 02	Montáž pokojového světla bez elektroniky (šedá)	ks	2,00000	203,50	407,00	R-položka
4	dod 02	Pokojové světlo bez elektroniky F1, vč. šedého montážního rámečku, m.č. 1.35, 1.37	ks	2,00000	414,70	829,40	R-položka
5	mont 03	Montáž univerzálního LCD displeje bez dohovorů	ks	1,00000	968,00	968,00	R-položka
6	dod 03	Univerzální LCD displejová jednotka bez dohovorů pro monitoring a ovládání systému	ks	1,00000	3 363,80	3 363,80	R-položka
7	mont 04	Montáž repeater s galvanickým oddělovačem	ka	1,00000	236,50	236,50	R-položka
8	dod 04	Opakovač systémové sběrnice s galvanickým oddělením napájení	ks	1,00000	940,50	940,50	R-položka
9	mont 05	Montáž volacího a resetovacího panelu	ks	5,00000	247,50	1 237,50	R-položka
10	dod 05	Call and reset panel new line	ks	5,00000	524,70	2 623,50	R-položka
11	mont 06	Montáž volacího panelu s táhlem 3m	ks	1,00000	247,50	247,50	R-položka
12	dod 06	Pull cord panel, cord 3m new line	ka	1,00000	511,50	511,50	R-položka
13	mont 07	Montáž volacího tlačítka	ks	1,00000	247,50	247,50	R-položka
14	dod 07	Call panel new line	ks	1,00000	469,70	469,70	R-položka
15	mont 08	Montáž zdroje 24VDC/6A	ks	1,00000	462,00	462,00	R-položka
16	dod 08	Napájecí zdroj 24V/6A, pro montáž na DIN lištu	ks	1,00000	3 595,90	3 595,90	R-položka
17	mont 09	Montáž akustika do pokojového světla	ks	5,00000	203,50	1 017,50	R-položka
18	dod 09	Buzzer pro resuscitační světlo a akustiku pokojového světla	ks	5,00000	510,40	2 552,00	R-položka
19	mont 10	Montáž červeného stíněného kabelu JY(ST)Y 4x2x0,8	m	144,00000	6,93	997,92	R-položka
20	dod 10	Červený stíněný kabel JY(ST)Y 4x2x0,8	m	144,00000	18,37	2 645,28	R-položka
21	dod 11	Drobný montážní materiál (PVC trubky, krabice pod omítku, zdící materiál, příchytky, hmoždinky, ...)	ks	1,00000	2 860,00	2 860,00	R-položka
22	mont 12	Drážkování, zapravení	ks	1,00000	3 179,00	3 179,00	R-položka
23	mont 13	Měření linky DAT	ks	3,00000	49,50	148,50	R-položka
24	mont 14	Dokumentace skutečného stavu	ks	1,00000	275,00	275,00	R-položka
25	mont 15	Protokol o montáži	ks	1,00000	495,00	495,00	R-položka

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	106	Změny ve zdravotechinice - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				1 921,00	
1	721174025	Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100	m	2,00000	230,00	460,00	smlouva
2	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací systém HT DN 50	m	2,00000	160,00	320,00	smlouva
3	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	1,00000	57,00	57,00	smlouva
4	721194109R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	1,00000	84,00	84,00	smlouva
5	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50, mřížka nerez	kus	1,00000	924,00	924,00	smlouva
6	721290123R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace kouřem do DN 300	m	4,00000	19,00	76,00	smlouva
Díl: 722		Vnitřní vodovod				11 173,00	
7	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	4,00000	175,00	700,00	smlouva
8	722181221R00	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými tepelně izolačními trubícemi z PE tl do 10 mm DN do 22 mm	m	4,00000	43,00	172,00	smlouva
9	722224115	Kohout plnicí nebo vypouštěcí G 1/2 PN 10 s jedním závitem	kus	16,00000	110,00	1 760,00	smlouva
10	722230102R00	Ventil přímý G 3/4 se dvěma závit	kus	26,00000	183,00	4 758,00	smlouva
11	722190401R00	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	4,00000	95,00	380,00	smlouva
12	722230103R00	Ventil přímý G 1 se dvěma závit	kus	13,00000	251,00	3 263,00	smlouva
13	722290226R00	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	4,00000	25,00	100,00	smlouva
14	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	4,00000	10,00	40,00	smlouva
Díl: 725		Zařizovací předměty				4 350,00	
15	725112021	Klozet keramický závěsný na nosné stěny s hlubokým splachováním odpad vodorovný	soubor	1,00000	2 400,00	2 400,00	smlouva
16	725841332	Baterie sprchové pákové s přepínačem a pohyblivým držákem	soubor	1,00000	1 950,00	1 950,00	smlouva
Díl: 726		Instalační prefabrikáty				5 774,00	
17	726131043	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládáním zepředu pro postižené do stěn s kov kci	soubor	1,00000	5 546,00	5 546,00	smlouva
18	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	1,00000	178,00	178,00	smlouva
19	726191002	Souprava pro předstěnovou montáž	soubor	1,00000	50,00	50,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	108	VZT 01 Větrání balneo provozu - změny - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	7	Požární klapky				31 315,92	
1	001	Požární klapka 90-C 600x300 - .40 TPM 018 / 01	ks	2,00000	7 828,98	15 657,96	smlouva
2	002	Požární klapka 90-C 710x300 - .40 TPM 018 / 01	ks	2,00000	7 828,98	15 657,96	smlouva
Díl:	8	Vzduchotechnické potrubí				21 364,14	
3	Pol__19	Potrubí 4 hr pozink, třída těsnosti A včetně 60 % tvarovek A nebo B do 800 mm tl. plechu 0,7 mm	m2	42,00000	508,67	21 364,14	smlouva
Díl:	9	Tepelné izolace				13 795,40	
4	Pol__27	Tepelná izolace Al š=1000 mm, t=20 + samolep	bm	40,00000	236,59	9 463,60	smlouva
5	Pol__28	Min. rohož s = 60 s Al polepem, montáž na trny	bm	20,00000	216,59	4 331,80	smlouva
Díl:	13	Montážní materiál				9 536,80	
6	Pol__32	Montážní materiál	kg	40,00000	238,42	9 536,80	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	110+112	VZT 03 + 06 Větrání šaten, čekáren, chodeb na 1. n.p. a rehabilitace - změny regulátorů - více

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	34	Regulátory průtoku				4 166,10	
1	001	Regulátor průtoku 160, konstantní průtok	ks	2,00000	2 083,05	4 166,10	R-položka
Díl:	65	Regulátory průtoku				41 858,49	
2	001	Regulátor průtoku 160, konstantního průtoku	ks	19,00000	2 083,05	39 577,95	R-položka
3	002	Regulátor průtoku 200, konstantního průtoku	ks	1,00000	2 280,54	2 280,54	R-položka
Díl:	34	Regulátory průtoku				18 022,33	
4	002	Regulátor průtoku 200, konstantní průtok	ks	2,00000	2 280,54	4 561,08	R-položka
5	003	Regulátor průtoku 250, konstantní průtok	ks	2,00000	2 724,54	5 449,08	R-položka
6	004	Regulátor průtoku 200x200, konstantní průtok	ks	1,00000	3 719,21	3 719,21	R-položka
7	005	Regulátor průtoku 500x200, konstantní průtok	ks	1,00000	4 292,96	4 292,96	R-položka

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	114	Zařízení slab.el.- strukturovaná kabeláž - přípočet datové zásuvky m.č. 1.28 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	A	SK - Strukturovaná kabeláž				8 701,50	
1	A025	S/FTP cat 7 B2CaS1d0	m	181,82540	26,70	4 854,74	smlouva
2	A031	zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, pod omítku nebo do žlabu	ks	1,00000	307,10	307,10	smlouva
3	A053	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	181,82540	4,80	872,76	smlouva
4	A073	Montáž zásuvek	ks	1,00000	26,90	26,90	smlouva
5	A092	Přesunutí již hotových scodů pro datové zásuvky (dle požadavku provozovatele)	ks	5,00000	528,00	2 640,00	R-položka

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	116	Zařízení pro měření a regulaci - změny vlivem VZT 02 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	Díl:	Řídící systém				104 893,38	
1	4	Modul digitálních vstupů, 10DI, Lon	ks	1,00000	3 645,90	3 645,90	smlouva
2	5	Modul digitálních výstupů, 4DO, Lon	ks	4,00000	3 541,90	14 167,60	smlouva
3	10	Kanálový snímač teploty do VZTkanálu, měřící prvek NTC 20k při 25°C	ks	2,00000	539,50	1 079,00	smlouva
4	11	Příložný snímač teploty na UT do DN50, měřící prvek NTC 20k při 25°C	ks	1,00000	539,50	539,50	smlouva
5	14	Snímač diferenčního tlaku vzduchu 30-500Pa, IP54	ks	6,00000	341,20	2 047,20	smlouva
6	161	Snímač vlhkosti do VZT kanálu, IP65, výstup 4-20mA, 20-95RH	ks	2,00000	6 618,90	13 237,80	smlouva
7	17	Termostat protimrazové ochr.,kapilára 5m, -10-+12°C	ks	1,00000	1 117,20	1 117,20	smlouva
8	19	Servopohon pákový se zpětnou pružinou, 20Nm, 90°, 24Vac, digitální	ks	1,00000	3 625,10	3 625,10	smlouva
9	21R	Servopohon pákový, 20Nm, 90°, 24Vac, analogový 0-10V	ks	2,00000	2 944,00	5 888,00	smlouva
10	22	El. lineární pohon pro plynulou regulaci, napájení 24 V, 50/60 Hz, zdvih 20mm / 1 min, 600 N,	ks	1,00000	6 356,50	6 356,50	smlouva
11	30	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x1	m	240,00000	6,20	1 488,00	smlouva
12	33R	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 2x2x0,8	m	120,00000	6,00	720,00	smlouva
13	34	Kabel slaboproudý stíněný, CU, 4x2x0,5	m	260,00000	11,60	3 016,00	smlouva
14	36	Kabel silnoproudý, CU, 3x1,5	m	90,00000	9,30	837,00	smlouva
15	40	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	kom	25,00000	78,00	1 950,00	smlouva
16	41	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	10,00000	102,10	1 021,00	smlouva
17	45	Krabice rozvodná plastová, elektroinstalační	ks	10,00000	55,30	553,00	smlouva
18	74451	OA0 Svorkovnice	ks	10,00000	9,80	98,00	smlouva
19	53	Kabelový elektroinstalační žlab 62/50 vč. víka	m	25,00000	84,50	2 112,50	smlouva
20	54	Koleno žlabu 62/50 vč. víka	ks	10,00000	85,20	852,00	smlouva
21	66	Montáž prvků MaR	ks	22,00000	97,50	2 145,00	smlouva
22	67	Kabely Cu slaboproudé bez ukončení 2 - 19x1,0 - položeni	m	870,00000	19,50	16 965,00	smlouva
23	69	Ukončení kabelů silnoproudých a sdělovacích na obou koncích	ks	30,00000	162,50	4 875,00	smlouva
24	70	Zhotovení prostupu střechou, 100x100mm nebo D 100mm vč. zapravení	ks	1,00000	5 069,20	5 069,20	smlouva
25	74	Oživení a uvedení do provozu	ks	0,20000	30 644,90	6 128,98	smlouva
26	75	Test 1:1	DB	7,00000	74,80	523,60	smlouva
27	76	Vytvoření SW, vč. úpravy stávajícího SW na stávající kotelně	DB	7,00000	357,40	2 501,80	smlouva
28	77	Řídící systém -programování dispečinku, parametrizace	DB	7,00000	110,50	773,50	smlouva
29	78	Technologické obrazovky	ks	2,00000	780,00	1 560,00	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	117	MaR - modernizace centrálního dispečinku - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	M60	ARENA AX				199 790,00	
1	CLAXARENA	AX Arena - grafická centrála, neomezená licence (HAWK/Eagle) vč. alarmportál na lok. PC., obsahuje 1 kopii vývoj.nástrojů Workplace AX a COACHAX	ks	1,00000	103 154,00	103 154,00	R-položka
2	CLAXDRCBUS	AX Arena ovládače - C-Bus, neomezený počet DB	ks	1,00000	56 371,00	56 371,00	R-položka
3	CLIF2-CBUS2-PC	Síťový převodník C-Bus/LAN pro použití s grafickou centrálu Arena, 2xC-Bus, 24Vac	ks	1,00000	40 265,00	40 265,00	R-položka
Díl:	M61	Rozváděče				126 900,00	
4	Server	Server XEON E5/16GB RAM, 2x1 TB HDD, win server 2012 SE, provedení Tower	ks	1,00000	58 900,00	58 900,00	R-položka
5	PC Stanice	PC i5, 4GB RAM, 500GB HDD, Win 7 32 bit, MS Office, Full HD Monitor	ks	2,00000	23 500,00	47 000,00	R-položka
6	NoteBook	PC i5, 4GB RAM, 500GB HDD, Win 7 32 bit, MS Office, Full HD Display	ks	1,00000	21 000,00	21 000,00	R-položka
Díl:	M62	Služby				409 390,00	
7	001	Instalace Serveru	ks	1,00000	4 500,00	4 500,00	R-položka
8	002	Tvorba nových přehledových obrazovek	ks	150,00000	700,00	105 000,00	R-položka
9	003	Programování databáze datových bodů pro nové obrazovky	DB	5 172,80000	50,00	258 640,00	R-položka
10	004	Tvorba nových přehledových trendů	ks	60,00000	350,00	21 000,00	R-položka
11	005	Programování automatických výstupů pro analýzu dat	ks	45,00000	450,00	20 250,00	R-položka

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dotatky a změny
R:	121	Dopočet slaboproud a silnoproud u m.č. 1.60 - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	21M	Elektromontáže				2 988,00	
1	010301	Krabice přístrojová KPR 68, KP PK	ks	1,00000	17,00	17,00	smlouva
2	Pol__12	Materiál nosný: (Viz tabulka přístrojů) Krabice přístrojová KPR 68, KP PK	ks	1,00000	16,00	16,00	smlouva
3	800101	Vodiče, šňůry a kabely měděné Montáže: (Viz tabulka vodičů) Kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,,, d0 3Cx2,5	m	8,00000	12,00	96,00	smlouva
4	Pol__54	Materiál nosný: (Viz tabulka vodičů) PRAFlaSafe - kabely s třídou reakce na oheň B2ca s1,d0 2Ax1,5	m	8,00000	25,00	200,00	smlouva
5	111012	Spínací, spouštěcí a regulační ústrojí Montáže: (Viz tabulka přístrojů) Spínače polozapuštěné a., zapuštěné - ABB 10/16A	ks	1,00000	61,00	61,00	smlouva
6	Pol__98	Tango - hnědá 5519A-A02357H - jednonásobná	ks	1,00000	98,00	98,00	smlouva
7	Pol__183	Zednické práce Pomocný materiál	sada	0,10000	25 000,00	2 500,00	smlouva
Díl:	A	SK - Strukturovaná kabeláž				5 694,50	
8	A025	S/FTP cat 7 B2CaS1d0	m	170,17460	26,70	4 543,66	smlouva
9	A031	zás. 2xRJ45,UTP,Cat.6, pod omítku nebo do žlabu	ks	1,00000	307,10	307,10	smlouva
10	A053	Kabelové trasy-instalace kabelů do trubek, žlabů apod	m	170,17460	4,80	816,84	smlouva
11	A073	Montáž zásuvek	ks	1,00000	26,90	26,90	smlouva
Díl:	E	ERo - Evakuační rozhlas				1 335,30	
12	E021	stropní reproduktor 6W, EVAC, kovová mřížka, podrobná specifikace viz TZ	ks	1,00000	766,00	766,00	smlouva
13	E025	Protipožární kryt pro stropní reproduktor	ks	1,00000	271,40	271,40	smlouva
14	E077	Montáž reproduktoru do podhledu/na strop	ks	1,00000	135,00	135,00	smlouva
15	E083	Zkoušení reproduktoru jednoprogramová ústředna	ks	1,00000	55,80	55,80	smlouva
16	E085	Montáž ozhni odolné krabice pro stropní montáž reproduktoru do podhledu	ks	1,00000	107,10	107,10	smlouva

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	126	Doplnění vnitřních žaluzií - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				19 250,00
1	786622211RT2	Žaluzie horizontální vnitřní AL lamely bílé, včetně dodávky žaluzie	m2	49,55592	388,45	19 250,00

85% RTS

Položkový rozpočet

S:	2015-12-01	Rekonstrukce rehabilitace - Nemocnice Prostějov (výběrové řízení)
O:	dod	Dodatky a změny
R:	129	Nástěnné ochranné prvky ACROVYN - vícepráce

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	
Díl:	95	Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				403 708,20	
1	950501	Montáž ochranného plátu šířky 200 mm vč. kotevního materiálu	m	308,00000	178,30	54 916,40	smlouva
2	dod 3/P	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 200 mm, sražené hrany, barva Charcoal Grey 162	m	308,00000	372,50	114 730,00	smlouva
3	950502	Montáž ochranného plátu šířky 300 mm vč. kotevního materiálu	m	318,00000	188,60	59 974,80	smlouva
4	dod. 4/P	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 300 mm, sražené hrany, barva Tangerine 17	m	318,00000	535,50	170 289,00	smlouva
5	950503	Montáž ochranného plátu šířky 100 mm vč. kotevního materiálu	m	10,00000	171,40	1 714,00	smlouva
6	dod. 6/P	Plát Acrovyn tl. 2 mm, šířka 100 mm, sražené hrany, barva Charcoal Grey 162	m	10,00000	208,40	2 084,00	smlouva