



## Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

### ve veřejné zakázce

### „Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr““

Číslo smlouvy zhotovitele: 12080\_U.4755\_01\_2018

**Objednatel:**

Název: **Město Kutná Hora**  
se sídlem: Havlíčkovo náměstí 552/1, 284 01 Kutná Hora  
IČO: 00236195  
DIČ: CZ00236195  
zastoupen:  starostou města  
bankovní spojení: 200037-444212389/0800  
(dál jen jako „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

Název: **UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**  
se sídlem: Příkop 838/6, Zábřdovice, 602 00 Brno  
IČO: 03902447  
DIČ: CZ03902447  
zastoupen:  MBA,  
místopředsedou představenstva  
zapsán v obchodním rejstříku vedené Krajským soudem v Brně oddíl B, vložka 7272  
bankovní spojení:   
(dále jen jako „zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále též jen „Smluvní strany“ jednotlivě jen jako „Smluvní strana“)

uzavírají dle ustanovení § 1901 ve spojení s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a s přihlédnutím k ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

tento

**dodatek ke smlouvě o dílo**  
(dále též jen jako „dodatek ke smlouvě“)



Obě smluvní strany se souhlasným projevem vůle dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo pro veřejnou zakázku „**Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu „Revitalizace NKP Vlašský dvůr“**“ uzavřené dne 20.6.2018 (dále též jen „**smlouva o dílo**“), kterým se mění předmět smlouvy o dílo, lhůta pro provedení díla a cena díla, a to na základě změnových listů, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě; specifikace a odůvodnění změny předmětu smlouvy o dílo, včetně změny lhůty pro provedení díla a ceny díla.

## I. Článek 2. Dílo

se doplňuje takto:

Rozsah díla se mění tímto dodatkem ke smlouvě, který je uzavírán v souvislosti s nutností provést změny díla – podkladem pro uzavření tohoto dodatku ke smlouvě, kterým se mění předmět smlouvy, resp. dílo, jsou změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, které jsou přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy. Tyto změnové listy byly přijaty postupem popsáním v článcích 2.12. a 4.6. smlouvy o dílo.

## II. Článek 3. Termíny a čas plnění

V souladu se změnou díla dochází dle změnových listů smluvními stranami ke změně lhůty pro dokončení díla a k aktualizaci harmonogramu provádění díla. V aktualizovaném harmonogramu, se provádí úprava termínu pro dokončení etapy XIII. (m. č. 201, 251–257), a to tak, že z důvodů uvedených ve změnovém listě č. 06 se původní termín dokončení 30.9.2018 prodlužuje v místnosti č. 252 **do 16.11.2018**.

## III. Článek 4. Cena díla

se upravuje takto:

V článku 4.1. se smluvní cena za zhotovení díla upravuje v souvislosti s provedením změn dle tohoto dodatku ke smlouvě v rozsahu změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, a to takto:

Původní cena díla 57 858 462,65 Kč bez DPH se navyšuje o 579 082,52 Kč bez DPH **na 58 437 545,17 Kč bez DPH**.

Cena bez DPH (Kč)	57 858 462,65 Kč
Cena za provedení změn dle dodatku č. 1 (dle změnového listu č. 1–7, které jsou přílohou tohoto dodatku ke smlouvě)	579 082,52 Kč (slovy: pět set sedmdesát devět tisíc osmdesát dvě koruny české a padesát dva haléře)
<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>58 437 545,17 Kč</b>

Slovy: padesátosmmilionůčtyřistatřicetsedmtisícpětsetčtyřicetpět korun českých, sedmnáct haléřů

#### IV. Článek 22. Kontrolní údaje, komunikace, doručování

V bodu 22.2. Zhotovitel, písm. b) dochází ke změně kontaktní osoby ve věcech technických, a to tak, že text: [redacted] (výrobní ředitel pro oblast Čechy), tel. [redacted] e-mail: [redacted] se nahrazuje osobou:

[redacted] (výrobní ředitel, tel. [redacted] e-mail: [redacted])

#### V. Závěrečná ustanovení dodatku č. 1

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, tímto dodatkem smlouvy nedotčená, zůstávají beze změny a nadále v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha č. 1 – změnový list č. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.

Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v pěti (5) exemplářích s platností originálu, z nichž objednatel obdrží tři (3) vyhotovení a zhotovitel dvě (2) vyhotovení.

#### Doložka

Uzavření tohoto dodatku smlouvy bylo schváleno usnesením rady města Kutné Hory č. 675/18 ze dne 19.9. 2018.

V Kutné Hoře dne 29.9.2018

[redacted]

za objednatele  
Město Kutná Hora

[redacted]

Brně dne 29.9.2018

[redacted]

za zhotovitele  
UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

[redacted]

**Revitalizace Národní kulturní památky Vlašský dvůr v Kutné Hoře**  
**Souhrn cen a sumarizace plánovaných změn ve změnových listech:**

01 až 07

Reg. č. CZ.06.3.33/0.0/0.0/15\_015/0000339

VZ 04 VZ 04 Generální zhotovitel stavby – budova Vlašského dvora v rámci projektu ‚Revitalizace NKP Vlašský dvůr‘

Datum: 28.09.2018

Změna	Předmět změny	Cena bez DPH
ZL 01	Změna konstrukce podlahy v kancelářích vedení	
ZL 02	Demontáž kuchyňky, SDK příček kuchyně a její přesunutí do m.č. 254	
ZL 03	Změna replika oken za repase oken v prostorech kanceláří vedení	
ZL 04	Přesunutí ležatých rozvodů vytápění v prostorech kanceláří vedení do podlahy	
ZL 05	Přesunutí slaboproud. rozvodů v prostorech kanceláří vedení do podlahy	
ZL 06	Obnova malby stropu a stěn v m.č.252 (kanc. Pl. Hnátkové )	
ZL 07	Demontáže historických lustrů v prostorách kanceláře vedení a jejich uložení	

**Dopad na celkovou cenu zakázky**

Dodržení limitů za celé období realizace zakázky	Částky bez DPH
Kumulovaná hodnota změn dle odst. (5)	
Kumulovaná hodnota změn dle odst. (6)	
Limit 50% hodnoty závazku	
Kumulovaný cenový nárůst dle odst. (5) + (6)	
Limit 30% hodnoty závazku	
Kumulovaná hodnota změn dle ods. (4)	
Limit 15% hodnoty závazku	

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 001 Změna konstrukce podlahy v kancelářích vedení.

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	


### Rekapitulace daní


Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

### Cena celkem s DPH

v Brně dne 17.9.2018

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV				2
775	Podlahy skládané (parkety, vlisy, lamely aj.)	PSV				98
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 001	Změna konstrukce podlahy v kancelářích vedení.

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Genová úroveň
<b>Díl: 775</b>		<b>Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)</b>					
1	762511264	Podlahové konstrukce podkladové z dřevoštěpkových desek OSB jednovrstvých šroubovaných na pero a, drážku 18 mm nebroušených, tloušťky desky	m2	-166,40000			SoD
		251,252,253,254 : -(19,0+35,0+6,1+41,5)		-101,60000			
		255,256 : -(19,3+45,5)		-64,80000			
2	762525109	Oprava podlah hoblovaných na pero a drážku z palubek 30 % včetně materiálu	m2	-166,40000			SoD
3	775591191	Ostatní prvky pro plovoucí podlahy montáž podložky vyrovnávací a tlumící	m2	-166,40000			SoD
4	611553500	Podlahoviny dřevěné příslušenství k plovoucím podlahám podložky 25 / 50 / 100 / 175 m2 role PE, pěnová 2 mm	m2	-166,40000			SoD
5	775001001RV1	Doplnění stávajícího zásypu Fermacell podsypem 0-4 mm	m3	3,00000			R-pol.
6	775001001RV2	Podlaha - 2xOSB 18 mm, prolepeno, prošroubováno, podkladní hranoly KVH 60x100 mm	m2	169,00000			R-pol.
7	762522812	Demontáž podlah s polštáři z prken nebo fošen tl. přes 32 mm	m2	166,40000			SoD
8	998775204	Přesun hmot pro podlahy skládané stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do, 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%	1 368,32250			SoD
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>					
9	997013118	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	4,99200			SoD
10	997013219	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	29,95200			SoD
<b>Celkem</b>							





## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 002r02 Demontáž kuchyňky, SDK přiček kuchyně a její přesunutí do m.č. 254

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny

Celkem

HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		

Zaokrouhlení

**Cena celkem s DPH**

v Brně dne

17.9.2018

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
997	Přesun sutě	HSV				3
721	Zdravotechnika - vnitřní kanalizace	PSV				13
722	Zdravotechnika - vnitřní vodovod	PSV				13
767	Konstrukce zámečnické	PSV				32
799	Ostatní	PSV				39
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 002r02	Demontáž kuchyňky, SDK přiček kuchyně a její přesunutí do m.č. 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
1	767137801R00	Demontáž přiček sádrokartonových, roštu	m2	13,20000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
2	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	1,00000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
3	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	8,00000		
		připomoce při demontáži kuchyně : 8		8,00000		
<b>Díl: 721</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní kanalizace</b>				
4	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	6,00000		
5	721194105R00	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek D 50x1,8 mm	kus	2,00000		
6	721290111R00	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6,00000		
7	725862103	Zápachová uzávěrka pro dřezy DN 50	kus	2,00000		
8	998721203R00	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 24 m	%	26,69000		
<b>Díl: 722</b>		<b>Zdravotechnika - vnitřní vodovod</b>				
9	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	7,00000		
10	722190401	Vyvedení a upevnění výpustku do DN 25	kus	2,00000		
11	722232063	Kohout kulový přímý G 1 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,00000		
12	722290226	Zkouška tlaková vodovodního potrubí závitového DN 50	m	7,00000		
13	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	7,00000		
14	998722203	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 24 m	%	26,23000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
15	799010101RB1	Vybourání a zpravení kanalizace a vody	kpl	1,00000		
<b>Díl: 767</b>		<b>Konstrukce zámečnické</b>				
16	767137803R00	Demontáž přiček sádrokartonových, desek do suti 13,2*2	m2	26,40000		
17	767001001RV1	Demontáž kuchyňské linky a dř. obložení a přesun na určené místo	hod	18,00000		
<b>Díl: 997</b>		<b>Přesun sutě</b>				
18	997013118	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle s použitím mechanizace, pro budovy a haly výšky přes 24 do 27 m	t	0,34320		
19	997013219	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m Příplatek k cenám -3111 až -3217, za zvětšenou vodorovnou dopravu přes vymezenou dopravní vzdálenost za každých dalších i započatých	t	2,05920		
		0,3432*6		2,05920		
20	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,34320		
21	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k, ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	4,11840		

### Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 002r02	Demontáž kuchyňky, SDK příček kuchyně a její přesunutí do m.č. 254

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
22	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) smíšeného	t	0,34320		
23	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu sutí	t	0,34320		
<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 003 Změna replika oken za repase oken v prostorech kanceláří vedení

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město



**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	0,00
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	


### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

### Cena celkem s DPH

v Brně dne 17.9.2018  
 Za zhotovitele  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
766	Konstrukce truhlářské	PSV				100
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 003	Změna replika oken za repase oken v prostorech kanceláří vedení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 766</b>		<b>Konstrukce truhlářské</b>				
1	766621287	okna C-repase úplná-stávající vícekřídle dvojité , demontáž včetně rámu, vyjmout vitráž a vložit do , nového křídla, dub, vnitřní zasklení sklo ála Fourcault, kování dle pův, zafrézované těsnění, sílnovrstvá lazura hnědá ,zednické začištění, likvidace pův °C22°1,2°2,2°7 °C23°1,2°2,3°4 °C24°1,1°2,3°4 °C25°0,9°1,75°1 °C26°1,2°1,95°8 C23 : -1,2°2,3°4 C24 : -1,1°2,3°4	m2	-21,16000		
2	2	Jako okna F	m2			
3	3	Oprava vitráží	m2			
4	998766204R00	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou z ceny vodorovná dopravní , vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 24 do 36 m	%			

<b>Celkem</b>						
---------------	--	--	--	--	--	--

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 004r02 Přesunutí ležatých rozvodů vytápění v prostorech kanceláří vedení do podlahy

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno



Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

### Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	

Zaokrouhlení

### Cena celkem s DPH

v Brně dne 17.9.2018  
  
 Za zhotovitele  
  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Ústřední topení	HSV				73
96	Bourání konstrukcí	HSV				16
735	Otopná tělesa	PSV				11
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 004r02	Přesunutí ležatých rozvodů vytápění v prostorech kanceláří vedení do podlahy

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 1</b>		<b>Ústřední topení</b>					
1	733164105RT2	Montáž potrubí z měděných trubek vytápění D 28 mm, pájením na tvrdo, bez závěsů a objímek	m	2,00000			RTS 18/II -20%
2	19631314R	Trubka měděná systémová Mapress 28 x 1,0 mm	m	2,00000			RTS 18/II -20%
3	733222103	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 18x1	m	50,00000			SoD
4	733222102	Potrubí měděné polotvrdé spojované měkkým pájením D 15x1	m	5,00000			SoD
5	551273230	svorkové šroubení pr. 15 mm/G 3/4	ks	6,00000			SoD
6	551273231	opěrné pouzdro ke svorkovému šroubení pr. 15 mm	ks	6,00000			SoD
7	196323617	Pájka pro měkké pájení L-SnAg 5	ks	1,00000			SoD
8	196323618	Pasta pro měkké pájení P 4943 SUP	ks	1,00000			SoD
9	733293905U00	Vsazení odbočky na potrubí měděné o rozměru D 28x1,5 mm	kus	4,00000			SoD
10	733165122R00	Montáž tvar. vytáp. Cu páj. na tvrdo D15-22mm 3 spoje	kus	18,00000			RTS 18/II -20%
11	733224222U00	Příplatek k potrubí měděnému za zhotovení přípojky z trubek měděných D 18x1	kus	18,00000			SoD
12	Pol__9	přechod CU D-15-1/2"	ks	16,00000			Indiv
13	Pol__10	Izolace potrubí TUBEX	m	50,00000			Indiv
14	733290801U00	Demontáž potrubí z trubek měděných D do 35/1,5	m	57,00000			SoD
15	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	3,00000			SoD
16	HZS2212	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací instalatér odborný	hod	13,00000			SoD
		přidružené práce při demontáži : 2		2,00000			
		přidružené práce při montáži : 3		3,00000			
		napuštění a vypuštění otopného systému : 8		8,00000			
17	733190106R00	Tlaková zkouška potrubí DN 32	m	57,00000			RTS 18/II -20%
18	998733203R00	Přesun hmot pro rozvody potrubí, výšky do 24 m	%	366,35320			SoD
<b>Díl: 735</b>		<b>Otopná tělesa</b>					
19	735119140R00	Montáž těles otopných litinových článkových	m2	14,00000			SoD
20	735118110R00	Tlaková zkouška otopných těles litinových - vodou	m2	14,00000			RTS 18/II -20%
21	735111810R00	Demontáž těles otopných litinových článkových	m2	14,00000			SoD
22	998735203R00	Přesun hmot pro otopná tělesa, výšky do 24 m	%	54,45720			SoD
<b>Díl: 96</b>		<b>Bourání konstrukcí</b>					
23	970031060R00	Vrtání jádrové do zdiva cihelného do D 60 mm zeď tl. 600 mm : 8*0,6	m	4,80000			RTS 18/II -20%
24	970037060R00	Příp. časté přem. str. jád. vrt. v cihel do D 60mm	m	4,80000			RTS 18/II -20%
<b>Celkem</b>							



## Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
<b>ZL</b>	<b>ZMĚNOVÉ LISTY</b>	<b>0</b>				<b>100</b>
ZL č. 005	Elektro silnoproud kuchyňka	0				15
ZL č. 005	Lustr	0				8
ZL č. 005	Podlahové krabice	0				15
ZL č. 005	ROZVADĚČ	0				30
ZL č. 005	Strukturovaná kabeláž demontáž	0				29
ZL č. 005	Zásuvka EXPO	0				6
ZL č. 005	Zrušené zásuvky	0				-3
Celkem za stavbu		0				100

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
_1	Strukturovaná kabeláž - demontáž	HSV				29
D1	Elektroinstalace - uznatelné náklady	HSV				50
D1	Elektroinstalace - uznatelné náklady demontáž strukturované kabeláže	HSV				5
D1	Elektroinstalace - uznatelné náklady kuchyňka	HSV				12
D2	Silnoproud	HSV				-3
D4	Zemní práce pro montážní práce	HSV				5
D4	Zemní práce	PSV				3
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Elektro silnoproud kuchyňka

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Elektroinstalace - uznatelné náklady kuchyňka</b>				
1	210110004s1	Montáž nástěnný přepínač nn 1-sériový pro prostředí základní nebo vlhké	kus	1,00000		
2	34535515	Spínač jednopólový bílý	kus	1,00000		
3	34535515R	Spínač jednopólový AL IP44	kus	1,00000		
4	210111001	Montáž zásuvka	kus	6,00000		
5	34555101	Zásuvka 1násobná AL	kus	6,00000		
6	210111001s	Montáž 5-ti pólové krabice s víčkem	kus	1,00000		
7	34555101s1	5-ti pólová krabice s víčkem bílá	kus	1,00000		
8	220330489	Montáž rámečku	kus	7,00000		
9	34536700s	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný bílá	kus	7,00000		
10	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	7,00000		
11	34571511R1	Krabice přístrojová instalační hluboká KPR 68	kus	7,00000		
12	210031002s	Montáž bezšroubových svorek	kus	5,00000		
13	210031002	Bezšroubová svorka	kus	10,00000		
14	210800105	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 3x1,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	5,00000		
15	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	5,00000		
16	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLs,CYKYL0 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	40,00000		
17	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	40,00000		
18	7429931R	Revize	kus	1,00000		
<b>Díl: D4</b>		<b>Zemní práce pro montážní práce</b>				
19	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,50000		
20	460600061	Odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,50000		
21	460600071	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,50000		
22	460680452R	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x10 cm	kus	7,00000		
23	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	20,00000		
<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Zrušené zásuvky

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D2</b>		<b>Silnoproud</b>				
1	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	-2,00000		
2	210111001	Montáž zásuvka	kus	-2,00000		
3	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	-22,00000		
4	220330489	Montáž rámečku	kus	-2,00000		
5	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	-22,00000		
6	341R2s	Ukončení žil do 16mm2	ks	-2,00000		
7	34555101s3	Zásuvka 1násobná DECENTO	kus	-2,00000		
		<b>Celkem</b>				

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Zásuvka EXPO

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Elektroinstalace - uznatelné náklady</b>	<b>2 377,60</b>			
		<b>demontáž strukturované kabeláže</b>				
1	210111001	Montáž zásuvka	kus	1,00000		
2	34555101	Zásuvka 1násobná AL	kus	1,00000		
3	34555101s1	5-ti pólová krabice s víčkem bílá	kus	1,00000		
4	220330489	Montáž rámečku	kus	1,00000		
5	34536700s	Rámeček pro spínače a zásuvky jednonásobný bílá	kus	7,00000		
6	210010301	Montáž krabic přístrojových zapuštěných plastových kruhových KU 68/1, KU68/1301, KP67, KP68/2	kus	1,00000		
7	34571511R1	Krabice přístrojová instalační hluboká KPR 68	kus	7,00000		
8	210031002s	Montáž bezšroubových svorek	kus	3,00000		
9	210031002	Bezšroubová svorka	kus	3,00000		
10	34111030	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm <sup>2</sup>	m	5,00000		
11	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY, CYBY, CYMY, NYM, CYKYLs, CYKYLo 3x2,5 mm <sup>2</sup> uložených pod omítku ve stěně	m	10,00000		
12	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm <sup>2</sup>	m	10,00000		
13	341R1	Ukončení žil do 16mm <sup>2</sup>	ks	1,00000		
14	21019R42	Dokumentace	kus	1,00000		
15	743552121	Montáž žlabu	m	0,00000		
16	7429931R	Revize	kus	1,00000		
<b>Díl: D4</b>		<b>Zemní práce pro montážní práce</b>				
17	460600061	Odvoz suti a vybouraných hmot do 1 km	t	0,05000		
18	460600071	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za každý další 1 km	t	0,05000		
19	460680452R	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu cihelném pro krabice 10x10x10 cm	kus	1,00000		
20	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	15,00000		
<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Strukturovaná kabeláž demontáž

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 1</b>		<b>Strukturovaná kabeláž - demontáž</b>				
1	K01051112001	Datová metalická zásuvka, nástěnná/do žlabu UTP, Cat.6, 2xRJ45 - komplet	kpl	20,00000		
2	K50506001001	Tuhá trubka, bez-halogenová, 16 mm x	m	300,00000		
3	K50506001002	Spojka pro tuhou trubku, bez-halogenovou, 16 mm x	pc	6,00000		
4	345Rs	krabice parapetní	ks	10,00000		
5	K50506001002	Spojka pro tuhou trubku, bez-halogenovou, 16 mm x	pc	12,00000		
<b>Celkem</b>						



## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Podlahové krabice

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Elektroinstalace - uznatelné náklady</b>				
1	35441865R2	Podlahová krabice vč. výbavy 5x zásuvka	kus	1,00000		
2	35441865R4	1f jistič 16A/B	kus	1,00000		
3	Pol__3	montáž podlahové krabice	kus	1,00000		
4	Pol__4	montáž jističe 16A/B	kus	1,00000		
5	210800106	Montáž měděných kabelů CYKY,CYBY,CYMY,NYM,CYKYLS,CYKYLo 3x2,5 mm2 uložených pod omítku ve stěně	m	20,00000		
6	34111036	Kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	20,00000		
7	022000001	Montáž ochranné trubky ohebné DN20	m	15,00000		
8	220260554	Trubka elektroinstalační ohebná DN20	m	15,00000		
9	34572307	Páska stahovací kabelová	100 ks	0,50000		
10	21019R41	Doprava	kus	1,00000		
11	21019R42	Dokumentace	kus	1,00000		
12	7429931R	Revize	kus	1,00000		
13	210260171R8	Vyhledání okruhů v rozváděči	kus	1,00000		
14	35441865R9	Vyhledání okruhů v provozu	kus	1,00000		
<b>Díl: D4</b>		<b>Zemní práce</b>				
15	460600041	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,25000		
16	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	20,00000		
17	460680583R	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v kamenných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	3,00000		
<b>Celkem</b>						

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	ROZVADĚČ

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Elektroinstalace - uznatelné náklady</b>				
1	Pol_1	ROZVADĚČ RS2.4 ZVETŠENÝ NA 58 MODULŮ A SPOŽÁRNÍ OCHRANOU EI15D	kus	1,00000		
2	35441865R4	1f jistič 16A/B	kus	1,00000		
3	34572307	Páska stahovací kabelová	100 ks	0,50000		
4	21019R42	Dokumentace	kus	1,00000		
5	7429931R	Revize	kus	1,00000		
6	210260171R8	Vyhledání okruhů v rozváděči	kus	1,00000		
7	35441865R9	Vyhledání okruhů v provozu	kus	1,00000		
<b>Díl: D4</b>		<b>Zemní práce pro montážní práce</b>				
8	460600041	Svislá doprava suti a vybouraných hmot za první podlaží	t	0,25000		
9	460680452R1	Vysekání kapes a výklenků ve zdivu kamenném pro krabice 10x10x10 cm	kus	2,00000		
10	460680583	Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů v cihelných zdech hloubky do 3 cm a šířky do 7 cm	m	1,00000		
<b>Celkem</b>						

Poznámky uchazeče k zadání

### Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 005	Lustr

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: D1</b>		<b>Elektroinstalace - uznatelné náklady</b>				
1	35441865R2	Montáž lustrů 6 ramen s 20 a více žárovkami	kus	1,00000		
2	Pol_2	1f jistič 16A/B	kus	1,00000		
3	21019R40	Instalace nastavení	kus	1,00000		
4	21019R41	Doprava	kus	1,00000		
5	21019R42	Dokumentace	kus	0,00000		
6	7429931R	Revize	kus	1,00000		
		<b>Celkem</b>				

Poznámky uchazeče k zadání

## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 006r01 Obnova malby stropu a stěn v m.č.252

**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město


**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno


Rozpis ceny				Celkem
HSV				
PSV				
MON				
Vedlejší náklady				
Ostatní náklady				
<b>Celkem</b>				

Rekapitulace daní			
Základ pro sníženou DPH	15 %		
Snížená DPH	15 %		
Základ pro základní DPH	21 %		
Základní DPH	21 %		
Zaokrouhlení			

### Cena celkem s DPH

v Brně dne 17.9.2018  

  
 Za zhotovitele

  
 Za objednatele

## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
799	Ostatní	HSV				8
888	Obnova výmalby v m.č.252	HSV				92
Cena celkem						100

### Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 006r01	Obnova malby stropu a stěn v m.č.252

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem	Cenová úroveň
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>					
1	799001001	Konstrukce prostorového lešení pro restaurátorské práce m.č. 252, montáž, nájem 30 dnů, demontáž, , vč. ručního transportu do 100 m 6,6*6*2,1	m3	83,16000			R-pol.
				83,16000			
<b>Díl: 888</b>		<b>Obnova výmalby v m.č.252</b>					
2	888001001RR1	Maližská výzdoba - stěny výmalba - rekonstrukce vč. rohových pásů a linkování	m2	88,00000			R-pol.
3	888001001RR2	Maližská výzdoba - strop šablonová výmalba vč. rekonstrukce rozety	m2	45,00000			R-pol.
4	888001001RR3	Režie, přesun hmot	kpl	1,00000			R-pol.
<b>Celkem</b>							



## Položkový rozpočet stavby

**Stavba:** U4755 Revitalizace NKP Vlašský dvůr  
**Objekt:** ZL ZMĚNOVÉ LISTY  
**Rozpočet:** ZL č. 007r02 Demontáže historických lustrů v prostorech kanceláří vedení a jejich uložení, oddělení stavby od pro



**Objednatel:** Město Kutná Hora IČO: 00236195  
 Havlíčkovo náměstí 552/1 DIČ: CZ00236195  
 28401 Kutná Hora-Kutná Hora-Vnitřní Město

**Zhotovitel:** UNISTAV CONSTRUCTION a.s. IČO: 03902447  
 Příkop 838/6 DIČ: CZ03902447  
 60200 Brno

Rozpis ceny	Celkem
HSV	
PSV	
MON	
Vedlejší náklady	
Ostatní náklady	
<b>Celkem</b>	

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	
Snížená DPH	15 %	
Základ pro základní DPH	21 %	
Základní DPH	21 %	
Zaokrouhlení		

**Cena celkem s DPH**

v Brno dne 17.9.2018  
 Za zhotovitele  
 Za objednatele



## Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
64	Výplně otvorů	HSV				19
799	Ostatní	HSV				80
99	Staveništní přesun hmot	HSV				1
Cena celkem						100

## Položkový rozpočet

S:	U4755	Revitalizace NKP Vlašský dvůr
O:	ZL	ZMĚNOVÉ LISTY
R:	ZL č. 007r02	Demontáže historických lustrů v prostorech kanceláří vedení a jejich uložení, oddělení stavby o

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
<b>Díl: 64</b>		<b>Výplně otvorů</b>				
1	642942111R00	Osazení zárubní dveřních ocelových, pl. do 2,5 m2	kus	3,00000		
2	766661112R00	Montáž dveří do zárubně, otevíravých 1kf. do 0,8 m	kus	3,00000		
3	55330319R	Zárubeň ocelová H 110 800x1970x110 L, ZAKO pro klasické zdění, bez drážky, pevně přivařené závěsy	kus	3,00000		
4	61160186R	Dveře vnitřní hladké plné 1 kříd. 80x197 lak A	kus	3,00000		
<b>Díl: 799</b>		<b>Ostatní</b>				
5	HZS1301	Hodinové zúčtovací sazby profesí HSV provádění konstrukcí zedník	hod	112,00000		
		oddělení prostoru stavby : 80		80,00000		
		ochrana lustrů : 16		16,00000		
		demontáž svítidel : 16		16,00000		
6	60725010R	Deska dřevoštěpková OSB 3 N tl. 12 mm	m2	50,00000		
		oddělení prostoru stavby : 24,0		24,00000		
		ochrana lustrů : 26,0		26,00000		
7	67352005R	Geotextilie netkaná PK-Nontex PET 400 g/m2	m2	26,00000		
		ochrana lustrů : 26,0		26,00000		
<b>Díl: 99</b>		<b>Stavební přesun hmot</b>				
8	998018003U00	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace, vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 12 do 24	t	0,51389		
<b>Celkem</b>						