

Nabídkový rozpočet

Zakázka

Číslo zakázky	47-04/18
Zakázka	Chata správce - odstranění stavby č.006 st.p.č.248 k.ú.Olešná nad Vltavou
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

Verze

Popis	Nabídka
Komentář	

Firmy

Typ Firmy	Petr Koudelka, IČO: 46697021 DIČ: CZ7308271718
-----------	--

Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Rozpočtář	1711A

Zakázka:

Chata správce - odstranění stavby č.006 st.p.č.248 k.ú.Olešná nad Vltavou

Popis	Cena	Hmotnost	DPH	Cena s DPH
SO_01: Stavební objekt 01	312 898		65 708	378 606
001: Zemní práce			18 873	108 745
009: Ostatní konstrukce a práce			28 045	161 591
099: Přesun hmot HSV			17 721	102 109
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady			1 069	6 161
Celkem (bez DPH)	312 898			
DPH	65 708			
DPH 21 % ze základny: 312 897	65 708			
Celkem (včetně DPH)	378 607	CZK		

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra bez ztr.	Jedn. cena	Cena	Jedn. hmotn.	Hmotnost	Jedn. sut'
SO_01: Stavební objekt 01						312 898		—	
001: Zemní práce								—	
1.	00101	Nákup a dovoz ornice	m3	37,5				—	
2.	113107132	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z betonu prostého tl 300 mm	m2	47,75				—	0,62500
3.	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou - sutí	m3	41,597				—	
4.	181301104	Rozprostření ornice tl vrstvy do 250 mm pl do 500 m2 v rovině nebo ve svahu do 1:5	m2	150,0				—	
009: Ostatní konstrukce a práce								—	
5.	962022391	Bourání zdiva nadzákladového kamenného na MV nebo MVC přes 1 m3	m3	0,75				—	2,50000
6.	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů zhotovených na místě	m	7,5				—	0,11200
7.	966008112	Bourání trubního propustku do DN 500	m	3,0				—	0,98000
8.	981011112	Demolice budov dřevěných ostatních oboustranně obitých nebo omítnutých postupným rozebíráním	m3	97,978				—	0,22200
9.	981011316	Demolice budov zděných na MVC podíl konstrukcí do 35 % postupným rozebíráním	m3	216,081				—	0,65000
R		Vytýčení inž.sítí	kpl	1,0					
099: Přesun hmot HSV								—	
10.	997002511	Vodorovné přemístění sutí a vybouraných hmot bez naložení ale se složením a urovnáním do 1 km - zbývající suť nepoužitá na zásyp jámy	t	96,751				—	
11.	997002519	Příplatek ZKD 1 km přemístění sutí a vybouraných hmot - zbývající suť nepoužitá na zásyp jámy	t	2 225,273				—	
12.	997013803	Poplatek za uložení stavebního odpadu z keramických materiálů na skládce (skládkovné) - zbývající suť nepoužitá na zásyp jámy	t	75,0				—	
13.	997013811	Poplatek za uložení stavebního dřevěného odpadu na skládce (skládkovné)	t	21,751				—	
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady								—	
14.	07	Zařízení staveniště	%	2,0				—	

Suť
197,7
29,8
—
29,8
—
—

167,9
1,9
0,8
2,9
21,8
140,5

—
—
—
—

—
—