

**D O D A T E K č. 1**  
**ke smlouvě o dílo č.**  
**S911/2018/139**

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Tomáš Pospíšil, pověřený řízením

zastoupené na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014: [redacted] ředitel  
Krajského ředitelství Frýdek Místek.

ve věcech technických jedná: I [redacted] (technický dozor)

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „objednatel“)**

a

**STAMEX spol.s r. o.**

IČO: 64084256

DIČ: CZ64084256

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 8579

sídlo: Březová čp.8, 747 44 Březová

zastoupený: [redacted], jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: I [redacted]

č. telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: ČS,a.s., pobočka Hradec nad Moravicí, číslo účtu: [redacted]

**(dále jen „zhotovitel“)**

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

## **II.** **P ř e d m ě t d o d a t k u s m l o u v y**

Předmětem Dodatku číslo 1. ke Smlouvě o dílo „Hrabětický rybník“ číslo S911/2018/139 ze dne 11.6.2018 je **změna ceny za dílo dle článku IV.,bodu 1.**

Cena za provedení díla je stanovena v souladu s platnými normami jako cena pevná, obsahující veškeré náklady prací a činností nutných k realizaci zadaného díla dle předmětné SoD S911/2018/139 ve výši:

799 546 Kč bez DPH cena za provedení díla dle SoD S911/2018/139

Bod 1.,článku IV. cena za dílo se mění a nově zní takto:

Na základě objednatelem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací souvisejících s předmětem díla se stanoví náklady prací a činností nutných k realizaci zadaných více prací ve výši:

173 563,74 Celkem Kč bez DPH za víceprace dodatek č.1  
-----

Celková cena za provedení díla dle SoD S911/2018/139 včetně dodatku č.1.

**973 109,74 ,- Kč Celkem bez DPH**

**Důvodem dodatečně požadovaných a objednaných víceprací jsou následující skutečnosti:**

Zvýšená zemní vlhkost v průběhu realizace a nemožnost provádění zemních prací. Budou provedeny zemní práce a dosypávky kameniva pro zpevnění podkladu.

V souvislosti s výše uvedeným bude posunut **termín řádného dokončení díla dle článku III., bodu 3:**

Nový termín řádného dokončení díla je stanoven na: **19.10.2018**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo číslo S911/2018/139 ze dne 11.6.2018 zůstávají v platnosti a nedotčena.


Tento dodatek je vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

V Březové, dne: .....




jednatel společnosti

Ve Frýdku Místku, dne: 27.9.2018 .....



ředitel KŘ Frýdek-Místek





# ROZPOČET

Stavba: Hrabětický rybník - vícepráce  
Objekt:

Objednatel: Lewsy ČR, s. p., LS Vítkov  
Zhotovitel:  
Místo:

Zpracoval:  
Datum: 19. 9. 2018

Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Dodávka celkem	Montáž celkem	Cena celkem	Hmotnost	Hmotnost celkem	
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>							<b>67 480,76</b>	<b>106 082,98</b>	<b>173 563,74</b>		<b>20,160</b>	
<b>1 Zemní práce</b>							<b>110,38</b>	<b>94 900,64</b>	<b>95 011,02</b>			<b>20,160</b>
1	221	113107312	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva těženého, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	84,000	27,22	0,00	2 286,48	2 286,48	0,000	0,000	
2	001	114203104	Rozebrání dlažeb nebo záhozů s naložením na dopravní prostředek záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb provedených na sucho	m3	50,400	161,54	0,00	8 141,62	8 141,62	0,000	0,000	
3	001	114203201	Očištění lomového kamene nebo betonových tvárníc získaných při rozebrání dlažeb, záhozů, rovnanin a soustředovacích staveb od hlíny nebo písku	m3	50,400	185,32	110,38	9 229,75	9 340,13	0,400	20,160	
4	001	122703601	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložením do hromad na vzdálenost do 20 m ve výkopšti při únosnosti dna přes 15 kPa do 40 kPa	m3	189,000	186,14	0,00	35 180,46	35 180,46	0,000	0,000	
5	001	162253102	Vodorovné přemístění nánosů z vodních nádrží nebo rybníků s vyklopením a hrubým urovnáním skládky při únosnosti dna přes 15 do 40 kPa, na vzdálenost přes 20 do 40 m	m3	189,000	195,98	0,00	37 040,22	37 040,22	0,000	0,000	
6	001	171201101	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných z jakýchkoliv hornin	m3	189,000	15,99	0,00	3 022,11	3 022,11	0,000	0,000	
<b>5 Komunikace pozemní</b>							<b>67 370,38</b>	<b>11 182,34</b>	<b>78 552,72</b>		<b>0,000</b>	
7	221	564651111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm-příjezdová cesta k rybníku	m2	200,000	110,70	18 364,00	3 776,00	22 140,00	0,000	0,000	
8	221	564661111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	84,000	142,68	10 216,08	1 769,04	11 985,12	0,000	0,000	
9	221	564681111	Podklad z kameniva hrubého drceného vel. 63-125 mm, s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 300 mm-cesta k zemníku a pro vyvážení odtěženého nánosů, točna-obratišť	m2	215,000	206,64	38 790,30	5 637,30	44 427,60	0,000	0,000	
<b>Celkem</b>							<b>67 480,76</b>	<b>106 082,98</b>	<b>173 563,74</b>		<b>20,160</b>	

