

34/118/PE
B

Smlouva o dílo č. 2018015

podle §2586 a násl. občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hlavního města Prahy

IČO: 00064459, DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem - ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka č. ú. [redacted]

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

P & M bau, s.r.o.

IČ: 27629252, DIČ: CZ27629252

se sídlem: Dušní 906/8, Praha 1, PSČ 110 00

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 120042

zast: Petrou Babelovou, jednatelkou

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“ nebo též „SoD“):

I. Úvodní ustanovení

I. 1. Účelem této Smlouvy je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami při zhotovení díla specifikovaného v čl. II tyto smlouvy zhotovitelem.

II. Předmět smlouvy

II. 1. Předmětem veřejné zakázky a zároveň předmětem díla (dále jen „dílo“) podle této Smlouvy je provedení stavby „*Oprava povrchů asfaltových cest – 2. etapa*“ v areálu Zoo Praha dle zadávací dokumentace, která byla součástí zadávacího řízení, v němž zhotovitel podal nejvhodnější nabídku na plnění předmětné veřejné zakázky.

II.2. Součástí díla jsou všechny předepsané doklady (záruční listy, protokoly o zkouškách a revizích, prohlášení o shodě, atd.), geodetická dokumentace skutečného provedení (ve trojím vyhotovení)

II. 3. Zhotovitel se výslovně zavazuje při plnění předmětu této smlouvy provést všechny práce v nejvyšší odborné kvalitě.

II.4. Při zhotovení díla se zhotovitel zavazuje, že veškeré práce budou prováděny v souladu s platnými ČSN a vyhláškami ČUBP.

III. Místo plnění

III. 1. Místem plnění díla je **Zoologická zahrada hl. m. Prahy, U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7.**

IV. Doba plnění

IV. 1. Zhotovitel se zavazuje dílo zahájit převzetím místa plnění po podpisu této smlouvy a dokončit jej a dokončené jej předat objednateli do **60** kalendářních dnů.

IV.2. Objednatel se zavazuje zhotoviteli zajistit ke splnění závazku dle bodu IV.1 této smlouvy bezprostředně po jejím podpisu veškerou potřebnou součinnost.

IV.3. O převzetí dokončeného díla bude sepsán předávací protokol, k jehož sepsání a kontrole předávaného díla („přejímací řízení“) vyzve zhotovitel objednatel alespoň 5 pracovních dnů předem. Smluvní strany stvrdí předání dokončeného díla podpisem předávacího protokolu mezi objednatelem a zhotovitelem. V předávacím protokolu budou uvedeny výhrady objednatel, nebo bude uvedeno, že dílo bylo převzato bez výhrad. Dílo bude dokončeno po podpisu protokolu společně s předáním všech podkladů nutných pro uvedení stavby do trvalého provozu a po případném odstranění vad a nedodělků zjištěných při přejímacím řízení.

V. Cena za dílo

V. 1. Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a kryje provedení díla i veškeré náklady zhotovitele s tímto provedením díla spojené. Cena díla se sjednává jako cena nejvýše přípustná zahrnující veškeré náklady spojené se splněním předmětu veřejné zakázky v rozsahu stanoveném zadávacími podmínkami veřejné zakázky v nabízeném termínu a kvalitě.

V. 2. Za provedení díla si smluvní strany dohodly smluvní cenu ve výši:

4.964.704,33 Kč bez DPH

(slovy: čtyři miliony devět set šedesát čtyři tisíc sedm set čtyři korun českých a třicet tři haléřů).

1.042.587,91 Kč DPH 21%

6.007.292,24 Kč včetně DPH

Jednotlivé části díla jsou pro účely dohody o ceně podrobněji specifikovány v rozpočtu obsaženém v nabídce zhotovitele, který je jako příloha č. 1, nedílnou součástí této smlouvy. Nabídková cena je platná až do termínu dokončení díla sjednaného v bodě IV. 1. této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu v příloze č. 1 této smlouvy jsou pevné po celou dobu výstavby.

V. 3. Zhotovitel nemá právo domáhat se zvýšení sjednané ceny za dílo z důvodů chyb nebo nedostatků v položkovém rozpočtu, pokud jsou tyto chyby důsledkem nepřesného nebo neúplného ocenění výkazu výměr zhotovitelem.

V. 4. Výši ceny za dílo je možno změnit za těchto podmínek:

- a) dojde-li v průběhu výstavby ke změně daňových předpisů majících vliv na výši nabídnuté ceny, pak bude cena zvýšena nebo snížena podle změny těchto předpisů;
- b) v případě v průběhu výstavby zjištěných zadávací dokumentací nepředpokládaných změn oproti výkazu výměr uvedeném v zadávací dokumentaci (např. vyšší objem jednotek prací zjištěné po odkrytí konstrukcí, překládky nedokladovaných inženýrských sítí apod.) Případné změny budou oceňovány podle jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr tvořícím přílohu č. 1 této smlouvy,
- c) v případě zadavatelem odsouhlaseného provedení prací, které nejsou obsaženy ve výkazu výměr a jsou nezbytné ke zhotovení díla (vícepráce). Cena těchto prací, pokud ji nebude možno určit z jednotkových cen obsažených ve výkazu výměr v příloze č. 1 této smlouvy, bude stanovena podle cen URS,
- d) v rozsahu změny standardů vymezených zadávacími podmínkami v ZD vyvolané průběhem stavby.

V. 5. Zvýšení ceny za dílo a podmínky takového zvýšení je omezeno podmínkami stanovenými v zákoně č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Tam kde by bylo ujednání této Smlouvy v rozporu s uvedeným předpisem, uplatní se tento předpis.

VI. Platební podmínky

VI. 1. Daňový doklad – faktura bude zhotovitelem vystavena po dokončení a předání díla na základě soupisu provedených prací a zjišťovacího protokolu odsouhlaseného objednatelem.

VI. 2. Zálohy objednatel neposkytuje.

VI. 3. Faktura vystavená zhotovitelem bude mít **30 denní** lhůtu splatnosti. Lhůta splatnosti se počítá od data doručení faktury objednateli.

VI.4. Pokud se na díle vyskytnou vícepráce, s jejichž provedením objednatel souhlasí, musí být jejich cena na faktuře vedena v samostatném oddílu, který musí obsahovat odkaz na dokument, kterým byly vícepráce sjednány a odsouhlaseny (dodatek této smlouvy).

VI. 5. Ustanovení čl. VI. 4 se obdobně vztahují i na případné méněpráce.

VII. Záruční podmínky

VII.1. Záruční doba díla činí **60 měsíců**, začíná běžet dnem předání a převzetí dokončeného díla objednatelům.

VII.2. Právo ze záruky za jakost je platné za předpokladu dodržení všech stanovených pravidel pro údržbu a obsluhu objednatelům. Každá prokázaná závada, která se projeví během záruční doby, bude odstraněna zhotovitelem zcela na jeho náklady. Záruka za jakost se prodlužuje o dobu, po kterou bude trvat odstraňování vad zhotovitelem.

VII.3. Ze záruční povinnosti jsou vyloučeny závady způsobené nesprávným provozováním díla, jeho poškození živelnou událostí nebo třetí osobou.

VII.4. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelům v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatel upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržением nevhodných pokynů daných mu objednatelům, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost nemohl zjistit.

VII.5. Jestliže se v záruční době vyskytnou vady, je objednatel povinen každé zjištění vady u zhotovitele písemně (lze i elektronickou poštou) reklamovat, a to bezodkladně po jejím zjištění, nejpozději však do konce záruční doby díla sjednané v bodu VII.1. této smlouvy.

VII.6. Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění reklamačních vad a nedodělků z předávacího řízení do 5 dnů od jejich oznámení. Pokud v této lhůtě zhotovitel k odstranění vady nenastoupí je objednatel oprávněn zajistit opravu jiným subjektem na náklad zhotovitele (= přefakturování nákladů)

VIII. Práva a povinnosti objednatel

VIII.1. Objednatel se zavazuje umožnit zhotoviteli přístup k místu plnění v rozsahu dohodnutém s provozovatelem. Při předání prostor předá objednatel zhotoviteli odběrná místa pro napojení el. energie, vody v rozsahu a s příkonem potřebným pro realizaci díla. Veškeré spotřebované energie hraď zhotovitel na základě dohodnutých pravidelných odečtů spotřebované energie.

VIII.2. Objednatel je oprávněn provádět průběžnou kontrolu při realizaci díla a to dle svého uvážení; zpravidla po dohodě se zhotovitelem.

VIII.3. Objednatel je oprávněn v průběhu realizace díla upravovat termíny realizace díla a rozsah díla v závislosti na výši disponibilních finančních prostředků.

IX. Práva a povinnosti zhotovitele

IX.1. Zhotovitel je povinen, vyjma povinností vyplývajících z jiných ustanovení této Smlouvy a obecně závazných právních předpisů, zejména:

- a) umožnit oprávněným pracovníkům objednatel provádět průběžnou kontrolu díla včetně provádění zápisů do stavebního deníku a předávat objednateli kopie zápisů,
- b) uhradit ze svých prostředků veškeré škody, které svojí činností způsobí v rámci zhotovení díla a to jak na majetku vlastníka, tak i třetím osobám,
- c) zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se s jeho vědomím zdržují na staveništi a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.
- d) zhotovitel odpovídá za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatel provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak zhotovitel odpovídá za to, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů,
- e) zhotovitel při provádění díla provede veškerá potřebná opatření, která zamezí nežádoucím vlivům stavby na okolní prostředí, a je povinen dodržovat veškeré podmínky vyplývající z právních předpisů řešících problematiku vlivu stavby na životní prostředí
- f) zhotovitel povede o provádění díla stavební deník, který bude v pracovní dobu k dispozici k nahlédnutí objednateli.

IX.2. Zhotovitel si výslovně vyhrazuje právo zajistit si podle potřeb odborné subdodávky (třetí osoby) pro části díla bez navýšení ceny díla. I v tomto případě je však jediným garantem plnění této smlouvy zhotovitel a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky a sankce.

IX.3. Zhotovitel odpovídá za pořádek a čistotu na pracovišti a je povinen na své náklady odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Totéž se týká zamezení znečišťování prostor mimo pracoviště vlivem své činnosti. Zhotovitel je povinen zajistit likvidaci odpadů vznikajících při provádění díla v souladu se zák. č.185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších předpisů, a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen vést evidenci o všech druzích odpadů vzniklých z jeho činnosti a vést evidenci o způsobu jejich zneškodňování.

IX.4. Zhotovitel se zavazuje dodržet při realizaci díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z provozu zoologické zahrady, zejména je povinen neomezovat nad nutnou míru provoz objednatelům provozované zoologické zahrady. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu. Tuto povinnost nemá, prokáže-li, že škodě nemohl zabránit ani v případě vynaložení veškeré možné péče, kterou na něm lze spravedlivě požadovat.

IX.5. Zhotovitel se zavazuje respektovat příslušné vnitropodnikové směrnice upravující režim pohybu pracovníků zhotovitele i třetích osob podílejících se na provedení díla po areálu Zoo Praha mimo vlastní staveniště.

X. Vyšší moc

X.1. Zhotovitel není odpovědný za částečné nebo úplné nesplnění smluvní závazků, jestliže se tak stalo v důsledku projevů vyšší moci, přičemž za vyšší moc se pokládají okolnosti, které vznikly po uzavření smlouvy v důsledku stranami nepředvídatelných a neodvratitelných událostí mimořádné povahy a mají bezprostřední vliv na plnění předmětu smlouvy (např. živelné pohromy, nařízený archeologický výzkum apod.).

X.2. Pokud nastoupí projevy vyšší moci, jejichž vliv na plnění této smlouvy není zřejmý, je zhotovitel povinen o jejich vzniku a vlivu na plnění okamžitě písemně informovat druhou stranu a provést neodkladně taková opatření, aby byly zmírněny, popř. vyloučeny škody jí způsobené a z nich plynoucího neplnění závazků.

X.3. V případě posunu termínu dokončení díla vlivem projevů vyšší moci či z důvodů na straně objednatele se prodlužuje lhůta ke splnění smluvních povinností o dobu, během které budou následky vyšší moci či důvodů na straně objednatele trvat včetně doby prokazatelně nutné k jejich odstranění.

X.4. Pokud by projevy vyšší moci způsobily odložení plnění smluvních závazků o více než měsíc, zavazují se smluvní strany jednat o dalších opatřeních, resp. o postupu v další realizaci smlouvy.

XI. Smluvní pokuty

XI.1. Jestliže zhotovitel odevzdá dílo po stanoveném termínu předání, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla, tedy ceny včetně DPH, za každý započatý kalendářní den prodlení oproti termínu předání sjednanému v bodě IV.1. této smlouvy. Odstraňování vad a nedodělků nemá odkladný účinek.

XI. 2. Jestliže je zhotovitel v prodlení s termínem odstranění vad a nedodělků z předávacího řízení a také při prodlení s odstraněním záručních vad v termínu, zaplatí smluvní pokutu ve výši 1,5 % z celkové ceny díla včetně DPH, a to za každou vadu či nedodělek a každý započatý kalendářní den prodlení.

XI. 3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 1,5% z dlužné částky za každý započatý kalendářní den prodlení s úhradou faktury.

XII. Závěrečná ustanovení

XII. 1. Za závažné porušení této smlouvy bude považováno nedodání i jednotlivých částí díla v odpovídající kvalitě nebo opakované nedodání i jednotlivých částí díla ve sjednaném termínu nebo odmítnutí dodávky za podmínek uzavřeného smluvního ujednání.

XII. 2. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, s možným zpřístupněním, či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.

XII. 3. Zhotovitel si je vědom, že je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, povinen spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.

XII. 4. Zhotovitel bere na vědomí, že Zadavatel je vázán zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a souhlasí s tím, že text této smlouvy, případně jejích dodatků, bude zveřejněn prostřednictvím Zadavatele v registru smluv. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v plném rozsahu včetně osobních údajů ve smlouvě obsažených či poskytnutím informace třetím osobám o této smlouvě či podstatných částech této smlouvy za podmínek definovaných zákonem č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění

aktuálním ke dni požadavku na informace či zveřejnění, a rovněž prohlašují, že nic z obsahu této smlouvy nepovažují za obchodní tajemství.

XII. 5. Je-li některé ustanovení této smlouvy neplatné, neúčinné, či nevymahatelné, bude tato smlouva platit ve všech ostatních ustanoveních, nevyplývá-li z obsahu a povahy smlouvy, že toto ustanovení nelze oddělit. Smluvní strany se zavazují nahradit toto neplatné, neúčinné či nevymahatelné ustanovení ustanovením bezvadným, které je svým obsahem tomuto neplatnému, neúčinnému či nevymahatelnému ustanovení nejblížejší.

XII.6. Jakákoliv změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za objednatele a zhotovitele nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

XII.7. Smlouva obsahuje 5 stran základního textu a přílohy dle soupisu a vyhotovuje se ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 2 podepsaná vyhotovení.

XII. 8. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti po podpisu oběma smluvními stranami dnem jejího zveřejnění v registru smluv.


XII. 9. Případné spory, spojené s plněním smlouvy budou řešeny v první řadě vzájemnou dohodou. Právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí obecně platnými právními předpisy právního řádu České republiky, přednostně občanským zákoníkem. Rozhodování v případě sporu mezi objednatelem a zhotovitelem přísluší soudu.

XII. 10. Pokud dojde k zániku subjektů smluvních stran této smlouvy, přecházejí všechna práva a povinnosti, které vyplynou z této smlouvy, na jejich právní zástupce.

XII. 11. Smluvní strany prohlašují, že jsou způsobilé k právním úkonům, smlouvu, tak jak ji podepsaly, přečetly, rozumí jejími ustanoveními a uzavírají ji svobodně a vážně.

V Praze dne

09-10-2018



objednatel

V Praze dne



Přílohy: Příloha č. 1 – Oceněný výkaz výměr (položkový rozpočet) – tabulka zhotovitele

Příloha č. 2 – Vnitropodnikový pokyn upravující režim pohybu osob po areálu Zoo Praha

Příloha č. 3 – Harmonogram

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 03a
Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

JKSO:
Místo: CC-CZ:
Datum: 10.06.18

Objednatel: IČ:
DIČ:

Zhotovitel: IČ:
DIČ:

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 1 986 415,80
Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 1 986 415,80

DPH základní	21,00%	ze	1 986 415,80	417 147,32
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 403 563,12

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

RĚKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 03a

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Místo: Datum: #

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	1 986 415,80	2 403 563,12
01	SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černo houska	1 866 415,80	2 258 363,12
101	VON	120 000,00	145 200,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		1 986 415,80	2 403 563,12

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	1 866 415,80
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH **1 866 415,80**

DPH základní	21,00%	ze	1 866 415,80	391 947,32
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 2 258 363,12

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černoouska

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 866 415,80
HSV - Práce a dodávky HSV	1 866 415,80
1 - Zemní práce	260 152,81
2 - Zakládání	14 690,10
5 - Komunikace pozemní	1 005 192,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	273 477,04
997 - Přesun sutě	295 482,94
998 - Přesun hmot	17 420,91
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 866 415,80

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 1 Černohouska

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ- P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----------	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtů

1 866 415,80

HSV - Práce a dodávky HSV

1 866 415,80

1 - Zemní práce

260 152,81

1	K	1122011R1	Odstranění kořenů v cestě vč. odvozu	m2	5,000	220,00	1 100,00
2	K	113106271	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	54,000	90,00	4 860,00
			"zámk. dlažba" 52		52,000		
			"beton. dlažba" 2		2,000		
			Součet		54,000		
3	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	256,000	40,00	10 240,00
			"zámk. dlažba" 52		52,000		
			"beton dlažba" 2		2,000		
			"asfalt. komunikace" 195		195,000		
			"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7		7,000		
			Součet		256,000		
4	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	202,000	140,00	28 280,00
			"asfalt. komunikace" 195		195,000		
			"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7		7,000		
			Součet		202,000		
5	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	195,000	140,00	27 300,00
			"asfalt. komunikace" 195		195,000		
			Součet		195,000		
6	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 237,000	90,00	111 330,00
			"konstrukce ohradu komunikace" 939		939,000		
			"lokální opravy po frézování" 298		298,000		
			Součet		1 237,000		
7	K	113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	195,000	160,00	31 200,00
			"asfalt. komunikace" 195		195,000		

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		Součet		195,000			
8	K	113202111	Vytrhání obrub krajiníků obrubníků stojatých	m	378,000	50,00	18 900,00
		"sadový obrubník" 378		378,000			
		Součet		378,000			
9	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	28,350	25,00	708,75
		378*0,5*0,15		28,350			
		Součet		28,350			
10	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	23,000	80,00	1 840,00
		"odkopávky" 195,0*0,1		19,500			
		"odkopávky pro zlepšené podloží" 20*0,15		3,000			
		"pro novou komunikaci" 0,5		0,500			
		Součet		23,000			
11	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	6,900	25,00	172,50
		23*0,3		6,900			
		Součet		6,900			
12	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	5,000	400,00	2 000,00
		5		5,000			
		Součet		5,000			
13	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,618	910,00	3 292,38
		"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*67		3,618			
		Součet		3,618			
14	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	1,085	120,00	130,20
		3,618*0,3		1,085			
		Součet		1,085			
15							
16	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,618	245,00	6 521,41
		"výkop na skládku" 23,0+3,618		26,618			
		Součet		26,618			
17							
18	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	42,589	130,00	5 536,57
		26,618*1,6		42,589			
		Součet		42,589			
19							

Číslo	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
20	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	189,000	25,00	4 725,00
21							
22							
23							
24							

25	K	181951102	Úprava pláň v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	224,000	9,00	2 016,00
			"konstrukce nová" 195		195,000		
			"zámková dlažba" 2		2,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7		7,000		
			Součet		224,000		
26							

2 - Zakládání

14 690,10

27	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,618	3 450,00	12 482,10
			"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*67		3,618		
			Součet		3,618		
28	K	275313811	Základové patky z betonu tř. C 25/30	m3	0,640	3 450,00	2 208,00
			"betonové zarážky stání pro kontejnery" 8*0,08		0,640		
			Součet		0,640		

5 - Komunikace pozemní

1 005 192,00

29	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	224,000	130,00	29 120,00
			"konstrukce nová" 195		195,000		
			"zámková dlažba" 2		2,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7		7,000		
			Součet		224,000		
30	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	298,000	330,00	98 340,00
			"lokální opravy po frézování" 298		298,000		
			Součet		298,000		
31	K	565125110	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm	m2	975,000	299,00	291 525,00
			"konstrukce obruš komunikace" 939		939,000		

Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"úprava příčného spádu" 36		36,000			
		Součet		975,000			
32	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	195,000	395,00	77 025,00
		"konstrukce nová" 195		195,000			
		Součet		195,000			
33	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	195,000	288,00	56 160,00
		"konstrukce nová" 195		195,000			
		Součet		195,000			
34	K	573231108	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 237,000	16,00	19 792,00
		"konstrukce ohrusu komunikace" 939		939,000			
		"lokální opravy po frézování" 298		298,000			
		Součet		1 237,000			
35	K	573231111	Postřik živичný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	390,000	25,00	9 750,00
		"konstrukce nová" 195+195		390,000			
		Součet		390,000			
36	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	939,000	355,00	333 345,00
		"konstrukce ohrusu komunikace" 939		939,000			
		Součet		939,000			
37	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	195,000	433,00	84 435,00
		"konstrukce nová" 195		195,000			
		Součet		195,000			
38	K	581121304	Kryt cementobetonový vozovek skupiny CB III tl 140 mm	m2	7,000	620,00	4 340,00
		"betonová podlaha stání pro kontejnery" 7		7,000			
		Součet		7,000			
39	K	596211110	Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 50 m2	m2	2,000	330,00	660,00
		"zámková dlažba" 2		2,000			
		Součet		2,000			
40	M	59245041R	dlažba zámková 60 mm - dle výběru investora	m2	2,000	350,00	700,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

273 477,04

41	K	9111111R	ocelová pásovina (80x10 mm) zábradlí - dodávka a montáž	kg	189,342	120,00	22 721,04
		"67 kusů dl. 0,45 m" 67*0,45*6,28		189,342			
		Součet		189,342			
42	K	9162711R	ohrubní z ocelové pásoviny 150/6 mm - dodávka a montáž	m	15,000	599,00	8 985,00
		"úprava vyhlídky u mapy stepní" 15		15,000			
		Součet		15,000			
43	K	9162712R	zařízení betonu flexou, úprava betonu kolem spáry	m	15,000	350,00	5 250,00

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
		"úprava vyhlídky u mapy stepní" 15		15,000			
		Součet		15,000			
44	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	378,000	250,00	94 500,00
		"ABO 17-10" 378		378,000			
		Součet		378,000			
45	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	756,000	80,00	60 480,00
		378*2		756,000			
		Součet		756,000			
46	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	11,340	2 550,00	28 917,00
		0,03*378		11,340			
		Součet		11,340			
47	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	18,000	220,00	3 960,00
		"úprava vyhlídky u mapy stepní" 18		18,000			
		Součet		18,000			
48	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,000	98,00	1 764,00
		"úprava vyhlídky u mapy stepní" 18		18,000			
		Součet		18,000			
49	K	919726203R	Geokompozit (skelná geomříž)	m2	100,000	120,00	12 000,00
		"úprava vyhlídky u mapy stepní" 100		100,000			
		Součet		100,000			
50	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,000	190,00	380,00
		2		2,000			
		Součet		2,000			
51	K	93595R01	Obnažení kabelu SLP a uložení do půlené chráničky - dodávka a montáž vč. zemních prací	m	3,000	1 500,00	4 500,00
52	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	0,320	3 500,00	1 120,00
		"betonová zarážka stání kontejnerů" 4*0,08		0,320			
		Součet		0,320			
53	K	96606R01	Odstranění zábradlí z kulatiny	m	150,000	150,00	22 500,00
		150		150,000			
		Součet		150,000			
54	K	96606R02	Odstranění zábradlí lanového na sloupcích z roxoru	m	50,000	110,00	5 500,00
		50		50,000			
		Součet		50,000			
55	K	96606R03	Odstranění balvanů z vyhlídky	m3	4,500	200,00	900,00
		4,5		4,500			
		Součet		4,500			

Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	
56	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,640	250,00	160,00
		0,64		0,640			
		Součet		0,640			
57	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	5,760	11,00	63,36
58	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	0,640	130,00	83,20
		"beton patek" 0,64		0,640			
		Součet		0,640			
59	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	226,690	55,00	12 467,95
		"kamenivo" 74,24		74,240			
		"frézování" 127,49+24,96		152,450			
		Součet		226,690			
60	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	2 040,210	9,00	18 361,89
61	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	178,180	41,00	7 305,38
		"beton" 15,93+65,65+77,49		159,070			
		"asfalt" 19,11		19,110			
		Součet		178,180			
62	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 603,620	13,00	20 847,06
63	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	10,230	620,00	6 342,60
		"lanové zábradlí" 1,125		1,125			
		"zábradlí z kulatiny" 1,5		1,500			
		"balvany z vyhlídky" 7,605		7,605			
		Součet		10,230			
64	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	159,070	130,00	20 679,10
		"beton" 15,93+65,65+77,49		159,070			
		Součet		159,070			
65	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	171,560	1 150,00	197 294,00
		"frézování" 127,49+24,96		152,450			
		"asfalt" 19,11		19,110			
		Součet		171,560			
66	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	74,240	160,00	11 878,40
		"kamenivo" 74,24		74,240			
		Součet		74,240			

998 - Přesun hmot

17 420,91

	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
67	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,689	190,00	17 420,91

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 101 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	120 000,00
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 120 000,00

DPH základní	21,00%	ze	120 000,00	25 200,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 145 200,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	120 000,00
Ostatní - Ostatní	120 000,00
101 - VON	120 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 000,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 1

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 000,00

Ostatní - Ostatní

120 000,00

101 - VON

120 000,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště	%	4,000	15 000,00	60 000,00
2	K	060001001	Územní vlivy	%	3,000	15 000,00	45 000,00
3							
4							
5							
6							
7	K	060002005	Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8							
9							
10							

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 04a

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.06.18

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	966 989,35
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	966 989,35
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	966 989,35	203 067,76
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 170 057,11
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

ŘEKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 04a

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Místo:

Datum: #

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	966 989,35	1 170 057,11
01	SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků	922 989,35	1 116 817,11
101	VON	44 000,00	53 240,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		966 989,35	1 170 057,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	922 989,35
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH 922 989,35

DPH základní	21,00%	ze	922 989,35	193 827,76
snižená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 116 817,11

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	922 989,35
HSV - Práce a dodávky HSV	922 989,35
1 - Zemní práce	127 200,91
2 - Zakládání	10 060,20
5 - Komunikace pozemní	510 159,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	138 325,48
997 - Přesun sutě	129 137,41
998 - Přesun hmot	8 106,35
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	922 989,35

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 2 U vlků

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

922 989,35

HSV - Práce a dodávky HSV

922 989,35

1 - Zemní práce

127 200,91

1	K	1122011R1	Odstranění kořenů v cestě vč. odvozu	m2	30,000	220,00	6 600,00
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,000	40,00	3 920,00
			"asfalt. komunikace" 98		98,000		
			Součet		98,000		
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,000	140,00	13 720,00
			"asfalt. komunikace" 98		98,000		
			Součet		98,000		
4	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	98,000	140,00	13 720,00
			"asfalt. komunikace" 98		98,000		
			Součet		98,000		
5	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	538,000	90,00	48 420,00
			"konstrukce ohrusu komunikace" 414		414,000		
			"lokální opravy po frézování" 124		124,000		
			Součet		538,000		
6	K	113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	98,000	160,00	15 680,00
			"asfalt. komunikace" 98		98,000		
			Součet		98,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	166,000	50,00	8 300,00
			"sadový obrubník" 166		166,000		
			Součet		166,000		
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	11,025	25,00	275,63
			147*0,5*0,15		11,025		
			Součet		11,025		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m ³	m ³	12,800	80,00	1 024,00
			"odkopávky" 98*0,1		9,800		
			"odkopávky pro zlepšené podloží" 20*0,15		3,000		
			Součet		12,800		
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m ³	3,840	25,00	96,00
			12,8*0,3		3,840		
			Součet		3,840		
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m ³	2,000	400,00	800,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	2,916	910,00	2 653,56
			"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*54		2,916		
			Součet		2,916		
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m ³	0,875	120,00	105,00
			2,916*0,3		0,875		
			Součet		0,875		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	11,025	199,00	2 193,98
			"ornice na deponii 11,025		11,025		
			Součet		22,050		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m ³	14,996	245,00	3 674,02
			"výkop na skládku" 12,08+2,916		14,996		
			Součet		14,996		
16							
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	23,994	130,00	3 119,22
			14,996*1,6		23,994		
			Součet		23,994		
18							
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m ² zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovinně a svahu do 1:5	m ²	73,500	25,00	1 837,50
20							
21							
22							
23							

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

24	K	181951102	Úprava pláňe v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	118,000	9,00	1 062,00
			"konstrukce nová" 98		98,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			Součet		118,000		

25							
----	--	--	--	--	--	--	--

2 - Zakládání *

10 060,20

26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	2,916	3 450,00	10 060,20
			"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*54		2,916		
			Součet		2,916		

5 - Komunikace pozemní

510 159,00

27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	118,000	130,00	15 340,00
			"konstrukce nová" 98		98,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			Součet		118,000		

28	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	124,000	330,00	40 920,00
			"lokální opravy po frézování" 124		124,000		
			Součet		124,000		

29	K	565125110	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm	m2	612,000	299,00	182 988,00
			"konstrukce obrusu komunikace" 414		414,000		
			"zvýšení cesty v místech vystupujících kořenů" 198		198,000		
			Součet		612,000		

30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	98,000	395,00	38 710,00
			"konstrukce nová" 98		98,000		
			Součet		98,000		

31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	98,000	288,00	28 224,00
			"konstrukce nová" 98		98,000		
			Součet		98,000		

32	K	573231108	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	538,000	16,00	8 608,00
			"konstrukce obrusu komunikace" 414		414,000		
			"lokální opravy po frézování" 124		124,000		
			Součet		538,000		

33	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m2	m2	196,000	25,00	4 900,00
			"konstrukce nová" 98+98		196,000		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					196,000		
34	K	577133111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	417,000	355,00	148 035,00
"konstrukce ohrusu komunikace" 414					414,000		
"úprava vyhlídky u vlků" 3					3,000		
Součet					417,000		
35	K	577143111	Asfaltový beton vrstva ohrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	m2	98,000	433,00	42 434,00
"konstrukce nová" 98					98,000		
Součet					98,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							138 325,48
36	K	911111R	ocelová pásovina (80x10 mm) zábradlí - dodávka a montáž	kg	152,604	120,00	18 312,48
"54 kusů dl. 0,45 m" 54*0,45*6,28					152,604		
Součet					152,604		
37	K	9162713R	zařízení betonu flexou, úprava betonu kolem spáry	m	9,000	350,00	3 150,00
"úprava vyhlídky u vlků" 9					9,000		
Součet					9,000		
38	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	166,000	250,00	41 500,00
"ABO 17-10" 166					166,000		
Součet					166,000		
39	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	332,000	80,00	26 560,00
166*2					332,000		
Součet					332,000		
40	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m3	4,980	2 550,00	12 699,00
0,03*166					4,980		
Součet					4,980		
41	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	18,000	220,00	3 960,00
18					18,000		
Součet					18,000		
42	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	18,000	98,00	1 764,00
18					18,000		
Součet					18,000		
43	K	919726203R	Geokompozit (skelná geomříž)	m2	50,000	120,00	6 000,00
50					50,000		
Součet					50,000		
44	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 mm	m	2,000	190,00	380,00
2					2,000		
Součet					2,000		
45	K	96606R01	Odstranění zábradlí z kulatiny	m	160,000	150,00	24 000,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			160		160,000		
			Součet		160,000		

997 - Přesun sutě

129 137,41

46	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	96,374	55,00	5 300,57
			"kamenivo" 28,42		28,420		
			"frézování" 55,414+12,54		67,954		
			Součet		96,374		

47	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti ze sypkých materiálů	t	867,366	9,00	7 806,29
----	---	-----------	--	---	---------	------	----------

48	K	997221561	Vodorovná doprava suti z kusových materiálů do 1 km	t	75,484	55,00	4 151,62
			"beton" 31,85+34,03		65,880		
			"asfalt" 9,604		9,604		
			Součet		75,484		

49	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti z kusových materiálů	t	679,356	13,00	8 831,63
----	---	-----------	--	---	---------	-------	----------

50	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,200	620,00	744,00
			"zábradlí z kulatiny" 1,2		1,200		
			Součet		1,200		

51	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	65,880	130,00	8 564,40
			"beton" 31,85+34,03		65,880		
			Součet		65,880		

52	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	77,558	1 150,00	89 191,70
			"frézování" 55,414+12,54		67,954		
			"asfalt" 9,604		9,604		
			Součet		77,558		

53	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	28,420	160,00	4 547,20
			"kamenivo" 28,42		28,420		
			Součet		28,420		

998 - Přesun hmot

8 106,35

54	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	42,665	190,00	8 106,35
----	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 101 - VON

JKSO:

Místo:

Objednatel:

Zhotovitel:

Projektant:

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2018

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Náklady z rozpočtu	44 000,00
Ostatní náklady	0,00
Cena bez DPH	44 000,00

DPH základní	21,00%	ze	44 000,00	9 240,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 53 240,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 101 - VON

Místo:

Datum: 10.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	44 000,00
Ostatní - Ostatní	44 000,00
101 - VON	44 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	44 000,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 2

Objekt: 101 - VON

Místo:

Datum: 10.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

pČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

44 000,00

Ostatní - Ostatní

44 000,00

101 - VON

44 000,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště	%	4,000	5 000,00	20 000,00
2	K	060001001	Územní vlivy	%	3,000	3 000,00	9 000,00
3							
4							
5							
6							
7	K	060002005	Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8							
9							
10							

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 06a

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.06.18

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	2 011 299,18
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	2 011 299,18
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	2 011 299,18	422 372,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	2 433 672,01
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 06a

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Místo:

Datum: #

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	2 011 299,18	2 433 672,01
01	SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu	1 891 299,18	2 288 472,01
101	VON	120 000,00	145 200,00
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		2 011 299,18	2 433 672,01

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu

JKSO:

CC-CZ:

Místo:

Datum: 10.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	1 891 299,18
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	1 891 299,18
---------------------	---------------------

DPH základní	21,00%	ze	1 891 299,18	397 172,83
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	2 288 472,01
-------------------	--------------	---------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	1 891 299,18
HSV - Práce a dodávky HSV	1 891 299,18
1 - Zemní práce	248 445,17
2 - Zakládání	11 178,00
5 - Komunikace pozemní	1 056 060,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	256 601,70
997 - Přesun sutě	301 574,21
998 - Přesun hmot	17 440,10
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	1 891 299,18

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 01 - SO 01 Komunikace - úsek č. 4 U náhonu

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:

Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

1 891 299,18

HSV - Práce a dodávky HSV

1 891 299,18

1 - Zemní práce

248 445,17

1	K	113106187	Rozebrání dlažeb vozovek ze zámkové dlažby s ložem z kameniva strojně pl do 50 m2	m2	31,000	90,00	2 790,00
			"zámková dlažba" 31		31,000		
			Součet		31,000		
2	K	113107162	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 200 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	231,000	40,00	9 240,00
			"asfalt. komunikace" 200		200,000		
			"zámková dlažba" 31		31,000		
			Součet		231,000		
3	K	113107171	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000	140,00	28 000,00
			"asfalt. komunikace" 200		200,000		
			Součet		200,000		
4	K	113107181	Odstranění podkladu živičného tl 50 mm strojně pl přes 50 do 200 m2	m2	200,000	41,00	8 200,00
			"asfalt. komunikace" 200		200,000		
			Součet		200,000		
5	K	113154222	Frézování živičného krytu tl 40 mm pruh š 1 m pl do 1000 m2 bez překážek v trase	m2	1 258,000	90,00	113 220,00
			"konstrukce obrusu komunikace" 968		968,000		
			"lokální opravy po frézování" 290		290,000		
			Součet		1 258,000		
6	K	113155123	Frézování betonového krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2 bez překážek v trase	m2	200,000	160,00	32 000,00
			"asfalt. komunikace" 200		200,000		
			Součet		200,000		
7	K	113202111	Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých	m	393,000	50,00	19 650,00
			"sadový obrubník" 393		393,000		
			Součet		393,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
8	K	121101101	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 50 m	m3	29,475	25,00	736,88
			393*0,5*0,15		29,475		
			Součet		29,475		
9	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 1000 m3	m3	30,000	80,00	2 400,00
			"odkopávky" 20+7		27,000		
			"odkopávky pro zlepšené podloží" 20*0,15		3,000		
			Součet		30,000		
10	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	9,000	25,00	225,00
			30*0,3		9,000		
			Součet		9,000		
11	K	130001101	Příplatek za ztížení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	2,000	400,00	800,00
			2		2,000		
			Součet		2,000		
12	K	133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	3,240	910,00	2 948,40
			"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*60		3,240		
			Součet		3,240		
13	K	133201109	Příplatek za lepivost u hloubení šachet v hornině tř. 3	m3	0,972	120,00	116,64
			3,24*0,3		0,972		
			Součet		0,972		
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	29,475	199,00	5 865,53
			"ornice na deponii" 29,475*2		29,475		
			Součet		29,475		
15	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	33,240	245,00	8 143,80
			"výkop na skládku" 30+3,24		33,240		
			Součet		33,240		
16							
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	53,184	130,00	6 913,92
			33,24*1,6		53,184		
			Součet		53,184		
18							
19	K	181111111	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovnosti do 100 mm v rovině a svahu do 1:5	m2	196,000	25,00	4 900,00
20							

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
21							
22							
23							

24	K	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	m2	255,000	9,00	2 295,00
			"konstrukce nová" 200+35		235,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			Součet		255,000		

25							
----	--	--	--	--	--	--	--

2 - Zakládání

11 178,00

26	K	275313711	Základové patky z betonu tř. C 20/25	m3	3,240	3 450,00	11 178,00
			"betonové patky zábradlí" 0,3*0,3*0,6*60		3,240		
			Součet		3,240		

5 - Komunikace pozemní

1 056 060,00

27	K	564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	255,000	130,00	33 150,00
			"konstrukce nová" 200+35		235,000		
			"sanace podloží" 20		20,000		
			Součet		255,000		

28	K	565125111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 40 mm š do 3 m	m2	290,000	330,00	95 700,00
			"lokální opravy po frézování" 290		290,000		
			Součet		290,000		

29	K	565125110	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 30 mm	m2	968,000	299,00	289 432,00
			"konstrukce obrusu komunikace" 968		968,000		
			Součet		968,000		

30	K	565135111	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS) tl 50 mm š do 3 m	m2	235,000	395,00	92 825,00
			"konstrukce nová" 200+35		235,000		
			Součet		235,000		

31	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 120 mm	m2	235,000	288,00	67 680,00
			"konstrukce nová" 200+35		235,000		
			Součet		235,000		

32	K	573231108	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,50 kg/m2	m2	1 258,000	16,00	20 128,00
			"konstrukce obrusu komunikace" 968		968,000		
			"lokální opravy po frézování" 290		290,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					1 258,000		
33	K	573231111	Postřík živičný spojovací ze silniční emulze v množství 0,70 kg/m ²	m ²	470,000	25,00	11 750,00
"konstrukce nová" 235+235					470,000		
Součet					470,000		
34	K	577133111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 40 mm z nemodifikovaného asfaltu	m ²	968,000	355,00	343 640,00
"konstrukce obrusu komunikace" 968					968,000		
Součet					968,000		
35	K	577143111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 8 (ABJ) tl 50 mm z nemodifikovaného asfaltu	m ²	235,000	433,00	101 755,00
"konstrukce nová" 200+35					235,000		
Součet					235,000		
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání							256 601,70
36	K	911111R	ocelová pásovina (80x10 mm) zábradlí - dodávka a montáž	kg	169,560	120,00	20 347,20
"60 kusů dl. 0,45 m" 60*0,45*6,28					169,560		
Součet					169,560		
37	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	393,000	250,00	98 250,00
"ABO 17-10" 393					393,000		
Součet					393,000		
38	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	786,000	80,00	62 880,00
393*2					786,000		
Součet					786,000		
39	K	916991121	Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek z betonu prostého	m ³	11,790	2 550,00	30 064,50
0,03*393					11,790		
Součet					11,790		
40	K	919111233	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 20 mm hl 40 mm pro těsnící zálivku v CB krytu	m	30,000	220,00	6 600,00
30					30,000		
Součet					30,000		
41	K	919122132	Těsnění spár zálivkou za tepla pro komůrky š 20 mm hl 40 mm s těsnícím profilem	m	30,000	98,00	2 940,00
30					30,000		
Součet					30,000		
42	K	919726203R	Geokompozit (skelná geomříž)	m ²	50,000	120,00	6 000,00
50					50,000		
Součet					50,000		
43	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m ³	0,720	3 500,00	2 520,00
0,9*0,8					0,720		
Součet					0,720		
44	K	96606R01	Odstanění zábradlí z kulatiny	m	180,000	150,00	27 000,00
180					180,000		

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					180,000		
997 - Přesun sutě							301 574,21
45	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1,440	255,00	367,20
1,44					1,440		
Součet					1,440		
46	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	12,960	13,00	168,48
47	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	1,440	130,00	187,20
"beton" 1,44					1,440		
Součet					1,440		
48	K	997221551	Vodorovná doprava sutí ze sypkých materiálů do 1 km	t	222,164	55,00	12 219,02
"kamenivo" 66,99					66,990		
"frézování" 129,574+25,6					155,174		
Součet					222,164		
49	K	997221559	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí ze sypkých materiálů	t	1 999,476	13,00	25 993,19
50	K	997221561	Vodorovná doprava sutí z kusových materiálů do 1 km	t	174,310	55,00	9 587,05
"beton" 65+80,565					145,565		
"asfalt" 19,6					19,600		
"zámková dlažba" 9,145					9,145		
Součet					174,310		
51	K	997221569	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí z kusových materiálů	t	1 568,790	13,00	20 394,27
52	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km	t	1,350	620,00	837,00
"zábradlí z kulatiny" 1,35					1,350		
Součet					1,350		
53	K	997221815	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101	t	154,710	130,00	20 112,30
"beton" 65+80,565					145,565		
"zámková dlažba" 9,145					9,145		
Součet					154,710		
54	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302	t	174,774	1 150,00	200 990,10
"frézování" 129,574+25,6					155,174		
"asfalt" 19,6					19,600		
Součet					174,774		
55	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504	t	66,990	160,00	10 718,40
"kamenivo" 66,99					66,990		
Součet					66,990		

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

998 - Přesun hmot

17 440,10

56	K	998225111	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým nebo živičným	t	91,790	190,00	17 440,10
----	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 101 - VON

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 10.06.2018

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu 120 000,00

Ostatní náklady 0,00

Cena bez DPH 120 000,00

DPH základní	21,00%	ze	120 000,00	25 200,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 145 200,00

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 101 - VON

Místo:

Datum:

10.06.2018

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	120 000,00
Ostatní - Ostatní	120 000,00
101 - VON	120 000,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	120 000,00

ROZPOČET

Stavba: Opravy povrchů asfaltových cest v areálu ZOO - 2. etapa - úsek 4

Objekt: 101 - VON

Místo: Datum: 10.06.2018

Objednatel: Projektant:
Zhotovitel: Zpracovatel:

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	---------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

120 000,00

Ostatní - Ostatní

120 000,00

101 - VON

120 000,00

1	K	030001001	Zařízení staveniště	%	4,000	15 000,00	60 000,00
2	K	060001001	Územní vlivy	%	3,000	15 000,00	45 000,00
3							
4							
5							
6							
7	K	060002005	Geodetické zaměření dokončené stavby objektů, komunikací a zpevněných ploch a vysazené zeleně	kpl	1,000	15 000,00	15 000,00
8							
9							
10							



P O K Y N

PRO PRACOVNÍKY ZHOTOVITELE PŮSOBÍCIHO V ZOOLOGICKÉ ZAHRADĚ HL. M. PRAHY

Všichni pracovníci zhotovitele (zaměstnanci i živnostníci), kteří pracují v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy, jsou povinni zachovávat ustanovení vnitřních norem Zoologické zahrady hl. m. Prahy, týkající se oblasti bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci, požární ochrany, ostrahy majetku a způsobu pohybu po areálu zoologické zahrady.

Zejména jsou všichni pracovníci dodavatele povinni:


1. zdržovat se při plnění pracovních úkolů pouze na místech určených odpovědným zástupcem zoologické zahrady.
2. zdržovat se v areálu zoologické zahrady jen po dobu nezbytně nutnou k výkonu práce nebo k přípravě na práci, či k cestě na pracoviště, respektive k jeho opuštění
3. vstupovat do areálu zoologické zahrady a vycházet z něj zásadně hlavním vchodem (východem), pokud nebylo mezi odpovědnými zástupci obou stran dohodnuto jinak
4. při přesunech v rámci areálu zoologické zahrady používat výhradně vymezené trasy a striktně přitom zachovávat návštěvní řád zoologické zahrady
5. dodržovat zákaz vjezdu soukromých motorových vozidel do areálu zoologické zahrady. Dopravní prostředky nutné pro realizaci předmětu plnění dodavatele mohou vjíždět do areálu pouze s platným povolením vystaveným odpovědným pracovníkem zoologické zahrady, přičemž musí striktně dodržovat určené přepravní trasy a časy pohybu po areálu, to je mimo návštěvní dobu. Pokud je nezbytně nutný pojezd dopravních prostředků či mechanizace po návštěvnických komunikacích v době, kdy je areál otevřen pro návštěvníky, musí k tomu dát souhlas ekonomicko-provozní náměstek nebo vedoucí provozního odboru, popř. je zastupující pracovník Zoo Praha, a současně musí být zaručena bezpečnost návštěvníků (například pěším doprovodem vozidla poučenými osobami dodavatele ve výstražných vestách, a to před i za vozidlem).
6. při plnění pracovních úkolů používat pracovní oděv s viditelným označením zhotovitele (nápis či jednoznačné logo)
7. dodržovat zákaz používání veřejných WC pro návštěvníky
8. dodržovat zákaz přibližovat se ke zvířatům, krmit je či dráždit
9. dodržovat zákaz pití alkoholických nápojů, včetně piva, v areálu Zoo Praha
10. dodržovat zákaz kouření v místech přístupných návštěvníkům či v místech návštěvníkům viditelných.

Mgr. Miroslav Bobek v. r.

ředitel

Potvrzuji vlastnoručním podpisem, že jsem se s obsahem POKYNU seznámil, a že se jím budu důsledně řídit a beru na vědomí, že při porušení jeho ustanovení mohu být potrestán pokutou do výše 5. 000,- Kč.
(Za podřízené může podepsat jejich nadřízený, který pak ručí za dodržování ustanovení POKYNU všemi podřízenými pracujícími v areálu Zoologické zahrady hl. m. Prahy).

V Praze dne: Jméno pracovníka:



Harmonogram prací

Plán
 Skutečnost
 % dokončeno
 Skutečnost (nad plán)
 % dokončeno (nad plán)

ZOO Praha - Opravy povrchů asfaltových cest 2 etapa

Doba výstavby/30 dní

