

Smlouva o provedení pěstebních činností v lesnictví č. 5591/2016/251/2018






Úklid klestu, nátěry kultur repelenty, prořezávky, obnova lesa, Divize Plumlov, Lesní správa Myslejšovice, LHC Myslejšovice IV.Q.2018

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“)

mezi smluvními stranami



Objednatel:

Název: **Vojenské lesy a statky ČR, s.p.**
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, Dejvice, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spis. zn. ALX 256

Adresa: **divize**
Žárovice 31, 798 03 Plumlov
Zastoupená: ředitelem divize Divize Plumlov, Ing. Jaroslav Melichar
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
E-mail: 

a

Zhotovitel:

Název: **LESCUS Cetkovice, s.r.o.**
Sídlo: Velká Strana 43, 679 38 Cetkovice
IČO: 60732547
DIČ: CZ60732547
Zápis v obchodním rejstříku:
Zastoupený: Martin Rozmánek
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
Osoba oprávněná k jednání: Martin Rozmánek
Telefon/fax: 
E-mail: 

ČLÁNEK I

Předmět Smlouvy

- 1) Předmětem Smlouvy o provedení pěstebních činností (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
- 2) Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou pěstební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy. Veškeré práce související s provedením požadovaných pěstebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.
- 3) Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II

Místo, rozsah a čas plnění

- 1) Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou porosty v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Myslejovice, 798 05 Myslejovice .

ČLÁNEK III

Ceny

- 1) Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění.
- 2) Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 2 757 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem.
- 3) Dohodnuté ceny jsou platné po celé období platnosti této Smlouvy.

ČLÁNEK IV

Platnost a účinnost Smlouvy

- 1) Tato Smlouva je platná a účinná okamžikem jejího podpisu oběma smluvními stranami.
- 2) Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V

Závěrečná ustanovení

- 1) Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní sílu originálu, z toho jeden pro Objednatele a jeden pro Zhotovitele.
- 2) Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají účinnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
- 3) Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-P2020“), ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-P2020 v rámci své předběžné nabídky (žádosti o účast) na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
- 4) Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
- 5) Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
- 6) Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla.
- 7) Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců. Objednatel si vyhrazuje možnost podpisu smlouvy v elektronické podobě zaručeným elektronickým podpisem osoby oprávněné jednat jménem či za Zhotovitele, dle § 6 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, v platném znění.

V Žárovicích dne 11.10.2018

V Cetkovicích dne 11.10.2018

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Jaroslav Melichar
ředitel divize

.....
LESCUS Cetkovice, s.r.o.
Martin Rozmánek

Příloha č. 1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
031321	Prořezávky - mechanizovaně	10	ha	12500	125000
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; výčet JPRL=72A1c,172A1d; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; výška (m)=4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=8000; Poznámka=Prořezávky mechanizovaně.Ind.výběr.Vyřezané jedince rozřezat na 2 m sekce a položit na zem.Výška pařezů do 10 cm.Odklidit materiál z přibližovacích linek, cest a vodotečí.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně	10	ha	16000	160000
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; výčet JPRL=34A2b,143B2b; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; výška (m)=4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=11000; Poznámka=Prořezávky mechanizovaně.Ind.výběr.Vyřezané jedince rozřezat na 2 m sekce a položit na zem.Výška pařezů do 10 cm.Odklidit materiál z přibližovacích linek, cest a vodotečí.;				
031321	Prořezávky - mechanizovaně	10	ha	12000	120000
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; výčet JPRL=166A2a,17A2b; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; výška (m)=+4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=5000; Poznámka=Prořezávky mechanizovaně. Ind.výběr.Vyřezané jedince rozřezat na 2 m sekce a položit na zem.Výška pařezů do 10 cm.Odklidit materiál z přibližovacích linek, cest a vodotečí.;				
023121	Nátěry kultur repelenty proti zvěři-zimní	1400	1000 ks	410	574000
Specifikace	plocha (ha)=200; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=15.9.2018; předpokl. termín dokončení prací=15.11.2018; výčet JPRL=73B10, 73A1a; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; dávka (kg/ha)=30; dávka (kg/tis. saz.)=6; chemický přípravek=Aversol; Poznámka=Nátěry kultur repelenty proti zvěři - zimní.Požadujeme nátěr terminálního výhonu a prvního přeslenu repelentem. Materiál dodají VLS. Po aplikaci uklidit obaly na místo určené lesním. Zaměstnanci zhotovitele jsou při používání přípravků povinni dodržovat návod výrobce, zejména co se týká doporučeného ředění přípravku.; Předpokl. výška sazenic (cm)=do100 cm; Spon (cm)=130 x100,150x70; očekávaná výška buřeně (cm)=100; Viditelnost sazenic=střední;				
016011	První sadba - ruční - jamková	35	1000 ks	5400	189000
Specifikace	plocha (ha)=5; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; výčet JPRL=14A13,148A11; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; velikost jamek (cm x cm)=30x30; Poznámka=První sadba ruční jamková.Požadujeme šetrné zacházení se sadebním materiálem, jeho přenášení v nádobách zčásti naplněných vodou (kromě krytokořenných sazenic) a jeho donášení ze záložiště do porostu.Sazenice dodají VLS, dvě třetiny sazenic krytokořenné. Požadujeme sázení v řadách podle šňůry.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřenění=3; Předpokl. výška sazenic (cm)=26-35; Spon (cm)=150x150, 150x70;				
016021	První sadba - ruční- štěrbínová (sazeč)	35	1000 ks	3700	129500

Specifikace	plocha (ha)=5; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; výčet JPRL=14A9,182A2; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; Poznámka=První sadba ruční štěrbínová.Požadujeme šetrné zacházení se sadebním materiálem , jeho přenášení v nádobách zčásti naplněných vodou a jeho donášení ze záložiště do porostu.Sazenice dodají VLS.Požadujeme sázení do řad podle šňůry.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=26-35; Spon (cm)=150x150, 150x70;				
016121	První sadba - mechanizovaná - štěrbínová	35	1000 ks	3700	129500
Specifikace	plocha (ha)=5; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=30.11.2018; výčet JPRL=31B12,193A0; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,DB,HB,MD,BK,BR,JV,JS.; Poznámka=První sadba mechanizovaná štěrbínová.Požadujeme šetrné zacházení se sadebním materiálem a jeho donášení ze záložiště do porostu. Část sazenic krytokořenná. Nedokonale zapravené sazenice po stroji budou opraveny vždy do konce směny. Převzaty budou pouze porosty po dosazení mezer po stroji. Sazenice dodají VLS.; Očekávaná rozpojitelnost zeminy=3; Předpokl. stupeň zabuřnění=2; Předpokl. výška sazenic (cm)=26-35; Spon (cm)=150x150, 150x70;				
011111	Úklid klestu (bez pálení) - ručně	3000	m3	50	150000
Specifikace	plocha (ha)=10; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; výčet JPRL=66A12,73B10; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,JD,BO,MD,DB,BK,JV,JS,AK; pr. hm. těžných stromů (m3)=99; výška (m)=4; počet vyřezávaných jedinců (ks/ha)=1000; Poznámka=Úklid klestu bez pálení ručně. Požadujeme snášení klestu na hromady na vzdálenost do 25 m. Součástí je i výřez nežádoucích dřevin, které se vyskytují na 30 % plochy v počtu do 1000 ks/ha. Požadujeme úklid ostružiníku a maliníku .Požadujeme úklid hroubí a nehroubí tak, aby plocha byla připravena na zalesňování.;				
011411	Drcení klestu	8000	m3	85	680000
Specifikace	plocha (ha)=20; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2018; výčet JPRL=170A11,68B10; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,JD,BO,MD,BR,DB,BK,HB; Poznámka=Drcení klestu rychloběžnou frézou agregovanou s UKT s výkonem min. 200 kW. Požadujeme vydrtit celou plochu holiny včetně drcení buřně a nežádoucích nárostů tak, aby byla plocha připravena na zalesňování rýhovým zalesňovacím strojem. Fakturační jednotkou budou v každém porostu m3 dle evidované těžby.;				
018331	Příprava půdy pro zalesňování sadbou - mechanizované celoplošně	20	ha	25000	500000
Specifikace	plocha (ha)=20; materiál dodá dodavatel ano/ne=ne; předpokl. termín zahájení prací=1.10.2018; předpokl. termín dokončení prací=31.3.2019; výčet JPRL=143A13,70A14; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%)=60; dřevina=SM,BO,MD,DB,BK,HB,BR,OL; Poznámka=Příprava půdy celoplošně mechanizovaně drtičem klestu agregovaným s UKT o výkonu min. 200 kW. Jedná se o holiny ,ze kterých bylo vyvezeno alespoň 70 % klestu z těžby. Požadujeme vydrtit celou plochu holiny včetně drcení buřně a nežádoucích nárostů tak, aby byla plocha připravena na zalesňování rýhovým zalesňovacím strojem.;				