

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

SMLOUVA O DÍLO

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku
(dále jen „smlouva“)

1. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Česká republika - Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje,
se sídlem Lannova tř. 193/26, 370 74 České Budějovice.
Zastoupená plk. Mgr. Ing. Ivanem Fantou, náměstkem ředitele pro ekonomiku.
IČO: 75151511
Objednatel není plátcem DPH
Bankovní spojení: ČNB České Budějovice
Číslo účtu: 64133881/0710

Za objednatele je ve věci provádění stavby oprávněn vystupovat a jednat též:
Koordinátor bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na stavbě („koordinátor BOZP“).

1.2 Zhotovitel

společnost: Jiří Hándl - STAVITELSTVÍ
sídlo: Hatín 68, 377 01 Jindřichův Hradec
zastoupený: [REDACTED] m
IČO: 74430921
DIČ: [REDACTED]
Bankovní spojení: CSOB Jindřichův Hradec
Číslo účtu: [REDACTED]
Telefon/fax: [REDACTED]
E-mail: [REDACTED]
Zapsán v živnostenském rejstříku, vedeným MÚ Jindřichův Hradec, ID RZP 2848099, čp. 330303/U2012/5898DJ.

2. Předmět díla

2.1 Předmětem díla jsou zejména stavební práce spočívající v opravě nevyužitých prostor, které byly opuštěny operačním střediskem v objektu objednatele na adrese Nádražní 567/II, Jindřichův Hradec, na pozemku objednatele parc.č. 2514 v kat. území Jindřichův Hradec, dle projektové dokumentace zpracované Ing. Arch. Michaelou Dvořákovou, Riegrova 2610/6b, 370 01 České Budějovice, soupisu stavebních prací, dodávek a služeb, který je nedílnou přílohou smlouvy, a dle zadávacích podkladů příslušné veřejné zakázky.

2.2 Předmětem díla dle této smlouvy je zhotovení díla specifikovaného v předchozím odstavci. Provedením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně bouracích, dále dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné, včasné a kompletní dokončení celého díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí, jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné (např. zařízení staveniště, bezpečnostní opatření, apod.) včetně koordinační a kompletační činnosti celého díla tak, aby bylo dílo řádně, včas a kompletně dokončeno v souladu s obecně technickými požadavky na výstavbu a v souladu s touto smlouvou. Při provádění díla je zhotovitel povinen postupovat s potřebnou péčí.

2.3 Zhotovitel se zavazuje mít po celou dobu trvání závazku platnou a účinnou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody v souvislosti s výkonem předmětu této smlouvy s pojistnou částkou alespoň ve výši 1 mil. Kč, kterou kdykoliv na požádání v originále předloží oprávněnému zástupci objednatele k nahlédnutí.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

3. Doba a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na následujících základních lhůtách:
- 3.1.1 Zhotovitel se zavazuje zahájit práce na předmětném díle dne **22. října 2018**.
 - 3.1.2 Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo objednateli do **50** kalendářních dnů ode dne zahájení prací.
 - 3.1.3 Zhotovitel je oprávněn fakturovat až po vyklizení staveniště podle odst. 9.9.
- 3.2 Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště nejpozději v den zahájení prací.
- 3.3 Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat podle časového a finančního harmonogramu, který je přílohou č. 2 této smlouvy.
- 3.4 Místem plnění předmětu díla je objekt ve vlastnictví objednatele na adrese Nádražní 567/II, Jindřichův Hradec, na parcele č. 2514 v kat. území Jindřichův Hradec.
- 3.5 Stavební práce lze provádět v pracovní dny od 07:00 – 15:30 hod., případné nutné práce mimo stanovenou pracovní dobu je nutné s předstihem projednat se zástupcem objednatele.
- 3.6 Veškeré práce budou prováděny za plného provozu objektu.
- 3.7 Obvod staveniště je rámcově vymezen vlastním pozemkem objednatele. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro vlastní realizaci stavby prostor větší, zajistí si jej zhotovitel na vlastní náklady, včetně povolení k záboru veřejného prostranství.

4. Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly a sjednaly cenu díla ve výši:

Cena díla bez DPH	1 431 353,00 Kč
DPH 21%	300 584,00 Kč
CELKEM vč. DPH	1 731 938,00 Kč

S l o v y : Jedenmilionsedmsetřicetjedentisícdevětsetřicetosmkorunčeských vč. DPH.

- 4.2 Sjednaná cena je nejvýše přípustná.
- 4.3 Po dobu výstavby nebude uplatněna inflace. Zhotovitel prohlašuje, že cena zahrnuje veškeré náklady na provedení díla podle požadavku objednatele a sjednaná cena je úplná.
- 4.4 Jakákoliv záloha se nepřipouští.

5. Platební podmínky

- 5.1 Cena díla bude hrazena jednorázově, jednou fakturou, vystavenou po dokončení akce a převzetí díla objednatel, pouze za skutečně provedené práce dle objednatel schváleného soupisu provedených prací a dodávek.
- 5.2 Faktury se splatností nejméně 21 dnů musejí být zaslané ve dvojím vyhotovení na adresu: **Krajské ředitelství policie Jihočeského kraje, OSM-Skupina stavební, Lannova tř. 193/26, 370 74 České**
- 5.3 Faktura musí být označena: „**KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA**“. Nebude-li faktura takto označena, nebo nebude ve dvojím vyhotovení, nebo bude mít kratší dobu splatnosti, než je zde uvedeno, je objednatel oprávněn ji vrátit zhotoviteli, aniž by se tímto postupem dostal do prodlení s její splatností.
- 5.4 Objednatel může fakturu do data splatnosti vrátit, obsahuje-li:
- nesprávné cenové údaje rozdílné s ustanoveními smlouvy;
 - nesprávné náležitosti;
 - chybí-li ve faktuře některé náležitosti dohodnuté touto smlouvou
- 5.5 Způsob úhrady: převodním příkazem
- 5.6 Faktura se považuje za proplacenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
- 5.7 Objednatel je oprávněn pozdržet proplacení faktury do doby odstranění zjištěných eventuálních vad a nedodělků.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

5.8 Zhotovitel je povinen fakturu předložit objednateli nejpozději do 15. prosince 2018, pokud tak zhotovitel neučiní, pak se doba splatnosti automaticky prodlužuje na 120 dnů.

6. Povinnosti a práva zhotovitele

6.1 Zhotovitel odpovídá za průběh prací, včetně pořádku na staveništi a za dodržování bezpečnosti práce pracovníky provádějícími dílo.

6.2 Zhotovitel je povinen zabezpečit, aby během realizace díla nedošlo ke škodám na dotčené stavbě, ani na jiném majetku objednatele, dále na sousedních budovách, porostech a jiném majetku ve vlastnictví objednatele, či jiných osob.

6.3 Zhotovitel je před zahájením prací povinen přijmout taková opatření, aby nedošlo k ohrožení bezpečnosti a zdraví osob procházejících v okolí stavby.

6.4 Zhotovitel je povinen dbát na dodržování protipožárních předpisů.

6.5 Případné vzniklé škody je zhotovitel povinen na své náklady odstranit.

6.6 Zhotovitel před započítáním díla předá, v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, objednateli seznam všech pracovníků včetně čísel občanského průkazu a registračních značek vozidel, která budou vjíždět na místo plnění. Osoby a vozidla mimo seznam dle předchozí věty může zástupce objednatele vyloučit z provádění stavby a vykázat mimo místo plnění. Zaměstnanci se nesmí pohybovat mimo objednatelům určená místa, jinak mohou být vykázáni z provádění díla.

6.7 Zhotovitel prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností dle § 1765 odst. 2, občanského zákoníku.

6.8 Zhotovitel se zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý. Pokud tak zhotovitel učiní, je povinen na písemné vyzvání objednatele provést okamžitě nápravu a veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. Stejně tak se zhotovitel zavazuje, že k realizaci díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci, je-li pro jejich použití nezbytná podle příslušných předpisů. Zhotovitel je povinen provádět všechny práce na díle v souladu s technickými specifikacemi, technologickými postupy stanovenými výrobcí použitých materiálů a výrobků.

6.9 Zhotovitel je povinen upozornit oprávněné zástupce objednatele na nepředpokládané skutečnosti a skryté překážky, které mohou mít vliv na další průběh stavby nebo znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem a byly zjištěny v průběhu stavby, popřípadě jiné nejasnosti. Zhotovitel nesmí bez předchozí dohody provádět změny v technologických pracích a v dodávkách, jakož i použitých materiálech, jinak odpovídá za škodu, která v souvislosti s takovou změnou vznikne a ponese náklady s uvedením k původnímu stavu, bude-li na tom objednatel trvat.

6.10 Zařízení staveniště vybuduje v nezbytném rozsahu zhotovitel.

6.11 Zhotovitel je povinen zabezpečit na své náklady rozvaděč s podružným měřením elektřiny a podružný vodoměr, či jiná samostatná měřící místa na úhradu jím spotřebovaných médií. Zhotovitel je povinen spotřebovaná média objednateli uhradit před předáním díla podle čl. 9, nedohodnou-li smluvní strany jinak.

6.12 Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy.

6.13 Před zahájením stavby je zhotovitel povinen předložit vyhodnocení bezpečnosti rizik pro objednatele (bezpečnost osob na pracovišti podle § 103 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, v platném znění).

7. Povinnosti a práva objednatele

7.1 Objednatel zajistí zhotoviteli přiměřený přístup k místu provádění díla.

7.2 Objednatel není povinen zabezpečit a nezabezpečuje sociální zařízení staveniště.

7.3 Objednatel je povinen poskytnout potřebnou součinnost při zpřístupnění jednotlivých prostor.

7.4 Elektrickou energii a vodu pro potřeby stavby poskytne objednatel ze stávajících rozvodů v objektu za úhradu podle odst. 6.11.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

7.5 Objednatel nebude zajišťovat skládky, ani hradit poplatky za uložení, včetně dopravy.

7.6 Objednatel si vyhrazuje právo ponechat si jím označený vybouraný materiál. Ostatní vybouraný materiál, o který objednatel nebude mít zájem, bude zlikvidován zhotovitelem na jeho náklad, včetně odvozu a skládkování.

8. Stavební deník

8.1 Zhotovitel vede ode dne převzetí staveniště o pracích, které jsou předmětem díla, stavební deník. Do deníku se zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy a vedení stavby a také záznamy o námitkách uplatněných třetími osobami v souvislosti s prováděním stavby (zejména údaje o časovém postupu prací, jejich druhu, objemu a jakosti, jakož i další náležitosti ve smyslu § 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „vyhláška o dokumentaci staveb“). Zhotovitel zajistí, aby byl stavební deník vždy na stavbě přístupný v pracovní době. Zástupci objednatele jsou oprávněni sledovat záznamy provedené ve stavebním deníku a k zápisům připojovat své stanovisko, dále pak sami provádět zápisy do stavebního deníku.

8.2 Denní záznamy podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho zástupce ve lhůtách podle přílohy č. 9 k vyhlášce o dokumentaci staveb. V den následující po provedení zápisu je povinen zhotovitel předložit na vyžádání zástupci objednatele, oprávněnému jednat ve věci provádění stavby denní záznamy a odevzdat mu první průpis stavebního deníku.

8.3 Mimo stavbyvedoucího nebo jeho zástupce mohou provádět záznamy ve stavebním deníku rovněž osoby uvedené v ustanovení §157 odst. 2 stavebního zákona a za objednatele též jeho oprávnění zástupci.

8.4 Jestliže stavbyvedoucí nesouhlasí s obsahem zápisu učiněným oprávněnými zástupci objednatele nebo projektantem, je povinen připojit k jejich zápisu do 3 pracovních dnů písemné vyjádření, o němž je písemně vyrozumí. Pokud tak neučiní, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.

8.5 Oprávnění zástupci objednatele vykonávající na stavbě technický dozor investora po celou dobu výstavby sledují a jsou oprávněni provádět kontrolu prováděných stavebních prací, zda je dílo prováděno v souladu s projektovou dokumentací, touto smlouvou, obsahem nabídky, podle platných technických norem, rozhodnutí příslušných správních orgánů a v souladu s právními předpisy. Pokud zjistí, že tomu tak není, jsou oprávněni na to zhotovitele upozornit a žádat bezodkladné odstranění takových vad díla nebo práce přerušit bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. V případě zjištění, že je dílo prováděno nekvalitně, mají oprávnění zástupci objednatele právo postup prací na díle zastavit, a to až do vyřízení nápravy, bez toho, že by zhotoviteli vznikl nárok na prodloužení termínu dokončení díla. Tím není dotčeno právo na náhradu škody, která v důsledku tohoto objednatele vznikla.

8.6 Kontrolní dny

8.6.1 Pro účely kontroly průběhu provádění díla organizuje objednatel kontrolní dny v termínech nezbytných pro řádné provádění kontroly, nejméně však jedenkrát za 14 dní, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

8.6.2 Organizaci kontrolního dne zajišťuje objednatel. Kontrolního dne jsou povinni účastnit se pověřeni zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel je povinen v případě potřeby nebo požadavku objednatele zajistit účast svých podzhotovitelů.

8.6.3 Kontrolních dnů jsou povinni se zúčastnit zástupci objednatele a zástupci zhotovitele.

8.6.4 Vedením kontrolních dnů jsou pověřeni zástupci objednatele.

8.6.5 Obsahem kontrolního dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového a finančního plnění provádění prací a stanovení případných nápravných opatření a úkolů.

8.6.6 Zástupci objednatele v případě potřeby pořizují z kontrolního dne zápis o jednání, který na vyžádání písemně předá všem zúčastněným.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

8.6.7 Zhotovitel zapisuje datum konání kontrolního dne a jeho závěry do stavebního deníku.

9. Předání díla

9.1 Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou dokončené veškeré práce a dodávky v rozsahu dle smluvních dokumentů v termínech stanovených v této smlouvě, vyklizení stavby a podepsání posledního zápisu o předání a převzetí stavby, předání podkladů ke kolaudaci stavby – dokladů o předepsaných zkouškách a revizích, dokladů k součástem stavby (záruční listy, návody k obsluze, certifikáty apod.). Odstranění případných zjištěných vad a nedodělků v dohodnutých termínech z investorského převzetí. U zabudovaných zařízení vyžadující obsluhu bude provedeno zaškolení pověřených pracovníků uživatele a budou splněny všechny další požadavky stanovené smluvními dokumenty.

9.2 Za dokumenty dle předchozího odstavce se považují zejména:

- stavební deník;
- doklad o likvidaci odpadů vzniklých v průběhu stavby;
- další doklady vyplývající z charakteru prací a dodávek, doklady vyplývající ze stavebního zákona;
- prohlášení o shodě.

9.3 Pokud zhotovitel připraví dílo k předání před sjednaným termínem, je objednatel povinen zahájit přejímání podle odst. 9.5.

9.4 Zhotovitel je povinen po ukončení prací provést závěrečný úklid prostor dotčených stavebními pracemi dle této smlouvy, při nesplnění této povinnosti má objednatel právo nezahájit přejímání provedeného díla dle následujícího odstavce, a to až do doby, kdy bude závěrečný úklid řádně proveden.

9.5 Objednatel je povinen zahájit přejímání provedeného díla do 10 kalendářních dnů od výzvy zhotovitele, zapsané ve stavebním deníku. Objednatel se zavazuje přejímání díla bez zbytečného odkladu dokončit.

9.6 Objednatel je oprávněn nezahájit přejímání díla, pokud nejsou vypořádány okolnosti podle druhé věty odst. 6.11.

9.6 Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla pro vady a nedodělky, které samy o sobě nebo ve svém úhrnu nebrání řádnému užívání díla.

9.8 Převzetí díla bude provedeno formou zápisu, který podepíší odpovědní pracovníci obou smluvních stran.

9.9 Zhotovitel je povinen vyklidit staveniště do 5 kalendářních dnů od podepsání zápisu o převzetí díla, případně od termínu stanoveného pro odstranění vad a nedodělků, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

10. Odpovědnost za vady díla

10.1 Zhotovitel poskytne objednateli záruku za provedené dílo po dobu **60** měsíců ode dne podepsání zápisu o převzetí díla.

10.2 Výskyt případných záručních vad oznámí objednatel zhotoviteli spolu s uplatňovanými reklamačními nároky bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Zhotovitel je povinen sdělit objednateli své stanovisko k reklamaci nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejich doručení a zároveň si s objednatelem dohodne termín odstranění vad. Neučiní-li tak, má se za to, že reklamaci uznává a odstranění vad provede ve lhůtách uvedených níže.

10.3 Zhotovitel je povinen nastoupit na odstranění záruční vady do 5 kalendářních dnů od jejího řádného oznámení, nedohodnou-li se s objednatelem jinak.

10.4 Zhotovitel je povinen odstranit záruční vadu do 10 kalendářních dnů od nastoupení dle předchozího odstavce, nedohodnou-li se s objednatelem jinak.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA**11. Smluvní pokuty**

11.1 Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli za nedodržení termínu dokončení a předání díla dle odst. 3.1.2 smluvní pokutu ve výši 1 % z ceny díla včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.2 V případě nedodržení termínu dle odst. 3.2 má právo zhotovitel na smluvní pokutu v částce 500,- Kč (pět set), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.3 Za prodlení objednatele s úhradou faktury, zaplatí objednatel zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z fakturované částky včetně DPH za každý, byť i započatý den prodlení.

11.4 V případě prodlení zhotovitele se zahájením stavebních prací podle odst. 3.1.1 má právo objednatel na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.5 V případě nesplnění termínu sjednaného v zápise o převzetí díla pro odstranění vad či nedodělků, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč (tři tisíce) za každý, byť i započatý den prodlení.

11.6 V případě, že nedojde k odstranění záručních vad v dohodnuté lhůtě, popřípadě ve lhůtě uvedené v článku odst. 10.4, má objednatel právo na smluvní pokutu v částce 3.000,- Kč (tři tisíce), za každý, byť i započatý den prodlení.

11.7 Pokud nebude zhotovitel postupovat podle časového a finančního harmonogramu, a nesjedná nápravu ani po dvou pracovních dnech od výzvy objednatele, má objednatel právo na smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý den, ve kterém není zhotovitel v souladu s časovým a finančním harmonogramem.

11.8 V případě nesplnění povinnosti zhotovitele podle věty první odst. 6.11 bude zhotoviteli účtován paušál ve výši 500,- Kč (pět set) denně, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.9 Při nesplnění povinnosti zhotovitele dle odst. 9.9 je povinen zhotovitel objednateli zaplatit 500 Kč (pět set) za každý den, který bude nad rámec uvedený v předmětném odstavci, a to až do dne (včetně), kdy bude staveniště vyklíženo.

11.10 V případě, že bude zjištěno, že stavební deník není přístupný v pracovní době na stavbě, bude zhotoviteli účtována jednorázová smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý zjištěný případ.

11.11 V případě porušení předpisů týkající se BOZP (zejména zákona č. 309/2006 Sb., zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění zákona č. 88/2016 Sb., dále stavebního zákona, nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů) kteroukoliv z osob zhotovitele vyskytujících se na staveništi je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (jeden tisíc) za každý prokazatelně zjištěný případ.

11.12 V případě nepředložení dokumentace podle odst. 6.13 je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu 500,- Kč (pět set) za každý den (včetně) kdy bude zhotovitel v prodlení s dodáním dokumentace.

11.13 Pokud nebude faktura předložena k proplacení v termínu podle čl. 5.8, bude zhotoviteli účtována jednorázová pokuta ve výši 5.000 Kč (pět tisíc) nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

11.14 Povinnost uhradit smluvní pokutu vzniká dnem doručení výzvy k její úhradě povinné straně s dobou splatnosti 30 dnů, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

12. Změna smlouvy

12.1 Smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným: „Dodatek ke smlouvě o dílo“.

12.2 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům, nebo rozšíření předmětu díla, vyplývajícím z podmínek při provádění díla, z odborných znalostí zhotovitele, je zhotovitel povinen provést soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, ocenit je podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

předložit tento soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla. Pokud tak zhotovitel neučiní, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.

12.3 Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla na základě požadavku objednatele, je objednatel povinen předat zhotoviteli soupis těchto změn, doplňků a rozšíření, který zhotovitel ocení podle jednotkových cen použitých pro návrh ceny díla, a pokud to není možné, tak podle jím navrhovaných cen a předložit oceněný soupis objednateli k odsouhlasení, včetně návrhu případné změny termínu dokončení díla.

13. Ostatní ujednání

13.1 Smluvní strany sjednávají, že zhotovitel není oprávněn postupovat jiným osobám pohledávky vzniklé z této smlouvy.

13.2 Po dobu provádění díla nese zhotovitel nebezpečí škody na prováděném díle.

13.3 Dokumentaci poskytnutou objednatelem zhotoviteli, jakož i doklady spojené s realizací stavby může zhotovitel použít pouze pro provádění stavby a související správní řízení se stavbou a nesmí je poskytovat třetím osobám, ledaže k tomu dá objednatel výslovný písemný souhlas nebo tak stanoví zákon.

13.4 Tuto smlouvu lze ukončit dohodou smluvních stran. Dohoda musí mít písemnou formu. Smluvní strany jsou pro ten případ povinny vzájemně vypořádat své závazky, zejména si vrátit věci předané k provedení díla, vyklidit prostory poskytnuté k provedení díla a místo provedení díla a uhradit veškeré splatné peněžité závazky podle smlouvy; zánikem závazku rovněž nezanikají práva na již vzniklé (splatné) majetkové sankce podle smlouvy.

13.5 Od této smlouvy lze odstoupit, stanoví-li tak tato smlouva, nebo pro její podstatné porušení.


13.5.1 Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje prodlení s uhrazením faktury podle článku 5, které bude delší než 30 dní po době splatnosti.

13.5.2 Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje:

- a) pokud je z nečinnosti zhotovitele objektivně zřejmé, že dílo neprovede řádně a včas;
- b) pokud zhotovitel neprovádí práce v souladu se smlouvou, za předpokladu, že zhotovitel na základě písemné výzvy objednatele nezjedná nápravu ani do 10 kalendářních dnů od doručení písemné výzvy.


13.5.3 Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody.

14. Kontaktní osoby

14.1 Za objednatele je ve věcech technických oprávněn jednat a výkon technického dozoru vykonávat: 

14.2 Za zhotovitele jsou oprávněné zastupovat zhotovitele v provozních záležitostech, k přejímání a předávání prací, k podepisování protokolů o provedených pracích, faktur a vedení stavebního deníku:

- Stavbyvedoucí: 

14.3 Za zhotovitele je ve věcech smluvních oprávněn jednat: 

15. Závěrečná ustanovení

15.1 Zhotovitel souhlasí se zveřejněním této smlouvy na profilu zadavatele. Zhotovitel prohlašuje, že tato smlouva neobsahuje údaje, které tvoří předmět jeho obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.

15.2 Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), objednatel tuto smlouvu uveřejní v registru smluv.

Čj. KRPC-129789/ČJ-2018-0200VO-VZBA

15.3 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření, tj. dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smlouva nabývá účinnosti teprve dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.

15.4 Smlouva je vyhotovena ve dvojím vyhotovení, přičemž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení.


15.5 Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

15.6 Nedílné přílohy:

Příloha: Oceněný soupis prací

V Hatíně

dne:



.....

Zhotovitel
Jiří Hándl
Jiří Hándl - STAVITELSTVÍ




V Českých Budějovicích

dne: **11. 10. 2018**



.....

objednatel
plk. Mgr. Ing. Ivan Fanta
náměstek ředitele KRŘ pro ekonomiku



SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Vedlejší a ostatní náklady	JKSO
Objekt			SKP
00	Vedlejší a ostatní náklady		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2015/259	Oprava ÚO PČR Jindřichův Hradec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	87 814	0	0
ZPSV celkem	0		
RM práce celkem	0		
NM dodávky celkem	0		
ZRN celkem	87 814		
HZS	0		
ZRN+HZS	87 814	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	87 814	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	87 814 Kč	
DPH	21,0 %	18 441 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0Kč	
DPH	0,0 %	0Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		106 255 Kč	

Poznámka :

Soupis prací stavby

Datum: 8.10.2018


Stavba : 2015/259

Oprava ÚO PČR Jindřichův Hradec

Objednatel : ČR-KŘ POLICIE JIHOČESKÉHO KRAJE
LANNOVA 193/26 ,ČESKÉ BUDĚJEOVICE

IČO :
DIČ :

Zhotovitel : Jiří Handl - STAVITELSTVÍ
Hatín 68 ,377 01 Jindřichův Hradec

IČO : 744 30 921
DIČ : 

Za zhotovitele :

Za objednatele :

		Rozpočtové náklady
Základ pro DPH	15 %	0,00
DPH	15 %	0,00
Základ pro DPH	21 %	1 431 353,00
DPH	21 %	300 584,00
Cena celkem za stavbu		1 731 937

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00 Vedlejší a ostatní náklady	106 255	0	87 814	18 441	
01 Stavební část	1 120 491	0	926 026	194 465	
02 Elektroinstalace - silnoproud	347 105	0	286 863	60 241	
03 Vzduchotechnika	158 087	0	130 650	27 437	
Celkem za stavbu	1 731 938	0	1 431 353	300 584	

Rekapitulace stavebních rozpočtů

Číslo objektu	Číslo a název rozpočtu	Cena celkem	Základ DPH 15 %	Základ DPH 21 %	DPH celkem	%
00	Vedlejší a ostatní náklady	106 255	0	87 814	18 441	
01	Stavební část	1 120 491	0	926 026	194 465	
02	Elektroinstalace - silnoproud	347 105	0	286 863	60 241	
03	Vzduchotechnika	158 087	0	130 650	27 437	
	Celkem za stavbu	1 731 938	0	1 431 353	300 584	

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet : 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
ON Ostatní náklady	79 382	0	0	0	0
VN Vedlejší náklady	8 432	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	87 814	0	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	00 Vedlejší a ostatní náklady	Vedlejší a ostatní náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: ON		Ostatní náklady				
1	005111030R	Fotodokumentace průběhu stavby vč. předání digitální kopie.	Soubor	1,00	500,00	500,00
2	005211010R	Předání a převzetí staveniště staveniště.	Soubor	1,00	300,00	300,00
3	005211020R	Ochrana stávajících inženýrských sítí na staveništi Náklady na přezkoumání podkladů objednatele o stavu inženýrských sítí probíhajících staveništem nebo dotčenými stavbou i mimo území staveniště, kontrola a vytýčení jejich	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
4	005211080R	Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi vč. oplocení stavby Náklady na ochranu staveniště před vstupem nepovolaných osob, včetně příslušného značení, náklady na oplocení staveniště či na jeho osvětlení, náklady na vypracování potřebné dokumentace pro provoz staveniště z hlediska	Soubor	1,00	500,00	500,00
5	00524 R	Předání a převzetí díla povinnostmi zhotovitele při předání a převzetí díla.	Soubor	1,00	1 000,00	1 000,00
6	005241010R	Dokumentace skutečného provedení stavby Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a	Soubor	1,00	2 000,00	2 000,00
7	005281010R	Nepředvídatelné stavební práce Do této položky se doplní celková výsledná cena rozpočtu stavební části (objekt 01) bez DPH. Uvažováno 8% z	%	0,08	926 026,00	74 082,08
Celkem za		ON Ostatní náklady				79 382,08
Díl: VN		Vedlejší náklady				
8	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené s případným vypracováním projektové dokumentace zařízení staveniště, zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných	Soubor	1,00	7 432,00	7 432,00
9	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště , náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách	Soubor	1,00	500,00	500,00
10	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu	Soubor	1,00	500,00	500,00
Celkem za		VN Vedlejší náklady				8 432,00

SOUPIS PRACÍ

Rozpočet	00	Stavební část JH	JKSO
Objekt			SKP
01	Stavební část		Měrná jednotka
Stavba			Počet jednotek 0
2015/259	Oprava ÚO PČR Jindřichův Hradec		Náklady na m.j. 0
Projektant			Typ rozpočtu
Zpracovatel projektu			
Objednatel			
Dodavatel			Zakázkové číslo
Rozpočtoval			Počet listů
ROZPOČTOVÉ NÁKLADY			
Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	311 866	0	0
Z PSV celkem	614 161	0	0
RM práce celkem	0	0	0
NM dodávky celkem	0	0	0
ZRN celkem	926 026	0	0
		0	0
HZS	0	0	0
ZRN+HZS	926 026	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	926 026	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele	
Jméno :	Jméno :	Jméno :	
Datum :	Datum :	Datum :	
Podpis :	Podpis:	Podpis:	
Základ pro DPH	21,0 %	926 026 Kč	
DPH	21,0 %	194 465 Kč	
Základ pro DPH	0,0 %	0Kč	
DPH	0,0 %	0Kč	
CENA ZA OBJEKT CELKEM		1 120 491 Kč	

Poznámka :

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet : 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
3 Svislé a kompletní konstrukce	4 359	0	0	0	0
61 Upravy povrchů vnitřní	81 022	0	0	0	0
63 Podlahy a podlahové konstrukce	3 993	0	0	0	0
94 Lešení a stavební výtahy	75 319	0	0	0	0
95 Dokončovací konstrukce na pozemních stav	39 922	0	0	0	0
96 Bourání konstrukcí	102 435	0	0	0	0
99 Staveništní přesun hmot	4 817	0	0	0	0
713 Izolace tepelné	0	27 248	0	0	0
730 Ústřední vytápění	0	7 060	0	0	0
766 Konstrukce truhlářské	0	90 640	0	0	0
767 Konstrukce zámečnické	0	306 536	0	0	0
775 Podlahy vlysové a parketové	0	1 419	0	0	0
776 Podlahy povlakové	0	157 153	0	0	0
781 Obklady keramické	0	8 970	0	0	0
784 Malby	0	15 134	0	0	0
CELKEM OBJEKT	311 866	614 161	0	0	0

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	342248112R00	Příčky keramické P+D na MVC 5, tl. 115 mm zazdívký otvorů: 1,05*2,1+0,9*0,6	m2	2,75 2,75	602,75	1 654,55
2	342267112RT2	Obklad trámů sádrokartonem třístranný do 0,5/0,5 m desky protipožární tl. 12,5 mm sdk kastlík: 2,6	m	2,60 2,60	1 040,00	2 704,00
Celkem za		3 Svislé a kompletní konstrukce				4 358,55
Díl: 61		Upravy povrchů vnitřní				
3	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů 1,85*2,3*4	m2	17,02 17,02	41,80	711,44
4	611473112R00	Omítka vnitřní stropů ze suché směsi, štuková m.č.3.07:12,85	m2	12,85 12,85	505,40	6 494,39
5	612401191RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 s použitím suché maltové směsi po profesích: 10	kus	10,00 10,00	114,97	1 149,70
6	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2 s použitím suché maltové směsi po profesích: 15	kus	15,00 15,00	199,16	2 987,40
7	612425931R00	Omítka vápenná vnitřního ostění - štuková m.č.3.08:(1,85*4+3,15*8)*0,3+(1,1+2,2*2)*0,35 m.č.3.07:(1,1+2,2*2)*0,15+(1,1+2,2*2)*0,35	m2	14,46 11,71 2,75	601,96	8 701,33
8	612473181R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, hladká m.č.3.07:(3,25+0,6*2)*1,5	m2	6,68 6,68	251,12	1 676,23
9	612473182R00	Omítka vnitřního zdiva ze suché směsi, štuková m.č.3.08:(5,47*2+12,81*2)*3,4-1,85*2,3*4-0,9*2*2 m.č.3.07:(3,72*2+3,25*2)*2,715-0,9*2-0,85*2,05-6,675 ostatní: 8	m2	139,31 103,68 27,63 8,00	391,89	54 595,61
10	612473186R00	Příplatek za zabudované rohovníky 1,85*4+3,15*8+1,1*3+2,2*6	m	49,10 49,10	59,59	2 925,87
11	612481211RT8	Montáž výztužné sítě (perlinky) do stěrky-stěny včetně výztužné sítě a stěrkového tmelu napojení nového zdiva: 0,9*0,3*2+0,6*0,3*2+1,05*0,3+2,1*0,3*2	m2	2,48 2,48	226,36	560,24
12	622473187RT2	Příplatek za okenní lištu (APU) - montáž včetně dodávky lišty 1,85*4+2,3*8	m	25,80 25,80	47,27	1 219,57
Celkem za		61 Upravy povrchů vnitřní				81 021,77
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				
13	632415108RT2	Potěr samonivelační ručně tl. 8 mm vyrovnávací, vč. penetrace skladba P02: 12,85	m2	12,85 12,85	310,71	3 992,62
Celkem za		63 Podlahy a podlahové konstrukce				3 992,62
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				
14	941941041R00	Montáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m, H 10 m pomocné lešení do dvora: 5,5*9	m2	49,50 49,50	63,21	3 128,90
15	941941291R00	Příplatek za každý měsíc použití lešení k pol.1041 49,5*3	m2	148,50 148,50	32,52	4 829,22
16	941941841R00	Demontáž lešení leh.řad.s podlahami,š.1,2 m,H 10 m 49,5	m2	49,50 49,50	46,22	2 287,89
17	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m 12,85+72,73+35	m2	120,58 120,58	125,78	15 166,55
18	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken ochranná síť pomocného lešení do dvora: 5,5*9+9*1,2*2	m2	71,10 71,10	12,43	883,77

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
19	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítí k pol. 4011 71,1*3	m2	213,30 213,30	7,66	1 633,88
20	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 71,1	m2	71,10 71,10	7,38	524,72
21	949941101R00	Výsuvná plošina, motorický zdvih, H do 80 m 60	den	60,00 60,00	781,06	46 863,60
Celkem za		94 Lešení a stavební výtahy				75 318,53
Díl: 95		Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				
22	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m závěrečný úklid:12,85+72,73+120	m2	205,58 205,58	102,50	21 071,95
23	952902110R00	Čištění zametáním v místnostech a chodbách průběžný úklid:(12,85+72,73+120)*8	m2	1 644,64 1 644,64	4,39	7 219,97
24	9501Rpol	Os02 Protiprach.příčka-ocel.nosná kce+2xSDK 12,5mm PE fólie+dotěsnění,hluk.isol.tl.8cm, dod.a mont. Včetně dveří 80/197cm. 2,75*3,8+1*3,8*2	m2	18,05 18,05	600,00	10 830,00
25	9502Rpol	Ochrana stáv.okna proti poškození (okno u lešení) vč.opravy nátěrů okna 130/230cm 2	kus	2,00 2,00	400,00	800,00
Celkem za		95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách				39 921,92
Díl: 96		Bourání konstrukcí				
26	962031133R00	Bourání příček cihelných tl. 15 cm stáv.příčka:5,47*3,85*0,7*2	m2	29,48 29,48	125,26	3 693,08
27	966077111R00	Odstranění doplňkových konstrukcí do 20 kg různé:10	kus	10,00 10,00	98,35	983,50
28	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. do 2 m2 stáv.dveře:4	kus	4,00 4,00	14,64	58,56
29	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 stáv.zárubně:0,7*2+0,85*2+0,9*2*2	m2	6,70 6,70	340,06	2 278,40
30	974031121R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 3 x 3 cm pro profese:70	m	70,00 70,00	66,56	4 659,20
31	974031132R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 5 x 7 cm pro profese:80	m	80,00 80,00	95,25	7 620,00
32	974031153R00	Vysekání rýh ve zdi cihelné 10 x 10 cm pro profese:20	m	20,00 20,00	115,16	2 303,20
33	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% 12,85	m2	12,85 12,85	96,62	1 241,57
34	978013191R00	Otlučení omítek vnitřních stěn v rozsahu do 100 % stáv.omítky:(3,72*2+3,25*2)*2,715-0,9*2- 1,1*2,17+(1,1+2,17*2)*0,35 (1,1+2,18*2)*0,15+(9,6*2+5,47*2+3,06*2)*3,8-0,9*2*2-1,85*2,3*4- 0,85*2 (1,85*4+3,15*8)*0,3+(1,1+2,2*2)*0,35	m2	163,56 35,56 116,29 11,71	76,13	12 451,53
35	978023411R00	Vysekání a úprava spár zdva cihelného mimo komin. 163,5561	m2	163,56 163,56	64,41	10 534,65
36	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 stáv.keram.obklady:(3,72*2+3,25*2-0,9-1,09+0,35*2+0,15*2)*1,46	m2	18,91 18,91	98,43	1 861,02
37	979011321R00	Montáž a demontáž shozu za 2.NP	kus	1,00	3 242,91	3 242,91
38	979011329R00	Přípl. k mont.a dem. shozu za každé další podlaží	podlaží	2,00	196,26	392,52

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
39	979011331R00	Pronájem shozu (za metr) 7*20	den	140,00 140,00	36,00	5 040,00
40	979011332R00	Pronájem násypky (za kus) 1*20	den	20,00 20,00	56,28	1 125,60
41	979011335R00	Pronájem rukávu proti prachu délky 15 m 20	den	20,00 20,00	613,97	12 279,40
42	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	21,73	339,13	7 367,90
43	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	21,73	208,55	4 530,93
44	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	195,53	16,69	3 263,44
45	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	21,73	275,81	5 992,22
46	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	43,45	30,74	1 335,71
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	21,73	118,57	2 576,04
48	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	21,73	350,00	7 604,06
Celkem za		96 Bourání konstrukcí				102 435,42
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				
49	999281108R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 12 m	t	7,30	659,76	4 816,76
Celkem za		99 Staveništní přesun hmot				4 816,76
Díl: 713		Izolace tepelné				
50	713111121R00	Izolace tepelné stropů rovných spodem, drátem tep.izolace skladby S01:72,73	m2	72,73 72,73	120,00	8 727,60
51	713121111R00	Izolace tepelná podlah na sucho, jednovrstvá skladba P01:72,73	m2	72,73 72,73	35,00	2 545,55
52	713191100RT9	Položení separační fólie včetně dodávky fólie PE skladba P01:72,73	m2	72,73 72,73	34,75	2 527,37
53	6315085921	Pás izolační z minerální plsti tl.60mm tep.izolace skladby S01:75	m2	75,00 75,00	85,60	6 420,00
54	63151402	Deska z minerální plsti tl. 60 mm skladba P01:75	m2	75,00 75,00	90,40	6 780,00
55	998713102R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 12 m	t	0,27	907,25	247,93
Celkem za		713 Izolace tepelné				27 248,45
Díl: 730		Ústřední vytápění				
56	73001Rpol	Demontáž radiátoru ÚT	kus	4,00	284,00	1 136,00
57	73002Rpol	Repase radiátoru ÚT (včetně nového nátěru)	kus	4,00	600,00	2 400,00
58	73003Rpol	Zpětná montáž radiátoru ÚT	kus	4,00	881,00	3 524,00
Celkem za		730 Ústřední vytápění				7 060,00
Díl: 766		Konstrukce truhlářské				
59	766411821R00	Demontáž obložení stěn palubkami stáv.dřevěný obklad:(3,06+5,47*2)*3,65-0,7*2+(0,9*2+0,56*2)*0,35	m2	50,72 50,72	151,75	7 697,06
60	766411822R00	Demontáž podkladových roštů obložení stěn stáv.dřevěný obklad:(3,06+5,47*2)*3,65-0,7*2+(0,9*2+0,56*2)*0,35	m2	50,72 50,72	27,07	1 373,04
61	76601Rpol	D01 Dveře vnitřní 90/197cm, plně atypické kazetové vč.obložk.zárubně, prahu a kování, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:1	kus	1,00 1,00	13 600,00	13 600,00
62	76602Rpol	D02 Dveře vnitřní 90/197cm, plně atypické kazetové vč.obložk.zárubně, prahu a kování, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:1	kus	1,00 1,00	13 600,00	13 600,00
63	76603Rpol	D03 Repase stáv.dveří vnitřních 85/240cm vč.odstranění pův.čalounění viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:1	kus	1,00 1,00	13 000,00	13 000,00

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
64	76604Rpol	T01 Repase stáv.špaletového okna 185/230cm vč.nového těsnění a kování, vč.nátěrů viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:4	kus	4,00	5 000,00	20 000,00
65	76605Rpol	T02 Nový okenní parapet 250/1850mm lakovaná bideska s nose, dod.a mont. viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:4	kus	4,00	300,00	1 200,00
66	76606Rpol	T03 Repase stáv.kuchyňské linky dl.320cm demontáž a zpětná montáž viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:1	kus	1,00	2 000,00	2 000,00
67	76607Rpol	T04 Předokenní vertikální žaluzie 185/230cm zatemňovací, odstín dle výběru investora, d+m viz detailní popis v tabulce výrobků PD !:4	kus	4,00	3 600,00	14 400,00
68	76608Rpol	Demontáž stávajícího krytu v m.č.3.07 vč.likvidace 1	kus	1,00	500,00	500,00
69	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	1 514,03	1,04	1 574,59
70	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,96	332,00	319,62
71	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	1,93	24,59	47,35
72	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,96	194,50	187,25
73	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	13,48	15,60	210,25
74	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,96	257,00	247,41
75	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	1,93	28,60	55,07
76	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,96	116,00	111,67
77	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,96	536,99	516,96
Celkem za		766 Konstrukce truhlářské				90 640,28
Díl: 767		Konstrukce zámečnické				
78	76701Rpol	Podhled s lineár.orient.skrytou hranou tl.20mm pruhy š.600 a 150mm, vč.pozink.roštu, dod.a mont. Vnitřní vlákno ze skelné vlny 3RD technologie, zadní strana pokryta sklovláknennou tkaninou. Odolnost proti relativní vlhkosti do 95% při teplotě 30st., bez rizika vydouvání, oddělení vrstev. Součinitel zvukové absorpce dle klasifikace EN ISO 11654. Minimální standard Ecophon Focus LP. skladba S01:72,73	m2	72,73	2 183,35	158 795,39
79	767585115R00	Montáž doplňků podhledů - úprava kazet 12,8+5,5*2	m	23,80	69,72	1 659,34
80	767585116R00	Montáž doplňků podhledů - zhotovení rohu 4	kus	4,00	68,23	272,92
81	767590830R00	Demontáž zdvojených podlah - desek stáv.dvojité podlahy:54,61+17,41	m2	72,02	379,38	27 322,95
82	767590840R00	Demontáž zdvojených podlah - nosného roštu stáv.dvojité podlahy:54,61+17,41	m2	72,02	44,02	3 170,32
83	767591110R00	Montáž zdvojených podlah - systém ZP, ZALP apod. skladba P01:72,73	m2	72,73	807,97	58 763,66
84	76714Rpol	Kce dvojité podlahy, s vodivými plast.podložkami kalciumsulfátové desky s Pz plechem, dodávka Viz detailní popis v PD. skladba P01:74	m2	74,00	600,00	44 400,00
85	998767201R00	Přesun hmot pro zámečnické konstr., výšky do 6 m	%	4 868,67	1,77	8 617,55
86	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	2,16	339,13	732,72

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
87	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	4,32	24,10	104,14
88	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	2,16	208,55	450,59
89	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	30,25	16,69	504,85
90	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	2,16	275,81	595,92
91	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	4,32	30,74	132,83
92	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	2,16	118,57	256,18
93	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	2,16	350,00	756,21
Celkem za		767 Konstrukce zámečnické				306 535,57
Díl: 775		Podlahy vlysové a parketové				
94	775511800R00	Demontáž podlah vlysových lepených včetně lišt stáv.parkety:12,85	m2	12,85 12,85	65,62	843,22
95	998775201R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 6 m	%	6,19	1,58	9,79
96	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,32	332,00	106,66
97	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,64	24,59	15,80
98	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,32	194,50	62,48
99	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	4,50	15,60	70,16
100	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,32	257,00	82,56
101	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,64	28,60	18,38
102	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,32	116,00	37,27
103	979990161R00	Poplatek za skládku suti - dřevo	t	0,32	536,99	172,51
Celkem za		775 Podlahy vlysové a parketové				1 418,81
Díl: 776		Podlahy povlakové				
104	776421100RU1	Lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky soklíku PVC 3,75*2+3,25*2-0,9*2+0,35*2+0,15*2+12,8*2+5,5*2-0,9*2+0,35*2+0,3*8	m	51,10 51,10	85,12	4 349,63
105	776511820R00	Odstranění PVC a koberec lepených s podložkou stáv.pvc podlahy:12,85*2+54,61+17,41	m2	97,72 97,72	83,67	8 176,23
106	776521200R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC a vinyl, na lepidlo skladba P02:12,85	m2	12,85 12,85	222,29	2 856,43
107	776521230R00	Lepení povlak.podlah, dílce PVC, vodivých skladba P01:72,73	m2	72,73 72,73	418,56	30 441,87
108	776981112RU1	Lišta hliníková přechodová, stejná výška krytin profil na hmoždinky, šířky 30 mm 0,9*3	m	2,70 2,70	280,84	758,27
109	776994111RT1	Svařování povlakových podlah z pásů nebo čtverců včetně svařovací šňůry pvc skladba P02:12,85*1,5 skladba P01:72,73*4,2	m	324,74 19,28 305,47	42,08	13 665,10
110	28410113	PVC Marmoleum tl. 4,0 mm, š.2 m skladba P02:12,85	m2	12,85 12,85	870,00	11 179,50
111	28412327	Podlahovina PVC tl. 4mm, čtverce 610x610 mm homogenní, elektrostaticky vodivá krytina oblast použití: 34 - 43 skladba P01:75	m2	75,00 75,00	1 124,00	84 300,00
112	998776201R00	Přesun hmot pro podlahy povlakové, výšky do 6 m	%	1 481,68	0,79	1 170,52
113	979012112R00	Svislá doprava suti na výšku do 3,5 m	t	0,10	339,13	33,14
114	979012119R00	Příplatek k suti za každých dalších 3,5 m výšky	t	0,20	24,10	4,71
115	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	0,10	208,55	20,38
116	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	1,37	16,69	22,83
117	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	0,10	275,81	26,95

Soupis prací

Stavba :	2015/259 Oprava UO PCR Jindřichův Hradec	Rozpočet: 00
Objekt :	01 Stavební část	Stavební část JH

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
118	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	0,20	30,74	6,01
119	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	0,10	118,57	11,59
120	979990181R00	Poplatek za skládku suti - PVC podlahová krytina	t	0,10	1 325,72	129,55
Celkem za		776 Podlahy povlakové				157 152,71
Díl: 781		Obklady keramické				
121	781101210R00	Penetrace podkladu pod obklady vč.dodávky	m2	8,68	41,33	358,54
		8,675		8,68		
122	781475115RT6	Obklad vnitřní stěn keramický, do tmele, 25x25 cm vč.flexibilního lepidla a spár.hmoty	m2	8,68	400,00	3 470,00
		m.č.3.07:(3,25+0,6*2)*1,5+2		8,68		
123	781479711R00	Příplatek k obkladu stěn keram.,za plochu do 10 m2	m2	8,68	53,91	467,67
		8,675		8,68		
124	781497121RS3	Lišta hliníková rohová k obkladům profil pro tloušťku obkladu 10 mm	m	4,00	317,11	1 268,44
		1,5*2+1		4,00		
125	59782165	Obklad keramický kalibrovaný 250/250/10mm dle výběru investora	m2	9,50	350,00	3 325,00
		ker.obklad:9,5		9,50		
126	998781101R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	t	0,15	524,90	80,74
Celkem za		781 Obklady keramické				8 970,39
Díl: 784		Malby				
127	784191101R00	Penetrace podkladu univerzální 1x	m2	169,74	15,00	2 546,08
		nové omítky:12,85+14,455+139,3136		166,62		
		sdk:2,6*1,2		3,12		
128	784195422R00	Malba tekutá, barva, 2 x	m2	279,74	45,00	12 588,24
		nové omítky:169,7386		169,74		
		plochy zasažené stavební činností - odhad:110		110,00		
Celkem za		784 Malby				15 134,32

č.p. ozn.

Materiál-popis

Mn.j. Množství

Dodávka
jednotk.

Dodávka
celkem

Montáž
jednotk.

;

Stavba: OPRAVA OÚ PČR JINDŘICHŮV HRADEC
č.parc.2514,k.ú. Jindřichův Hradec

SESTAVENÍ ELEKTROINSTALACE -(cena bez DPH)

1.	SILNOPROUD			176 212,38	
2.	STRUKTUROVANÁ KABELÁŽ			52 448,00	
3.	PŘÍPRAVA PRO AV TECHNIKU			19 723,00	
4.	ZEDNICKÉ PRÁCE			9 670,00	
5.	HZS			18 060,00	
	VEDLEJŠÍ NÁKLADY			10 750,00	
	ELEKTROINSTALACE-SILNOPROUD-CELKEM			286 863,38	

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
SILNOPROUD								
Krabice,trubky,přichytky,rošty								
1.	210 01-0311	Krabice přístrojová KU68	ks	25	8,00	200,00	27,00	675,00
2.	210 01-0321	Krabice KR68 vč.svorkov.a víčka	ks	12	28,00	336,00	45,00	540,00
3.	210 01-0351	Krabice nástěnná IP65 vč. svorek	ks	1	58,00	58,00	75,00	75,00
4.	210 01-0522	Odvíčkování a zavíčk.krabic na šr.	ks	13			25,00	325,00
5.	210 01-0002	Trubka PVC ohebná pr. 16mm	m	30	17,00	510,00	25,00	750,00
6.	210 01-0002	Trubka PVC tuhá pr. 16mm do betonu	m	16	28,00	448,00	27,00	432,00
7.	210 02-0951	Popisné štítky na zásuvky	ks	19	5,00	95,00	28,00	532,00
Kabely,šňůry,vodiče								
8.	210 80-0101	Kabel CYKY-J 2Ax1,5	m	5	10,00	50,00	12,00	60,00
9.	210 80-0105	Kabel CYKY-J 3x1,5	m	185	15,00	2 775,00	12,00	2 220,00
10.	210 80-0106	Kabel CYKY-J 3Cx2,5	m	220	18,00	3 960,00	12,00	2 640,00
11.	210 10-0001	Ukončení vodičů v rozvad.vč.zapoj.do 2.5 mm2	ks	60			25,00	1 500,00
Vypínače,přepínače,tlačítka, zásuvky-standard např. TANGO								
12.	210 11-0031	Vypínač 1-pól. IP20 barva bílá	ks	5	158,00	790,00	45,00	225,00
13.	210 11-0036	Přepínač sériový IP20 barva bílá	ks	1	178,00	178,00	49,00	49,00
14.	210 11-1011	Kompletní zásuvka jednonás. IP20 230V/16A	ks	7	175,00	1 225,00	48,00	336,00
15.	210 11-1016	Kompletní zásuvka dvojnásob.bílá IP20-pootočené zdířky	ks	10	189,00	1 890,00	52,00	520,00
16.	210 11-1016	Kompletní zásuvka jednonásobná ,bílá IP20 s vestavěnou přepět'ovou ochranou	ks	3	750,00	2 250,00	48,00	144,00
17.	210 11-1034	Podlahová krabice s víkem-12-modulová (PK1) typ LEGRAND Mosaic s víkem pro krytinu včetně náplně: 6ks datová zásuvka 1xRJ45 4ks zásuvka 230V/16A 1ks zásuvka 230V/16A s přepět'.ochranou	ks	6	5 750,00	34 500,00	250,00	1 500,00
18.	210 11-1034	Podlahová krabice s víkem-18-modulová (PK2) typ LEGRAND Mosaic s víkem pro krytinu Náplň: 6ks datová zásuvka 1xRJ45 7ks zásuvka 230V/16A 1ks zásuvka 230V/16A s přepět'.ochranou	ks	1	6 580,00	6 580,00	300,00	300,00

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
Svítlidla vč. zdrojů								
19.	210 20-1015	Zářivkové svítidlo zapuštěné do podhledu, typ ECOPHON LINE LED LP30W(2623lm), 4000K ozn.A	ks	27	3 258,00	87 966,00	200,00	5 400,00
20.	210 20-1015	Zářivkové svítidlo stropní , leštěný reflektor Al.mřížkat, 2x54W T5,EVG , IP20, barva bílá ozn. B	ks	1	1 850,00	1 850,00	200,00	200,00
21.	210 20-1015	Nouzové svítidlo nástěnné 8W, doba zálohy 1hod. ,ozn.N	ks	1	650,00	650,00	200,00	200,00
Doplnění do stávajícího rozvaděče								
22.		Jistič 6A/1/B, 10kA	ks	1	175,00	175,00	58,00	58,00
23.		Jistič 10A/1/B, 10kA	ks	6	178,00	1 068,00	58,00	348,00
24.		Jistič 16A/1/B, 10kA	ks	3	174,00	522,00	58,00	174,00
25.		Jistič 25A/3/B, 10kA,	ks	1	359,00	359,00	85,00	85,00
26.		Proudový chránič 16A/1/30mA	ks	1	958,00	958,00	92,00	92,00
27.		Proudový chránič 25A/4/30mA	ks	1	1238,00	1 238,00	125,00	125,00
		SOUČET				150 631,00		19 505,00
		Přirážka na prořez	%	5		387,15		
		Přirážka na podružný materiál	%	3		4 518,93		
		PPV	%	6				1 170,30
		MEZISOUČET				155 537,08		20 675,30
		SILNOPROUD CELKEM					176 212,38	
SLABOPROUD								
Strukturovaná kabeláž								
1.	220 26-0551	Trubka PVC ohebná pr.16 mm	m	20	8,00	160,00	25,00	500,00
2.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná pr.29 mm	m	30	14,00	420,00	25,00	750,00
3.	220 26-0553	Trubka PVC tuhá do betonu pr.20 mm	m	25	19,00	475,00	25,00	625,00
4.	220 26-0553	Drátěný žlab MERKUR 150x50 vč. uchycení do stropu	m	14	265,00	3 710,00	250,00	3 500,00
5.	220 26-0022	Krabice KO 68	ks	12	5,00	60,00	39,00	468,00
6.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	4	5,00	20,00	35,00	140,00
7.	220 28-0222	Kabel UTP4-pár Cat.6	m	980	9,00	8 820,00	15,00	14 700,00
8.	220 32-0280	Zásuvka 2xRJ45 CAT.6 - řada TANGO	ks	4	195,00	780,00	150,00	600,00
8.	220 32-0280	UTP Patch panel mod.24 port- Cat.6 RJ45	ks	2	1 785,00	3 570,00	550,00	1 100,00
9.	220 30-0662	Zakončení kabelů UTP v zásuvkách	ks	50	1,00	50,00	25,00	1 250,00

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka		Montáž	
					jednotková	celkem	jednotková	celkem
10.	220 30-0662	Zakončení kabelu UTP v RACK skříni na patch panelu	ks	50	1,00	50,00	49,00	2 450,00
11.	220 06-0311	Měření linek+protokol v kat.6	ks	50	70,00	3 500,00	25,00	1 250,00
12.	220 06-0311	Patch cord 1,5m Cat.6 RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	25	45,00	1 125,00	20,00	500,00
13.	220 06-0311	Patchcord 2m Cat.6 RJ45-RJ45 šedý,kulatý kabel	ks	25	45,00	1 125,00	20,00	500,00
14.	220 30-0662	Popisové štítky	ks	25	5,00	125,00	5,00	125,00
		SOUČET				23 990,00		28 458,00
		Strukturovaná kabeláž -celkem					52 448,00	
		Příprava pro AV-techniku						
1.	220 26-0051	Krabice přístrojová KU68	ks	4	5,50	22,00	39,00	156,00
2.	220 26-0051	Krabice odbočná KO68	ks	6	5,00	30,00	39,00	234,00
3.	220 26-0008	Krabice KO125	ks	6	86,00	516,00	100,00	600,00
4.	220 26-0051	Krabice 132x132x72mm zabudovaná do stolu	ks	1	95,00	95,00	150,00	150,00
5.	220 26-0051	Krabice 132x132x72mm pod omítku	ks	1	97,00	97,00	150,00	150,00
6.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná FXP pr. 20mm	m	5	9,00	45,00	25,00	125,00
7.	220 26-0553	Trubka PVC ohebná FXP pr. 40mm	m	25	28,00	700,00	25,00	625,00
8.	220 73-0001	Televizní účastnická zásuvka TV-TANGO	ks	1	165,00	165,00	150,00	150,00
9.	220 32-0280	Datová zásuvka 1xRJ45 -Cat.6 - TANGO	ks	1	165,00	165,00	150,00	150,00
10.	220 32-0280	Sada aktivních podhledových reproduktorů ,barva bílá typ DEXON RP 122+JPM 2021, hifi, 2x20W,90dB, pr.280mm výhybka, stereo zesilovač a bluetooth přijímač přímo v reproduktoru vč. napájecího adapteru 230V/15V	spr.	1	4 372,00	4 372,00	1498,00	1 498,00
11.	220 28-0222	Reproduktorový kabel-dvoulinka	m	20	14,00	280,00	15,00	300,00
12.	220 28-0222	Kabel UTP 4-pár Cat.6 kroucené páry 8-žil	m	52	8,00	416,00	15,00	780,00
13.	220 28-0222	Kabel HDMI	m	52	49,00	2 548,00	15,00	780,00
14.	220 28-0222	Kabel USB	m	28	35,00	980,00	15,00	420,00
15.	220 28-0222	Konektor RJ45 6A na kabel	ks	3	87,00	261,00	25,00	75,00
16.	220 28-0222	Konektor HDMI na kabel	ks	3	508,00	1 524,00	250,00	750,00
17.	220 28-0222	Konektor CINCH na kabel	ks	3	14,00	42,00	20,00	60,00
18.	220 32-0290	Zásuvka STA	ks	1	280,00	280,00	150,00	150,00
19.	220 32-0290	Konektor JACK 3,5mm	ks	1	12,00	12,00	20,00	20,00
		SOUČET				12 550,00		7 173,00
		Příprava pro AV techniku -celkem					19 723,00	

č.p.	ozn.	Materiál-popis	Mn.j.	Množství	Dodávka jednotková	Dodávka celkem	Montáž jednotková	Montáž celkem
ZEDNICKÉ PRÁCE								
1.	M4401-0011	Osazení hmoždinky do zdi	ks	20			15,00	300,00
2.	M4401-0012	Provedení drážky 50x30mm ve stávajícím zdivu	m	60			58,00	3 480,00
3.	M4401-0013	Hrubé začištění drážek	m2	5			450,00	2 250,00
4.	M4401-0014	Provedení kapsy v podlaze pro podlahovou krabici	ks	7			120,00	840,00
5.	M4401-0015	Zazdění otvoru po vybourání rozvaděče	ks	1			2800,00	2 800,00
ZEDNICKÉ PRÁCE CELKEM								9 670,00
HZS								
1.	P210-HZS	Výchozí revize	hod	15			300,00	4 500,00
2.	P210-HZS	Zpracování projektu skutečného provedení	hod	5			300,00	1 500,00
3.	P210-HZS	Demontáž stávající el. instalace	soub.	1			5 600,00	5 600,00
4.	P210-HZS	Úpravy ve stávajícím rozvaděči	hod	1			280,00	280,00
5.	P210-HZS	Demontáž a opětná montáž čidla EZS	hod	2			450,00	900,00
6.	P210-HZS	Zjištění stávajících okruhů elektro	hod	6			280,00	1 680,00
7.	P210-HZS	Úpravy ve stávaj.rozvaděči RACK(doplnění patch panelů)	hod	8			450,00	3 600,00
HZS CELKEM								18 060,00
Vedlejší náklady								
1.	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením staveniště, přípojky el. energie pro pro stavbu, náklady spojené s provozem staveniště po dobu stavby, každodenní úklid na stavbě	ks	1			3450,00	3 450,00
2.	005121020R	Účast kompetentních pracovníků na kontrolních dnech	hod	15			300,00	4 500,00
3.	005121010R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště vč.provizorní přípojky vč. úklidu ploch.kde bylo provozováno zařízení staveniště	ks	1			2800,00	2 800,00
Vedlejší náklady CELKEM								10 750,00

Akce: PČR J Hradec

Obor : Vzduchotechnika, rozpočet

Specifikace zařízení

pozice	název zařízení	počet	m.j.	cena/m.j.	cena celkem
Zař. č.1					
1.1	Kazeta TOSCHIBA RAS M16SMUV-E-MULTI	2	ks	22 250	44 500
1.2	Panel RAS RB B11MCE	1	ks	3 000	3 000
1.3	Jednotka TOSCHIBA RAS 4M27 UAV - E	1	ks	40 950	40 950
1.4	Chladicí potrubí	35	bm	680	23 800
1.5	Odvod kondenzátu	1	kpl	400	400
Zařízení celkem					
Rekapitulace :					
Dodávka zařízení					112 650 Kč
Montáž					16 200 Kč
Doprava					1 800 Kč
Cena celkem bez DPH					130 650 Kč