

Dodavatel: VERKON s.r.o. Pod Harfou 933/70 190 00 Praha 9 IČ : 62968041 DIČ : CZ62968041 Společnost je vedena u Městského soudu v Praze od 3. 4. 1996, oddíl C, vložka 44424.	Datum : 01.10.2018 Platnost nabídky do :31.10.2018 Poptávka : Vyřizuje : Zp. úhrady : Převodem Zp. dopravy: Dodavatel
Odběratel: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8 IČ : 68378271 DIČ : CZ68378271	Místo určení: Fyzikální ústav AV ČR, v.v.i. Na Slovance 1999/2 182 21 Praha 8

PAI

Platební podmínky: Platba fakturou po dodání, montáži, kompletaci, propojení a zprovoznění sestavy

Dodací lhůta: 5 - 6 týdnů od objednání

Záruční doba: 24 měsíců a společnost Verkon zajišťuje záruční i pozáruční servis

Dodací podmínky: Doprava na místo, montáž, kompletace, propojení a zprovoznění sestavy

Laboratoř č. 126

Provedení a barevnost - šedá LTD + antracit LTD, pracovní desky HLP sendvič s hranami ABS, kovy - modrá, úchytky

Paloma alu

pol. č.	Obj. číslo	Název / popis sortimentu	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena/pol. bez DPH	+/- %	Celkem bez DPH	DPH %
1	NP	Náhradní plnění	100,00	%	0,00	0,00		0,00	21

Název / popis sortimentu	Množství	MJ	Cena/MJ bez DPH	Cena/pol. bez DPH	+/- %	Celkem bez DPH	DPH %
--------------------------	----------	----	-----------------	-------------------	-------	----------------	-------

REK 1-VSDG Kompletní rekonstrukce vestavné digestoře v místnosti 126	1,00	ks				139 450,00	21
---	------	----	--	--	--	------------	----

- odstrojení stávajícího dřevěného obložení
- odstranění keramické dlažby v pracovním prostoru
- odstranění stávající pracovní desky
- odstranění čelního okna a pojezdů
- odpojení a odstranění stávajících armatur

- úprava a srovnání ploch pro nové keramické obklady
- nalepení kompletního nového obložení pracovního prostoru
- vyložení a spárování nové pracovní desky
- oprava osvětlení
- zastavění a napojení nových rozvodů (voda, odpad a plyn)
- 2x voda T/S, 2 x odpadní výlevka
- 2x plyn
- 1x stlačený vzduch
- zabudování nového dřevěného obložení vč. úložných prostor
- zhotovení nových pojezdů, zavěšení čelního okna a zprovoznění

- propojení médií a kompletní zprovoznění nové digestoře

Dopravné a odvoz materiálu

1,00 ks 3 500,00 21



Celkem bez DPH	142 950,00 Kč
DPH	30 019,50 Kč
Celkem vč. DPH po zaokr.	172 970,00 Kč