

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 2018-48

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

KSO: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

CC-CZ: 27.08.2018

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

IČ:

DIČ:

IČ: 10442481

DIČ: CZ10442481

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz.
Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS.

Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibilitu zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců.

Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

14 205 800,00

DPH základní 21,00%

Základ daně 14 205 800,00

Výše daně 2 983 218,00

DPH snížená 15,00%

0,00

0,00

DPH

V

CZK

17 189 018,00

Lounech, dne

27. 08. 2018

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2018-48

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Datum: 27.08.2018

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
-----	----------------------	--------------------	------------------	-----

Náklady stavby celkem

C1	Objekty pozemních komunikací	12 731 094,06	15 404 623,81	STA
C2	Elektroinstalace	1 101 452,04	1 332 756,97	STA
C3	VRN+VON	373 253,90	451 637,22	STA
		14 205 800,00	17 189 018,00	

KRYCÍ LIST SOUPLISU

Stavba:

K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt:

C1 - Objekty pozemních komunikací

KSO:

CC-CZ:
Datum: 27.08.2018

Místo:

ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Projektant:

BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

12 731 094,06

DPH základní
snížená

Základ daně
12 731 094,06
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
2 673 529,75
0,00

Cena s DPH

15 404 623,81

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba:

K 1702.Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt:

C1 - Objekty pozemních komunikací

Místo:

ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018

Projektant BPO spol. s r.o.,
Lidická 1239, 363 17

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

12 731 094,06

HSV - Práce a dodávky HSV

12 273 289,26

1 - Zemní práce	3 018 774,80
2 - Zakládání	126 255,49
3 - Svislé a kompletní konstrukce	0,00
4 - Vodorovné konstrukce	14 542,08
5 - Komunikace pozemní	0,00
5.10 - Konstrukce živéčné komunikace	4 729 659,20
5.20 - Konstrukce zpomalovacího prahu - dlažba	208 278,23
5.30 - Konstrukce chodníku - dlažba	1 047 875,05
5.40 - Sanace zemní pláně	671 152,50
8 - Trubní vedení	422 893,77
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	1 421 752,37
91 - Doplnující konstrukce a práce pozemních komunikací, letišť a ploch	906 474,68
96 - Bourání konstrukcí	515 277,69
997 - Přesun sutě	546 970,18
998 - Přesun hmot	65 135,59

M - Práce a dodávky M

457 804,80

46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

457 804,80

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt: **C1 - Objekty pozemních komunikací**

Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018

Projektant BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 1

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

12 731 094,06

D HSV Práce a dodávky HSV

12 273 289,26

D 1 Zemní práce

3 018 774,80

1	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 100 do 1 000 m ³	m ³	733,500	130,08	95 413,68	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro výkopávky:
 - příkopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li výkopávky příkopů prováděny samostatně,
 - v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Výkopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 372 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 - při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro výkopávky pod mosty provedenými v předepsaném předstihu. Část výkopávky mezi svístitými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňuje:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 - pro sejmuti podomíči s přikládáním k ustanovení čl. 3112 všeobecných podmínek katalogu.
- Ceny netze použít pro odkopávky a prokopávky v zaprážených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdálenosti příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
- Vodorovné přemístění výkopku z výkopářiště na násypářiště při jakémkoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopářištěm a násypářištěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162.0-1. Vodorovné přemístění výkopku částí A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

PSC

W					733,500			
W			"odkopávky pro sanaci pláně"					
			4890*0,15					
2	K	122202203	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 přes 1 000 do 5 000 m3	m3	3 470,000	130,08	451 377,60	CS ÚRS 2018 02

Sh

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro vykopávky:
 - přikopů pro silnice a to i tehdy, jsou-li vykopávky přikopů prováděny samostatně, b) v zemnicích na suchu, jestliže tyto zemníky přímo souvisí s odkopávkami nebo prokopávkami pro spodní stavbu silnic. Vykopávky v ostatních zemnicích se oceňují podle kapitoly 372 Zemníky všeobecných podmínek tohoto katalogu.
 - při zahlubování silnic pro mimoúrovňové křížení a pro vykopávky pod mosty provedeními v předepsaném předstihu. Část vykopávky mezi svislými rovinami proloženými vnějšími hranami mostu se oceňují:
 - při objemu do 1 000 m3 cenami pro množství do 100 m3
 - při objemu přes 1 000 m3 cenami pro množství přes 100 do 1 000 m3.
 - pro sejmutí podorničí s přihlídnutím k ustanovení čl. 3112 Všeobecných podmínek katalogu.

PSC

- Ceny nelze použít pro odkopávky a prokopávky v zapažených prostorách; tyto zemní práce se oceňují podle čl. 3116 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- V cenách jsou započteny i náklady na vodorovné přemístění výkopku v příčných profilech na přílehlých svazích a příkopech. Vzdáleností příčného přemístění se nezahrnují do střední vzdálenosti vodorovného přemístění výkopku.
- Vodorovné přemístění výkopku z výkopště na násypště při jakékoliv šířce koruny se nepovažuje za vodorovné přemístění výkopku v příčném profilu, je-li při odkopávce nebo prokopávce mezi výkopštěm a násypštěm v příčném profilu dopravní nebo jiný pruh, na němž projekt vylučuje rušení provozu prováděním zemních prací. Takové přemístění výkopku se oceňuje podle čl. 3162 Všeobecných podmínek tohoto katalogu.
- Přemístění výkopku v příčných profilech na vzdálenost přes 15 m se oceňuje cenami souboru cen 162 .0-1 . Vodorovné přemístění výkopku části A 01 Společné zemní práce tohoto katalogu

W
W

"odkopávky"
3470

3 470,000

3	K	122202209	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice s přemístěním výkopku v příčných profilech na vzdálenost do 15 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3	m3	4 203,500	14,31	60 152,09	CS ÚRS 2018 02
					3 470,000			

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	P				86,400			
	W		0,3*0,3*960,0					
5	K	132201109	Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepnost horniny tř. 3	m ³	86,400	99,29	8 578,66	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 3 m od podélné osy rýhy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Ceny jsou určeny pro rýhy:
 - šířky přes 200 do 300 mm a hloubky do 750 mm,
 - šířky přes 300 do 400 mm a hloubky do 1 000 mm,
 - šířky přes 400 do 500 mm a hloubky do 1 250 mm,
 - šířky přes 500 do 600 mm a hloubky do 1 500 mm.
- Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.

PSC

6	K	132201201	Hloubení zapravených i nezapravených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³	m ³	210,000	255,43	53 640,30	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopišti na vzdálenost do 3 m a na přehození výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických melioracích se oceňuje:
 - ve stržích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo strže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předprahů, prahů, odháněk, výhonů a pro zakládky zdi, dlažeb, rovnání, plůtků a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³.
- Náklady na svíslé přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavín, oceňuje se toto hloubení:
 - v suchu nebo makru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených vykopávek,
 - v tekauci vode při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

"přípojky odvodnění DN 150 do ul. vpuští, prům. hl. 1,5 m"
1,0*1,5*140,0

210,000

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J. cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
7	K	132201209	Hloubení zapazených i nezapazených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovňáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lenivost horniny tř. 3	m3	210,000	14,22	2 986,20	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění výkopku ve výkopšti na vzdálenost do 3 m a na převoz výkopku na přílehlého terénu na vzdálenost do 5 m od okraje jámy nebo naložení na dopravní prostředek.
- Hloubení rýh při lesnicko-technických měřicích se oceňuje:
 - ve střížích cenami platnými pro objem výkopu do 100 m³, i když skutečný objem výkopu je větší,
 - mimo střeže pro příčná a podélná zpevnění dna a břehů pod obrysem výkopu pro koryta vodotečí, zejména pro konstrukce těles, stupňů, boků, předpráhů, prahů, odháněk, výhonů a pro základy zdí, dlažeb, rovnání, plátek a hatí, pro jakoukoliv šířku rýhy, při objemu do 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu do 100 m³ a při jakémkoliv objemu výkopu přes 100 m³ cenami příslušnými pro objem výkopu přes 100 do 1 000 m³
- Náklady na svisele přemístění výkopku nad 1 m hloubky se určí dle ustanovení článku č. 3161 všeobecných podmínek katalogu.
- Předepisuje-li projekt hloubit rýhy 5 až 7 bez použití trhavlin, oceňuje se toto hloubení:
 - v suchu nebo mokru cenami 138 40-1201, 138 50-1201 a 138 60-1201 Dolamování hloubených výkopávek,
 - v tekoucí vodě při jakémkoliv její rychlosti individuálně.
- Ceny nelze použít pro hloubení rýh a hloubky přes 16 m. Tyto práce se oceňují individuálně.

PSC

8	K	151101101	Zřízení pažení a rozepření stěn rýh pro podzemní vedení pro všechny šířky rýhy příložně pro jakoukoliv mezerovitost, hloubky do 2 m	m2	210,000	8,06	1 692,60	CS ÚRS 2018 02
---	---	-----------	---	----	---------	------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro roubení a rozeprání stěn i jiných výkopů se svislými stěnami, pokud jsou tyto výkopy pro podzemní vedení rozměru do 1 250 mm.
2. Plocha mezer mezi pažinami příložného pažení se od plochy příložného pažení neoděčítá; nezapažené plochy u pažení zátažného nebo hnaného se od plochy pažení odečítají.
3. Předepisuje-li projekt:
 - a) ponechat pažení ve výkopu, oceňuje se toto pažení cenami souboru cen 151 . 0-19
 - Pažení stěn s ponecháním a rozeprání stěn cenami souboru cen 151 . 0-13 Zřízení rozeprání zapážených stěn výkopu,
 - b) vzepření stěn, oceňuje se toto odstranění pažení stěn výkopu cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a vzepření stěn cenami souboru cen 151 . 0-14 odstranění vzepření stěn,
 - c) kotvení stěn, oceňuje se toto Odstranění pažení stěn cenami souboru cen 151 . 0-12 Pažení stěn a kotvení stěn příslušnými cenami katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.

PSC

"přípojky odvodnění DN 150 do ul. vpustí, prům. hl. 1,5 m - předpoklad 50% nutno pažit"
2*1,5*140,0*0,5

WV

9	K	151101111	Odstranění pažení a rozeprání stěn rýh pro podzemní vedení s uložním materiálu na vzdálenost do 3 m od kraje výkopu příložné, hloubky do 2 m	m2	210,000	5,21	1 094,10	CS ÚRS 2018 02
10	K	161101101	Svislé přemístění výkopku bez naložení do dopravní nádoby avšak s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m	m3	210,000	45,22	9 496,20	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1151 až -1158 lze použít i pro svislé přemístění materiálu a stavební suti z konstrukcí ze zdiva cihelného nebo kamenného, z betonu prostého, prokládaného, železobetonového i předjatého, pokud tyto konstrukce byly vybourány ve výkopu.
2. Ceny pro hloubku přes 1 do 2,5 m, přes 2,5 m do 4 m atd. jsou určeny pro svislé přemístění výkopku od 0 do 2,5 m, od 0 do 4 m atd.
3. Množství materiálu i stavební suti z rozbouraných konstrukcí pro přemístění se rovná objemu konstrukcí před rozbouráním.

PSC

"přípojky odvodnění DN 150 do ul. vpustí, prům. hl. 1,5 m"
1,0*1,5*140,0

210,000

162201102			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 20 do 50 m	m3	437,626	67,74	29 644,79	CS ÚRS 2018 02
-----------	--	--	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládaní výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

WV			"zpětný zásyp a násyp - tam a zpět"		437,626			
WV			(128.813+90,0)*2					
12	K	167101102	Nakládání, skládání a překládaní neutěhlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z hornin tř. 1 až 4	m3	218,813	26,66	5 833,55	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1101, -1151, -1102, -1152, -1103, -1153, jsou určeny pro nakládání, skládání a překládání na obvyklý nebo z obvyklého dopravního prostředku. Pro nakládání z lodi nebo na loď jsou určeny ceny -1105 a -1155.
2. Ceny -1105 a -1155 jsou určeny pro nakládání, překládání a vykládání na vzdálenost
 - a) do 20 m vodorovně; vodorovná vzdálenost se měří od těžnice lodi k těžnici druhého lodi, nebo k těžišti hromady na břehu nebo k těžišti dopravního prostředku na suchu,
 - b) do 4 m svisle; svislá vzdálenost se měří od pracovní hladiny vody k úrovni srovnaného terénu v místě hromady nebo v místě dopravní plochy pro dopravní prostředek na suchu. Uvedenou svislou vzdálenost 4 m lze zvětšit, a to nejvýše do 6 m. Jestliže je vodorovná vzdálenost uvedena v bodu a) kratší než 20 m nejméně o trojnásobek zvětšení výšky přes 4 m.
3. Množství měrných jednotek se určí v rostlém stavu horniny.

PSC

WV "zpětný zásyp a násyp"
WV 128.813+90,0

218,813

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
13	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložením výkopku ve vrstvách se zhuťnutím jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	128,813	154,89	19 951,85	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- Ceny 174 10- . . jsou určeny pro zhuťnuté zásypy s mírou zhuťnutí:
 - z hornin soudržných do 100 % PS,
 - z hornin nesoudržných do I(d) 0,9,
 - z hornin kamenitých pro jakoukoliv míru zhuťnutí.
- Je-li projektem předepsáno vyšší zhuťnutí, podle bodu a) a b) poznámky č 1., ocení se zásyp individuálně.
- Ceny nelze použít pro zásyp rýh pro drenážní trativody pro lesnicko-technické meliorace a zemědělské. Zásyp těchto rýh se oceňuje cenami souboru cen 174 20-3. částí A 03 Zemní práce pro objekty oborů 831 až 833. Nezhutněný zásyp odvodňovacích kanálů z betonových a železobetonových trub v polních a lučních tratích se oceňuje cenou -1101 Zásyp sypaninou rýh bez ohledu na šířku kanálu; cena obsahuje i náklady na ruční nezhuťnutý zásyp výšky do 200 mm nad vrchol potrubí.
- V cenách 10-1101, 10-1103, 20-1101 a 20-1103 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 10 m od kraje výkopu nebo zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
- V ceně 10-1102 je započteno přemístění sypaniny ze vzdálenosti 15 m od hrany zasypávaného prostoru, měřeno k těžišti skládky.
- Objem zásypu je rozdílem objemu výkopu a objemu do něho vestavěných konstrukcí nebo uložených vedení i s jejich obklaty a podklaty (tento objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí). Objem potrubí do DN 180, příp. i s obalem, se od objemu zásypu neodčítá. Pro stanovení objemu zásypu se od objemu výkopu odečítá i objem obsypu potrubí oceňovaný cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp potrubí, přičítá-li v úvahu.
- Odklizení zbylého výkopku po provedení zásypu zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení nebo zásypu jam a rýh pro podzemní vedení se oceňuje, je-li objem zbylého výkopku:
 - do 1 m3 na 1 m vedení a jedná se o výkopek neulehlý - cenami souboru cen 167 10-110 Nakládání výkopku nebo sypaniny a 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku. V případě, že se jedná o výkopek ulehlý - rozpojení a naložení výkopku cenami souboru cen 122 . 0-1 . souboru cen 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku bude b) přes 1 m3 na 1 m vedení, jestliže projekt předepíše, že se zbylý výkopek bude odklízet zároveň s prováděním vykopávký, pouze přemístění výkopku cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorné přemístění výkopku. Při zmíněném objemu zbylého výkopku se neoceňuje ani naložení ani rozpojení výkopku. Jestliže se zbylý výkopek neodklízí, nůbř rozprostírá dodět výkopu a nad výkopem. Platí doznámka č. "přípojky odvodnění DN 150 do ul. vpusť, prům. hl. 1,5 m"

1,0*1,5*140,0

"odečet obsypu potrubí"

-60,187

"odečet lože potrubí"

-21,0

210,000

-60,187

-21,000

K	171101103	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním zhuťnutých s uzavřením povrchu násypu z hornin soudržných s předepsanou mírou zhuťnutí v procentech výsledků zkoušek Proctor-Standard (dále jen PS) přes 96 do 100 % PS	m3	90,000	56,32	5 068,80	CS ÚRS 2018 02
---	-----------	--	----	--------	-------	----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro sypaniny odebírané z hald, pro hlutišnu apod.
2. Cenu 20-1101 lze použít i pro:
 - a) rozproštění zbylého výkopu na místě po zásypu jam a rýh pro podzemní vedení a zářezů pro podzemní vedení; toto množství se určí v m3 uloženého výkopku, měřeného v rostlém stavu,
 - b) uložení výkopku do násypů pod vodou.
3. Ceny lze použít i pro uložení sypaniny s předepsaným zhutněním na trvalé skládky, do koryt vodotečí a do prohlubní terénu.
4. Cenu 10-1131 lze použít i pro ukládku sypaniny z hornin nesoudržných i soudržných společně bez možnosti jejich rozřídění.
5. Ceny -1121 a -1131 lze použít jen tehdy, jestliže objem násypů, oceňovaných těmito cenami, měřený podle ustanovení čl. 3571 Všeobecných podmínek katalogu nepřesáhne 100 000 m³na objektu. Násypy, jejichž součet objemů přesáhne 100 000 m³ na objektu, se ocení individuálně.
6. Ceny jsou určeny pro míru zhutnění určenou projektem:
 - a) pro ceny -1101 až -1105 v % výsledku zkušební PS,
 - b) pro ceny -1111 a -1112 relativní ulehlosti l(σ),
 - c) pro ceny -1121 a -1131 stanovením technologie.
7. Ceny nelze použít:
 - a) pro uložení sypaniny do hrází; uložení netříděné sypaniny do hrází se oceňuje cenami souboru cen 171 uložení netříděných sypanin do hrází části A 03, případně cenovými normativy podle části A 31,
 - b) pro uložení sypaniny do ochranných valů nebo těch jejich částí, jejichž šířka je menší než 3 m. Toto uložení se oceňuje cenami souboru cen 175 10-11 Obsyp objektů.
8. Cena 20-1101 neplatí pro uložení výkopku nebo ornice při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopistiště na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady, podél výkopu.
9. Horninami soudržnými se rozumějí takové horniny, u nichž zdrojem pevnosti jsou molekulární a chemické vazby mezi částicemi horniny. Jde o horniny, které jsou schopny plastických deformací.
10. Horninami nesoudržnými se rozumějí horniny, u nichž hlavním zdrojem pevnosti ve smyku je pouze tření mezi jednotlivými oddělenými pevnými částicemi horniny.
11. Horninami svakými se rozumějí horniny III. skupiny podle ČSN 72 1002 se zřetlem

15	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	4 281,087	197,09	843 759,44	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	-----------	--------	------------	-------------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny netze použít, předepisuje-li projekt přemístit výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopišti nebo na násypišti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypišti, toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0... Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředí na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládací výkopku cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neulehklého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Toto ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dodávku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W			"odkopávky pro sanaci pláně"					
W			4890*0, 15		733,500			
W			"odkopávky"					
W			3470		3 470,000			
W			"drenáž"					
W			0,3*0,3*960,0		86,400			
W			"připojky odvodnění DN 150 do ul. vpustí, prům. hl. 1,5 m"					
W			1,0*1,5*140,0		210,000			
W			"odečet zpětného zásypu a násypů"					
W			-(128,813+90,0)		-218,813			
16	K	162701109	Vodorovne přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i zanořatých 1 000 m	m3	21 405,435	35,08	750 902,66	CS ÚRS 2018 02



PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít, předepisuje-li projekt přemístění výkopek na místo nepřístupné obvyklým dopravním prostředkům; toto přemístění se oceňuje individuálně.
2. V cenách jsou započteny i náhrady za jízdu loženého vozidla v terénu ve výkopšti nebo na násypšti.
3. V cenách nejsou započteny náklady na rozhrnutí výkopku na násypšti; toto rozhrnutí se oceňuje cenami souboru cen 171.0. . . Uložení sypaniny do násypů a 171.20-1201 Uložení sypaniny na skládky.
4. Je-li na dopravní dráze pro vodorovné přemístění nějaká překážka, pro kterou je nutno překládat výkopek z jednoho obvyklého dopravního prostředku na jiný obvyklý dopravní prostředek, oceňuje se toto lomené vodorovné přemístění výkopku v každém úseku samostatně příslušnou cenou tohoto souboru cen a překládání výkopku v cenami souboru cen 167.10-3. Nakládání neutěhlého výkopku z hromad s ohledem na ustanovení pozn. číslo 5.
5. Přemísťuje-li se výkopek z dočasných skládek vzdálených do 50 m, neoceňuje se nakládání výkopku, i když se provádí. Tato ustanovení neplatí, vylučuje-li projekt použití dozeru.
6. V cenách vodorovného přemístění sypaniny nejsou započteny náklady na dobývku materiálu, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

P Poznámka k položce:

celkem 15 km

W

17	K	171201201	4281,087*5 Přepočtené koeficientem množství		21 405,435			
			Uložení sypaniny na skládky	m3	4 281,087	9,86	42 211,52	UJ UNJ ZU10

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Cena -1201 je určena i pro:
 - uložení výkopku nebo ornice na dočasné skládky předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá přes 2 m³ výkopku nebo ornice; v opačném případě se uložení neoceňuje. Množství výkopku nebo ornice připadající na 1 m² skládky se určí jako podíl množství výkopku nebo ornice, měřeného v rostlém stavu a projektem určené plochy dočasné skládky;
 - zaspání korýt vodotečí a prohlubní v terénu bez předepsaného zhutnění sypaniny;
 - uložení výkopku pod vodou do prohlubní ve dně vodoteči nebo nádrží.
- Cenu -1201 nelze použít pro uložení výkopku nebo ornice:
 - při vykopávkách pro podzemní vedení podél hrany výkopu, z něhož byl výkopek získán, a to ani tehdy, jestliže se výkopek po vyhození z výkopu na povrch území ještě dále přemísťuje na hromady podél výkopu;
 - na dočasné skládce, které nejsou předepsány projektem;
 - na dočasné skládce předepsané projektem tak, že na 1 m² projektem určené plochy této skládky připadá nejvýše 2 m³ výkopku nebo ornice (viz. též poznámku č. 1 a).
 - na dočasné skládce, oceňuje-li se cenou 121 10-1101 Sejmnutí ornice nebo lesní půdy do 50 m, nebo oceňuje-li se vodorovné přemístění výkopku do 20 m a 50 m cenami 162 20-1101, 162 20-1102, 162 20-1151 a 162 20-1152. V těchto případech se uložení výkopku nebo ornice na dočasnou skládku neoceňuje.
 - na trvalé skládce s předepsaným zhutněním; toto uložení výkopku se oceňuje cenami souboru cen 171 . 0 . . . Uložení sypaniny do násypů.
- V ceně -1201 jsou započteny i náklady na rozproštění sypaniny ve vrstvách s hrubým urovňáním na skládce.
- V ceně -1201 nejsou započteny náklady na získání skládek ani na poplatky za skládku.
- Množství jednotek uložení výkopku (sypaniny) se určí v m³ uloženého výkopku (sypaniny), v rostlém stavu zpravidla ve výkopišti.

PSC

18	K	171201211R	Uložení sypaniny poplatek za uložení sypaniny na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	7 277,848	43,11	313 748,03	
			4281,087*1,7 Přepočtené koeficientem množství		7 277,848			
			Úbyspaní porubní stroje sypaninou z vnozaných normin tr. 1 až 4 nebo					
			materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho					
			kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození					
			sypaniny					
19	K	175151101		m ³	60,187	141,10	8 492,39	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Objem obsypu na 1 m délky potrubí se rovná šířce dna výkopu násobené součtem vnějšího průměru potrubí příp. i s obalem a projektované tloušťky obsypu nad, případně i pod potrubím. Pro odečítání objemu potrubí se započítávají všechny vestavěné konstrukce nebo uložené vedení i s jejich obklady a podklady (tentto objem se nazývá objemem horniny vytlačené konstrukcí).

PSC

- Míru zhutnění předeplňuje projekt.
- V cenách nejsou zahrnuty náklady na nakupovanou sypaninu. Tato se oceňuje ve specifikační.
- V cenách nejsou zahrnuty náklady na prohození sypaniny, tyto náklady se oceňují položkou 17511-1109 Příplatek za prohození sypaniny.

W			"obsyp pískem"					
W			"připojky odvodnění DN 150 do ul. vpustí, prům. hl. 1,5 m"					
W			1,0*(0,15+0,3)*140,0		63,000			
W			"odečet potrubí"					
W			-3,14*0,08*0,08*140,0		-2,813			
20	M	583313400	kamenivo těžené drobné frakce 0-4	t	120,254	135,50	16 294,42	CS ÚRS 2018 02
W			60,187*1,8*1,11					
21	K	181301101	Rozproštění a urovňání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 při souvislé ploše do 500 m ² , tl. vrstvy do 100 mm	m ²	120,254	47,87	31 115,50	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

- V ceně jsou započteny i náklady na případné nutné přemístění hromad nebo dočasných skládek na místo spotřeby ze vzdálenosti do 30 m.
- V ceně nejsou započteny náklady na získání ornice; tato získání se oceňuje cenami souboru cen 121 10-11 Sejmuti ornice.
- Případné nakládání ornice, v souvislosti s pozn. č. 2 se oceňuje cenami souboru cen 167 10-11 Nakládání, skládání a překládání neutehého výkopku nebo sypaniny.
- Jsou-li hromady nebo dočasné skládky ornice umístěny podle projektu ve vzdálenosti přes 30 m od místa spotřeby, oceňuje se její přemístění cenami souboru cen 162 . 0-1 . Vodorovné přemístění výkopku, přičemž se vzdálenost 30 m, uvedená v popisu cen, neodčítá.

PSC

22	M	103641010	zemina pro terénní úpravy - ornice	t	98,475	946,72	93 228,25	CS ÚRS 2018 02
W			650,0*0,1*1,5*1,01		98,475			
23	K	181411131	Založení travníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m ² výsevem včetně utážení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m ²	650,000	23,10	15 015,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na pokosení, naložení a odvoz odpadu do 20 km se složením.
- V cenách -1161 až -1164 nejsou započteny i náklady na zatražňovací textilii.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
 - přípravu půdy,
 - travní semeno, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 - vypletí a zalévání; tyto práce se oceňují cenami části C02 souborů cen 185 80-42 Vpleti a 185 80-43 Zaliti rostlin vodou,
 - srovnání terénu, tyto práce se oceňují souborem cen 181 1...Plošná úprava terénu.
- V cenách o sklonu svahu přes 1:1 jsou uvážovány podmínky pro svahy běžné schůdné; bez použití lezeckých technik. V případě použití lezeckých technik se tyto náklady oceňují individuálně.

PSC

W			"plochy dotčené stavbou"		650,000			
W			650,0					
24	M	005724100	osivo směs travní parková	kg	9,750	111,09	1 083,13	CS ÚRS 2018 02
W			650*0,015 Přečíslené koeficientem množství		9,750			
25	K	181951101	Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění	m2	650,000	7,39	4 803,50	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny pro urovnání všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na nedsypcích) vodorovných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zásypu rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovnání pláně z jiného důvodu.
- Ceny nelze použít pro urovnání lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovnání dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovnání se oceňuje cenami souboru cen 182 .0-1 Svahování.
- Urovnání ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182 . 0-11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
- Náklady na urovnání dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2 . Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě části A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
- Míru zhuštění určuje projekt. Ceny se zhuštěním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhuštění.

"plochy dotčené stavbou oseté"

			650,0					
31951102			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	11 830,000	9,86	116 643,80	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro urovňování všech nově zřízovaných ploch (v zářezech i na násypch) vodrovinných nebo ve sklonu do 1:5 pod zpevnění ploch jakéhokoliv druhu, pod humusování, (ne však pro plochy zášpy rýh pro podzemní vedení), drnování apod. a dále, předepíše-li projekt urovňování pláň z jiného důvodu.
2. Ceny nelze použít pro urovňování lavic (berem) šířky do 3 m přerušujících svahy, pro urovňování dna silničních a železničních příkopů pro jakoukoliv šířku dna; toto urovňování se oceňuje cenami souboru cen 182.0.1 Svahování.
3. Urovňování ploch ve sklonu přes 1 : 5 se oceňuje cenami souboru cen 182.0.11 Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů.
4. Náklady na urovňování dna a stěn při čištění příkopů pozemních komunikací jsou započteny v cenách souborů cen 938 90-2. Čištění příkopů komunikací v suchu nebo ve vodě částí A02 Zemní práce pro objekty oborů 821 až 828.
5. Míru zhutnění určuje projekt. Ceny se zhutněním jsou určeny pro jakoukoliv míru zhutnění.

PSC

W			"sanace"					
W			4890,0		4 890,000			
W			"vozovka"					
W			4600,0		4 600,000			
W			"chodníkové přejezdy"					
W			280,0		280,000			
W			"chodníky"					
W			1980,0		1 980,000			
W			"chodník reliéfní dlažba"					
W			80,0		80,000			
27	K	185804312	Zaliti rostlin vodou plochy záhonů jednotlivě přes 20 m ²	m ³	6,500	135,59	881,34	CS URS 2018
	W		650,0*10*0,001		6,500			02
28	K	185851121	Dovoz vody pro závlivku rostlin na vzdálenost do 1000 m	m ³	6,500	206,62	1 343,03	CS URS 2018
								02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

PSC

29	K	185851129	Dovoz vody pro závlivku rostlin Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1000 m	m ³	26,000	11,53	299,78	CS URS 2018
								02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít pouze tehdy, když není voda dostupná z vodovodního řádu.
2. V cenách jsou započteny i náklady na čerpání vody do cisterny.
3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání vody. Tyto náklady se oceňují individuálně.

PSC

W "celkem 5 km"

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		6,5*(5-1)		26,000			

126 255,49

D 2 Zakládání

30	K	211561111	Výplň kamenivem do rýh odvodňovacích zeber nebo trativodů bez zhutnění, s úpravou povrchu výplně kamenivem hrubým drveným frakce 4 až 16 mm	m3	52,708	869,86	45 848,58	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------	----------------

Pozdámka k souboru cen:

1. V ceně 51-1111 jsou započteny i náklady na průduchy vytvořené z lomového kamene.
2. V cenách 52-1111 až 58-1111 nejsou započteny náklady na zřízení průduchů; tyto práce se oceňují cenami:
 - a) souboru cen 212 71-11 Trativody z trub z prostého betonu bez lože,
 - b) souboru cen 212 75-5 . Trativody bez lože z drenážních trubek.
3. Množství měrných jednotek se určuje v m3 vyplňovaného prostoru. Objem potrubí a lože se do vyplňovaného prostoru nezapočítává.

PSC

W			0,25*0,3*960,0		72,000			
W			"odečet potrubí"					
W			-3,14*0,08*0,08*960,0		-19,292			
31	K	212572111	Lože pro trativody ze šterkopisků třídného	m3	14,400	692,48	9 971,71	CS ÚRS 2018 02

Pozdámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vyčištění dna rýh a na urovnění povrchu lože.
2. V ceně materiálů jsou započteny i náklady na prohození výkopku.

PSC

W			0,05*0,3*960,0		14,400			
32	K	212755216	Trativody bez lože z drenážních trubek plastových flexibilních D 160 mm	m	960,000	73,37	70 435,20	CS ÚRS 2018 02

Pozdámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro uložení drenážních trubek do výkopu bez lože a obsypu.
 2. Trativody včetně lože a obsypu trubek se oceňují cenami souboru cen 212 75-2 .
- Trativody z drenážních trubek katalogu 827-1 Vedení trubní dálková a přípojná - vodovody a kanalizace.

PSC

D 3 Svislé a kompletní konstrukce

0,00

4			Vodorovné konstrukce				14 542,08	
451573111			Lože pod potrubí, stoky a drenážní objekty v otevřeném výkopu z písků a šterkopisků do 63 mm	m3	21,000	692,48	14 542,08	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny -1111 a -1192 lze použít i pro zřízení sběrných vrstev nad drenážními trubkami.
2. V cenách -5111 a -1192 jsou započteny i náklady na prohození výkopku získaného při zemních pracích.

PSC

W

W

D 5

D 5.10

34	K	577134121	"přípojky odvodnění DN 150 do ul. vpusti" 0,15*1,0*140,0	m2	4 600,000	213,88	983 848,00	CS ÚRS 2018 02
							0,00	
							4 729 659,20	

21,000

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACO 11 pouze tl. 35 až 50 mm.

W

W

"vozovka"

4600,0

35	K	573231108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem ze silniční emulze, v množství 0,50 kg/m ²	m2	4 600,000	8,26	37 996,00	CS ÚRS 2018 02
36	K	565145121	Asfaltový beton vřstava podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky přes 3 m, do zhutnění tl. 60 mm	m2	4 600,000	295,89	1 361 094,00	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN EN 13108-1 přípousti pro ACP 16 pouze tl. 50 až 80 mm.

37	K	573111113	Postřik infiltrační PI z asfaltu silničního s posypem kamenivem, v množství 1,50 kg/m ²	m2	4 600,000	18,23	83 858,00	CS ÚRS 2018 02
38	K	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kameniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, do zhutnění tl. 150 mm	m2	4 600,000	138,18	635 628,00	CS ÚRS 2018 02

PSC

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 přípousti pro MZK max. tl. 300 mm.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkem, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,
 - b) spojovací postřik před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

39	K	564861111	Podklad ze štěrkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	4 600,000	175,39	806 794,00	CS ÚRS 2018 02
							806 794,00	
40	K	919726202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	4 600,000	37,37	171 902,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	TY	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextílie včetně přesahů.

PSC

41	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	4 600,000	139,38	641 148,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----------------	-----------	--------	------------	----------------

Poznámka k položce:

frakce 16 - 32 mm

P

42	K	572581121	Vyspravení tržlín dosavadního krytu živčným polymerovým páskem šířky pásku 40 mm tl. 3 mm	m	80,000	92,39	7 391,20	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na vycíštění tržlín.

PSC

208 278,23

D 5.20 Konstrukce zpomalovacího prahu - dlažba

43	K	596212212	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic pozemních komunikací s ložem z kamenniva těžšího nebo drčeného tl. do 50 mm, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajinci tl. 80 mm skupiny A, pro plochy přes 100 do 300 m ²	m ²	250,000	270,58	67 645,00	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	----------------	---------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro volbu cen dlažeb platí toto rozdělení: Skupina A: dlažby z prvků stejného tvaru, Skupina B: dlažby z prvků dvou a více tvarů, nebo z obrazců o ploše jednotlivě do 100 m², Skupina C: dlažby obloukovitých tvarů (oblouky, kruhy, apod.).

2. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu na výplň spár.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání zámkové dlažby, které se oceňuje ve specifikaci; ztrátě lze dohodnout u plochy

a) do 100 m² ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m² ve výši 2 %,

c) přes 300 m² ve výši 1 %.

4. Část lože přesahující tloušťku 50 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 ...9

Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

WV "chodníkové přejezdy"

WV			250,0		250,000			
WV	59245275R	dlažba betonová tvarové jednoduchá tl. 8 cm barevná	m ²	257,500	205,43	52 898,23		
		250*1,03 Přepočtené koeficientem množství		257,500				

WV	564952111	Podklad z mechanicky zpevněného kamenniva MZK (minerální beton) s rozprostřením a s hutněním, po zhuštění tl. 150 mm	m ²	250,000	138,18	34 545,00	CS ÚRS 2018 02
----	-----------	--	----------------	---------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. ČSN 73 6126-1 přípousti pro MZK max. tl. 300 mm.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

a) ochranu povrchu podkladu filtračním postříkáním, který se oceňuje cenami souboru cen 573 11-11,

b) spojovací postřík před pokládkou asfaltových směsí, který se oceňuje cenami souboru cen 573 2.-11.

PSC

46	K	564861111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	m2	250,000	175,39	43 847,50	CS ÚRS 2018 02
47	K	919776202	Geotextilie tkaná pro vyztužení, separaci nebo filtraci z polypropylenu, podélná pevnost v tahu přes 15 do 50 kN/m	m2	250,000	37,37	9 342,50	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na položení a dodání geotextilie včetně přesahů.

PSC

D 5.30 Konstrukce chodníku - dlažba

48	K	596811123	Kladení dlažby z betonových nebo kameninových dlaždic komunikaci pro pěši s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m s ložem z kameniva těženého tl. do 30 mm velikosti dlaždic do 0,09 m2 (bez zámků), pro plochy přes 300 m2	m2	2 060,000	241,06	496 583,60	CS ÚRS 2018 02
							1 047 875,05	

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání hmot pro lože a na dodání materiálu pro výplň spár.

2. V cenách nejsou započteny náklady na dodání dlaždic, které se oceňují ve specifikaci; ztratné lze dohodnout u plochy

a) do 100 m2 ve výši 3 %,

b) přes 100 do 300 m2 ve výši 2 %,

c) přes 300 m2 ve výši 1 %.

3. Část lože přesahující tloušťku 30 mm se oceňuje cenami souboru cen 451 . . . 9. Příplatek za každých dalších 10 mm tloušťky podkladu nebo lože.

PSC

49	M	59245018R	"chodník"				1 980,000	
	W		1980,0					
	W		"chodník - reliéfní dlažba"					
	W		80,0					
49	M	59245018R	dlažba skladebná betonová tl. 6 cm přírodní	m2	1 999,800	120,78	241 535,84	CS ÚRS 2017 01
	W		1980*1,01 Přepočtené koeficientem množství		1 999,800			
50	M	59245019R	dlažba betonová reliéfní tl. 6 cm barevná	m2	82,400	327,92	27 020,61	
	W		80*1,03 Přepočtené koeficientem množství		82,400			
51	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m2	2 060,000	137,25	282 735,00	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	cenová soustava
	W		"chodník"					
	W	1980			1 980,000			
	W		"chodník - reliéfní dlažba"		80,000			
	W	80						
D	5.40		Sanace zemní pláň				671 152,50	CS ÚRS 2018
52	K	564851111	Podklad ze šterkodrti SD s rozproštěním a zhutněním, po zhutnění tl. 150 mm	m ²	4 890,000	137,25	671 152,50	02

Poznámka k položce:
Sanace pláň se provede po částech a bude průběžně kontrolována únosnost zemní pláň. Na základě měření bude upřesněna tloušťka sanační vrstvy.

D	8		Trubní vedení				422 893,77	CS ÚRS 2018
53	K	871324301	Montáž kanalizačního potrubí z plastů z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 % SDR 17/PN 10 D 160 x 9,5 mm	m	140,000	17,32	2 424,80	02

Poznámka k souboru cen:

- V cenách montáže potrubí nejsou započteny náklady na dodání trub, elektrospojek a těsnících kroužků pokud tyto nejsou součástí dodávky potrubí. Tyto náklady se oceňují ve specifikaci.
- V cenách potrubí z trubek polyetylenových a polypropylenových nejsou započteny náklady na dodání tvarovek použitých pro napojení na jiný druh potrubí; tvarovky se oceňují ve specifikaci.
- Ztratné lze dohodnout:
 - a) u trub kanalizačních z tvrdého PVC ve směrné výši 3 %,
 - b) u trub polyetylenových a polypropylenových ve směrné výši 1,5 %.

54	M	28613701R	potrubí kanalizační PE100 D160	m	142,100	148,39	21 086,22	
	W		140*1,015 Přepočtené koeficientem množství		142,100			
55	K	87000100R	Přplatek na tvarovky plastového potrubí a pomocné nespacifikované práce při napojování do stávající kanalizace apod.	m	140,000	26,13	3 658,20	
56	K	892312121	Tlakové zkoušky vzduchem těsníci vaky ucpávkovými DN 150	úsek	140,000	113,08	15 831,20	CS ÚRS 2018

Poznámka k souboru cen:

- Ceny zkoušek jsou vztaheny na úsek stoky mezi dvěma šachtami bez ohledu na druh potrubí.
- V cenách jsou započteny i náklady na:
 - a) montáž a demontáž těsnících vaků pro zabezpečení konců zkoušeného úseku potrubí, naplnění a vypuštění vzduchu zkoušeného úseku stoky,
 - b) vystavení zkušebního protokolu.
- V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) utěsnění kanalizačních přípojek.
 - b) zkoušky vstupních a revizních šachet.


 PSC
 Vachlav
 Tel: 4
 Email:
 IČO: 1

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
57	K	89594111	Zřízení vpustí kanalizační uliční z betonových dílců typ UV-50 normální	kus	27,000	3 570,89	96 414,03	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na zřízení lože ze štěrkopísku.
2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 - a) dodání betonových dílců; betonové dílce se oceňují ve specifikaci,
 - b) dodání kameninových dílců; kameninové dílce se oceňují ve specifikaci,
 - c) litinové mříže; osazení mříže se oceňuje cenami souboru cen 899 20- . 1 Osazení mříže litinových včetně rámu a košů na bahno části A 01 tohoto katalogu; dodání mříže se oceňuje ve specifikaci,
 - d) podkladní prstence; tyto se oceňují cenami souboru cen 452 38-6 . Podkladní a a vyrovnávací prstence části A 01 tohoto katalogu.

PSC

58	K	89000110R	dodávka+ dorava kompletu prefabrikovaných betonových dílců pro 1ks uliční vpustí	kus	27,000	1 067,94	28 834,38	
59	K	899204111	Osazení mříží litinových včetně rámu a košů na bahno pro třídu zatížení D-400, E600	kus	27,000	417,27	11 266,29	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání mříží, rámu a košů na bahno; tyto náklady se oceňují ve specifikaci.

PSC

60	M	286619380	mříž litinová 600/40T, 420X620 D400	kus	27,000	1 968,36	53 145,72	CS URS 2018 02
61	M	286618160	koš katový pro silniční vpust' 315mm	kus	27,000	486,31	13 130,37	CS URS 2018 02
62	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustí do 200 mm zvýšením poklopu	kus	32,000	1 506,96	48 222,72	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 - a) odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
 - b) zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou,
 - c) podbetonování nebo podezdění rámu,
 - d) odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
 - e) úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
2. V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

63	K	899102111	Osazení poklopu litinových a ocelových včetně rámu pro třídu zatížení A15, A50	kus	32,000	568,57	18 194,24	CS URS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	--------	--------	-----------	-------------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách 899 10 - 112 nejsou započteny náklady na dodání poklopů včetně rámu;
- Náklady se oceňují ve specifikaci.
- V cenách 899 10 - 113 nejsou započteny náklady na:
 - dodání poklopů, tyto náklady se oceňují ve specifikaci,
 - montáž rámu, která se oceňuje cenami souboru 452 11-21... částí A01 tohoto katalogu.
- Poklopy a vtokové mříže dělíme do těchto tříd zatížení:
 - A15, A50 pro plochy používané výlučně chodci a cyklisty,
 - B125 pro chodníky, pěší zóny a plochy srovnatelné, plochy pro stání a parkování osobních automobilů i v patrech,
 - C250 pro poklopy umístěné v ploše odvodňovacích proužků pozemní komunikace, která měřeno od hrany obrubníku, zasahuje nejvíce 0,5 m do vozovky a nejvíce 0,2 m do chodníku,
 - D400 pro vozovky pozemních komunikací, ulice pro pěši, zpevněné krajnice a parkovací plochy, které jsou přístupné pro všechny druhy silničních vozidel,
 - E600 pro plochy, které budou vystavené zvláště vysokému zatížení kol.

PSC

64	M	286619350	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení D400	kus	22,000	2 303,40	50 674,80	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
- včetně rámu

P

65	M	286619320	poklop šachtový litinový dno DN 600 pro třídu zatížení A15	kus	10,000	1 440,24	14 402,40	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	-----	--------	----------	-----------	----------------

Poznámka k položce:
- včetně rámu

P

66	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu bez úpravy armatur	kus	24,000	950,49	22 811,76	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- V cenách jsou započteny i náklady na:
 - odbourání dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m,
 - zarovnění plochy nadezdívky cementovou maltou,
 - podbetonování nebo podezdění rámu,
 - odstranění a znovusazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu,
 - úpravu a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výškové úpravy.
- V cenách nejsou započteny náklady na příp. nutné dodání nové mříže, rámu, poklopu nebo krycího hrnce. Jejich dodání se oceňuje ve specifikaci, ztratné se nestanoví.

PSC

01112			Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	24,000	422,67	10 144,08	CS ÚRS 2018 02
-------	--	--	---	-----	--------	--------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách chodníkových obrubníků ležatých i stojatých jsou započteny pro osazení a) do lože z kamenná těžného i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm, b) do lože z betonu prostého i náklady na dodání hmot pro lože tl. 80 až 100 mm; v cenách -1113 a -1213 též náklady na zřízení bočních opěr.

2. Část lože z betonu prostého přesahující tl. 100 mm se oceňuje cenou 916 99-1121 Lože pod obrubníky, krajníky nebo obruby z dlažebních kostek.

3. V cenách nejsou započteny náklady na dodání obrubníků, tyto se oceňují ve specifikaci.

PSC

W			"záhonový obrubník 50/200/500 mm"		130,000			
W			130,0					
W			"záhonový obrubník 80/250/500 mm"		833,000			
W			805,0+4,0+24,0					
75	M	59217011	obrubník betonový zahradní 50x5x20 cm	m	130,000	37,93	4 930,90	CS URS 2018 02
76	M	59217012	obrubník betonový zahradní 50x8x25 cm	m	833,000	77,23	64 332,59	CS URS 2018 02
77	K	919735112	Rezání stávajícího živiničného krytí nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	80,000	83,75	6 700,00	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.

PSC

78	K	915111112	Vodorovné dopravní značení stříkané barvou dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	80,000	18,48	1 478,40	CS URS 2018 02
----	---	-----------	---	---	--------	-------	----------	-------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro dělicí čáry bílé souvislé č. V1a, bílé přerušované č. V2a, žluté souvislé č. V12b, žluté přerušované č. V12c a vodící čáry bílé č. V4.

2. V cenách nejsou započteny náklady na:

- a) předznačení, tyto se oceňují cenami souboru cen 915 6.-11 Předznačení pro vodorovné značení,
- b) očištění vozovky, tyto se oceňují cenami souboru cen 938 90-9 . Odstranění bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s povrchu podkladu nebo krytu části C 01 tohoto katalogu.

3. Množství měrných jednotek se určuje:

- a) u cen 915 11 a 915 12 v m délky dělicí nebo vodící čáry (včetně mezer),
- b) u ceny 915 13 v m² stříkané plochy bez mezer.

PSC

W			"V10a"		80,000			
W			10,0/0,125					
K		915611111	Předznačení pro vodorovné značení stříkané barvou nebo prováděné z nátěrůvých hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	80,000	2,47	197,60	CS URS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
 1. Množství měrných jednotek se určuje:
 a) pro cenu -1111 v m délky dělicí čáry nebo vodícího proužku (včetně mezer),
 b) pro cenu -1112 v m² natírané nebo stříkané plochy.

VV			"V10a"					
VV			10,0/0,125		80,000			
80	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1,000	800,65	800,65	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na:
 a) vykopání jámek s odhazem výkopku na vzdálenost do 3 m,
 b) osazení sloupku včetně montáže a dodávky plastového víčka,
 2. V cenách -1111 jsou započteny i náklady na betonový základ.
 3. V cenách -1112 jsou započteny i náklady na hliníkovou patku s betonovým základem.
 4. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání sloupku, tyto se oceňují ve specifikaci
 b) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A01 katalogu 800-1 Zemní práce.

VV			"pro značku B29"		1,000			
VV			1					
81	M	404452300	sloupek žn pro dopravní značku D 70mm v 3,5m	kus	1,000	732,90	732,90	CS URS 2018 02
82	K	914111111	Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 1 m ² objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	36,000	197,09	7 095,24	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:
 1. V cenách jsou započteny i náklady na montáž značek včetně upevňovacího materiálu na předem připravenou nosnou konstrukci (sloupek, konzolu, sloup).
 2. V cenách nejsou započteny náklady na:
 a) dodání značek, tyto se oceňují ve specifikaci,
 b) na montáž a dodávku ocelových nosných konstrukcí - sloupků, konzol, tyto se oceňují cenami souboru cen 914 51 Montáž sloupku a 914 53 Montáž konzol a nástavců,
 c) nátěry, tyto se oceňují jako práce příslušnými cenami katalogu 800-783 Nátěry
 d) naložení a odklizení výkopku, tyto se oceňují cenami části A 01 katalogu 800-1 Zemní práce.
 3. Ceny nelze použít pro osazení a montáž svislých dopravních značek:
 a) světelných, tyto se oceňují cenami katalogu 800-741 Elektroinstalace - silnoproud,
 b) upevňovacích na lanech nebo speciálních konstrukcích nesoucích více značek, tyto se oceňují individuálně.

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		1+1+3+2+1+1+1+6+3+1+1+8+3+1+1+1+1+1		36,000			
83	M	404440140R	značka dopravní svíslá reflexní výstražná AL 3M A1 - A30, P1, P4 900 mm	kus	3,000	1 005,12	3 015,36	
	VV		"A9, A 12, P4"					
	VV		1+1+1		3,000			
84	M	404441130R	značka dopravní svíslá reflexní zákazová B AL- 3M 700 mm	kus	14,000	1 197,28	16 761,92	
	VV		"B1, B2, B4, B 24a, B 24b, B 29"					
	VV		3+2+1+1+1+6		14,000			
85	M	404443340R	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 150 mm	kus	5,000	498,86	2 494,30	
	VV		"E4, E8a, E8c"					
	VV		3+1+1		5,000			
86	M	404442320R	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 500 mm	kus	8,000	844,99	6 759,92	
	VV		"E13"					
	VV		8		8,000			
87	M	404442380R	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 750 x 750 mm	kus	5,000	844,99	4 224,95	
	VV		"IP4b, IP10a, P2"					
	VV		3+1+1		5,000			
88	M	404442580R	značka dopravní svíslá reflexní AL- 3M 500 x 700 mm	kus	1,000	1 059,32	1 059,32	
	VV		"IP 11c"					
	VV		1		1,000			
D	96		Bourání konstrukcí		1,000		515 277,69	
			Rozebrání dlažeb komunikací pro pesi s přemístěním nmot na skladu na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně ze zámkové dlažby					
89	K	113106123		m2	1 380,000	46,19	63 742,20	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a) dlažebních nebo mozaikových kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 - b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňují cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC



PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
90	K	113106571	Rozebrání dlažeb a dílců vozovek a ploch s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, s jakoukoliv výplní spár strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 ze zámkové dlažby s ložem z kameniva	m2	730,000	46,19	33 718,70	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny jsou určeny pro rozebrání dlažeb a dílců včetně odstranění lože.
2. Ceny nelze použít pro rozebrání dlažeb uložených do betonového lože nebo do cementové malty, které se oceňují cenami pro odstranění podkladů nebo krytů z betonu prostého souboru cen 113 10-7. Pro volbu těchto cen je rozhodující tloušťka bourané dlažby včetně lože nebo podkladu.
3. V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - a) dlažebních, které se oceňuje cenami souboru cen 979 07-11 Očištění vybouraných dlažebních kostek části C01,
 - b) betonových, kameninových nebo kamenných desek nebo dlaždic, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 . . . Očištění vybouraných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C01.
4. Přemístění vybourané dlažby včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodotěsná doprava suti a vybouraných hmot.

PSC

91	K	113107241	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živých, o tl. vrstvy do 50 mm	m2	965,000	28,26	27 270,90	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	--	----	---------	-------	-----------	----------------

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Pro volbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.
- Ceny
 - 7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze šetrkopisků, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,
 - 7121 až -7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,
 - 7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové matky nebo podkladu ze zemín stabilizovaných cementem.
- Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živíčovými postříky nebo nátěry.
- Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.
- V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání stýčných ploch betonových nebo živíčovných podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73- Zarovnání stýčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství sutí získané ze zarovnání stýčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.
- Přemístění vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorná doprava sutí.
- Ceny -714 ., -718 ., -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

VV "chodník"
VV 965

92	K	113107242	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živíčovných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	4 080,000	49,19	200 695,20	CS ÚRS 2018 02
					965,000			

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Poznámka k souboru cen:

1. Pro valbu cen z hlediska množství se uvažuje každá souvisle odstraňovaná plocha krytu nebo podkladu stejného druhu samostatně. Odstraňuje-li se několik vrstev vozovky najednou, jednotlivé vrstvy se oceňují každá samostatně.

2. Ceny

a) -7111 až -7113, -7151 až -7153, -7211 až -7213 a -7311 až -7313 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze štěrkopísku, škváry, strusky nebo z mechanicky zpevněných zemín,

b) -7121 až 7125, -7161 až -7165, -7221 až -7225 a -7321 až -7325 lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů ze zemín stabilizovaných vápnem,

c) -7130 až -7134, -7170 až -7174, -7230 až -7234 a -7330 až -7334 lze použít i pro odstranění dlažeb uložených do betonového lože a dlažeb z mozaiky uložených do cementové malty nebo podkladů ze zemín stabilizovaných cementem.

3. Ceny lze použít i pro odstranění podkladů nebo krytů opatřených živými postřiky nebo nátěry.

4. Ceny odlišené podle tloušťky (např. do 100 mm, do 200 mm) jsou určeny vždy pro celou tloušťku jednotlivých konstrukcí.

5. V cenách nejsou započteny náklady na zarovnání styčných ploch betonových nebo živých podkladů nebo krytů, které se oceňuje cenami souboru cen 919 73-

Zarovnání styčné plochy části C 01 tohoto ceníku. Množství suti získané ze zarovnání styčných ploch podkladů nebo krytů se zvlášť nevykazuje.

6. Premísťení vybouraného materiálu větší vzdálenost, než je uvedeno, se oceňuje cenami souboru cen 997 22-1 Vodorovná doprava suti.

7. Ceny -714 . . -718 . . -724 . a -734 . nelze použít pro odstranění podkladu nebo krytu frézováním.

PSC

W "vozovka"

W 4080

4 080,000

93	K	11320211	Vytřmení obrub s vybouráním lože, s premísťením hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z krajníků nebo obrubníků stoliatých	m	1 390,000	65,03	90 391,70	CS ÚRS 2018 02
----	---	----------	---	---	-----------	-------	-----------	-------------------

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny:
 - pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovávaných jakýmkoliv materiálem,
 - pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 - V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 .
 - ... Očištění vybourávaných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
 - vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11
 - Očištění vybourávaných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
 - Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
 - Přemístění vybourávaných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
- Vodorovná doprava suti a vybourávaných hmot.

PSC

W
W

"silniční obrubníky"
1390

1 390,000

94	K	113204111	Vytrhání obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	1 180,000	32,52	38 373,60	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	-----------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

- Ceny jsou určeny:
 - pro vytrhání obrub, obrubníků nebo krajníků jakéhokoliv druhu a velikosti uložených v jakémkoliv loži popř. i s opěrami a vyspárovávaných jakýmkoliv materiálem,
 - pro obruby z dlažebních kostek uložených v jedné řadě.
 - V cenách nejsou započteny náklady na popř. nutné očištění:
 - vytrhání obrubníků nebo krajníků, které se oceňuje cenami souboru cen 979 0 .
 - ... Očištění vybourávaných obrubníků, krajníků, desek nebo dílců části C 01 tohoto ceníku,
 - vytrháních dlažebních kostek, které se oceňují cenami souboru cen 979 07-11
 - Očištění vybourávaných dlažebních kostek části C 01 tohoto ceníku.
 - Vytrhání obrub ze dvou řad kostek se oceňuje jako dvojnásobné množství vytrhání obrub z jedné řady kostek.
 - Přemístění vybourávaných obrub, krajníků nebo dlažebních kostek včetně materiálu z lože a spár na vzdálenost přes 3 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1
- Vodorovná doprava suti a vybourávaných hmot.

PSC

85832511R	Bourání stávajících uličních vpustí včetně příslušných zemních prací (pro všechny hloubky vpustí)	kus	27,000	1 391,16	37 561,32	CS ÚRS 2017 01
899102211	Demontáž poklopu litinových a ocelových včetně rámů, hmotnosti jednotlivě přes 50 do 100 Kg	kus	32,000	519,56	16 625,92	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			"výměna poklopu při rektifikaci šoupat a ventilů"					
WV			22+10		32,000			
97	K	966006211	Odstavení (demontáž) svíselých dopravních značek s odklizením materiálu na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek ze sloupů, sloupeků nebo konzol.	kus	35,000	197,09	6 898,15	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Přemístění demontovaných značek na vzdálenost přes 20 m se oceňuje cenami souborů cen 997 22-1 Vodorná doprava vybouraných hmot.

W 1+1+3+2+1+1+5+3+1+1+8+3+1+1+1+1

35,000

D 997 Přesun sutě

546 970,18

98	K	997221551	Vodorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním ze svýkových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	992,170	49,27	48 884,22	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	---------	-------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodornou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodornou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živičí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

W "živičný kryt - 113107241 + 113107242"

W 94,57+897,6

992,170

99	K	997221559	Vodorná doprava sutí bez naložení, ale se složením a s hrubým urovňáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	13 890,380	10,64	147 793,64	CS ÚRS 2018 02
----	---	-----------	---	---	------------	-------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodornou dopravu sutí po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.

2. Je-li na dopravní dráze pro vodornou dopravu sutí překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenného charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živičí.

4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

P Poznámka k položce:

- skládka 15 km

W 992,17*14 Přepočtené koeficientem množství

13 890,380

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
100	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	710,070	49,27	34 985,15	CS URS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

W			"zámková dlažba - 113106571 + 113107241"					
W			215,35+94,57		309,920			
W			"obruby - 113202111 + 113204111"					
W			284,95+47,2		332,150			
W			"úliční vpusti"					
W			64,8		64,800			
W			"litinové poklopy"					
W			3,2		3,200			

101	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním. Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	9 940,980	10,64	105 772,03	CS URS 2018 02
-----	---	-----------	--	---	-----------	-------	------------	----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodorovnou dopravu suti po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodorovnou dopravu suti překážka, pro kterou je nutno sut' překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.
3. Ceny 997 22-155 jsou určeny pro sypký materiál, např. kamenivo a hmoty kamenitého charakteru stmelené vápnem, cementem nebo živíci.
4. Ceny 997 22-156 jsou určeny pro drobný kusový materiál (dlažební kostky, lomový kámen).

PSC

Poznámka k položce:

- skládka 15 km

W			710,07*14. Přepočtené koeficientem množství		9 940,980			
K		997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním na vzdálenost do 1 km	t	264,370	49,27	13 025,51	CS URS 2018 02

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

W		1966,61-(992,17+710,07)			264,370			
103	K	997221579	Vodovodná doprava vybouraných hmot bez natožení, ale se složením a s hrubým urovňáním na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další zapačatý 1 km přes 1 km	t	3 701,180	10,64	39 380,56	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny nelze použít pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot po železnici, po vodě nebo neobvyklými dopravními prostředky.
2. Je-li na dopravní dráze pro vodovodnou dopravu vybouraných hmot překážka, pro kterou je nutno vybourané hmoty překládat z jednoho dopravního prostředku na druhý, oceňuje se tato doprava v každém úseku samostatně.

PSC

P		Poznámka k položce: - skládka 15 km						
VV		264,37*14 Přepočtené koeficientem množství			3 701,180			
104	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	706,870	98,54	69 654,97	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

W		"zámková dlažba - 113106571 + 113107241"						
W		215,35+94,57			309,920			
W		"obruby - 113202111 + 113204111"						
W		284,95+47,2			332,150			
W		"uliční vpusti"						
W		64,8			64,800			
105	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	992,170	61,59	61 107,75	CS ÚRS 2018 02

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Poznámka k souboru cen:
1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.

2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit cenami souboru cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV			"Živičný kryt - 113107241 + 113107242"		992,170			
VV			94,57+897,6					
106	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) smíšeného stavebního a demoličního zatříděného do katalogu odpadů pod kódem 170.904	t	267,570	98,54	26 366,35	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny uvedené v souboru cen je doporučeno upravit podle aktuálních cen místně příslušné skládky odpadů.
2. Uložení odpadů neuvedených v souboru cen se oceňuje individuálně.
3. V cenách je započítán poplatek za ukládání odpadů dle zákona 185/2001 Sb.
4. Případné drcení stavebního odpadu lze ocenit souborem cen 997 00-60 Drcení stavebního odpadu z katalogu 800-6 Demolice objektů.

PSC

VV			1966,61-(706,87+992,17)		267,570			
D	998		Přesun hmot				65 135,59	
107	K	998225111	Přesun hmot pro komunikace s krytem z kamenniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	1 613,865	40,36	65 135,59	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. Ceny lze použít i pro plochy letišť s krytem monolitickým betonovým nebo živičným.

PSC

D	M		Práce a dodávky M				457 804,80	
D	46-M		Zemní práce při extr.mont.pracích				457 804,80	
108	K	460421001	Kabelové lože včetně podsypu, zhutnění a urovnání povrchu z písku nebo šterkopiskou tloušťky 5 cm nad kabel bez zakrytí, šířky do 65 cm	m	1 440,000	17,70	25 488,00	CS ÚRS 2018 02

Poznámka k souboru cen:

1. V cenách -1021 až -1072, -1121 až -1172 a -1221 až -1272 nejsou započteny náklady na dodávku betonových a plastových desek. Tato dodávka se oceňuje ve specifikaci.

Poznámka k položce:

- kabelové chráničky

PČ	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	460490011	Krytí kabelů, spojek, koncovek a odbočnic kabelů vystraznou fólií z PVC včetně vyrovnání povrchu rýhy, rozvinutí a uložení fólie do rýhy, fólie šířky do 20cm	m	1 440,000	2,16	3 110,40	CS ÚRS 2018 02
110	K	460560203	Zásyp kabelových rýh ručně s uložení výklopku ve vrstvách včetně zhutnění a urovnání povrchu šířky 50 cm hloubky 20 cm, v horní třídě 3	m	1 440,000	15,49	22 305,60	CS ÚRS 2018 02
111	K	93000100R	Montáž plastových púlených kabelových chrániček DN150	m	1 440,000	17,32	24 940,80	

P
Poznámka k položce:
- pro stávající kabely

112	M	93000110R	plastová kabelová púlená chránička DN 110	m	1 440,000	265,25	381 960,00	
-----	---	-----------	---	---	-----------	--------	------------	--

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
Objekt:

C2 - Elektroinstalace

KSO: ul. U Zámeckého parku v Litvínově
Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově
Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.
Projektant: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov

CC-CZ: 27.08.2018
Datum: 27.08.2018
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481
IČ: 10442481
DIČ: CZ10442481

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepochází z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibilitu zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho výkazem výměr.

Cena bez DPH

1 101 452,04

DPH základní
snižovaná

Základ daně
1 101 452,04
0,00

Sazba daně
21,00%
15,00%

Výše daně
231 304,93
0,00

Cena s DPH

v CZK

1 332 756,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt: **C2 - Elektroinstalace**

Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel: Město Litvínov
Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018

Projektant BPO spol. s r.o.,
Lidická 1239, 363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 101 452,04

D1 - C21M - Elektromontáže 105 141,15

D2 - C46M - Zemní práce 299 124,41

D3 - C21M - Elektromontáže - MATERIÁL 281 085,84

D4 - C46M - Zemní práce - MATERIÁL 28 463,24

D5 - Ostatní materiál 349 391,07

D6 - Ostatní 20 016,21

D7 - VRN+VON 18 230,12

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt: C2 - Elektroinstalace

Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel: Město Litvínov

Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018

Projektant BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 101 452,04

105 141,15

D	D1	C21M - Elektromontáže		105 141,15				
1	K	210064008	číslování stožárů	pb	29,000	49,27	1 428,83	
2	K	210100401	ukončení kabelu CYKY 4Bx16 smřšťovací trubkou SKELDO	ks	61,000	73,91	4 508,51	
3	K	210203501	Svítlidlo LED na stožár	ks	29,000	492,71	14 288,59	
4	K	210204002	stožár sadový ocelový	ks	6,000	615,88	3 695,28	
5	K	210204011	stožár ocelový do délky 12m	ks	23,000	985,41	22 664,43	
6	K	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	29,000	246,35	7 144,15	
7	K	210220022	uzemnění v zemi FeZn průměru 8-10mm vč. svorek, propojení a izolace spojů	m	1 200,000	12,32	14 784,00	
8	K	210290573	Příplatek za likvidaci svítidel	ks	29,000	12,32	357,28	
9	K	210810005	CYKY-CYKYm 3Cx1.5mm2 (CYKY 3J1.5) 750V (VU)	m	326,000	12,32	4 016,32	
10	K	210810014	CYKY-CYKYm 4Bx16mm2 (CYKY 4J16) 750V (VU)	m	1 012,000	18,48	18 701,76	
11	K	216010051	trubka instalační KOPOFLEX průměr 40mm	m	1 100,000	12,32	13 552,00	

299 124,41

D	D2	C46M - Zemní práce		299 124,41				
12	K	460010024	Vytýčení tratí vedení kabelového podzemního v zástavbě	km	1,100	6 158,83	6 774,71	
13	K	460050003	Hloubení nezapažených jam pro stožáry jednoduché délky do 8 m na rovině ručně v hornině tř. 3+roura	kus	29,000	739,06	21 432,74	
14	K	460080011	beton do výkopu B 7,5 bez bednění	m3	16,000	3 572,12	57 153,92	
15	K	460080013	Základové konstrukce z monolitického betonu C 12/15 bez bednění	m3	16,000	615,88	9 854,08	
16	K	460100024	pouzdrový základ pro stožár VO v trase 55x120 cm	ks	6,000	615,88	3 695,28	
17	K	460100026	pouzdrový základ pro stožár VO v trase 70x120 cm	ks	23,000	615,88	14 165,24	
18	K	460200123	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 40 cm, v hornině tř. 3	m	810,000	98,54	79 817,40	
19	K	460200163	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 35 cm, hl. 80 cm, v hornině tř. 3	m	156,000	117,02	18 255,12	

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
20	K	460200283	Hloubení kabelových nezapažených rýh ručně š. 50 cm, hl. 100 cm, v horní tř. 3	m	126,000	153,98	19 401,48	
21	K	460421082	Lože kabelů z písku nebo šterkopisku tl. 5 cm nad kabel, kryté plastovou folií, š. lože do 50 cm	m	1 100,000	43,11	47 421,00	
22	K	460510075	Chrabičky KOPOFLEX do rýhy s obetonováním, průměru do 15 cm	m	126,000	36,96	4 656,96	
23	K	460560113	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 30 cm, z horniny tř. 3	m	790,000	12,32	9 732,80	
24	K	460560133	Zásyp rýh ručně šířky 35 cm, hloubky 50 cm, z horniny tř. 3	m	156,000	18,48	2 882,88	
25	K	460560253	Zásyp rýh ručně šířky 50 cm, hloubky 70 cm, z horniny tř. 3	m	126,000	30,80	3 880,80	

281 085,84

D3 C21M - Elektromontáže - MATERIÁL

D	M	02945	CYKY 48x16mm ² (CYKY 4J16)	m	1 012,000	190,92	193 211,04	
	M	10.081.829	Pojistka D01 6A gL/gG	KS	29,000	14,78	428,62	
	M	10.546.810	Svorka SK nerez	KS	240,000	52,97	12 712,80	
	M	10.577.458	Drát uzem. FeZn pozink. pr. 10	KG	1 200,000	41,88	50 256,00	
	M	11.086.498	Svorka SR 481-14Z/UN stož.výzbr.IP00	KS	29,000	490,24	14 216,96	
	M	33914	CYKY 3Cx1.5mm ² (CYKY 3J1.5)	m	326,000	13,54	4 414,04	
	M	501	Střednější smršťovací trubka s lepidlem RPK 40/12 SKELDO	m	12,200	322,72	3 937,18	
	M	Pol1	prořez	%	10,000	190,92	1 909,20	

28 463,24

D4 C46M - Zemní práce - MATERIÁL

D	M	10.074.636	Trubka KOPOFLEX 110 rudá	M	117,190	54,20	6 351,70	
	M	502	Roura SITREX 250mm	m	29,000	330,11	9 573,19	
	M	90001	kopaný písek	m ³	27,500	307,94	8 468,35	
	M	90006	fólie z polyetylenu šíře 330mm	m	1 100,000	3,70	4 070,00	

349 391,07

D5 Ostatní materiál

D	M	0405013360	Stožár KK 5 ŽZ sadový bezp. s přelísem	KS	6,000	2 653,22	15 919,32	
	M	0608013360	Stožár K 8-133/89/60 žár-zinek	KS	23,000	4 859,32	111 764,36	
	M	10.074.642	Trubka KOPOFLEX 40 rudá	M	1 100,000	13,54	14 894,00	
	M	4300000133	Ochranné manžeta v bodě vektnutí PM133	ks	29,000	699,64	20 289,56	
	M	4500000060	Plastové zátky pro zastěpování horního otvoru Z60	ks	29,000	39,42	1 143,18	
	M	8718696996294	Svítilno LED PHILIPS ClearWay BGp307 LED18-4S/740 I DM11 48/76A IP 66	ks	6,000	5 776,98	34 661,88	
	M	SEL0088	Uliční LED svítidlo SELED 3500lm 26W IP65 4K- 12x CREE- napájecí zdroj OSRAM 4DJM	ks	23,000	6 552,99	150 718,77	

20 016,21

D6 Ostatní

D	K	Pol2	Zdravotní řez 5ks stromů	hod	8,000	369,53	2 956,24	
	K	Pol3	Revize elektro	hod	28,000	431,12	12 071,36	
	K	Pol4	Úprava rozvaděče VO	hod	5,000	554,29	2 771,45	

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	Pol5	Úprava rozvaděče VO	%	4,000	554,29	2 217,16	

18 230,12

D D7 VRN+VON

49	K	Pol6	Podíl přidružených výkonů 4,80% z C21M a navázaného materiálu	%	4,800	2 463,53	11 824,94	
50	K	Pol7	Podíl přidružených výkonů 1,60% z C46M a návazného materiálu	%	1,600	2 463,53	3 941,65	
51	K	Pol8	GZS 2,50% z C21M a navázaného materiálu	%	0,250	9 854,12	2 463,53	



KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
Objekt:

C3 - VRN+VON

KSO: CC-CZ: 27.08.2018
Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově Datum:
Zadavatel: IČ: Město Litvínov DIČ:
Uchazeč: IČ: 10442481 EKOSTAVBY Louny s.r.o. DIČ: CZ10442481
Projektant: IČ: BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363 17 Ostrov DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven za využití položek Cenové soustavy ÚRS. Cenové a technické podmínky položek Cenové soustavy ÚRS, které nejsou uvedeny v soupisu prací (tzv. úvodní části katalogů) jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-urs.cz. Položky soupisu prací, které nemají ve sloupci "Cenová soustava" uveden žádný údaj (nebo R-položka), nepocházejí z Cenové soustavy ÚRS. Jména výrobců a obchodní názvy u položek jsou pouze informativní, uvedené jako reference technických parametrů, vzájemné kompatibility zařízení a dostupnosti odborného servisu. Lze použít výrobky ekvivalentních vlastností jiných výrobců. Nedílnou součástí Rozpočtu a Výkazu výměr je projektová dokumentace. Nabídkové ceny mohou být vytvářeny dle Výkazu výměr pouze s projektem a jeho Výkazem výměr.

Cena bez DPH

373 253,90

DPH:základní
snižovaná

Základ daně	Sazba daně	Výše daně
373 253,90	21,00%	78 383,32
0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

451 637,22

V CZK

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Objekt:

C3 - VRN+VON

Místo:

ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel:

Město Litvínov

Uchazeč:

EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018

Projektant BPO spol. s r.o.,
Lidická 1239, 363

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

VON - Vedlejší ostatní náklady	373 253,90
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	268 553,84
	104 700,06

SOUPIS PRACÍ

Stavba: K 1702 Stavební úpravy komunikace a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově
 Objekt: **C3 - VRN+VON**

Místo: ul. U Zámeckého parku v Litvínově

Zadavatel: Město Litvínov
 Uchazeč: EKOSTAVBY Louny s.r.o.

Datum: 27.08.2018
 Projektant BPO spol. s r.o., Lidická 1239, 363

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

373 253,90

D VON Vedlejší ostatní náklady

268 553,84

1	K	001	Kompletační činnost dodavatele	KČ	1,000	3 724,32	3 724,32	
2	K	002	Vytyčení základních směrových a výškových bodů stavby	KČ	1,000	18 476,48	18 476,48	
3	K	003	Výškové a polohové vytyčení všech inženýrských sítí na staveništi a jejich ověření u správců	KČ	1,000	24 635,31	24 635,31	
4	K	004	Zpracování dokumentace provádění stavby a geodetické zaměření realizované stavby vč.zpracování podkladů pro vklad novostavby do katastru nemovitostí - geometrický plán	KČ	1,000	55 429,45	55 429,45	
5	K	005	Zpracování dokumentace skutečného provádění stavby Opatření k zajištění bezpečnosti účastníků realizace akce a veřejnosti (zejména zajištění stavenišť, bezpečnostní tabulky, zajištění výkopů proti pádu veřejných osob, lávky přes výkopy, popř. jejich osvětlení apod.)	KČ	1,000	9 238,24	9 238,24	
7	K	007	Dodávka vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (hasící přístroje, výstražné tabulky, zajištění podíminek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci)	KČ	1,000	2 463,53	2 463,53	
8	K	008	Informační tabule s údaji o stavbě	kus	4,000	6 158,83	24 635,32	
9	K	009	Úklid dokončené stavby a jejího okolí	KČ	1,000	3 695,30	3 695,30	
10	K	010	Zkoušky hutnění	kus	5,000	3 079,41	15 397,05	
11	K	011	Dopravně inženýrská opatření (DIO) - dopravní značení na staveništi	KČ	1,000	36 952,96	36 952,96	
12	K	012	Čištění veřejných komunikací	KČ	1,000	12 317,61	12 317,61	

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady

104 700,06

D	VRN			KČ	1,000	104 700,06	104 700,06	
K	VRN 01		Zařízení staveniště	KČ	1,000	104 700,06	104 700,06	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
Typ	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkaz výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.Montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
pSC	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
w	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta


Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

Stavba : Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámečnického parku v Litvčovicích

Předběrný harmonogram provádění prací


číslo úkolu	název úkolu	2018												2019											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
1	1 ETAPA od 0,000 km do 0,148 km																								
2	2 ETAPA od 0,148 km do 0,220 km																								
3	3 ETAPA od 0,220 km do 0,410 km																								
4	4 ETAPA od 0,410 km do 0,633 km																								

Přerušeni prací - zimní období



denní počet osob na stavbě - 8 lidí


V Lounech, dne 27. 06. 2018



BY Louny s.r.o.

Smlouva číslo: KT/988618

Smlouva o dílo „Stavební úpravy komunikací a VO v ul. U Zámeckého parku v Litvínově“

	Datum	Jméno	Funkce	Podpis
Zpracoval:	05.09.2018	Ing. Jitka Blovká	referent OIRR	
Schválil:	05.09.2018	Ing. Eva Rambousková	vedoucí OIRR	
Správce rozpočtu:	05.09.2018	Ing. Romana Švarcová	ekonom OIRR	
Právní oddělení:	05.09.2018	Mgr. Jan Buchta	právní oddělení	
Schváleno - RM:	05.09.2018	Číslo usnesení:	R / 2733 / 101	
ZM:	13.09.2018	Číslo usnesení:	Z / 995 / 38	
Zveřejněno:	Od:	Do:		



