

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: P18027

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

JKSO:

Místo: Jindřichův Hradec

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů 240 130,28

Ostatní náklady ze souhrnného listu 0,00

Cena bez DPH 240 130,28

DPH základní	21,00%	ze	240 130,28	50 427,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 290 557,64

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: P18027

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Místo: Jindřichův Hradec

Datum: 21. 9. 2018

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel: Ing. Josef Kostka

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtů		240 130,28	290 557,64
001	Oprava maleb ambulance	70 462,13	85 259,18
002	Oprava betonových schodů	113 503,95	137 339,78
003	Oprava výmalby a omítek	56 164,20	67 958,68
2) Ostatní náklady ze souhrnného listu		0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		240 130,28	290 557,64

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 001 - Oprava maleb ambulance

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	70 462,13
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	70 462,13
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	70 462,13	14 797,05
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	85 259,18
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 001 - Oprava maleb ambulance

Místo:

Datum:

21. 9. 2018

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	70 462,13
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	70 462,13

ROZPOČET

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 001 - Oprava maleb ambulance

Místo: Datum: 21. 9. 2018
 Objednatel: Ministerstvo obrany Projektant:
 Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

70 462,13

1	K	776111116	Odstranění zbytků lepidla z podkladu povlakových podlah broušením	m2	12,000		
2	K	776201811	Demontáž lepených povlakových podlah bez podložky ručně	m2	12,000		
3	K	783000125	Ochrana konstrukcí nebo prvků při provádění nátěrů obalením fólií a obalením malíř. páskou(zařizovací předměty, topení, nábytek, hrana linkrusty atd.)	m2	120,000		
4	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	131,500		
5	K	784211001	Jednonásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně ošetřovaných v místnostech výšky do 3,80 m (výmalba stěn a stropů)	m2	464,000		
6	K	611315411	Oprava vnitřní vápenné hladké omítky v rozsahu plochy do 20% (oškrábání, penetrace, vyrovnaní tmelem/vyhlazení štukem)	m2	45,000		
7	K	952901131	Čištění budov omytí konstrukcí nebo prvků (oken, dveří, garnyží, radiátorů, osvětl. těles, zařizovacích předmětů atd. všech dotčených místností)	m2	55,000		
8	K	997013812	Poplatek za odvoz a uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu na bázi sádry (kód odpadu 170 802) a na bázi plastických hmot (kód odpadu 170 203)	t	0,100		
9	K	998011003	Přesun hmot pro budovy zděné v do 24 m	t	0,466		
10	K	725821325	Demontáž a dodávka vodovodní baterie pákové s otáčivým kulatým ústím a ramínkem (vč. kompletního osazení a napojení)	soubor	3,000		
11	K	998766102	Přesun vybavení objektu (zařizovací předměty, nábytek - lavice, stoly apod.)	t	1,000		
12	K	776121311	Penetrace savého podkladu povlakových podlah (před vyrovnaním podkladu)	m2	12,000		
13	K	776141121	Vyrovnaní podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 30 MPa tl 3 mm	m2	12,000		
14	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem, svaření spojů (místnost 300 x 400 cm) vč. očištění podkladu před provedením pokládky	m2	12,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	28411000	PVC heterogenní zátěžové antibakteriální nášlapná vrstva 0,90mm R 10 zátěž 34/43 otlak do 0,03mm hořlavost Bfl S1	m2	14,000		
16	K	28411004	lišta soklová PVC	m	14,000		
17	K	776421111	Montáž obvodových lišt PVC výšky do 50 mm lepením (místnost 300 x 400 cm)	m	13,500		
18	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0,102		
19	K	783823131	Penetrační akrylátový nátěr hladkých omítek	m2	464,000		
20	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (všech dotčených místností)	m2	182,000		
21	K	784660141	Dvojnásobný obnovovací syntetický nátěr linkrusty v místnosti výšky do 3,80 m (oškrábání, penetrace, vyrovnaní a vyhlazení tmelem, penetrace, nátěr linkrusty)	m2	10,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 002 - Oprava betonových schodů

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	113 503,95
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	113 503,95
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	113 503,95	23 835,83
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	137 339,78
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 002 - Oprava betonových schodů

Místo:

Datum:

21. 9. 2018

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	113 503,95
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	113 503,95

ROZPOČET

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 002 - Oprava betonových schodů

Místo: Datum: 21. 9. 2018
 Objednatel: Ministerstvo obrany Projektant:
 Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

113 503,95

1	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného do tl 150 mm ručně (podkladní vrstva dlažby, shodiště a příléh. komunikace)	m2	24,900	
2	K	274313611	Základové pásy z betonu tř. C 16/20 (usazení vpusti)	m3	0,300	
3	K	434191423	Osazení schodišťových stupňů kamenných pemrlovaných do cem. lože	m	12,600	
4	K	451317777	Podklad nebo lože pod dlažbu vodorovný nebo do sklonu 1:5 z betonu prostého tl do 100 mm (podkladní vrstva dlažby a rohože)	m2	7,700	
5	K	564831111R	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm (podkladní vrstva dlažby, shodiště a příléh. komunikace), udusání	m2	24,900	
6	K	596841120R	Kladení betonové dlažby vymývané komunikací pro pěší do lože z cement malty tl. 10 cm plochy do 50 m2	m2	7,200	
7	K	59245716	dlažba skladebná betonová (např.vymývaná) 40x40x4 cm	m2	8,000	
8	K	622211021	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrénových desek tl do 120 mm (vč. ukotvení desek, sklovláknité tkaniny, tmelu/stěrky, zakl. profilu, prof. rohů s tkaninou)	m2	2,200	
9	K	28376354	deska fasádní polystyrénová pro tepelné izolace spodní stavby tl 100mm	m2	2,200	
10	K	622541021	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	2,200	
11	K	631311137	Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 30/37 (plocha příléh. komunikace)	m3	0,700	
12	K	936942123	Osazení vpusti včetně napojení na stáv. kanalizaci, napojení odtoku rohože na stáv. kanalizaci	kus	2,000	
13	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého (stáv. vpust)	m3	0,300	
14	K	963022819	Bourání kamenných schodišťových stupňů	m	12,600	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
15	K	965042241	Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl pře 4 m2 (plocha příléh. komunikace)	m3	0,700		
16	K	59221645	komplet vpust'ový (štěrbínový), betonový (polymerbeton), (uzpůsobení osazení a napojení podmínkám stavby)	kus	1,000		
17	K	965081333	Bourání podlah z dlaždic betonových, teracových nebo čedičových tl do 30 mm plochy přes 1 m2 vč. kovového rámu s rohoží	m2	7,700		
18	K	966081125	Bourání kontaktního zateplení malých ploch jednotlivě přes 2 do 4,0 m2 (KZS v místě uložení dlažby a schod. stupňů, KZS v místě poškozené hrany ostění dveří)	m2	2,200		
19	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	11,465		
20	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	114,650		
21	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	11,465		
22	K	58388025	stupeň schodišť'ový žulový plný 180x300mm, povrch. úprava - pemrlováný	m	12,600		
23	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace	t	5,323		
24	K	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím do cem. lože	m	3,000		
25	K	69752030	rohož vstupní provedení hliník nebo mosaz/gumové vlnovky /	m2	0,500		
26	K	69752160	rám pro zapuštění profil L-30/30 25/25 20/30 15/30-povrch pozinkovaný	m	3,000		
27	K	783009421	Bezpečnostní šrafování stěnových nebo podlahových hran - bezpečnostní protiskluzová šrafovaná páska (schody)	m	12,600		
28	K	783823155	Penetrační silikonový nátěr hrubých betonových povrchů a hrubých, rýhovaných a škrábaných omítek (ucelený nátěr fasády v místě opravy KZS) vč. zakrytí dlažby, schodů a dveří	m2	6,000		
29	K	783827525	Krycí dvojnásobný probarvený silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých omítek (ucelený nátěr fasády v místě opravy KZS) vč. zakrytí dlažby, schodů a dveří	m2	6,000		
30	K	441171111R	Dodávka a montáž vchodové stříšky, ocel. nosná konstrukce, krytina polykarbonát, včetně detailů napojení a uchycení přes KZS, rozměr 300x100 cm (TZ)	ks	1,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 003 - Oprava výmalby a omítek

JKSO:

Místo:

CC-CZ:

Datum: 21. 9. 2018

Objednatel:

Ministerstvo obrany

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

KOSTKA JH s.r.o.

IČ:

63908701

DIČ:

CZ 63908701

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	56 164,20
--------------------	-----------

Ostatní náklady	0,00
-----------------	------

Cena bez DPH	56 164,20
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	56 164,20	11 794,48
--------------	--------	----	-----------	-----------

snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
---------	--------	----	------	------

Cena s DPH	v CZK	67 958,68
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 003 - Oprava výmalby a omítek

Místo:

Datum:

21. 9. 2018

Objednatel: Ministerstvo obrany

Projektant:

Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o.

Zpracovatel:

Ing. Josef Kostka

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	56 164,20
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	56 164,20

ROZPOČET

Stavba: PS 0210 - Oprava betonových schodů, výmalba a oprava maleb, SO 046, kasárna J.Hradec

Objekt: 003 - Oprava výmalby a omítek

Místo: Datum: 21. 9. 2018
 Objednatel: Ministerstvo obrany Projektant:
 Zhotovitel: KOSTKA JH s.r.o. Zpracovatel: Ing. Josef Kostka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

56 164,20

1	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně vč. zatření spár a sanač. přednástříku	m2	47,000		
2	K	871263121	Demontáž a montáž kanalizačního potrubí z PVC těsněné gumovým kroužkem DN 110 vč. napojení, uchycení do zdi a utěsnění PUR	m	6,000		
3	K	59071004	pěna PUR izolační jednosložková pistolová	litr	0,500		
4	K	28611564	objímka převlečná kanalizace plastové DN 110	kus	6,000		
5	K	28611113	trubka kanalizační PVC DN 110x1000 mm SN4	m	4,000		
6	K	28611114	trubka kanalizační PVC DN 110x2000 mm SN4	m	1,000		
7	K	28611353	koleno kanalizační PVC 110x87°	kus	2,000		
8	K	28611350	koleno kanalizace PVC 110x30°	kus	2,000		
9	K	28611502	redukce kanalizační PVC 125/110	kus	1,000		
10	K	952901131	Čištění budov omytím konstrukcí nebo prvků (čištění zařizovacích předmětů, dveří, oken atd. všech dotčených místností)	m2	25,000		
11	K	978015391	Otlučení (osekání) vápenné nebo vápenocementové omítky stupně členitosti 1 a 2 do 100%, vč. vyškrábání spár a očištění zdiva	m2	47,000		
12	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se slož.	t	2,831		
13	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,831		
14	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu	t	2,831		
15	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	2,024		
16	K	735111810	Demontáž otopného tělesa litinového článkového	m2	1,200		
17	K	735191914	Zpětná montáž otopných těles sestavených z použitých článků litinových vč. napojení	m2	1,200		
18	K	784141001	Ošetření plísni napadených ploch včetně odstranění plísni v místnostech výšky do 3,80 m	m2	47,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	784191007	Čištění vnitřních ploch podlah po provedení malířských prací (všech dotčených místností)	m2	65,000		
20	K	784331001	Dvojnásobné bílé protiplišňové vysoce paropropustné malby v místnostech výšky do 3,80 m vč. ochrany konstrukcí a prvků zakrytím	m2	47,000		
21	K	58124844	fólie pro malířské potřeby zakrývací, 25μ, 4 x 5 m, páska malířská	m2	80,000		