

**Dodatek č. 1**

ke

**SMLOUVĚ O DÍLO**

(číslo smlouvy objednatele HL/021/2017, číslo smlouvy zhotovitele 23-SOD-2017-151)


*ze dne 16.11.2017**uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku  
mezi smluvními stranami*


1. **Objednatel:** **Svazek obcí Hradubická Labská**  
se sídlem: Československé armády 408, 500 02 Hradec Králové  
identifikační číslo: 72561149  
není zapsán v obchodním rejstříku  
zastoupený Ing. Jiřím Horákem, výkonným ředitelem (statutární orgán)
- a
2. **Zhotovitel:** **M – SILNICE a.s.**  
se sídlem: Husova 1697, Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice  
identifikační číslo: 42196868  
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl B,  
vločka 430  
zastoupený Ing. Václavem Kučerou, předsedou představenstva a Ing. Zdeňkem Babkou,  
místopředsedou představenstva
1. Smluvní strany uzavřely dne 16.11.2017 na základě výsledků zadávacího řízení na stavební práce realizovaného pod názvem „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“ smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo - stavbu „Cyklostezka Hradec Králové – Pardubice: Stezka Mechu a Perníku – trasa přes slepé rameno“ (dále také „**Stavba**“ a „**Smlouva o dílo**“).
2. Dle čl. VII. odst. 1 Smlouvy o dílo celková cena Stavby, tedy cena za provedené dílo činila částku 24.409.794,82 Kč bez DPH.
3. V mezidobí od vzniku dokumentace pro provedení Stavby, resp. po podpisu Smlouvy o dílo došlo v části úseku Stavby u vodního toku Biřička ze strany Povodí Labe, s.p. k úpravám vyústění Biřičky. Bylo tak z objektivních důvodů nezbytné provést změny v realizační projektové dokumentaci Stavby oproti dokumentaci pro provedení Stavby, jakož i ve stavbě samotné tak, jak je detailně popsáno ve změnovém listu č. 1, který představuje nedílnou součást tohoto dodatku č. 1.  
Došlo tak k méněpracím (tedy k neprovedení určitých částí a činností Stavby) a zároveň k vícepracím (k provedení dodatečných stavebních prací), v důsledku kterých došlo ke snížení celkové ceny díla o částku 58.871,73 Kč bez DPH.
4. Tímto tak smluvní strany s ohledem na vše výše uvedené uzavírají s odkazem na čl. VII. odst. 6 a 7 smlouvy její dodatek č. 1, kterým mění v souladu s § 222 odst. 4 zákona


č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, Smlouvu o dílo v části týkající se celkové ceny za dílo. Celková cena za dílo nyní činí částku **24.350.923,09 Kč bez DPH**.

5. Ostatní smluvní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.
6. Tento dodatek č. 1 byl projednán a schválen Valnou hromadou objednatele konanou dne 11.9.2018, č. usnesení 2/2/2018.
7. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, po jednom z nich pro každou smluvní stranu.
8. Příloha č. 1 dodatku č. 1 (jeho nedílná součást)                      Změnový list č.1

V Hradci Králové ..... 28. 9. 2018

  
Ing. Jiří Horák, výkonný ředitel  
za objednatele  
svazek obcí Hradubická Labská

  
Ing. Václav Kučera  
předseda představenstva  
za zhotovitele  
M – SILNICE a.s.

  
Ing. Zdeněk Babka  
místopředseda představenstva  
za zhotovitele  
M – SILNICE a.s.

**ZMĚNOVÝ LIST****č. 1****PROJEKT:**

Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice: Stezka Mechu a Perníku - trasa přes slepé rameno

REGISTRAČNÍ ČÍSLO: HL/021/2017

**Popis a důvody změn:****Změna 1****SO 202 Most přes potok Biřička, km 2,530:**

Po projednání se správcem vodních toků Labe a Biřička Povodím Labe, s.p. byla v realizační projektové dokumentaci (RDS) oproti dokumentaci pro provedení stavby (PDPS) provedena optimalizace návrhu rámu spočívající ve zkrácení celkové šířky mostu.

Most byl zúžen z 6,0 m na 4,0 m (tzn. že „překrytí“ koryta Byřičky se zkrátilo o 2,0 m). Posunutím říms mostu ke zpevněnému povrchu cyklostezky bylo nutné nahradit dvoumadlové zábradlí z dokumentace PDPS zábradlím se svislou výplní.

Dále v dokumentaci RDS došlo k upřesnění detailních stavebních postupů a použitých materiálů oproti předchozímu stupni projektové dokumentace (PDPS). (Jiří Shejbal Transconsult s.r.o. Hradec Králové).

**Všeobecné konstrukce a práce:**

Dochází k odečtu položky „průzkumné práce archeologické na povrchu (02821)“ a navazující činnosti z důvodů nevyžadování této činnosti orgánem zastupujícím zákon o státní památkové péči.

Změna provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze smlouvy. Změna je absolutní částkou vyčíslena na 338 625,15 Kč bez DPH, což činí 1,387 % původní hodnoty závazku ze smlouvy.

Termín provedení díla se nemění, plánovaný harmonogram bude dodržen.

**Kumulativní rozpočet Změnového listu č. 1 (bez DPH)**

		<b>vícepráce</b>	<b>méněpráce</b>	<b>rozdíl (v Kč bez DPH)</b>
1	ZMĚNA Č.1	139 890,21 Kč	-198 761,94 Kč	-58 871,73 Kč
<b>Cena celkem bez DPH</b>		<b>139 890,21 Kč</b>	<b>-198 761,94 Kč</b>	<b>-58 871,73 Kč</b>

**Zhotovitel:** M – SILNICE a.s., Husova 1697, 530 03 Pardubice, IČO 42196868 **Pověřeno****realizací:** Oblastní závod SEVER, Hradecká 415, 506 01 Jičín

Stanovisko projektanta:

Transconsult s.r.o.

Ing. Jiří Shejbal

**Souhlasím s navrženým řešením.**

Stanovisko TDI:

INGENIRING KRKONOŠE a.s.,

Ing. Ludvík Blažek

**Souhlasím s navrženým řešením.**

Stanovisko objednatele (investora):

Svazek obcí Hradubická Labská

Ing. Jiří Horák, Ing. Tomáš Jeřábek

**Souhlasím s navrženým řešením.**

Datum:

29.9.2018

Měna: CZK  
Poř. Kód

Popis

Množství M.j.

Cena/m.j.

Cena celk.

Stavba: 923117151 - Hradec Králové - Cyklostezka Hradec Králové - Pardubice

Objekt: 901 - Dodatek č.1 - méněpráce, vícepráce

Etapa: 01 - méněpráce

## 0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE

1	014101	POPLATKY ZA SKLÁDKU	-32 m3	50	-1 600,00
2	02821	PRŮZKUMNÉ PRÁCE ARCHEOLOGICKÉ NA POVF	-1 kpl	60 000,00	-60 000,00
<b>Součet za 0 - VŠEOBECNÉ KONSTRUKCE A PRÁCE</b>					<b>-61 600,00</b>

## 1 - ZEMNÍ PRÁCE

5	131734	HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO	-32 m3	171	-5 472,00
6	17120	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY	-32 m3	13	-416
<b>Součet za 1 - ZEMNÍ PRÁCE</b>					<b>-5 888,00</b>

## 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE

10	317365	VÝZTUŽ ŘÍMS Z OCELI 10505, B500B	-0,002 T	21 900,00	-43,8
11	333314	MOSTNÍ OPĚRY A KŘÍDLA Z PROSTÉHO BETONU	-2,2 m3	5 920,00	-13 024,00
12	333362	VÝZTUŽ MOST OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 10216, 11	-0,08 T	21 900,00	-1 752,00
13	333366	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z KARI SÍTÍ	-0,433 T	21 900,00	-9 482,70
14	389125	MOSTNÍ RÁMOVÉ KONSTR Z DÍLCŮ ŽELEZOBET I	-4,14 m3	8 166,00	-33 807,24
9	317324	ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30)	-0,2 m3	14 590,00	-2 918,00
<b>Součet za 3 - SVISLÉ KONSTRUKCE</b>					<b>-61 027,74</b>

## 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

16	457313	VYROVNÁVACÍ A SPÁDOVÝ PROSTÝ BETON C16,	-0,4 m3	2 400,00	-960
17	458573	VÝPLŇ ZA OPĚRAMI A ZDMI Z KAMENIVA TĚŽENÉ	-5,2 m3	848	-4 409,60
<b>Součet za 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>					<b>-5 369,60</b>

## 6 - ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ

19	63131	MAZANINA Z PROST BETONU	-0,26 m3	4 940,00	-1 284,40
<b>Součet za 6 - ÚPRAVA POVRCHŮ, PODLAHY, VÝPLNĚ OTVORŮ</b>					<b>-1 284,40</b>

## 7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA

21	711132	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ :	-8,6 m2	307	-2 640,20
<b>Součet za 7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>					<b>-2 640,20</b>

## 9 - OSTATNÍ PRÁCE

23	9111A1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA	-15,2 m	4 010,00	-60 952,00
<b>Součet za 9 - OSTATNÍ PRÁCE</b>					<b>-60 952,00</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 01 - méněpráce</b>				<b>-198 761,94</b>
---------------	------------------------------	--	--	--	--------------------

Etapa: 02 - vícepráce

## 2 - ZÁKLADY

8	272314	ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30)	0,3600 m3	3 450,00	1 242,00
<b>Součet za 2 - ZÁKLADY</b>					<b>1 242,00</b>

## 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE

15	451311	PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET DO B12,5	7,57 m3	2 310,00	17 486,70
18	465512	DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC	1,9 m3	5 340,00	10 146,00
<b>Součet za 4 - VODOROVNÉ KONSTRUKCE</b>					<b>27 632,70</b>

**7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA**

20	711131	IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI VOLNĚ :	10,75 m2	131	1 408,25
22	711509	OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILÍ	10,75 m2	70	752,5
<b>Součet za 7 - PŘIDRUŽENÁ STAVEBNÍ VÝROBA</b>					<b>2 160,75</b>

**9 - OSTATNÍ PRÁCE**

24	931182	VÝPLŇ DILATAČNÍCH SPAR Z POLYSTYRENU TL :	7,05 m2	130	916,5
25	931332	TĚSNĚNÍ DILATAČNÍCH SPAR POLYURETANOVÝI	9,4 m	162	1 522,80
26	93136	PŘEKRYTÍ DILATAČNÍCH SPAR ASFALTOVOU LEI	0,9800 m2	312	305,76
28	333365	VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPĚR A KŘÍDEL Z OCELI 105	0,3930 T	22 900,00	8 999,70
29	9111B1	ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁV.	16,6 m	5 850,00	97 110,00
<b>Součet za 9 - OSTATNÍ PRÁCE</b>					<b>108 854,76</b>

<b>Celkem</b>	<b>Etapa: 02 - vícepráce</b>	<b>139 890,21</b>
---------------	------------------------------	-------------------

<b>CELKEM</b>	<b>Objekt: 901 - Dodatek č.1 - méněpráce, vícepráce</b>	<b>-58 871,73</b>
---------------	---	-------------------