

SOUPIS PRACÍ A DODÁVEK (VÝKAZ VÝMĚR)

Akce **MĚSTSKÝ KAMEROVÝ DOHLÍŽECÍ SYSTÉM - NOVÉ KAMERY**
Odpisové třídy: I, IV

S 09 160 investiční zdroje
CZ-CC : 22.24.22
(vedení místní NN podz.)

Vypracoval : **Ing. O. Diviš**
Zodpovědný projektant:

Investor **Město Znojmo, Obroková 1/12, 669 22 Znojmo**

Dne: 14.12.2016

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
REKAPITULACE NÁKLADŮ (všechny položky "vlastní" - R - položky, doporučená cenová soustava RTS)								
1.	KAMEROVÝ BOD č. 8 -Václavské nám.					130 869,10	13 807,50	144 676,60
2.	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY					14 900,00	39 414,15	54 314,15
3.	OSTATNÍ NÁKLADY - položky stanoveny z projektové dokumentace						3 900,00	3 900,00

CELKEM bez DPH		202 890,75
vč. DPH	21 %	245 497,81

POZN. pro celou stavbu:

- a) veškeré náklady na přípomoc zahrnout do jednotlivých jednotkových cen
 - b) součástí prací jsou veškerá potřebná měření a zkoušky pro uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, manuály a revize v češtině)
 - c) součástí dodávky je zpracování veškeré dílenské dokumentace a dokumentace skutečného provedení
 - d) součástí dodávky je kompletní dokladová část nutná pro získání kolaudačního souhlasu
 - e) v rozsahu prací jsou rovněž zahrnuty veškeré nezbytné prvky, práce a pomocné materiály neuvedené v tomto soupisu, které jsou nezbytně nutné k realizaci a provozování díla
 - f) rovněž jsou součástí dodávky veškerá geodetická měření
 - g) dodávky zahrnuje rovněž nezbytná opatření pro ochranu stávajících sítí, komunikací nebo staveb
 - h) v jednotkových cenách zahrnutno: průběžný úklid staveniště a přilehlých komunikací, likvidace odpadů, případná dočasná dopravní omezení
 - i) pokud se v dokumentaci vyskytují obchodní názvy, jedná se pouze o vymezení požadovaných standardů výrobku, technologie nebo materiálů a zadavatel připouští použití i jiného výrobku nebo materiálu, splňujícího tyto minimální požadavky
- Nedílnou součástí soupisu materiálu a výkazu výměr je prováděcí projektová dokumentace.
ZPRACOVATEL NABÍDKY JE POVINEN PROVĚŘIT SPECIFIKACE A VÝMĚRY VE VÝKAZU VÝMĚR.
V případě zjištěných rozdílů upozorní na tyto rozdíly ve lhůtě pro zpracování nabídek a vyžádá si dodatečné informace k zadávacím podmínkám.
POŽADAVKY NA ZMĚNY VÝMĚR V PRŮBĚHU REALIZACE NEBUDOU AKCEPTOVÁNY!
Veškeré práce musí být provedeny dle platných ČSN !

I. Kamerový bod č. 8 - Václavské nám.

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Napájecí kabel ke kameře (kabel slaněný ohebný CMSM 2x2,5)	m	20,00	32,00	28,00	640,00	560,00	
2.	Venkovní FTP kabel cat 5e	m	20,00	18,50	28,00	370,00	560,00	
3.	Trubka tuhá plastová pr. 25 mm, UV stabilní (oblouky - ohebnou trubkou pr. 25)	m	3,00	34,20	32,00	102,60	96,00	
4.	Doplnění jistiění a podruž. měření do stávajícího podružného rozvaděče – dle výkresu č. 2 * jistič 1x16A, char. B, na DIN lištu * jedosazbový, jednofázový elektroměr 1x32A, na DIN lištu, s certifikátem	sada	1,00	1 724,00	375,00	1 724,00	375,00	
5.	Jističí a napájecí rozváděč v nové oceloplechové skříni 400x600x250mm, IP 55 - viz výkres č. 3 * oceloplechová skříň IP 55/20, rozměry: 400 x 600 x 250 mm * vypínač 1x 32A, na DIN lištu * svodič přepětí SPD 1+2+3, 100 kA (10/350 us), 2p., na DIN lištu * proudový chránič s nadproudovou ochranou 1x10A/1N, char. B, 30mA, char. "G" * 2x zásuvka 230V, 16A, na DIN lištu * jistič 1Nx 1A, char. C, na DIN lištu * napájecí zdroj 230/24V, 100VA * jistič 1x4A, char. B, na DIN lištu * datová přep. ochrana RJ 45, SPD typu 2 - 48V, 10kA (8/20 us)	sada	1,00	37 800,00	3850,00	37 800,00	3 850,00	
6.	Kabel CYKY 3 x 2,5 ve vkládací liště	m	45,00	19,50	28,00	877,50	1 260,00	
7.	Lišta vkládací 30x20mm	m	60,00	27,50	36,00	1 650,00	2 160,00	
8.	Trubka pr. 25mm, ohebná	m	5,00	8,50	32,00	42,50	160,00	
9.	IP PTZ kamera dle specifikace v příloze	ks	1,00	82 350,00	3724,00	82 350,00	3 724,00	
10.	Rohový držák kamery s vnitřním závitem 6/4", pozink. úprava	ks	1,00	4 950,00	750,00	4 950,00	750,00	
11.	Vodič pospojování CY 6žž.	m	25,00	14,50	12,50	362,50	312,50	
Kamerový bod č. 8 CELKEM						130 869,10	13 807,50	144 676,60

II. VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Poř. č.	Zkrácený popis	M.j.	Množství	Jednotková cena		Náklady [Kč]		Celkem
				Dodávka	Montáž	Dodávka	Montáž	
1.	Výchozí revize KB	h	10,00		650,00		6 500,00	
2.	Zařízení staveniště (z položek I.) (náklady na vybudování i odstranění zařízení staveniště, vč. případné proj. dokumentace, a napojení objektů zař.staveniště na energie)	%	2,90				4 195,62	
3.	Ekologická likvidace odpadu	sada	1,00		1450,00		1 450,00	
4.	Náklady na zkušební provoz kamerového systému po dobu min. 30 dní (z položek I.)	%	2,00				2 893,53	
5.	Licence	ks	1,00	11700,00	21000,00	11 700,00	21 000,00	
6.	Použití vysokozdvizné plošiny	h	4,50		750,00		3 375,00	
7.	Platba za rezervovaný příkon 1x16A (16 x 200,-)	sada	1,00	3 200,00		3 200,00	0,00	
VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY CELKEM						14 900,00	39 414,15	54 314,15

III. OSTATNÍ NÁKLADY

1.	Dokumentace stávajícího stavu (náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a předání ve 3 tištěných vyhotoveních a 1 datovém)	h	6,00		650,00		3 900,00	
OSTATNÍ NÁKLADY CELKEM						3 900,00	3 900,00	