

Stavba: „Restaurování ocelového pylonu dle zpracovaného restaurátorského průzkumu a záměru na parc. č. 2244/2 v k. ú. Vinohrady, ul. Wilsonova čp. 52, Praha 1“.			
Změnový list č. 1			
SOD č:	180503		
Objekt:	Nová budova Národního muzea, Vinohradská 1, Praha 1		
Změnu uplatňuje:	Akad. soch. Antonín Kašpar, Čisovice 145, 252 04 Praha západ		
Popis a důvod změny:	Při konzultaci se zástupcem NPÚ a zástupcem dědiců autorských práv byl vybrán odstín pro povrchovou úpravu v tmavě bronzové barvě ze vzorníku barev K740 GG San Marco. Zároveň byl odsouhlasen změněný materiál k šopování z hliníku na zinek. Dle doporučení výrobce barvy San Marco nebude provedeno voskování a zaleštění pylonu. Restaurování bylo provedeno v kratším termínu a proto je zkrácena doba pronájmu lešení.		
Technické řešení změny:	Pylon bude našopování zinkem a nebude provedeno závěrečné voskování.		
Dokumentace:	Zápis z konzultace ze dne 19.9.2018		
Cenová kalkul./ přílohy:	Viz příloha Změnového listu č. 1 – Oceněný výkaz výměr Předmětem změny jsou položky č. 2d, 4, 7, 8 a 15 z oceněného výkazu výměr		
Dopad do smluvní ceny:	- 75.000 Kč		
Dopad do smluvních termínů:	-----		
Vyhotovil:	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření TDI:	SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM		
	dne:	jméno:	podpis:
Vyjádření zhotovitele:	SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM		
	dne:	Jméno	podpis:
Vyjádření objednatele:	SOUHLASÍM - NESOUHLASÍM		
	dne:	Jméno:	podpis:

Podpisem tohoto změnového listu se tento stává nedílnou součástí uvedené smlouvy jako příloha jejího dodatku a strany toto berou na vědomí.

Ocelový pylon u objektu Nové budovy Národního muzea, Wilsonova 52, Praha 1

Restaurátorské práce

Oceněný výkaz výměr

Poř. č.	Činnost	SoD	ZL č. 1	Rekapitulace změny
1.	Statické výpočty pro stavbu lešení	30 000	30 000	
2.	Lešení			
2a	stavba dvojitěho lešení dle výpočtu statika	90 000	90 000	
2b	Průběžné přemístování kotvicích konzolí dle potřeby restauráto	50 000	50 000	
2c	Zakrytí lešení plachtou	58 000	58 000	
2d	Pronájem lešení	300 000	225 000	- 75 000
2e	Demontáž lešení po skončení restaurátorských prací, úklid	60 000	60 000	
3.	Tryskání celé plochy pylonu	154 000	154 000	
4.	Šopování celé plochy materiálem Al v síle 200-240 mikronů	235 000	nebude prováděno	- 235 000
5.	Nátěry plochy základovou barvou (minium)	78 000	78 000	
6.	Nátěry plochy válečkováním, barvou odstín patin. bronz	125 000	125 000	
7.	Nátěry plochy restaurátorskými vosky	30 000	nebude prováděno	- 30 000
8.	Zaleštění vosků do povrchu plastiky vyvarením vyzářením a ochycením částí prvků ve spoustích	27 000	nebude prováděno	- 27 000
9.	části sochy záplatami z identického materiálu, vybroušení sochy	55 000	55 000	
10.	Vybourání pohledového žulového základu u paty pylonu	25 000	25 000	
11.	Betonování a obložení nového základu žulovými deskami	40 000	40 000	
12.	Odvoz sutí	3 000	3 000	
13.	Přesun hmot a VRN	80 000	80 000	
14.	Fotodokumentace a vypracování restaurátorské zprávy	16 000	16 000	
15.	Šopování celé plochy materiálem Zn v síle 200-240 mikronů	-	292 000	292 000
CELKEM bez DPH		1 456 000	1 381 000	- 75 000