

Změnový list č. 1 ze dne 3. 10. 2018

Název stavby:	Výstavba sportovního a dětského hřiště v Rudolicích
Číslo smluvního vztahu:	70/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatel/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/12.3/12.4 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla	
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u>	
1. V prostoru mezi novým oplocením sportovního hřiště a stávajícím oplocením celého areálu se v PD uvažuje pouze se zatravněním. 2. PD neřeší samostatný vstup pro pěší ve stávajícím oplocení areálu. 3. Zadávací dokumentace uvažovala pouze s jedním dětským herním prvkem, pod kterým bude zhotovena dopadová plocha z kačírku. Ostatní prvky budou výšky do 1m, dopadová plocha proto stačí dle ČSN 1177 pouze travnatá plocha. 4. V rozpočtu stavby je nedostatečný počet tun za přesun hmot živичné komunikace.	
<u>Nové řešení:</u>	
1. V prostoru mezi novým oplocením sportovního hřiště a stávajícím oplocením celého areálu bude provedena zpevněná plocha ze šterkodrtě o velikosti 100 m ² . 2. Do stávajícího oplocení bude doplněna vstupní branka pro pěší. 3. Pro dětský herní prvek Rudovousova věž bude vybudována dopadová plocha z kačírku. 4. Do rozpočtu byly navýšeny tuny za přesun hmot živичné komunikace.	
<u>Zdůvodnění změny:</u>	
1. Zpevněná plocha ze šterkodrtě o velikosti 100 m ² byla zhotovena z důvodu nájezdu finišeru. Po dokončení hřiště bylo rozhodnuto tuto plochu nebourat a využít ji jako zpevněnou plochu pro umístění laviček provozovatele. 2. Na přání místních obyvatel bylo dodatečně dohodnuto osazení vstupní branky pro pěší do stávajícího oplocení areálu. 3. Dětský herní prvek Rudovousova věž byla dodána vyšší, proto pod ní bude vybudována dopadová plocha z kačírku odpovídající ČSN 1177. 4. Chyba rozpočtového programu KROS.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatel.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	

Vliv změny na smluvní cenu:	ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	1 950 695,03
Ponížení/navýšení ceny díla vč. DPH:	204 435,90
Nová cena díla vč. DPH:	2 155 130,93

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	17.09.2018
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum, jednatel společnosti

Datum: 3.10.2018

Podpis: 

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): , referentka OI

Datum: 5. 10. 2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Karel Rosenbaum, jednatel společnosti

Datum: 3.10.2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): 

Datum: 3. 10. 2018

Podpis: 

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): Mgr. Jan Paparega, primátor města Mostu

Datum: 10 -10- 2018

Podpis: 

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): , ekonomka

Datum: 8. 10. 2018

Podpis: 

Příloha změnového listu:

Stavební rozpočet

Název stavby: **Výstavba dětského hřiště Rudolice vícepráce**

Doba výstavby:

Objednatel:

Druh stavby:

Začátek výstavby: 14.09.2018

Projektant:

Lokalita:

Konec výstavby:

Zhotovitel:

JKSO:

Datum zpracování: 14.09.2018

Zpracoval:

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)		Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž	Jednot.	Celková	Jednot.	Celková
1		méněpráce				-6 796,54	-12 247,20	-10 037,74			-3,3485
1	434121R	Osazení schodišťových stupňů (vstup na hřiště)	kus	-4	1 304,56	-421,84	-4 796,40	-5 218,24	0,0861		-0,3444
2	919735124R00	Řezání stávajícího betonového krytu h. do 200mm	m	-30	280,50	-5 264,70	-3 153,30	-8 418,00	0,0000		0,0000
3	961044111R00	Bourání základů z betonu prostého	m3	-1,5	2 865,00	0,00	-4 287,50	-4 287,50	2,0000		-3,0000
4	032002000	Vybavení staveniště - informační tabule na stavenišť	kus	-1	1 104,00	-1 104,00	0,00	-1 104,00	0,0051		-0,0051
5	56	zpevněná plocha u hřiště a vjezdu				16 966,00	13 650,49	30 606,49			56,1250
5	564871111	Podklad ze štěrku po zhuštění tloušťky 25 cm	m2	100	191,82	16 958,00	2 228,00	19 182,00	0,5513		55,1250
6	998222012	Přesun hmot. zpevněné plochy, kryt z kaméniva	l	54,37	64,91	0,00	4 616,56	4 616,56	0,0000		0,0000
7	998222094	Přesun hmot. plochy z kaméniva, příplatek 5 km	l	55,125	37,00	0,00	2 039,62	2 039,63	0,0000		0,0000
8	998222199	Přesun hmot. plochy kaméniva, přípl. za další 1km	l	275,825	17,30	0,00	4 768,31	4 768,31	0,0000		0,0000
	H22	Asfaltové hřiště				0,00	81 099,88	81 099,88			0,0000
9	998225111	Přesun hmot. pozemní komunikace, kryt živčiny	l	667,9769	58,90	0,00	39 343,84	39 343,84	0,0000		0,0000
10	998225194	Přesun hmot. komunikace živčinné, příplatek do 5 km	l	667,9769	31,90	0,00	21 308,46	21 308,46	0,0000		0,0000
11	998225195	Přesun hmot. komunik. živčinné, přípl. dalších 5 km	l	667,9769	30,61	0,00	20 446,77	20 446,77	0,0000		0,0000
	18	Povrchové úpravy terénu				0,00	16 233,00	16 233,00			0,0000
12	181301102	Rozproštění ornice, rovina, terenní úpravy okolí	m2	300	54,11	0,00	16 233,00	16 233,00	0,0000		0,0000
	846	Zemní práce při montážích				14 894,00	33 048,88	47 940,88			1,6868
13	460600001	Nalození a odvoz zeminy	m3	46,489	375,50	0,00	17 456,62	17 456,62	0,0000		0,0000
14	4606500	Dopadová plocha Rudolice vícepráce	ks	1	30 484,24	14 894,00	15 590,24	30 484,24	1,6860		1,6860

Č.	Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
							Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
			Ostatní materiál				12 113,60	0,00	12 113,60		0,0632
15		55346336	Branka vstup atyp vč. montáže	kus	1	12 113,60	12 113,60	0,00	12 113,60	0,0632	0,0632

Celkové náklady:

168 955,29 Kč