

# SLEPÝ ROZPOČET

<b>Rozpočet</b>	<b>f Injektáž zdiva</b>	JKSO	
<b>Objekt</b>	Název objektu	SKP	
<b>1</b>	<b>Sanace a úpravy zdiva v suterénu</b>	Měrná jednotka	
<b>Stavba</b>	Název stavby	Počet jednotek	
<b>136v1190000172</b>	<b>Okresní soud v Bruntále - Krnov</b>	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel		Zakázkové číslo	
Rozpočtoval		Počet listů	

## ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z	HSV celkem	0	0
Z	PSV celkem	257 230	0
R	M práce celkem	0	0
N	M dodávky celkem	0	0
	ZRN celkem	257 230	0
		0	0
	HZS	0	0
	ZRN+HZS	257 230	Ostatní náklady neuvedené
	ZRN+ost.náklady+HZS	257 230	Ostatní náklady celkem

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podpis:	Podpis:
Základ pro DPH	21,0 %	257 230 Kč
DPH	21,0 %	54 018 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>		<b>311 248 Kč</b>

Poznámka :

Stavba :	136v1190000172 Okresní soud v Bruntále - Krnov	Rozpočet : f
Objekt :	1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu	Injektáž zdiva

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl		HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
711	Izolace proti vodě	0	257 230	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>		<b>0</b>	<b>257 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## Slepý rozpočet

Stavba :	136v1190000172 Okresní soud v Bruntále - Krnov	Rozpočet: f
Objekt :	1 Sanace a úpravy zdiva v suterénu	Injektáž zdiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl: 711</b>						
<b>Izolace proti vodě</b>						
1	711193115RZ1	Izolace zdivo vrt injektáž tl. zdiva 500mm smíšené a kamenné zdivo 5,9+0,4+6,1+6,1+19,6 = 38,1 bm tl zdiva 500 mm propojovací svislé vývrty- schodiště  Tlaková chemická injektáž zdiva  Injektáží horizontální vrty budou provedeny v rozteči max. 10 cm od sebe o průměru 12 mm ve výšce 100 - 150 mm nad úrovní podlahy. Hloubka vrtů bude o 50 - 100 mm kratší než tloušťka zdiva. Do vrtů budou osazeny injektážní pakry a tlakovým injektážním čerpadlem se vžene roztok injektážní směsi s plastifikátorem pod tlakem (cca 250 barů) do vrtu. Ve svislých rozích bude postupováno stejně. Bude použit certifikovaný systém včetně injektážní směsi.	m2	16,00	2 550,00	40 800,00
			m2	5,76	2 650,00	15 264,00
2	711193116RZ1	Izolace zdivo vrt injektáž tl. zdiva 630mm smíšené a kamenné zdivo 1,95+3,15+2,3+1,2 =8,60 bm tl. Zdiva 630 mm  Tlaková chemická injektáž zdiva  Injektáží horizontální vrty budou provedeny v rozteči max. 10 cm od sebe o průměru 12 mm ve výšce 100 - 150 mm nad úrovní podlahy. Hloubka vrtů bude o 50 - 100 mm kratší než tloušťka zdiva. Do vrtů budou osazeny injektážní pakry a tlakovým injektážním čerpadlem se vžene roztok injektážní směsi s plastifikátorem pod tlakem (cca 250 barů) do vrtu. Ve svislých rozích bude postupováno stejně. Bude použit certifikovaný systém včetně injektážní směsi.	m2	5,41	2 550,00	13 795,50
3	711193117RZ1	Izolace zdivo vrt injektáž tl. zdiva 900mm smíšené a kamenné zdivo ----- 14,4+14,4+21,4+16,4 = 66,6 bm tl. Zdiva 900 mm  Tlaková chemická injektáž zdiva  Injektáží horizontální vrty budou provedeny v rozteči max. 10 cm od sebe o průměru 12 mm ve výšce 100 - 150 mm nad úrovní podlahy. Hloubka vrtů bude o 50 - 100 mm kratší než tloušťka zdiva. Do vrtů budou osazeny injektážní ventily a tlakovým injektážním čerpadlem se vžene roztok injektážní směsi s plastifikátorem pod tlakem (cca 250 barů) do vrtu. Ve svislých rozích bude postupováno stejně. Bude použit certifikovaný systém včetně injektážní směsi.	m2	59,90	2 550,00	152 745,00
4	71119319RZ5	Tlakové zaplnění vrtů cem. injektážní směsí s plastifikátorem  Tlaková chemická injektáž zdiva  Injektáží horizontální vrty budou provedeny v rozteči max. 10 cm od sebe o průměru 12 mm ve výšce 100 - 150 mm nad úrovní podlahy. Hloubka vrtů bude o 50 - 100 mm kratší než tloušťka zdiva. Do vrtů budou osazeny injektážní ventily a tlakovým injektážním čerpadlem se vžene roztok injektážní směsi s plastifikátorem pod tlakem (cca 250 barů) do vrtu. Ve svislých rozích bude postupováno stejně. Bude použit certifikovaný systém včetně injektážní směsi.	bm	118,30	270,00	31 941,00
6	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	3,05	880,00	2 684,00
<b>Celkem za</b>		<b>711 Izolace proti vodě</b>				<b>257 229,50</b>