

## Nabídkový rozpočet

### Zakázka

Číslo zakázky	266/18 OK
Zakázka	<b>Oprava AB vozovky na ul. Tyršova - fa Subland-Tech (SKUTEČNOST)</b>
Klasifikace	
Fáze	Založená nabídka
Komentář	

### Firmy

Typ Firmy	Název
Dodavatel	Ostravské komunikace, a.s.

### Uživatelé

Význam (funkce)	Jméno
Zpracovatel	

### Rekapitulace

<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>343 939</b>
	72 227
<b>Celkem (včetně DPH)</b>	<b>416 166</b>

Zakázka:

**Oprava AB vozovky na ul. Tyršova - fa Subland-Tech (SKUTEČNOST)**

<b>Popis</b>	<b>Cena</b>
<b>SO_01: ul. Tyršova</b>	
001: Zemní práce	x
005: Komunikace	x
009: Ostatní konstrukce a práce	x
VRN: Vedlejší rozpočtové náklady	x
<b>Celkem (bez DPH)</b>	<b>343 939</b>

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<b>SO_01: ul. Tyršova</b>						-
<b>001: Zemní práce</b>						<b>x</b>
1.	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl 50 mm	m	25,4	x	x
2.	113107141	Odstranění ploch a podkladu ruční pl do 50 m2 živičných tl 50 mm	m2	19,88	x	x
3.	113154123	Frézování živičného krytu tl 50 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	40,0	x	x
4.	113154124	Frézování živičného krytu tl 100 mm pruh š 1 m pl do 500 m2	m2	262,8	x	x
5.	979082113	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1000 m	t	54,04	x	x
6.	979082119	Příplatek ZKD 1000 m u vodorovné dopravy suti - (9 km = 9x tonáž)	t	486,36	x	x
7.	97999x	Zprostředkování uložení suti kusové na skládku (skládkovné)	t	7,03	x	x
8.	979999x-01	Zprostředkování uložení vyfrézované drti na skládku (skládkovné)	t	47,01	x	x
9.	113106021	Rozebrání dlažeb při překopecích komunikací pro pěší z betonových dlaždic ručně	m2	10,0	x	x
<b>005: Komunikace</b>						<b>x</b>
10.	585928961	Smes betonová rychletuhnoucí Knauf BN 30	kg	90,0	x	x
11.	596841120	Kladení dlažby komunikací pro pěší do lože z cement malty plochy do 50 m2 - (malé plochy, vč. přípravy rychletuh. pytlovaného betonu)	m2	10,0	x	x
12.	573231111	Postřik živičný spojovací ze silniční emulze v množství do 0,7 kg/m2	m2	302,8	x	x
13.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot) - RUČNÍ POKLÁDKA	m2	66,3	x	x
14.	577155112	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 60 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	196,5	x	x
15.	577144211	Asfaltový beton ACO 11 (ABS) tř. II tl 50 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu - (vč. přesunu hmot)	m2	302,8	x	x
<b>009: Ostatní konstrukce a práce</b>						<b>x</b>
16.	919122111x	Zálivka spáry krytu 10x30 mm živ. zálivkou BIGUMA TL 82 - (vč. řezání komůrky)	m	36,0	x	x
<b>VRN: Vedlejší rozpočtové náklady</b>						<b>x</b>
17.	13	Provozní vlivy	%	3,0	x	x