

DODATEK Č. 2

ke Smlouvě o dílo

uzavřené dohodou smluvních stran na základě ustanovení § 2586 a násl. z.č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, podepsané dne 14.4.2016, ve znění dodatku č.1 ze dne 14.4.2016 na stavební akci

„UK – 1. LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2“,

číslo smlouvy objednatele: 2016L-0012

číslo smlouvy zhotovitele: 03/2016

Smluvní strany:

1. Objednatel:

Univerzita Karlova,

Ovocný trh 560/5, Praha 1,

PSČ 116 36

týká se

součástí: 1. lékařská fakulta

Kateřinská 32/1660, Praha 2, PSČ 121 08

Zastoupen ve věcech smluvních:

Ing. Evou Soubustovou, MBA, tajemnicí 1. lékařské fakulty

Univerzity Karlovy

Zastoupen ve věcech technických:

xxx, vedoucím technicko-provozního oddělení

IČO: 00216208 DIČ: CZ00216208

ID datové schránky: pijj9b4

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

(dále jen „objednatel“)

2. Zhotovitel:

Rekomont, a.s.

Se sídlem: Praha 9 – Hloubětín,

Kbelská 581,

PSČ 190 00 Praha 9

Zastoupen ve věcech smluvních:

nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 15 % z ceny původní hodnoty závazku, tj. z ceny 17.397.263,96 Kč bez DPH, přičemž žádné jiné změny závazku nebyly v rámci realizace této veřejné zakázky provedeny.

2.

Do článku 2. **Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový odst. 6, který zní takto:

6. Předmětem smlouvy o dílo a součástí díla je rovněž závazek zhotovitele provést pro objednatele jako součást díla stavební práce, které nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách na veřejnou zakázku s názvem „**UK – 1. LF – Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2**“. Tyto stavební práce jsou podrobně specifikovány ve změnových listech č.1 až č.3 a č.6, vypracovaných dle čl. 2 odst. 1 (s přihlédnutím k příslušným ustanovením zákona, která upravují změny závazků ze smluv uzavřených podle zákona č. 137/2006 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti zákona) a odst. 4 a čl. 3 odst. 5 smlouvy o dílo, které tvoří jako příloha č. 7/2 nedílnou součást smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 2 k ní.

Jedná se o následující členění těchto stavebních prací:

č. ZL č. zápisu z kontr. dne předmět ZL

ZL1	8.3.4.+8.3.7.	Změna rozsahu povrchových úprav stěn a podlah v posluchárně
ZL2	8.3.8.	Lavice v posluchárně, doplnění nosných rámu, povrchová úprava
ZL3	8.3.14.	Konstrukční úprava kotvení akustického podhledu v posluchárně
ZL6	8.3.15	D+M nových kateder a úprava pracovních stolů

Rozsah díla je podrobně specifikován ve věcných a cenových položkových soupisech prací uvedených ve změnových listech č.1 až č.3 a č.6, které tvoří jako příloha č. 7/2 nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

3.

Do článku 2. **Předmět díla a místo plnění, název akce** se doplňuje nový odst. 7, který zní takto:

7. Předmětem smlouvy a součástí díla nejsou stavební práce (méněpráce – odpočty) uvedené ve změnových listech č.4, č.5 a č.7 vypracovaných dle čl. 2. odst. 1. a odst. 4. smlouvy o dílo, které tvoří jako příloha č. 8/2 nedílnou součást tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

Jedná se o následující členění těchto neprovedených stavebních prací:

č. ZL č. zápisu z kontr. dne předmět ZL

ZL4	8.3.4.	Změna rozsahu skladby podlah v posluchárně
ZL5	8.3.13.	Slaboproudé rozvody – zrušení instalace jednotného času (rozvody)
ZL7	8.3.13.	Slaboproudé rozvody – zrušení instalace jednotného času (hodiny)

4.

Článek 3 Cena díla, odst. 2. se mění a zní takto:

2. Cena díla je členěna takto:

	ROZDĚLENÍ			
	CELKEM	INVESTICE	NEINVESTICE	
Cena bez DPH	18 240 856,37	17 488 840,03	752 016,34	Kč
Sazba DPH	21	21	21	%
Výše DPH	3 830 579,84	3 672 656,41	157 923,43	Kč
Cena celkem s DPH	22 071 436,21	21 161 496,44	909 939,77	Kč

Celková cena díla včetně DPH činí **22 071 436,21 Kč** t.j. slovy: dvacetdvamilionůsedmdesátjedentisícčtyřistatřicetšestkorunčeskýchdvacetjednahaléřů.

Podkladem pro stanovení celkové ceny díla je položkový rozpočet (oceněný Soupis prací) obsažený ve věcné a cenové nabídce zhotovitele. Cena je stanovena na základě původní cenové nabídky a dále na základě souboru změnových listů č.1 až č. 3 a č.6, které tvoří jako příloha č. 7/2, a souboru změnových listů č.4, č.5 a č.7, které tvoří jako příloha č. 8/2 nedílnou součást smlouvy ve znění dodatku č. 2 k ní.

Podkladem pro členění ceny díla na investiční a neinvestiční prostředky a fakturaci je upravený položkový rozpočet, který jako příloha č. 6 tvoří nedílnou součást smlouvy ve znění dodatku č. 2 k ní a změnové listy č.1 až č.3 a č.6, které tvoří přílohu č. 7/2, a změnové listy č.4, č.5 a č.7, které tvoří přílohu č. 8/2 dodatku č. 2 k ní.

Jednotkové ceny uvedené v tomto rozpočtu a změnových listech jsou pevné do data ukončení díla.

Výše daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu se zákonem platným ke dni uzavření smlouvy. Smluvní strany berou na vědomí, že případná změna zákona o dani z přidané hodnoty ovlivní její výši, a tedy i celkovou cenu díla vč. DPH.

Cena dodatečných stavebních prací byla stanovena dle nabídky zhotovitele jakožto dodavatele dodatečných stavebních prací. Jednotlivé Změnové listy č.1 až č.3 a č.6 jsou vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy o dílo.

Cena neprovedených prací byla stanovena po projednání se zhotovitelem. Jednotlivé Změnové listy č.4, č.5 a č.7 jsou vytvořeny na základě položkových rozpočtů při použití jednotkových cen ze smlouvy o dílo.

4.

Název článku 12. se mění a nově zní **Závěrečná ustanovení, uveřejňovací doložka** a doplňuje se do něj nový odst. 15., který zní takto:

15. a) Smluvní strany berou na vědomí, že Univerzita Karlova je jako veřejná vysoká škola subjektem podle § 2 odst. 1 písm. e) z.č. 340/2015 Sb., o registru smluv, a na smlouvy jí uzavírané se vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv podle tohoto zákona (dále jen uveřejnění).

b) Smluvní strany konstatují, že tato smlouva o dílo a dodatky č.1 a č.2 k ní podléhají povinnému uveřejnění a že dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

c) K uveřejnění této smlouvy o dílo a dodatků č. 1 a č.2 k ní se zavazuje objednatel jako zadavatel veřejné zakázky s tím, že nebude-li smlouva včetně dodatků takto uveřejněna do 20 dní od uzavření dodatku č. 2, je druhá smluvní strana povinna zajistit uveřejnění sama. Smluvní strany se zavazují jednat tak, aby bez zbytečného odkladu byly vzájemně informovány o uveřejnění smlouvy a dodatků č. 1 a č.2 k ní zasláním potvrzení správce Registru smluv o provedení operace (uveřejnění smlouvy a dodatků). Potvrzení se zasílá:

- obligatorně na volitelnou el. adresu:

xxx a

xxx,

- fakultativně do datové schránky smluvní strany v případě, že smluvní strany vyplní v příslušné rubrice metadat záznamu v Registru smluv ID datové schránky smluvní strany.

d) V souladu se z. č. 111/1998 Sb., ve znění účinném od 1. 9. 2016, se od téhož dne název objednatele Univerzity Karlovy v Praze mění a zní nadále Univerzita Karlova. Ostatní identifikační údaje objednatele zůstávají beze změny.

5.

1. Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních, každé z nich, pokud je opatřeno podpisy oprávněných zástupců smluvních stran, má platnost originálu, a každá ze smluvních stran obdrží po dvou jeho vyhotoveních.

2. Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly, že byl uzavřen po vzájemném projednání na základě jejich svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek.

3. Na důkaz své jediné a pravé vůle připojují smluvní strany svůj podpis a dále výslovně prohlašují, že jsou vázány obsahem Smlouvy o dílo ze dne 14.4.2016 a jejího dodatku č.1 ze dne 14.4.2016, jejichž jednotlivá ustanovení nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je souhrn Změnových listů č.1 až č.3 a č.6 obsahující oceněný výkaz výměr dodatečných stavebních prací - příloha 7/2 - a souhrn Změnových listů č.4, č.5 a č.7 obsahující soupis neprovedených prací – příloha č.8/2.

Celkový přehled Změnových listů je obsažen v příloze 9/2.

5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 5/2 Platební plán, která nahrazuje přílohu smlouvy o dílo č.5/1 Platební plán.

V Praze dne 22.11.2016

V Praze dne 25.10.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Eva Soubustová, MBA
tajemnice 1. lékařské fakulty
Univerzity Karlovy

.....
xxx
generální ředitel
Rekomont, a.s.

Příloha 5/2

Platební plán



PLATEBNÍ KALENDÁŘ

Stavba : UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2

rok 2016:	měsíc	INVESTICE		NEINVESTICE	
		Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč vč.DPH	Celkem Kč bez DPH	Celkem Kč vč.DPH
	červen	920 000,00	1 113 200,00		
	červenec	2 150 000,00	2 601 500,00		
	srpen	3 680 000,00	4 452 800,00		
	září	2 970 000,00	3 593 700,00		
	říjen	3 734 279,00	4 518 477,59	335 721,00	406 222,41
	listopad	4 034 561,03	4 881 818,85	416 295,34	503 717,36
	CELKEM	17 488 840,03	21 161 496,44	752 016,34	909 939,77

V Praze: 17.10.2016

Vypracoval xxx

Příloha 7/2
Souhrn Změnových listů č. 1 až č. 3 a č. 6
Dodatečné stavební práce

8.3.4 + 8.3.7 Změna rozsahu povrchových úprav stěn a podlah v posluchárně

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
<p>Zdůvodnění : Změna je vyvolána zjištěním skutečného rozsahu povrchových úprav stěn z umělého kamene, který byl upřesněn po odstranění omítek, provedených při pozdějších stavebních úpravách z konce 60-tých let minulého století. Nové povrchy včetně jejich struktury budou provedeny v souladu se zápisem o prohlídce stavby zástupcem NPU. Změna je dále vyvolána skutečným rozsahem původních teracových podlah, který byl zjištěn po odstranění několika později instalovaných nášlapných vrstev v dolní úrovni posluchárny a na stupňovitém hledišti. Zachování a repase ornamentálního teraca vyplynulo z konzultace se zástupcem NPU Nezbytnost požadovaných víceprací je potvrzena a znění ZL odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.</p>			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	
		Dodatek k PD:	X
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné: Zápis z kontrolního dne č.4 a další	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	681 210,93 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	824 265,23 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta

Projektant:	xxx		
Zákazník:	UK – 1.LF Kateřinská 32, Praha 2 – Nové Město		
Objekt:	UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 8.3.4.+8.3.7. Navýšení rozsahu povrchové úpravy stěn z umělého kamene (dle provedených sond) a změna rozsahu repasovaných nášlapných vrstev teracových podlah v posluchárně		

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Celkem bez DPH	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
SO	REKAPITULACE						

CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					671 143,77	681 210,93	824 265,23
-----------------------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

VÍCEPRÁCE							
------------------	--	--	--	--	--	--	--

15	773	Povrchy teracové a podlahy ze syntetických hmot					
----	-----	--	--	--	--	--	--

	R	teracový sokl na stupních se šanýrem	bm	6,60	2 780,00	18 348,00	18 623,22	22 534,10
	R	teracový sokl na ploše se šanýrem	bm	22,56	2 530,00	57 076,80	57 932,95	70 098,87
	R	mramorová mozaika černobílá 1,2x1,2x2cm	bm	32,60	825,00	26 895,00	27 298,43	33 031,09
	R	oprava velké podstupnice hlediště v posluchárně	m2	47,01	187,00	8 790,87	8 922,73	10 796,51
		5,33*0,63*14		47,01				
15.2	773 50-0950.R	Nové teraco 20 mm na stěnách - doplnění	m2	33,71	3 650,00	123 041,50	124 887,12	151 113,42
		(6,488+0,53+10,158+0,53+6,488+10,2+)*0,98		33,71				
15.3	773 50-0940.R	Repase stávajících teraco podlah	m2	84,94	2 100,00	178 374,00	181 049,61	219 070,03
		77,13+7,81		84,94				
	R	Příplatek k vyrovnání podkladu dlažby samonivelační stěrkou pevnosti 15 Mpa ZKD 1 mm tloušťky	m2	208,60	33,30	6 946,38	7 050,58	8 531,20
14.1	771 10-1210.RT1	Penetrace podkladu penetrační nátěr Primer G (pro novou zlozkovou stěrku)	m2	151,31	38,00	5 749,78	5 836,03	7 061,59
	R	777510001.R Podlahy ze stěrky epoxydové tl 4 mm	m2	151,31	1 270,00	192 163,70	195 046,16	236 005,85
15.7	998 77-3203.R00	Přesun hmot pro podlahy teracové, výšky do 24 m	%	3,00	6 266,46	18 799,38	19 081,37	23 088,46

CELKEM					636 185,41	645 728,19	781 331,12
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

8	97	Bourání konstrukcí					
---	----	---------------------------	--	--	--	--	--

8.13	632 44-1491.R	Broušení stěrky tl.10 mm	m2	104,30	180,00	18 774,00	19 055,61	23 057,29
8.18	965 04-3441.RT6	Bourání podkladů bet., potěr tl. 15 cm, nad 4 m2, sbíječka mazanina tl. nad 20 cm s potěrem	m3	4,67	1 100,00	5 137,00	5 214,06	6 309,01
		(11,5*0,12) + 47,01*0,07		4,67				
8.27	979 08-2111.R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m ručně	t	6,32	330,00	2 085,60	2 116,88	2 561,43
		4,67*2,2		6,32				
8.28	979 08-2121.R00	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 5 m	t	63,20	35,00	2 212,00	2 245,18	2 716,67
8.29	979 01-1211.R00	Svislá doprava suti a vybour. hmot za 2.NP nošením	t	3,79	500,00	1 896,00	1 924,44	2 328,57
8.30	979 01-1219.R00	Přípl.k svislé dopr.suti za každé další NP nošením	t	7,58	50,00	379,20	384,89	465,71
8.31	979 08-1111.R00	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot do 1 km se složením	t	6,32	220,00	1 390,40	1 411,26	1 707,62
8.32	979 08-1121.R00	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km - 20 km	t	120,08	12,00	1 440,96	1 462,57	1 769,72
8.33	979 99-0101.R00	Poplatek za uložení stavebního odpadu (směs betonu, cihel, SDK) na skládce (skládkovné)	t	6,32	260,00	1 643,20	1 667,85	2 018,10

Celkem					34 958,36	35 482,74	42 934,11
---------------	--	--	--	--	------------------	------------------	------------------

CELKEM					671 143,77	681 210,93	824 265,23
---------------	--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------

8.3.8 Lavice v posluchárně, doplnění nosných ráků, povrchová úprava

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
<p>Zdůvodnění : Změna je vyvolána skutečností, že některé litinové nosné ráky bude potřeba vzhledem větší rozteči a nutnému zpevnění pracovních ploch doplnit v každé řadě o jeden nosný rám. Původní kotevní šrouby zapuštěné do železobetonové kce hlediště není možné zachovat, protože mají stoupání whitworth a kotevní příruby jsou v mnoha případech prasklé. Po demontáži dřevěných částí hlediště (pracovní desky, sedáky, čela) a katedry bylo zjištěno, že na původní povrchovou úpravu - několik vrstev šelakové politory, bylo následně nanášeno několik dalších vrstev nitrolaku. Tyto vrstvy se budou muset odstranit ručně pomocí cidliny, což značně zvýší časovou náročnost tohoto úkonu.</p> <p>Nezbytnost požadovaných víceprací je potvrzena a znění ZL odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.</p>			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	
	Dodatek k PD:		
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné: Zápis z kontrolního dne č.5 a další	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	451 101,95 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	545 833,36 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta

Projektant:	xxx		
Zákazník:	UK – 1.LF Kateřinská 32, Praha 2 – Nové Město		
Objekt:	UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2		
8.3.8. Doplnění litin.nosných ráků, úprava kotvení, povrchová úprava lavic, sedáků a katedry			

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Celkem bez DPH	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
SO		REKAPITULACE						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						413 855,00	451 101,95	545 833,36
VÍCEPRÁCE								
7	96	Dokončující práce						
1	R	odstranění šelaku, broušení a vymývání lihem	m2	83,20	1 457,50	121 264,00	132 177,76	159 935,09
		<i>při prohlídce nebylo možné poznat původní skladbu nátěrů(více vrstev), vše musí být odstraněno ručně</i>						
2	R	Úprava kovových ráků, odřezání spojovacích pasů a zabroušení, Zhotovení kovové podložky se dvěma otvory pro přišroubování a přivaření podložky ke konstrukci	ks	64,00	682,00	43 648,00	47 576,32	57 567,35
3	R	Povrchová úprava ráků – komaxit odstín starobronz	ks	90,00	451,00	40 590,00	44 243,10	53 534,15
4	R	Vyrovnávací akátová podložka k podlaze s olejovou povrchovou úpravou	ks	90,00	103,90	9 351,00	10 192,59	12 333,03
5	R	nové uchycení kovového ráku k podlaze 2x kovová hmoždinka	ks	180,00	326,70	58 806,00	64 098,54	77 559,23
6	R	vyztužna pod stoiovou desku k novému ráku a úprava police	ks	18,00	561,00	10 098,00	11 006,82	13 318,25
7	R	Katedra ruční odstranění šelaku, ruční broušení a vymývání lihem	ks	1,00	23 430,00	23 430,00	25 538,70	30 901,83
8	R	Montáž nového vyztužovacího litinového ráku	ks	18,00	546,00	9 828,00	10 712,52	12 962,15
8a	R	Dodávka nového vyztužovacího litinového ráku	ks	18,00	5 380,00	96 840,00	105 555,60	127 722,28
CELKEM						413 855,00	451 101,95	545 833,36

8.3.14 Konstrukční úprava kotvení akustického podhledu v posluchárně

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
<p>Zdůvodnění : Změna je vyvolána skutečností, že po instalaci prostorového lešení v posluchárně byla ověřena skladba stropní konstrukce, která není v souladu s předpokladem uvedeným v PD (omítka na dřevěném podbíjení). Proto je navrženo doplnění svislého ztužujícího čela podvěšených akustických kazet podhledu. Nezbytnost požadovaných víceprací je potvrzena a znění ZL odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.</p>			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	X
		Dodatek k PD:	
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné: Zápis z kontrolního dne č.8 a další		
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	62 574,75 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	75 715,45 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta

Projektant:	xxx		
Zákazník:	UK – 1.LF Kateřinská 32, Praha 2 – Nové Město		
Objekt:	UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2		

8.3.14. úprava SDK pohledu v posluchárně

Číslo pozice	SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Celkem bez DPH	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
SO	REKAPITULACE						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ					61 650,00	62 574,75	75 715,45
VÍCEPRÁCE							
4	3	Svislé a kompletní konstrukce					
R		Dodávka SDK - doplnění čela, nosné lišty akustických podhledů-kazet v posluchárně	m2	51,00	750,00	38 250,00	46 976,74
R		Montáž SDK - doplnění čela akustických podhledů-kazet v posluchárně vč.vytmelení a kotvení	m	45,00	520,00	23 400,00	28 738,71
CELKEM					61 650,00	62 574,75	75 715,45

8.3.15. D + M nových kateder a úprava pracovních stolů

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2			
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2			
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2			
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín			
TDI:	xxx			
Projektant,	xxx			
<p>Zdůvodnění : Změna je vyvolána dodatečnou úpravou pracovních stolů pod mikroskopy která spočívá v instalaci elektrožlabů pro slaboproudé i silnoproudé rozvody k mikroskopům a zajištění vyššího standardu kvality výuky mediků. Z hlediska delší životnosti nábytku a jeho vyšší užitné hodnoty je navržena instalace okopných plechů. Nezbytnost požadovaných víceprací je potvrzena a znění ZL odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.</p>				
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti		
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):			
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:		
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	X	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):			
		Zápis do SD (deníku změn):		
		Dodatek k PD:	X	
		Dokumentace skutečného provedení:	X	
		Jiné: Zápis z kontrolního dne č.8 a další	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel		
	Náklady na změnu bez DPH:	96 879,52 Kč		
	Náklady na změnu včetně DPH:	117 224,22 Kč		
termíny	Termín realizace změny:			
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne		
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis		
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.	
	TDI:		xxx	
	Projektant, statik:		xxx	
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta	

Projektant:	xxx		
Zákazník:	UK – 1.LF Kateřinská 32, Praha 2 – Nové Město		
Objekt:	UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2		
8.3.15. D + M nových kateder úprava pracovních stolů			

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Celkem bez DPH	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
SO		REKAPITULACE						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						95 447,80	96 879,52	117 224,22
VÍCEPRÁCE								
12	766	Konstrukce truhlářské						
1.	R	truhlářská úprava stolů, dodání+montáž okopových plechů- doplnění	ks	106,00	487,00	51 622,00	52 396,33	63 399,56
2.	R	truhlářská úprava stolů pro přípojně místo-el.instalaci- doplnění	ks	53,00	136,00	7 208,00	7 316,12	8 852,51
3.	R	Dodávka katedry, vč.truhlářské úpravy pro el.instalaci, pro server a kotvení	ks	2,00	16 230,00	32 460,00	32 946,90	39 865,75
3a.	R	Montáž katedry, vč. kotvení	ks	2,00	1 538,00	3 076,00	3 122,14	3 777,79
12.11	998 76-6203.R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 24 m	%	3,00	360,60	1 081,80	1 098,03	1 328,61
CELKEM						95 447,80	96 879,52	117 224,22

Příloha 8/2

Souhrn Změnových listů č. 4, č. 5 a č. 7

Neprovedené práce

8.3.4. Změna rozsahu skladby podlah v posluchárně

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
<p>Zdůvodnění : Změna je vyvolána skutečným rozsahem původních teracových podlah, který byl zjištěn po odstranění několika později instalovaných nášlapných vrstev v dolní úrovni posluchárny a na stupňovitém hledišti. Zachováním a repaseí ornamentálního teraca nebudou realizovány projektem navržené konstrukce podlah v posluchárně.</p> <p>Správnost potvrzena a znění ZL je odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.</p>			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	
		Dodatek k PD:	X
		Dokumentace skutečného provedení:	X
		Jiné: Zápis z kontrolního dne č.4 a další	X
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-414 449,33 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-501 483,69 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. I+D7ékařská fakulta

Projektant:	xxx		
Zákazník:	UK – 1.LF Kateřinská 32, Praha 2 – Nové Město		
Objekt:	UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2 8.3.4. Navýšení rozsahu povrchové úpravy stěn z umělého kamene (dle provedených sond) a změna rozsahu repasovaných nášlapných vrstev teracových podlah v posluchárně		

Číslo pozice		SOUPIS VÝKONŮ	Měrná jednotka	Množství	Jednotková cena	Cena Celkem bez DPH	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
SO		REKAPITULACE						
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ						-408 324,46	-414 449,33	-501 483,68
16	775	Podlahy vlysové a povlakové						
	méněpráce							
16.3	775 51-0010.RAC	Podlahy vlysové lepené do tmele, vč.lištování např.podlaha dub Termogreystone), lamela 120x750 mm, tl.15 mm (6 mm masiv), na lepidlo tl.2 mm, položit na rybinu	m2	-194,41	1 992,00	-387 264,72	-393 073,69	-475 619,17
16.5	776 10-1115.R00	Vyrovnaní podkladů samonivelační hmotou pod parkety	m2	-44,50	155,00	-6 897,50	-7 000,96	-8 471,16
16.4		Podklad z Cetris desky tl.20 mm na bocích stupňů	m2	-1,80	1 200,00	-2 160,00	-2 192,40	-2 652,80
16.9	998 77-5203.R00	Přesun hmot pro podlahy vlysové, výšky do 24 m	%	-4 000,75	3,00	-12 002,24	-12 182,27	-14 740,55
CELKEM						-408 324,46	-414 449,33	-501 483,68

8.3.13. Slaboproudé rozvody - zrušení instalace jedn. času-rozvody

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
Zdůvodnění : Změna je vyvolána skutečným rozsahem realizovaných slaboproudých rozvodů, kdy na podkladě žádosti uživatele uvedeného v zápisu z KD nebude v rámci souboru "Datové a telefonní rozvody LAN" v budově instalován jednotný čas. ZL č.5 se týká investiční části tohoto zařízení, tj. rozvodů slaboproudých kabelů Správnost potvrzena a znění ZL odsouhlaseno technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	
		Dodatek k PD:	X
		Dokumentace skutečného provedení:	X
		Jiné: Zápis z kontrolního dne č.4 a další	X
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-9 909,45 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-11 990,43 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta

Projektant: **xxx**

Investor:

Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK

Kateřinská 32, Praha 2

UK -1. Lekařská fakulta

UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

Elektroinstalace - slaboproud



8.3.13. slaboproudé rozvody-zrušení instalace jednotného času (rozvody)

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7		
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
		Poznámka:						
		1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.						
		2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.						
		3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).						
		4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
		5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9)).						

Projektant: xxx

Investor:

Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK

Kateřinská 32, Praha 2

UK -1. Lekařská fakulta

UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

Elektroinstalace - slaboproud



8.3.13. slaboproudé rozvody-zrušení instalace jednotného času (rozvody)

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7		
		6)Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).						
		7) Součástí cenové nabídky je i likvidace obalového materiálu						
		8) Před započítím výroby a montáže je nutné prověřit navržené potrubní trasy vzhledem ke skutečnému stavu stavby						
REKAPITULACE								
1		Elektronická zabezpečovací signalizace				0,00	0,00	0,00
2		Datové a telefonní rozvody LAN				-9 763,00	-9 909,45	-11 990,43
3		MaR slaboproud hlídání otevřených oken				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Projektant: xxx

Investor:

Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK

Kateřinská 32, Praha 2

UK -1. Lekařská fakulta

UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

Elektroinstalace - slaboproud



8.3.13. slaboproudé rozvody-zrušení instalace jednotného času (rozvody)

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7			
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH							-9 763,00	-9 909,45	-11 990,43
2 <i>Datové a telefonní rozvody LAN</i>									
2.45	.	Přijímač DCF jednotný čas řízené radiosignálem-	ks	-1,00	3 448,00	-3 448,00	-3 499,72	-4 234,66	
2.48	.	Podružný materiál k jednotnému času-	kpl	-1,00	900,00	-900,00	-913,50	-1 105,34	
2.47	.	Kabel GYKY 2x1,5-	m	-190,00	28,50	-5 415,00	-5 496,23	-6 650,43	
Celkem							-9 763,00	-9 909,45	-11 990,43
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ							-9 763,00	-9 909,45	-11 990,43

8.3.13. Slaboproudé rozvody - zrušení instalace jednotného času

Předmět díla:	UK-1.LF-Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik Studničkova 2, Praha 2		
Objekt:	Studničkova 2, Praha 2		
Objednatel:	UK 1. LF, Kateřinská 32/1660, 121 08 Praha 2		
Zhotovitel:	Rekomont, a.s., Kbelská 581, 190 00 Praha 9-Hloubětín		
TDI:	xxx		
Projektant,	xxx		
Zdůvodnění : Změna je vyvolána skutečným rozsahem realizovaných slaboproudých rozvodů, kdy na podkladě žádosti uživatele uvedeného v zápisu z KD nebude v rámci souboru "Datové a telefonní rozvody LAN" v budově instalován jednotný čas. V ZL č.7 se jedná o neinvestiční části tohoto zařízení - hlavní a vedlejší elektické hodiny Správnost znění je potvrzena a ZL odsouhlasen technickým dozorem objednatele a projektantem stavby.			
údaje o změně	Změna vyvolána:	nepředvídatelné okolnosti	
	Jedná se o změnu (zaškrtnout):		
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	
		Úprava předmětu díla, kterou se snižuje cena díla:	X
		Úprava předmětu díla, kterou se zvyšuje cena díla:	
	Způsob projekčního řešení změny (zaškrtnout):		
		Zápis do SD (deníku změn):	
		Dodatek k PD:	X
	Dokumentace skutečného provedení:	X	
	Jiné: Zápis z kontrolního dne č.4 a další	X	
údaje o ceně změny	Ocenění změny předložil:	Zhotovitel	
	Náklady na změnu bez DPH:	-23 815,96 Kč	
	Náklady na změnu včetně DPH:	-28 817,31 Kč	
termíny	Termín realizace změny:		
	Vliv změny na termín dokončení díla:	ne	
odsouhlasení změny	Změnu odsouhlasil:	Podpis	
	Zhotovitel:		Rekomont, a.s.
	TDI:		xxx
	Projektant, statik:		xxx
	Objednatel:		UK, 1. lékařská fakulta

Projektant:

xxx

Investor:

Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK

Kateřinská 32, Praha 2

UK -1. Lekařská fakulta**UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2**

Elektroinstalace - slaboproud

**8.3.13. slaboproudé rozvody- zrušení instalace jednotného času**

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7		
PČ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena	Cena celkem v Kč	Cena vč.VRN	Cena vč.VRN a DPH
		Poznámka:						
		1) Při zpracování nabídky je nutné využít všech částí (dílů) projektu pro provádění stavby (zák. č. 137/2006 Sb., §44, odst. (4), písm. a), tj. technické zprávy, seznamu pozic, všech výkresů, tabulek a specifikací materiálů.						
		2) Součástí nabídkové ceny musí být veškeré náklady, aby cena byla konečná a zahrnovala celou dodávku a montáž.						
		3) Každá uchazečem vyplněná položka musí obsahovat veškeré technicky a logicky dovoditelné součásti dodávky a montáže (včetně údajů o podmínkách a úhradě licencí potřebných SW).						
		4) Dodávky a montáže uvedené v nabídce musí být, včetně veškerého souvisejícího doplňkového, podružného a montážního materiálu, tak, aby celé zařízení bylo funkční a splňovalo všechny předpisy, které se na ně vztahují.						
		5) Označení výrobků konkrétním výrobcem v projektu pro provádění stavby vyjadřuje standard požadované kvality (zák. č. 137/2006 Sb, §44, odst. (9).						

Projektant: xxx

Investor:

Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK

Kateřinská 32, Praha 2

UK -1. Lekařská fakulta

UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

Elektroinstalace - slaboproud



8.3.13. slaboproudé rozvody- zrušení instalace jednotného času

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7		
		6)Pokud uchazeč nabídne produkt od jiného výrobce je povinen dodržet standard a zároveň, přejímá odpovědnost za správnost náhrady - splnění všech parametrů a koordinaci se všemi navazujícími profesemi, eventuelní nutnost úpravy projektu pro výběr zhotovitele půjde k tíži uchazeče (vybraného dodavatele).						
		7) Součástí cenové nabídky je i likvidace obalového materiálu						
		8) Před započítím výroby a montáže je nutné prověřit navržené potrubní trasy vzhledem ke skutečnému stavu stavby						
		REKAPITULACE						
1		Elektronická zabezpečovací signalizace				0,00	0,00	0,00
2		Datové a telefonní rozvody LAN				-23 464,00	-23 815,96	-28 817,31
3		MaR slaboproud hlídání otevřených oken				0,00	0,00	0,00
						0,00	0,00	0,00

Projektant: xxx

Investor: Univerzita Karlova v Praze , 1.LF UK
Kateřinská 32, Praha 2



UK -1. Lékařská fakulta

UK - 1.LF - Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

Elektroinstalace - slaboproud

8.3.13. slaboproudé rozvody- zrušení instalace jednotného času

sl.1	sl.2	sl.3	sl.4	sl.5	sl.6	sl.7			
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ bez DPH							-23 464,00	-23 815,96	-28 817,31
2 Datové a telefonní rozvody LAN									
2.44	.	Hlavní hodiny jednotný čas do 100 přístrojů ,umístění ve vrátnoci pro řízení jednotlivých hodin	ks	-1,00	12 304,00	-12 304,00	-12 488,56	-15 111,16	
2.46	.	Nástěnné hodiny jednotný čas /dle výběru investora/ ručičkové min průměr 28 cm	ks	-4,00	2 790,00	-11 160,00	-11 327,40	-13 706,15	
Celkem							-23 464,00	-23 815,96	-28 817,31
CELKEM SOUPIS VÝKONŮ							-23 464,00	-23 815,96	-28 817,31

Příloha 9/2

Celkový přehled Změnových listů

UK-1.LF- Stavební úpravy přednáškového sálu a praktik, Studničkova 2

ZMĚNOVÉ LISTY 21.10.2016

			INVESTICE				NEINVESTICE			
			ZL - vícepráce		ZL - méněpráce		ZL - vícepráce		ZL - méněpráce	
			cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem vč. DPH
ZL 1	teraco	8.3.4.+7.	681 210,93	824 265,23						
ZL 2	litin.nosné rámy, kotvení	8.3.8.	451 101,95	545 833,36						
ZL 3	úpravy SDK podhledu v posluchárně	8.3.14.	62 574,75	75 715,45						
ZL 4	teraco, podlahy vlysové	8.3.4.			414 449,33	501 483,69				
ZL 5	slpr- zruš inst jedn. času - rozvody	8.3.13.			9 909,45	11 990,43				
ZL 6	úprava stolů, nové katedry	8.3.15.					96 879,52	117 224,22		
ZL 7	slpr- zruš inst jedn. času - hodiny	8.3.13.							23 815,96	28 817,31

CELKEM			1 194 887,63	1 445 814,04	424 358,78	513 474,12	96 879,52	117 224,22	23 815,96	28 817,31
--------	--	--	--------------	--------------	------------	------------	-----------	------------	-----------	-----------

	bez DPH	vč. DPH
celkem investice vícepráce a méněpráce	770 528,85	932 339,92
celkem neinvestice vícepráce a méněpráce	73 063,56	88 406,91
celkem investice a neinvestice	843 592,41	1 020 746,83