

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				2 244,00
1	310237251R00	Zazdívká otvorů pl. 0,25 m2 cihlami, tl. zdi 45 cm	kus	4,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 4		4,00000		
Díl: 61		Úpravy povrchů vnitřní				58 977,40
2	601016191R00	Penetrační nátěr stropů D+M	m2	30,78500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - vyrovnání pod KZS : (4,7*6,55)		30,78500		
3	602016191R00	Penetrační nátěr stěn D+M	m2	33,95750		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
4	610991111R00	Zakrývání výplní vnitřních otvorů	m2	2,20000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 1,1*2		2,20000		
5	611421122R00	Omítka vnitřní stropů rovných, MVC, hladká	m2	30,78500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - vyrovnání pod KZS : (4,7*6,55)		30,78500		
6	612401291RT2	Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,25 m2, vápennou štukovovou omítkou	kus	4,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - zazdívký : 4		4,00000		
7	612421626R00	Omítka vnitřní zdiva, MVC, hladká	m2	33,95750		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
8	622311135RT3	Zateplovací systém, fasáda, EPS F tl.160 mm, s omítkou silikon	m2	30,78500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - D1 : (4,7*6,55)		30,78500		
9	622391001R00	Příplatek-mtž KZS podhledu, izolant, tenkovrst.om.	m2	30,78500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - vyrovnání pod KZS : (4,7*6,55)		30,78500		
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				1 016,00
10	622397122R00	Oprava KZS, plocha do 0,25 m2, EPS, silikonová omítka	kus	2,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - doplnění : 2		2,00000		
Díl: 63		Podlahy a podlahové konstrukce				0,00
11	631312611R00	Mazanina betonová tl. 5 - 8 cm C 16/20	m3	0,75000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15*0,05		0,75000		
12	631319151R00	Příplatek za přehlaz. mazanin pod povlaky tl. 8 cm	m3	0,75000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15*0,05		0,75000		
13	631319171R00	Příplatek za stržení povrchu mazaniny tl. 8 cm	m3	0,75000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15*0,05		0,75000		
14	631361921RT1	Výztuž mazanin svařovanou sítí, průměr drátu 4,0, oka 100/100 mm KA16	t	0,03448		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15*0,001999*1,15		0,03448		
15	632411115R00	Potěr ze SMS, ruční zpracování, tl. 15 mm	m2	16,37500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - vyrovnání podlahy pod chladící boxy : 2,5*6,55		16,37500		
16	63001	Příplatek za spádování betonu a dlažby	m2	15,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
Díl: 909		Ostatní práce				2 175,95
17	6229031	Očištění stáv. hydroizolace před opravou, ručně	m2	31,08500		0,00
		č.v.D1-01,02,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2)		31,08500		
Díl: 94		Lešení a stavební výtahy				3 419,35

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
18	941955002R00	Lešení lehké pomocné, výška podlahy do 1,9 m č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2)	m2	31,08500		0,00
					31,08500	
Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách						8 847,95
19	952901111R00	Vyčištění budov o výšce podlaží do 4 m č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2) +část chodby : 3,2*3	m2	40,68500		0,00
					31,08500	
					9,60000	
20	95001	Stavební přípomoc pro profese ZTI, EI, (sekání drážek a rýh v podlaze vč. zpětného vyspravení a dod. materiálu)	hod	20,00000		0,00
Díl: 96 Bourání konstrukcí						115 970,34
21	962031116R00	Bourání příček z cihel pálených plných tl. 140 mm č.v.D1-01,02,TZ : 3,3*(4,7+3,3+3,1) -1,9*0,8*3	m2	32,07000		0,00
					36,63000	
					-4,56000	
22	965042241RT1	Bourání mazanin betonových tl. nad 10 cm, nad 4 m2, ručně tl. mazaniny 10 - 15 cm č.v.D1-01,02,TZ : 0,15*(4,7*6,55+0,25*1,2)	m3	4,66275		0,00
					4,66275	
23	965049112RT1	Příplatek, bourání mazanin se svař.sítí nad 10 cm, jednostranná výztuž svařovanou sítí č.v.D1-01,02,TZ : 0,15*(4,7*6,55+0,25*1,2)	m3	4,66275		0,00
					4,66275	
24	968061125R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křidel pl. do 2 m2 č.v.D1-01,02,TZ : 3	kus	3,00000		0,00
					3,00000	
25	968072455R00	Vybourání kovových dveřních zárubní pl. do 2 m2 č.v.D1-01,02,TZ : 0,8*1,9*3	m2	4,56000		0,00
					4,56000	
26	978011191R00	Otlučení omítek vnitřních vápenných stropů do 100% č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55)	m2	30,78500		0,00
					30,78500	
27	978027112R00	Odstranění cementových omítek ostatních ploch č.v.D1-01,02,TZ - strop : 6,43+6,38+5,81+3,53	m3	22,15000		0,00
					22,15000	
28	978021191R00	Otlučení cementových omítek vnitřních stěn do 100% č.v.D1-01,02,TZ : 2,3*(2,1*2+3*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8 2,3*(2,25*2+2,5*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8 2,3*(1,25*2+2,6*2)+1,9*0,1*2+1,9*0,2*2+0,1*0,8+0,2*0,8-1,9*0,8*3 2,35*(1,95*2+3,3*2+0,25*2)+0,25*1,1-1,1*2	m2	82,56500		0,00
					22,86000	
					21,25000	
					14,53000	
					23,92500	
29	978059531R00	Odsekání vnitřních obkladů stěn nad 2 m2 č.v.D1-01,02,TZ : 2,3*(2,1*2+3*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8 2,3*(2,25*2+2,5*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8 2,3*(1,25*2+2,6*2)+1,9*0,1*2+1,9*0,2*2+0,1*0,8+0,2*0,8-1,9*0,8*3 2,35*(1,95*2+3,3*2+0,25*2)+0,25*1,1-1,1*2	m2	82,56500		0,00
					22,86000	
					21,25000	
					14,53000	
					23,92500	
30	713102111R00	Odstr.tep.izolace podlah,volně, EPS tl.do 100 mm č.v.D1-01,02,TZ : 2,75*3,3+4,7*3,25	m2	24,35000		0,00
					24,35000	
31	766421811R00	Demontáž obložení podhledů panely do 1,5 m2 č.v.D1-01,02,TZ : 2,6*3,3+2,9*3,1+1,65*3,1+1,95*3,3	m2	29,12000		0,00
					29,12000	
32	766421822R00	Demontáž podkladových roštů obložení podhledů č.v.D1-01,02,TZ : 2,6*3,3+2,9*3,1+1,65*3,1+1,95*3,3	m2	29,12000		0,00
					29,12000	
33	61148111	Odstranění rabic. pletiva - podhledy	m2	22,15000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v.D1-01,02,TZ : 6,43+6,38+5,81+3,53		22,15000		
34	6124800	Odstranění rabic. pleťva z vnitřních stěn	m2	82,56500		0,00
		č.v.D1-01,02,TZ : 2,3*(2,1*2+3*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8		22,86000		
		2,3*(2,25*2+2,5*2)+1,9*0,2*2+0,2*0,8-1,9*0,8		21,25000		
		2,3*(1,25*2+2,6*2)+1,9*0,1*2+1,9*0,2*2+0,1*0,8+0,2*0,8-1,9*0,8*3		14,53000		
		2,35*(1,95*2+3,3*2+0,25*2)+0,25*1,1-1,1*2		23,92500		
35	72121081	Demontáž vpusti podlahové	kus	2,00000		0,00
36	96005	Dmtž stáv EI a rozvodů ZTI, vč. likvidace	hod	5,00000		0,00
37	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	36,11972		0,00
38	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	36,11972		0,00
39	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	469,55630		0,00
40	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	36,11972		0,00
41	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	144,47886		0,00
42	979990107R00	Poplatek za skládku suti - směs betonu, cihel, dřeva	t	36,11972		0,00
43	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	36,11972		0,00
Díl: 96A		Bourání konstrukcí - nebezpečný odpad				14 603,29
44	713101322R00	Odstr.tep.izol.stropů,lepené,minerál tl.100-200 mm	m2	45,37000		0,00
		č.v.D1-01,02,TZ - 2vrstvy : (2,6*3,3+2,9*3,1+1,65*3,1)*2		45,37000		
45	713103323R00	Odstr.tep.izolace stěn,lepené,minerál tl.nad 200mm	m2	63,15000		0,00
		č.v.D1-01,02,TZ :		69,23000		
		2,3*(2,1*2+3,3*2+2,9*2+2,5*2+1,65*2+2,6*2)				
		-0,8*1,9*4		-6,08000		
46	713001	Příplatek za dmtž a manipulaci se sklenou vatou, bezpečnostní a ochranné prostředky	m2	85,83500		0,00
		č.v.D1-01,02,TZ : (2,6*3,3+2,9*3,1+1,65*3,1)		22,68500		
		č.v.D1-01,02,TZ :		69,23000		
		2,3*(2,1*2+3,3*2+2,9*2+2,5*2+1,65*2+2,6*2)				
		-0,8*1,9*4		-6,08000		
47	979087112R00	Nakládání suti na dopravní prostředky	t	3,59736		0,00
48	979081111R00	Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km	t	3,59736		0,00
49	979081121R00	Příplatek k odvozu za každý další 1 km	t	46,76564		0,00
50	979082111R00	Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m	t	3,59736		0,00
51	979082121R00	Příplatek k vnitrost. dopravě suti za dalších 5 m	t	7,19471		0,00
52	979990144R00	Poplatek za skládku suti - minerální vata	t	3,59736		0,00
53	979093111R00	Uložení suti na skládku bez zhutnění	t	3,59736		0,00
Díl: 99		Staveništní přesun hmot				2 092,53
54	999281105R00	Přesun hmot pro opravy a údržbu do výšky 6 m	t	6,97510		0,00
Díl: 711		Izolace proti vodě				26 350,60
55	711141559RT1	Izolace proti vlhk. vodorovná pásy přitavením, 1 vrstva - materiál ve specifikaci	m2	31,08500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2)		31,08500		
56	711212000RW1	Penetrace podkladu pod hydroizolační nátěr,vč.dod.	m2	48,95750		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
		obklady : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
57	711212001RW1	Hydroizolační povlak - nátěr, proti vlhkosti, 2 vrstvy	m2	33,95750		0,00

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
58	711212002RW1	Hydroizolační povlak - nátěr nebo stěrka, proti vlhkosti, stěrka tl. 2 mm	m2	15,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
59	62852265R	Pás modifikovaný asfalt	m2	35,74775		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2)*1,15		35,74775		
60	711111001RZ1	Izolace proti vlhkosti vodor. nátěr ALP za studena, 1x nátěr - včetně dodávky penetračního laku	m2	31,08500		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : (4,7*6,55+0,25*1,2)		31,08500		
61	998711201R00	Přesun hmot pro izolace proti vodě, výšky do 6 m	%	274,76000		0,00
Díl: 713		Izolace tepelné				6 679,49
62	713121121R00	Izolace tepelná podlah na sucho, dvouvrstvá	m2	15,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
63	713191100RT9	Položení separační fólie, včetně dodávky fólie	m2	15,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
64	713191221R00	Dilatační pásek podél stěn výšky 100 mm vč.dodávky	m	18,10000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 2,25*2+0,25*2+6,55*2		18,10000		
65	28375705R	Deska izolační stabilizov. EPS 150 1000 x 500 mm	m3	2,00850		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15*0,13*1,03		2,00850		
66	998713201R00	Přesun hmot pro izolace tepelné, výšky do 6 m	%	72,31000		0,00
Díl: 721		Vnitřní kanalizace				5 107,01
67	721170905R00	Oprava potrubí PVC odpadní, vsazení odbočky D 50	kus	2,00000		0,00
		č.v.D4-02 : 2		2,00000		
68	721176103R00	Potrubí HT přípojovací D 50 x 1,8 mm	m	4,50000		0,00
		č.v.D4-02 : 2+2,5		4,50000		
69	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00000		0,00
		č.v.D4-02 : 2		2,00000		
70	721223400	Vpusť podlahová se zápachovou uzávěrkou , mřížka nerez 200/200 D+M	kus	1,00000		0,00
71	998721201R00	Přesun hmot pro vnitřní kanalizaci, výšky do 6 m	%	51,18000		0,00
Díl: 722		Vnitřní vodovod				3 068,70
72	892241111R00	Tlaková zkouška vodovodního potrubí DN 80	m	5,00000		0,00
73	722172311R00	Potrubí z PPR, studená, D 20x2,8 mm, vč.zed.výpom.	m	2,50000		0,00
		č.v.D4-01 : 2,5		2,50000		
74	722172331R00	Potrubí z PPR, teplá, D 20x3,4 mm, vč. zed. výpom.	m	2,50000		0,00
		č.v.D4-01 : 2,5		2,50000		
75	722181212RT7	Izolace návrková tl. stěny 9 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,50000		0,00
76	722181213RT7	Izolace návrková tl. stěny 13 mm, vnitřní průměr 22 mm	m	2,50000		0,00
77	722190402R00	Vyvedení a upevnění výpustek DN 20	kus	2,00000		0,00
78	722191112R00	Hadice flexibilní k baterii, DN 15 x M10, délka 0,5m	soubor	2,00000		0,00
79	722190901R00	Uzavření/otevření vodovodního potrubí při opravě	kus	1,00000		0,00
80	722220122R00	Nástěnka K 247, pro baterii G 3/4	pár	1,00000		0,00
81	722290234R00	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	5,00000		0,00
		2,5*2		5,00000		

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
82	998722201R00	Přesun hmot pro vnitřní vodovod, výšky do 6 m	%	52,00000		0,00
Díl: 725 Zařizovací předměty						2 974,64
83	725814101R00	Ventil rohový s filtrem DN 15 x DN 10	soubor	2,00000		0,00
84	725825114R00	Baterie dřezová nástěnná ruční	kus	1,00000		0,00
85	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	1,00000		0,00
86	725860201RT1	Sífon dřezový HL100, 6/4 ", přípoj myčka, pračka, zpětná klapka, D 40, 50 mm, kulový kloub na odtoku	kus	1,00000		0,00
87	725869218R00	Montáž sifonu	kus	1,00000		0,00
88	998725201R00	Přesun hmot pro zařizovací předměty, výšky do 6 m	%	32,13000		0,00
Díl: 766 Konstrukce truhlářské						565,10
89	968061126R00	Vyvěšení dřevěných dveřních křídel pl. nad 2 m2	kus	1,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 - pro zpětné použití : 1		1,00000		
90	766661122R00	Montáž dveří do zárubně,otevřavých 1kř.nad 0,8 m	kus	1,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 - dveře z dmtž : 1		1,00000		
91	998766201R00	Přesun hmot pro truhlářské konstr., výšky do 6 m	%	5,81000		0,00
Díl: 771 Podlahy z dlaždic a obklady						12 214,94
92	771575109RW1	Montáž podlah keram.,hladké, tmel, 30x30 cm, flex.lepidlo+spár.hmota	m2	15,00000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 : 15		15,00000		
93	771578011R00	Spára podlaha - stěna, silikonem	m	18,10000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 6,55*2+2,25*2+0,25*2		18,10000		
94	59764203R	Dlažba keramická 300x300x9 mm	m2	15,75000		0,00
		15*1,05		15,75000		
95	998771201R00	Přesun hmot pro podlahy z dlaždic, výšky do 6 m	%	149,47000		0,00
Díl: 781 Obklady keramické						37 399,00
96	781101210RT1	Penetrace podkladu pod obklady, D+M	m2	33,95750		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
97	781415013RT3	Montáž obkladů stěn, porovin., do tmele, 15x15 cm, vodonepropustné flexibilní lepidlo+spár. hmota	m2	33,95750		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
98	781497132R00	Lišta nerezová rohová k obkladům	m	11,70000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 1,2+2,1*2+3,15*2		11,70000		
99	78101	D+M doplnění obkladu v chodbě dle stávajícího, vč. spárování	m2	0,25000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ : 0,5*0,5		0,25000		
100	59781345R	Obkládačka 15x15 bílá mat	m2	35,65538		0,00
		Začátek provozního součtu				
		č.v.D1-03,04,TZ : 3,15*(2,25*2+6,55)+0,25*(1,2+2,1*2)		36,15750		
		-1,1*2		-2,20000		
		Konec provozního součtu				
		33,9575*1,05		35,65538		
101	998781201R00	Přesun hmot pro obklady keramické, výšky do 6 m	%	513,35000		0,00
Díl: 783 Nátěry						376,92
102	783103821R00	Odstranění nátěrů z ocel. konstrukcí "C" opálením	m2	1,08000		0,00

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 - stáv. zárubeň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000		
103	783225100R00	Nátěr syntetický kovových konstrukcí 2x + 1x email	m2	1,08000		0,00
		č.v.D1-03,04,TZ - P1 - stáv. zárubeň : 0,2*(1,2+2,1*2)		1,08000		

Díl: 1001	Technologické vybavení					486 400,00
104	B	Kompletní dodávka a montáž chladírenského boxu vč. technologického vybavení, dle popisu č.v.D1-03, TZ - ozn. B	kpl	1,00000		0,00

Chladírenské boxy: : 1 1,00000

Stavební materiál: chladírenský panel PUR o tloušťce 100mm a 60mm, chladírenské dveře 4x, podlaha(voděodolná překližka :

a AL protiskluzový plech, nopová folie síla 2 cm, stavební montážní pěny, silikonové tmely, nýty,šrouby, řezné kotouče, :

izolační pásy, strypy do dveří, (uník chladu). :

Technologie: Velikost technologie pro 7,5 m3.

Technologie bude osazena v původní technologické místnosti (číslo m. 1.59). :

Budou dodány: agregáty, digitální řízení provozu, presostaty, průhledítka, dehydrátory, chladiče, ventily a trisky, CU kabely a :

elektrovedení, osvětlení boxů (senzor pohybu). :

105	N1	D+M regálu do L - Al rám + police š. 60 cm(2200+900mm), kompl. dodávka dle popisu ozn. N1	kus	2,00000		0,00
-----	----	---	-----	---------	--	------

č.v.D1-03,04,TZ - ozn. N1 : 2 2,00000

106	N2	D+M regálu do L - Al rám + police š. 50 cm(2200+950mm), kompl. dodávka dle popisu ozn. N2	kus	2,00000		0,00
-----	----	---	-----	---------	--	------

č.v.D1-03,04,TZ - ozn. N2 : 2 2,00000

107	N3	D+M nerezového pultu 700/2200mm vč. dřezu, kompl. dodávka dle ozn. N3	kus	1,00000		0,00
-----	----	---	-----	---------	--	------

č.v.D1-03,04,TZ - ozn. N3 : 1 1,00000

108	N4	D+M doplnění pásu ze sličíkového Al plechu 1x170/3150 mm+1x100/3150 mm, kompl. dodávka dle ozn. N4	kus	1,00000		0,00
-----	----	--	-----	---------	--	------

č.v.D1-03,04,TZ - ozn. N4 : 1 1,00000

109	N5	D+M žaluzie z tahokovu 800/700, kompl. dodávka dle popisu ozn. N5	kus	1,00000		0,00
-----	----	---	-----	---------	--	------

č.v.D1-03,04,TZ - N5 : 1 1,00000

Díl: M21	Elektroinstalace					15 190,00
110	01	D+M světla na podhled s KZS - liniové zářivkové průmyslové, 2-trubicové IP65, dl. 1500mm, prachotěsné a odolné proti vlhku	kus	2,00000		0,00

č.v.D4-03 : 2 2,00000

111	02	Zásuvka dvojnásobná pod omítku D+M	ks	2,00000		0,00
-----	----	------------------------------------	----	---------	--	------

č.v.D4-03 : 2 2,00000

112	03	Jednopolový vypínač pod omítku D+M	ks	1,00000		0,00
-----	----	------------------------------------	----	---------	--	------

č.v.D4-01 : 1 1,00000

Položkový rozpočet

S:	2018/082	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
O:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň
R:	01	Modernizace chladících boxů v DS Třeboň

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
113	04	Drobný podružný materiál	kus	1,00000		0,00
114	05	Práce spojené s napojením do stávajícího rozvaděče v technické místnosti, (pro připojení boxů, svítidel, zásuvek a vypínače) vč. dod. materiálu	hod	10,00000		0,00
115	06	Výchozí revize + revize po provedení	hod	5,00000		0,00

Celkem						805 673,21
---------------	--	--	--	--	--	-------------------

Poznámky uchazeče k zadání