

## Dodatek č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

### „Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu“

uzavřené dle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

Číslo smlouvy u objednatele: R-377/18-D1  
Číslo zakázky: 21100117  
Číslo smlouvy u zhotovitele: -----

#### 1. SMLUVNÍ STRANY

---

**1.1. Objednatel:** **Vodárny Kladno – Mělník, a.s.**  
Adresa: U vodojemu 3085, 272 01 Kladno  
Zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 2380  
IČO: 46356991  
DIČ: CZ46356991  
Zastoupený: Ing. Petrem Schönfeldem, ředitelem společnosti

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Dále jen **objednatel** na straně jedné

a

**1.2. Zhotovitel:** **ZEPRIS s.r.o.**  
se sídlem Mezi Vodami 639/27, 143 20 Praha 4  
Registrace: zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 51188  
IČO: 25117947  
DIČ: CZ699004936  
Zastoupený: Ing. Alexandrem Strádalem, jednatelem

Bankovní spojení:  
Číslo účtu:

Zmocněnec pro smluvní jednání:

Zmocněnec pro technická jednání:

Informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s GDPR ve společnost ZEPRIS s.r.o. naleznete zde: [www.zepris.cz/gdpr](http://www.zepris.cz/gdpr).

Dále jen **zhotovitel** na straně druhé

## 2. PŘEDMĚT DODATKU

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla a termínu dokončení. Důvodem tohoto dodatku jsou dílčí změny v rozsahu díla a technologicky náročnější realizace nad rámec projektové dokumentace a předpoklad objednatel (viz popis ve změnovém listě – příloha č. 1).
- 2.2 Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní znění v kapitole 3. ČAS PLNĚNÍ, odst. 3.1. takto:

Dokončení stavby: **30. 9. 2018**

- 2.3 Smluvní strany se dohodly na rozšíření rozsahu plnění formou víceprací. Ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem nahrazuje původní cena v kapitole 4. CENA PRACÍ, odst. 4.1. takto:

Původní cena bez DPH .....	<b>635 239,95 Kč</b>
Více práce dle dodatku č. 1 .....	<b>150 147,56 Kč</b>
-----	
<b>Cena celkem bez DPH .....</b>	<b>785 387,51 Kč</b>
DPH 21 % .....	164 931,37 Kč
<b>Cena celkem vč. DPH .....</b>	<b>950 318,88 Kč</b>

Nedílnou součástí dodatku č.1 je tato její příloha: **Příloha č. 1 – Změnový list a soupis víceprací.**



## 3. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. R-377/18 (**Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 7. 2018 **se nemění.**
- 3.2 Tento dodatek č. 1 smlouvy o dílo č. R-377/18 (**Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 7. 2018, vstupuje v platnost i účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Nebude-li dodatek č. 1 podepsán oběma smluvními stranami téhož dne, stává se platným i účinným dnem podpisu pozdějšího.
- 3.3 Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. R-377/18 (**Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu**), uzavřené dne 13. 7. 2018.
- 3.4 Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dva.

V Kladně dne 30. 8. 2018

V Praze dne 30. 8. 2018

OBJEDNATEL



<b>Stavba :</b> <b>Mšeno – ul. Stránecká, obnova vodovodu č. stavby 21100117</b>		<b>Smlouva o dílo:</b> číslo objednatele: R-377/18 číslo zhotovitele:	
<b>ZMĚNOVÉ LIST</b>		<b>Č. ZL 1</b>	
<b>Komu :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.		<b>Datum :</b>	
<b>Odesláno / Předáno</b>	poštou	poslem	mailem
			osobně X
<b>Týká se :</b>	Prodloužení 1 ks vodovodní přípojky a 2ks nových vodovodních přípojek		
<b>Odkazy :</b>	na specifikaci :		
	na výkresy :		
	na rozp. podklady :		
	na jinou část smlouvy		
<b>ZMĚNA :</b> Dle projektové dokumentace měla být přepojena pouze jedna vodovodní přípojka pro objekt č.p. 443. Po provedených sondách bylo zjištěno, že vodovod se nachází polohově v jiném místě , než předpokládal projekt. Na základě této skutečnosti bylo s investorem akce dohodnuto, že bude provedena rekonstrukce vodovodní přípojky v celé délce přes místní komunikaci. Zároveň byl vznesen požadavek na realizaci 1 ks zcela nové přípojky pro parcelu č. 888. Dále po provedeném přepojení na nový řad d 90 byla zjištěna další funkční přípojka pro č.p. 432, která nebyla v projektové dokumentaci zakreslena. Celková délka veřejné části vodovodních přípojek je 45,9bm.			
<b>OHODNOCENÍ ZMĚNY</b>		<b>Datum : 20.8.2018</b>	
V souladu se Smlouvou o dílo předkládáme návrh úpravy ceny za dílo zpracovaný v návaznosti na rozpočtové podklady :			
Cenový rozdíl bez DPH		150 147,56 Kč	
Počet listů příloh :			
Navrhovaná změna ceny díla (slovy) : stopadesát tisíc čtyřicet sedm Kč a padesát šest haléřů (bez DPH)		Navrhované prodloužení lhůty dokončení díla :	
<b>Odsouhlasil spávek stavby (TD):</b> Vodárny Kladno - Mělník		<b>Odsouhlasil generální projektant (GP):</b> PRO- JECT	
Datum: 20.8.2018		Datum:	
<b>Předal :</b> Zepris s.r.o.		<b>Odsouhlasil :</b> Vodárny Kladno - Mělník, a.s.	
Datum: 20.8.2018		Datum: 20.8.2018	

# ZMĚNOVÝ LIST Č. 1

Kód: 2017/030-2,3

**Stavba:** Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu, přípojky

JKSO: 827 11 12

Místo: Mšeno - kód k. ú. 700274

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

IČ: 46356991

DIČ:

Zhotovitel:

Zepris s.r.o.

IČ:

DIČ:

Projek #

PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 28465881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

isíců	Náklady z rozpočtů	150 147,56
	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00
	<b>Cena bez DPH</b>	<b>150 147,56</b>
	snížená 15,00% ze 0,00	0,00
<b>C #</b>	<b>v CZK</b>	<b>181 678,55</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 2017/030-2,3

**Stavba:** Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu, přípojky

Místo: Mšeno - kód k. ú. 700274

Datum:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Projektant: PROJECT ISA spol. s r.o.

Zhotovitel: Zepris s.r.o.

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
<b>1)</b>	<b>Náklady z rozpočtů</b>	<b>150 147,56</b>	<b>181 678,55</b>
SO.02	Vodovodní přípojky, ul. Stránecká	150 147,56	181 678,55
<b>2)</b>	<b>Ostatní náklady ze souhrnného listu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>		<b>150 147,56</b>	<b>181 678,55</b>

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu, přípojky

**Objekt:** SO.02 - Vodovodní přípojky, ul. Stránecká

JKSO: 827 11 12

Místo: Mšeno - kód k. ú. 700274

CC-CZ:

Datum:

Objednatel:

Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

IČ: 46356991

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

Zepris s.r.o.

DIČ:

20.8.2018

Projektant:

PROJECT ISA spol. s r.o.

IČ: 28465881

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

150 147,56

Ostatní náklady

0,00

**Cena bez DPH**

**150 147,56**

DPH základní 21,00% ze 150 147,56

31 530,99

snížená 15,00% ze 0,00

0,00

20.8.2018

**Cena s DPH**

**v CZK**

**181 678,55**

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu, přípojky

**Objekt: SO.02 - Vodovodní přípojky, ul. Stránecká**

Místo: Mšeno - kód k. ú. 700274

Datum:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Projektant:

PROJECT ISA spol. s r.o.

Zhotovitel: Zepris s.r.o.

Zpracovatel:

Kód - Popis

Cena celkem [CZK]

<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>150 147,56</b>
HSV - Práce a dodávky HSV	150 147,56
1 - Zemní práce	55 857,10
1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů	25 254,26
4 - Vodorovné konstrukce	4 030,02
5 - Obnovení povrchů	17 567,12
8 - Trubní vedení	29 896,62
997 - Přesun sutě	17 134,34
998 - Přesun hmot	408,10
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>150 147,56</b>

# ROZPOČET

Stavba: Mšeno - ul. Stránecká, obnova vodovodu, přípojky

Objekt: SO.02 - Vodovodní přípojky, ul. Stránecká

Místo: Mšeno - kód k. ú. 700274

Datum:

Objednatel: Vodárny Kladno - Mělník, a.s.

Projektant: PROJECT ISA spol. s r.o.

Zhotovitel: Zepri s.r.o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

150 147,56

### HSV - Práce a dodávky HSV

150 147,56

#### 1 - Zemní práce

55 857,10

3	K	119001401	Dočasné zajištění potrubí ocelového nebo litinového DN do 200 "zajištění vodovodního potrubí zastíženého při výkopových pracích" "vodovod"4 * 1	m	4,000	253,00	1 012,00
5	K	119001422	Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí z 6 volně ložených kabelů "zajištění kabelových vedení zastížených při výkopových pracích" "elektrické vedení NN" 1 + "sdělovací kabel" 2	m	3,000	265,00	795,00
6	K	120001101	Příplatek za ztížení výkopávky v blízkosti podzemního vedení "počet křížení * průměrná hloubka výkopu * šířka výkopu * délka 1,0 m " 7 * 1,5 * 1,0 * 1,0	m3	10,500	377,00	3 958,50
7	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 "hloubení rýh (plocha výkopu * (průměrná hloubka výkopu - povrchové vrstvyvrstvy vozovky)*šířka výkopu, procento dle geologie" "vozovka1"(potrubí-0,8-3,0-0,8-2,5-6,5-0,5-1,8-6,0) *(1,5-0,43)*1,0+"vozovka 2"(3,0+2,5+6,5+0,5+6,0)*(1,5-0,43)*1,0+"trávník"(2*0,8+1,8)*(1,5-0,2)*1,0 ryhy * 0,50	m3	24,948	230,00	5 738,04
8	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 ryhy * 0,25	m3	12,474	23,20	289,40
9	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 1000 m3 ryhy * 0,50	m3	24,948	377,00	9 405,40
10	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 ryhy * 0,25	m3	12,474	23,20	289,40
13	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m "objem výkopu, % dle metodiky ÚRS" ryhy * 0,50	m3	24,948	78,60	1 960,91
14	K	162301101	Vodorovné přemístění do 500 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "Vnitrostaveništní přesun zásypaného a obsypaného materiálu" ZASYP + OBSYP + LOZE	m3	49,895	64,80	3 233,20
15	K	162301102	Vodorovné přemístění do 1000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 "odvoz výkopku na skládku" ryhy	m3	49,895	73,50	3 667,28
16	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky "odvoz výkopku na skládku" ryhy	m3	49,895	14,90	743,44
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	94,801	70,00	6 636,07



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			"odvoz výkopku na skládku * 1,9 t/m <sup>3</sup> " ryhy * 1,9		94,801		
18	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	30,066	79,50	2 390,25
		ZASYP	"zpětný zásyp rýh a jam, celkový objem výkopu - nahrazené kubatury" ryhy - (OBSYP + LOZE)		30,066		
19	M	583312010	šterkopisek netříděný stabilizační zemina	t	57,125	100,00	5 712,50
			"zásypový materiál 1,9 t / m <sup>3</sup> " ZASYP * 1,9		57,125		
20	K	175101101	Obsypání potrubí bez prohození sypaniny z hornin tř. 1 až 4 uloženým do 3 m od kraje výkopu	m3	15,239	181,00	2 758,26
		OBSYP	"Délka otevřeného výkopu * (šířka výkopu * (vnější průměr potrubí + nadsyp 0,3))" potrubí * (1,0*(0,032 + 0,3))		15,239		
21	M	583313450	kamenivo těžené drobné tříděné frakce 0-4	t	28,954	251,00	7 267,45
			"Obsyp * 1,9 tun/m <sup>3</sup> " OBSYP*1,9		28,954		
<b>1-1 - Zemní práce - odstranění povrchů</b>							<b>25 254,26</b>
70	K	113106491	Rozebrání vozovek ze silničních dílců při překozech se spárami zalitými živící strojně pl přes 15 m2	m2	36,000	189,00	6 804,00
			"vozovka 2"(3,0*2,0+3,0*2,0+6,0*3,0+3,0*2,0)		36,000		
82	K	113107542	Odstranění podkladu živických tl 100 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	73,800	79,40	5 859,72
			"vozovka 1"+ "vozovka 2" "vozovka1" (potrubí-0,8-3,0-0,8-2,5-6,5-0,5-1,8-3,0) * (1,0+2*0,15) + "vozovka 2"(3,0*(2,0+2*0,15)*3+6,0*3,0)		73,800		
83	K	113107523	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 300 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	36,000	100,00	3 600,00
			"vozovka 2"(3,0*2,0+3,0*2,0+6,0*3,0+3,0*2,0)		36,000		
81	K	113107524	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 400 mm při překozech strojně pl přes 15 m2	m2	27,000	140,00	3 780,00
			"vozovka 1" "vozovka1" (potrubí-0,8-3,0-0,8-2,5-6,5-0,5-1,8-3,0) * 1,0		27,000		
26	K	121101102	Sejmutí ornice s přemístěním na vzdálenost do 100 m	m3	0,320	102,00	32,64
			"Sejmutí ornice v zelené ploše výkopu, mocnost 200 mm" 0,8*1,0*2* 0,200		0,320		
27	K	919735112	Řezání stávajícího živického krytu hl do 100 mm	m	91,000	56,90	5 177,90
			"vozovka 1"+ "vozovka 2" "vozovka1" (potrubí-0,8-3,0-0,8-2,5-6,5-0,5-1,8-3,0) * 2 + "vozovka 2"3,0*2*3+6,0*2+2*2,0+1*3,0		91,000		
<b>4 - Vodorovné konstrukce</b>							<b>4 030,02</b>
28	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těžného	m3	4,590	878,00	4 030,02
		LOZE	"Lože pod potrubí v šířce a délce výkopu, tloušťka lože 100 mm" potrubí * 1,0 * 0,1		4,590		
<b>5 - Obnovení povrchů</b>							<b>17 567,12</b>
85	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm	m2	51,400	106,00	5 448,40
			"plocha obnovovaných podkladních vrstev v obecní komunikaci (mocnost 350 mm)" 51,40		51,400		
86	K	564861111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	m2	51,400	139,00	7 144,60
			"plocha obnovovaných podkladních vrstev v obecní komunikaci (mocnost 350 mm)" 51,40		51,400		
87	K	564931412	Podklad nebo kryt z asfaltového recyklátu tl 100 mm	m2	73,800	67,40	4 974,12

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

### 8 - Trubní vedení

29 896,62

40	K	857241131-050	Montáž litinových tvarovek jednoosých hrdlových otevřený výkop s integrovaným těsněním do DN 80 1+1	kus	2,000	387,00	774,00
76	M	630002502516-01	TVAROVKA ISO SPOJKA DN 25-25 (32-32)	kus	2,000	324,10	648,20
31	K	871161211	Montáž potrubí z PE100 SDR 11 otevřený výkop svařovaných elektrotvarovkou D 32 x 3,0 mm potrubí "celková délka obou přípojek d32 " 14,5+21+10,4	m	45,900	57,30	2 630,07
69	M	286131100	potrubí vodovodní PE100 PN16 SDR11 6 m, 100 m, 32 x 3,0 mm "celková délka přípojek d32 dle technické zprávy" 14,5+21+10,4	m	48,195	28,30	1 363,92
35	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 potrubí	m	45,900	35,50	1 629,45
36	K	230170002	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - příprava DN do 80 3	sada	3,000	2 620,00	7 860,00
37	K	230170012	Tlakové zkoušky těsnosti potrubí - zkouška DN do 80 potrubí	m	45,900	15,90	729,81
73	K	891181111	Montáž vodovodních šoupátek otevřený výkop DN 40 "dle technické zprávy" 1+1	kus	2,000	565,00	1 130,00
74	M	252000105416-01	ŠOUPÁTKO DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ZÁVIT VNĚ - HRDLO ISO, DN 5/4" (2") - 1" (5/4")	kus	2,000	2 154,00	4 308,00
75	M	960110016003	SOUPRAVA ZEMNÍ TELESKOPIČKÁ DOM. ŠOUPÁTKA-1,0-1,6	kus	2,000	500,00	1 000,00
71	K	891249111	Montáž navrtávacích pasů na potrubí z jakýchkoli trub DN 80 "dle kladečského schématu" 1+1	kus	2,000	834,00	1 668,00
72	M	531009005416	PAS NAVRTÁVACÍ UZAVÍRACÍ d90-5/4" (2")	kus	2,000	882,00	1 764,00
38	K	899721111	Signalizační vodič DN do 150 mm na potrubí potrubí	m	45,900	41,60	1 909,44
39	K	899722114	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 40 cm potrubí	m	45,900	14,70	674,73
51	K	899401112	Osazení poklopů litinových šoupátkových	kus	2,000	355,00	710,00
52	M	348100000000	PODKLADOVÁ DESKA UNIVERZÁLNÍ ŠOUPÁTKOVÁ	kus	2,000	121,50	243,00
53	M	155000000000	POKLOPY DOMOVNÍ PŘÍPOJKY ULIČNÍ LEHKÝ VODA	kus	2,000	427,00	854,00

### 997 - Přesun sutě

17 134,34

62	K	997221551	Vodorovná doprava suti ze sypkých materiálů do 1 km	t	47,736	31,30	1 494,14
84	K	997221571	Vodorovná doprava vybouraných hmot do 1 km panely "siln. panely"	t	12,240	545,00	6 670,80
64	K	997221815	Poplatek za uložení betonového odpadu (panelů) na skládce (skládkovné)	t	14,688	350,00	5 140,80
65	K	997221845	Poplatek za uložení odpadu z asfaltových povrchů na skládce (skládkovné)	t	16,236	100,00	1 623,60
66	K	997221855	Poplatek za uložení odpadu z kameniva na skládce (skládkovné)	t	31,500	70,00	2 205,00

### 998 - Přesun hmot

408,10

67	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	0,583	700,00	408,10
----	---	-----------	--	---	-------	--------	--------