

Zoo Děčín
Zámeček Pastýřská stěna
Děčín

**Předpokládané náklady na výměnu plyn.kotle za
kondenzační Therm 45 KD Erp**

1 x	Therm 45 KD	45 kw	účinnost 106 %	46 900 Kč
3 x	náplň ochranná do ÚT F1			1 950 Kč

	odkouření dělené 2x 100 plast			
10 x	výfuk plast	110 výfuk		
2 x	výfuk plast	1100 sání		
2 x	koleno	90/110		
1 x	koleno reviz	90/110		
1 x	separátor nečistot s magnetem		celkem:	10 500 Kč

	materiál dopojovací topení:			
2 x	KK		1	
2 x	šroubení		1	
1 x	filtr s magnetem separátor		1	
2 x	šroubení r		1	
4 x	přechod	1x28		
3 m	trubka cu		28	
6 x	koleno cu		28	
3 m	odpad HT		32	
4 x	koleno HT		32	
1 x	KK plyn	314		
2 x	matka eurolis	314		
1 m	trubka eurolis	314	celkem:	6 723 Kč

materiál celkem: 66 073 Kč

montážní práce: 10 200 Kč

záruční spuštění pln.kotle 1 500 Kč

Celkem bez DPH: 77 773 Kč

Ladislav Soukup
tel.: 607 930 125
email. lada.soukup@seznam.cz

94 105,- s DPH

odkaz na výrobce : www.thermona.cz