

Číslo zakázky zhotovitele: 01718.2

Stránka | 1

Objednatel:

Městský úřad Strakonice

Velké náměstí 2
386 21 Strakonice

IČO:00367915, DIČ:

Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Houska

Zástupce ve věcech smluvních: Jaroslav Houska

e-mail: jaroslav.houska@mu-st.cz

tel.: 724351320

Nabídka k projednání

Předmět díla

Oprava střech tělocvičny Lidická 193 ve Strakonících.

Nabídku předkládá:

✉ **Jaroslav Císař**
Volyňská 178
386 01 STRAKONICE

e-mail: cisar@izolaterstvi.cz , <http://www.izolaterstvi.cz>

IČO: 706 71 575, DIČ: CZ7409302307

☎/fax: +420 383 387 114

Mobil: +420 777 277 353

Úvod:

Na základě Vaší poptávky a prohlídky objektu předkládám návrh technologie na provedení opravy střech na tělocvičně Lidická ve Strakonících.

Stránka | 2

Specifikace výměr střechy B, hlavní střecha haly:

Půdorysná plocha:	693,5 m ²
Nadstřešní konstrukce/atiky, žlab/:	93,1 m ²
Celkem hydroizolace:	786,6 m ²
Klempířské prvky Viplanyl 60:	86,4 m ²
Kotevní systém folie šroub+podložka:	3.146 ks

Ocenění díla, dodávka materiálu a montáž:

Geotextilie Filtek 500 , 786,6 m ² , 55,- Kč/m ² :	43.263,- Kč
Foliový systém z mPVC folie DEKplan 76 s PES výzt., tl. 1,5mm , 786,6 m ² /325,- Kč/m ² :	255.645,- Kč
Kotevní systém SFS šroub + podložka, 3.146 ks, 8,- Kč/ks:	25.168,- Kč
Klempířské prvky Viplanyl 60 koutové a ukončovací lišty, 86,4 m ² , 550,- Kč/m ² :	47.520,- Kč
Demontáž a montáž nových hromosvodů a podpěr na střeše AlMgSi průměr 8 mm/revize střecha/:	45.522,- Kč
Doprava a přesun hmot včetně jeřábu:	12.500,- Kč
Uložení odpadu, na řízenou skládku, 7.000,-Kč /1t:	9.900,- Kč

Celkem cena bez DPH

436.518,- Kč

Celkem cena s 21% DPH

531.817,- Kč

Záruka na materiál a práci 10 let.

Ve Strakonících 30. 8. 2018.