



# Ústecký kraj

**Krajský úřad**

Číslo objednatele: **18/SML1562/01/SOD/INV**

Číslo zhotovitele:

## **SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č.1**

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

### **Smluvní strany**

#### **Objednatel**

##### **Ústecký kraj**

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem

Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Ing. Pavla Svítlová, vedoucí odboru investičního Krajského úřadu  
Ústeckého kraje

E-mail/telefon: svitilova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 322

Pavla Schneiderová, investiční odbor Krajského úřadu Ústeckého kraje

E-mail/telefon: schneiderova.p@kr-ustecky.cz / 475 657 334

IČ: 708 92 156

DIČ: CZ70892156

Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.

číslo účtu: 551 22 32/0800

*(dále jen „objednatel“)*

a

#### **Zhotovitel/dodavatel:**

##### **ELEKTRO 3B, s.r.o.**

Sídlo: **Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6, 405 02**

Zastoupený: Jan Beránek a Petr Beránek, jednatelé společnosti

Kontaktní osoba pro věcná jednání:

Jan Beránek

E-mail/telefon: beranek.jan@elektro3b.cz / 603530117

IČO: 27309142

DIČ: CZ27309142

Bank. spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 78-5390200237/0100

*(dále jen „zhotovitel“)*

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C vložka 23685.

*(dále jen „zhotovitel“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

## **SMLOUVU O DÍLO –DODATEK Č.1**

Smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo ze dne 12.3.2018 na akci : „**DOZP Oleška - Kamenice - DOZP Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny**“ a to takto:

### **I.**

#### **Předmět smlouvy a díla**

**doplňuje se bod 8.**

8. Předmět plnění díla se mění z důvodu vzniklých víceprací a méněprací vyvolaných rozdílem mezi projektovou dokumentací a skutečně zjištěným stavem při realizaci akce. Změnový list č. 1 víceprací a méněprací je přílohou č. 1 tohoto dodatku č.1.

### **III.**

#### **Cena díla a platební podmínky**

**ruší se bod 1., čl. III v plném znění a nahrazuje se novým textem:**

Cena díla se na základě doplnění v čl.I. bod 8. mění o cenu víceprací a méněprací v rozsahu odsouhlaseného změnového listu č. 1., které je přílohou tohoto dodatku:

- 1.1 Původní cena díla je stanovena ve výši **6 185 449,98 Kč** (slovy: šestmilionůstoosmdesátpěttisícčtyřistačtyřicetdevět korun českých a devadesátosm haléřů) bez DPH tj. **7 113 267,48 Kč** (slovy: sedmmilionůstotřinácttisícdvěstěšedesátsedem korun českých a čtyřicetosm haléřů) s 21 % a 15% DPH.
- 1.2 Nová cena díla je stanovena ve výši **6 258 137,15 Kč** ( slovy: šestmilionůdvěstěpadesátosmtisícstotřicetsedem korun českých patnáct haléřů) bez DPH **a 7 196 857,72 Kč** (slovy: sedmmilionůstodevadesátšesttisícosmseřtpadesátsedem korun českých a sedmdesátdva haléře) s 21% a 15% DPH
- 1.3 Vícepráce činí **183 971,47 Kč** (slovy: stoosmdesáttřítisícdevětsetsedmdesátjedna korun českých a čtyřicetsedm haléřů) bez DPH a méněpráce **111 284,30 Kč** (slovy: sto jedenáttisícdvěsteosmdesátčtyři korun českých a třicet haléřů) bez DPH.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

V Ústí nad Labem dne 12. 10. 2018

V Děčíně dne 04. 09. 2018

.....  
**Ústecký kraj**  
Oldřich Bubeníček  
Hejtman

.....  
**ELEKTRO 3B, s.r.o.**  
Jan Beránek, Petr Beránek  
Jednatelé firmy

**Přílohy**  
Příloha č. 1: Změnový list č. 1

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY  
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: <b>DOZP Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny</b>	Číslo změny: <b>1</b>
	Datum: <b>18.09.2018</b>

Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní

Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input checked="" type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>

**Soupis více a méně prací dohodnutých na kontrolních dnech v průběhu uvedené stavby.**

Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:

<b>Soupis přípočty:</b> celkem .....	<b>183 971,47Kč</b>
- VP1.1 Záměna typu zásuvek .....	5 947,77Kč
- VP2.1 Změna způsobu uložení elektroinstalace ve 2.NP budova A ...	45 606,94Kč
- VP3 Realizace PVC soklíků v místnostech ve 2.NP budova A .....	41 230,35Kč
- VP4 Stavební úpravy v místnostech ve 2.NP v budově A .....	3 704,18Kč
- VP5.1 Nesoulad svítidel mezi PD a soupisem prací .....	43 654,75Kč
- VP6.1 Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace na schodišti v budově A .....	20 079,18Kč
- VP7.1 Změna způsobu vedení elektroinstalace v 1.PP ( sklady) .....	3 594,64Kč
- VP8 Náhrada rozvodů venkovního reproduktoru .....	5 955,32Kč
- VP9 Změna uložení kabelů v chodbě, budova B .....	14 198,34Kč

<b>Soupis odpočty:</b> celkem .....	<b>- 111 284,30Kč</b>
- MP1.2 Záměna zásuvek v 1.PP, 2.PP a podkroví .....	- 20 562,96Kč
- MP2.2 Změna způsobu uložení elektroinstalace ve 2.NP budova A..	- 30 966,30Kč
- MP5.2 Nesoulad svítidel mezi PD a soupisem prací .....	- 12 260,64Kč
- MP6.2 Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace na schodišti v budově A .....	- 17 796,84Kč
- MP7.2 Změna způsobu vedení elektroinstalace v 1.PP ( sklady) ....	- 8 749,84Kč
- MP10 Odpočet nevyužitých parapetních kanálů na budově A .....	- 20 947,72Kč

Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů ..... **+ 72 687,17,- Kč**

Počet listů příloh: 1 list rekapitulace, 33 listů přípočty, 25 listů odpočty, celkem 59

Navrhovaná změna ceny díla: **6 258 137,15,- Kč bez DPH**

<b>zvýšení ceny o</b>	72 687,17 Kč (bez DPH)
<b>snížení ceny o</b>	-----Kč (bez DPH)

Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:

<b>prodloužení lhůty o</b>	0 kalendářních dní
<b>zkrácení lhůty o</b>	0 kalendářních dní

Za zhotovitele: Jan Beránek  
ELEKTRO 3B, s.r.o.

Za objednatele: Milštejn s.r.o. – TDS  
Ing. Vlastimil Brabec

## ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: <b>DOZP Stará Oleška – rekonstrukce elektroinstalace vč. rozvodny</b>		Číslo změny: <b>1</b>	
		Datum: <b>18.09.2018</b>	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input checked="" type="checkbox"/>	zhotovitele <input checked="" type="checkbox"/>
	objednatel <input checked="" type="checkbox"/>		
Odesláno/předáno:	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
	osobně <input checked="" type="checkbox"/>		
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<b>Soupis více a méně prací dohodnutých na kontrolních dnech v průběhu uvedené stavby.</b>			
<u>Soupis odsouhlasených přípočtů:</u> celkem .....		<b>183 971,47Kč</b>	
-	VP1.1 Záměna typu zásuvek.....		5 947,77Kč
-	VP2.1 Změna způsobu uložení elektroinstalace ve 2.NP budova A ...		45 606,94Kč
-	VP3 Realizace PVC soklíků v místnostech ve 2.NP budova A .....		41 230,35Kč
-	VP4 Stavební úpravy v místnostech ve 2.NP v budově A .....		3 704,18Kč
-	VP5.1 Nesoulad svítidel mezi PD a soupisem prací .....		43 654,75Kč
-	VP6.1 Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace na schodišti v budově A .....		20 079,18Kč
-	VP7.1 Změna způsobu vedení elektroinstalace v 1.PP ( sklady) .....		3 594,64Kč
-	VP8 Náhrada rozvodů venkovního reproduktoru .....		5 955,32Kč
-	VP9 Změna uložení kabelů v chodbě, budova B .....		14 198,34Kč
<u>Soupis odsouhlasených odpočtů:</u> celkem .....		<b>- 111 284,30Kč</b>	
-	MP1.2 Záměna zásuvek v 1.PP, 2.PP a podkroví .....		- 20 562,96Kč
-	MP2.2 Změna způsobu uložení elektroinstalace ve 2.NP budova A..		- 30 966,30Kč
-	MP5.2 Nesoulad svítidel mezi PD a soupisem prací .....		- 12 260,64Kč
-	MP6.2 Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace na schodišti v budově A .....		- 17 796,84Kč
-	MP7.2 Změna způsobu vedení elektroinstalace v 1.PP ( sklady) ....		- 8 749,84Kč
-	MP10 Odpočet nevyužitých parapetních kanálů na budově A .....		- 20 947,72Kč
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odečtení odpočtů .....		<b>+ 72 687,17,- Kč</b>	
Počet připojených listů: 62		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: <b>Původní cena díla: 6 185 449,98,- Kč (bez DPH)</b>		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o	72 687,17,- Kč (bez DPH)	prodloužení lhůty o	0 kalendářních dní
snížení ceny o	-----Kč (bez DPH)	zkrácení lhůty o	0 kalendářních dní
<b>celková cena po změně</b>	<b>6 258 137,15,- Kč (bez DPH)</b>	<b>celková lhůta po změně</b>	Datum dokončení:
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		<input type="checkbox"/>

Změnový list č.1 se vztahuje na veškeré změny, které byly zjištěny v průběhu realizace stavby. O všech těchto změnách jsou učiněny zápisy ve stavebním deníku a tyto změny jsou podloženy položkově.

Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko:  
MILŠTEJN s.r.o. – Ing. Vlastimil Brabec

Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko:  
ELEKTRO 3B, s.r.o. – Jan Beránek

Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko:  
Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK

Podpis zmocněnce GP , datum, razítko:  
Ludmila Nováčková

**Akce: "DOZP Stará Oleška - Rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny"**

**Investor:** Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, 40002 Ústí nad Labem

**Dodavatel:** ELEKTRO 3B s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín

datum: 18.9.2018

### REKAPITULACE OCENĚNÍ ZMĚNY

<b>Původní cena díla bez DPH</b>	<b>6 185 449,98</b>	<b>Kč</b>
Vícepráce	183 971,47	Kč
Méněpráce	-111 284,30	Kč
<b>Rozdíl</b>	<b>72 687,17</b>	<b>Kč</b>
<b>Celková cena po změně bez DPH</b>	<b>6 258 137,15</b>	<b>Kč</b>
DPH 15%	938 720,57	Kč
Celková cena díla po změně vč.DPH	7 196 857,72	Kč
<b>Procentuelní navýšení proti původní ceně</b>	<b>2,97 %</b>	
<b>Procentuelní snížení proti původní ceně</b>	<b>-1,80 %</b>	
<b>Celkové procentuální vyjádření</b>	<b>4,77 %</b>	

**STAVBA : DOZP Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny**

**REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

<b>Změnový list č.1</b>	
	<b>ZRN</b>
Vícepráce celkem	183 971,47 Kč
Méněpráce celkem	-111 284,30 Kč
<b>Změnový list č.1 celkem</b>	<b>72 687,17 Kč</b>
<b>Změnový list č.1 celkem zaokrouhleno</b>	
Cena dle SOD	6 185 449,98 Kč
Změnový list č.1	72 687,17 Kč
<b>Nová cena díla celkem</b>	<b>6 258 137,15 Kč</b>

Zpracoval: Jan Beránek  
Datum: 4.9.2018

Zhotovitel: Jan Beránek

TDS: ing. Vlastimil Brabec

**STAVBA : DOZP Stará Oleška - rekonstrukce elektroinstalace včetně rozvodny****REKAPITULACE - ZMĚNOVÝ LIST Č.1**

REKAPITULACE ZMĚNOVÝ LIST Č.1 - ODPOČTY		Odpočty
		ZRN
MP1.2	Záměna zásuvek v 1.PP, 2.PP a v podkroví	20 562,96 Kč
MP2.2	Uložení elektroinstalace v cihelném zdivu ve 2.NP v budově A	30 966,30 Kč
MP5.2	Nesoulad svítidel mezi rojektovou dokumentací a výkazem výměr	12 260,64 Kč
MP6.2	Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace na schodišti	17 796,84 Kč
MP7.2	Změna způsobu vedení a uložení elektroinstalace v místnostech 1.PP ( 007, 009, 010)	8 749,84 Kč
MP10	Odočet nepoužitých kanálů budova	20 947,72 Kč
	<b>Celkem</b>	<b>111 284,30 Kč</b>

Zpracoval: Jan Beránek  
Datum: 4.9.2018

Zhotovitel: Jan Beránek

TDS: ing. Vlastimil Brabec

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1.2 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP1.2- záměna zásuvek  
"Garant" v 1.PP, 2.PP a podkroví budova A**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 15.07.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-20 562,96**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-20 562,96	15,00%	-3 084,44

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-23 647,40**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1.2 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP1.2- záměna zásuvek  
"Garant" v 1.PP, 2.PP a podkroví budova A**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 15.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-20 562,96**

M - Práce a dodávky M

-20 562,96

21-M2 - Materiál elektromontážní

-19 399,02

21-M7 - PPV

-1 163,94

D		21-M2	Materiál elektromontážní					-19 399,02
101	M	422201	zásuvka 16A/250Vstř Garant 5518-2750/IP55 (Al)	ks	-43,000	438,00		-18 834,00
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	-188,34		-565,02
D		21-M7	PPV					-1 163,94
236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	-193,99		-1 163,94



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

## 1.2 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP5.2- přepočít svítidel

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 19.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-12 260,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-12 260,64	15,00%	-1 839,10

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-14 099,74**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

## 1.2 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP5.2- přepočtení svítidel

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 19.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**-12 260,64**

#### M - Práce a dodávky M

-12 260,64

21-M2 - Materiál elektromontážní

-9 566,64

21-M4 - Elektromontáže

-2 000,00

21-M7 - PPV

-694,00

D		21-M2	Materiál elektromontážní					-9 566,64
126	M	511090	svítidlo EL9 zářiv kompak IP44 vč. zdroje	ks	-8,000	1 161,00		-9 288,00
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	-92,88		-278,64
D		21-M4	Elektromontáže					-2 000,00
209	K	210200101	svítidlo žárovkové průmyslové stropní/1 zdroj	ks	-8,000	250,00		-2 000,00
D		21-M7	PPV					-694,00
236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	-115,67		-694,00

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP6.2- změna uložení  
elektroinstalace na schodišti 223**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 30.07.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-8 287,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-8 287,00	15,00%	-1 243,05

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-9 530,05**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP6.2- změna uložení elektroinstalace na schodišti 223**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-8 287,00**

M - Práce a dodávky M

-8 287,00

21-M2 - Materiál elektromontážní

-3 572,92

21-M4 - Elektromontáže

-4 245,00

21-M7 - PPV

-469,08

D M Práce a dodávky M -8 287,00

D 21-M2 Materiál elektromontážní -3 572,92

55	M	311115	krabice univerzální/přístrojová KU68-1901	ks	-4,000	4,00	-16,00	
63	M	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	-85,000	9,00	-765,00	
64	M	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	-96,000	10,00	-960,00	
66	M	101305	kabel CYKY 5x1,5	m	-98,000	16,00	-1 568,00	
134	M	345715440.71R	prořez pro kabely, lišty, trubky a parapetní kanál, kabelová lávka 5 %	%	5,000	-32,93	-164,65	
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	-33,09	-99,27	

D 21-M4 Elektromontáže -4 245,00

137	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	-4,000	15,00	-60,00	
144	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	-279,000	15,00	-4 185,00	

D 21-M7 PPV -469,08

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	-78,18	-469,08	
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	---------	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - méněpráce MP 6.2- změna uložení elektroinstalace na schodišti 223**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 30.07.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

Ludmila Nováčková Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-9 509,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-9 509,84	15,00%	-1 426,48

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 936,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**Z - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - menší práce MÚ O.Z- změna uložení  
elektroinstalace na schodišti 223**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková E

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 509,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-9 509,84**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-180,80
34 - Stěny a příčky - zadržky	-180,80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-6 840,64
61 - Úprava povrchů vnitřních - opravy	-6 840,64
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 488,40
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	-2 488,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ CAST - méněpráce MP 6.2- změna uložení elektroinstalace na schodišti 223**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-9 509,84**

D HSV Práce a dodávky HSV -9 509,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -180,80

D 34 Stěny a příčky - zazdívký -180,80

7	K	340235211	Zazdívka otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	kus	-4,000	45,20	-180,80	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	--------	-------	---------	----------------

VV 1 4,000

VV Mezisoučet KAPSY PRO ELEKTRO 4,000

VV Součet 4,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -6 840,64

D 61 Úprava povrchů vnitřních - opravy -6 840,64

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-4,060	255,00	-1 035,30	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	--------	-----------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na omitku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.

VV "VČETNĚ PRŮCHODŮ PŘES ZDI"

VV 58\*0,07 4,060

VV Součet 4,060

9	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	-15,660	349,00	-5 465,34	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 58\*0,27 15,660

VV Součet 15,660

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-4,000	85,00	-340,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1				4,000	
	VV		Mezisoučet KAPSY PRO ELEKTRO				4,000	
	VV		Součet				4,000	
D	961		Bourání a demontáže konstrukcí				-2 488,40	
30	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	-4,000	45,00	-180,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VIZ VÝKRESY ELEKTROINSTALACE - VEL. 100x100x100mm"					
	VV		"BOURÁNÍ PROVÁDĚT BEZPRAŠNOU TECHNOLOGIÍ - POUŽÍT VYSAVAČ"					
	VV		1				4,000	
31	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	-58,000	39,80	-2 308,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VIZ VÝKRESY ELEKTROINSTALACE - VČETNĚ PRŮCHODŮ PŘES ZDI"					
	VV		"BOURÁNÍ PROVÁDĚT BEZPRAŠNOU TECHNOLOGIÍ - POUŽÍT VYSAVAČ"					
	VV		58				58,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - méněpráce MP7.2 - změna uložení elektroinstalace v místnostech 007, 009, 010**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 24.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ:  
DIČ:

Projektant:

Ludmila Nováčková Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**-8 749,84**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	-8 749,84	15,00%	-1 312,48

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-10 062,32**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - méněpráce MP7.2 - změna uložení elektroinstalace v místnostech 007, 009, 010**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 24.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková I

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 749,84**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-8 749,84**

3 - Svislé a kompletní konstrukce	-768,40
34 - Stěny a příčky - zadržky	-768,40
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	-5 704,04
61 - Úprava povrchů vnitřních - opravy	-5 704,04
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	-2 277,40
961 - Bourání a demontáže konstrukcí	-2 277,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ CAST - méněpráce MP7.2 - změna uložení elektroinstalace v místnostech 007, 009, 010**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 24.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**-8 749,84**

D HSV Práce a dodávky HSV -8 749,84

D 3 Svislé a kompletní konstrukce -768,40

D 34 Stěny a příčky - zazdívký -768,40

7	K	340235211	Zazdívká otvorů v příčkách nebo stěnách plochy do 0,0225 m2 cihlami pálenými, tl. do 100 mm	kus	-17,000	45,20	-768,40	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------	-----	---------	-------	---------	----------------

VV 1 17,000

VV Mezisoučet KAPSY PRO ELEKTRO 17,000

VV Součet 17,000

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní -5 704,04

D 61 Úprava povrchů vnitřních - opravy -5 704,04

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	-2,660	255,00	-678,30	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------	----	--------	--------	---------	----------------

Poznámka k souboru cen:▯

PSC 1. V cenách nejsou započteny náklady na omitku rýh, tyto se ocení příslušnými cenami tohoto katalogu.

VV "VČETNĚ PRŮCHODŮ PŘES ZDI"

VV 38\*0,07 2,660

VV Součet 2,660

9	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	-10,260	349,00	-3 580,74	CS ÚRS 2017 01
---	---	-----------	-------------------------------------------------------------------------------------------	----	---------	--------	-----------	----------------

VV 38\*0,27 10,260

VV Součet 10,260

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
10	K	612325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	-17,000	85,00	-1 445,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		1				17,000	
	VV		Mezisoučet KAPSY PRO ELEKTRO				17,000	
	VV		Součet				17,000	
D	961		Bourání a demontáže konstrukcí				-2 277,40	
30	K	973031619	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100mm	kus	-17,000	45,00	-765,00	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VIZ VÝKRESY ELEKTROINSTALACE - VEL. 100x100x100mm"					
	VV		"BOURÁNÍ PROVÁDĚT BEZPRAŠNOU TECHNOLOGIÍ - POUŽÍT VYSAVAČ"					
	VV		17				17,000	
31	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	-38,000	39,80	-1 512,40	CS ÚRS 2017 01
	VV		"VIZ VÝKRESY ELEKTROINSTALACE - VČETNĚ PRŮCHODŮ PŘES ZDI"					
	VV		"BOURÁNÍ PROVÁDĚT BEZPRAŠNOU TECHNOLOGIÍ - POUŽÍT VYSAVAČ"					
	VV		38				38,000	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP10 - odpočet nepoužitých porapetních kanálů, objekt A**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 30.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**-20 947,72**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	-20 947,72	15,00%	-3 142,16

**Cena s DPH**

**v CZK**

**-24 089,88**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - méněpráce MP10 - odpočet nepoužitých porapetních kanálů, objekt A**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-20 947,72**

### M - Práce a dodávky M

-20 947,72

21-M2 - Materiál elektromontážní

-14 812,00

21-M4 - Elektromontáže

-4 950,00

21-M7 - PPV

-1 185,72

D M Práce a dodávky M -20 947,72

D 21-M2 Materiál elektromontážní -14 812,00

58	M	340211	parapetní kanál PK 170x70	m	-50,000	322,00	-16 100,00	
134	M	345715440.71R	prořez pro kabely, lišty, trubky a parapetní kanál, kabelová lávka 5 %	%	-5,000	-161,00	805,00	
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	-3,000	-161,00	483,00	

D 21-M4 Elektromontáže -4 950,00

140	K	210020412	kabelový žlab s víkem do š.170mm	m	-50,000	99,00	-4 950,00	
-----	---	-----------	----------------------------------	---	---------	-------	-----------	--

D 21-M7 PPV -1 185,72

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	-197,62	-1 185,72	
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	---------	-----------	--



# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1.1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP1.1- záměna zásuvek  
"Garant"**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 15.07.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ:

DIČ:

27309142

CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 947,77**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 947,77	15,00%	892,17

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 839,94**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1.1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP1.1- záměna zásuvek  
"Garant"**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 15.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Zdeněk Vácha, Děčí

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 947,77**

M - Práce a dodávky M

5 947,77

21-M2 - Materiál elektromontážní

5 611,10

21-M7 - PPV

336,67

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] po indexaci	Cena celkem [CZK]	index dle SoD	Ceníková cena	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem**

**5 947,77**

D 21-M2 Materiál elektromontážní 5 611,10

260N	M	1480691	zásuvka 16A/250Vstř Variant 5518N-C02540 B	ks	43,000	126,69	5 447,67	0,618	205,00	CS ÚRS 2018 01
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	54,48	163,43			

D 21-M7 PPV 336,67

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	56,11	336,67			
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**3V - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE VP2.1 - záměna způsobu  
uložení elektroinstalace do lišt, 2.NP budova A**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 8. 5. 2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142

DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**20 668,42**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	20 668,42	15,00%	3 100,26

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 768,68**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**3V - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE VP2.1 - záměna způsobu**

Místo:

STARÁ OLEŠKA 131

Datum:

8. 5. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Zdeněk Vácha,

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

Děčín

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**20 668,42**

### M - Práce a dodávky M

20 668,42

21-M2 - Materiál elektromontážní

7 246,11

21-M4 - Elektromontáže

12 252,40

21-M7 - PPV

1 169,91

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**3V - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - VÍCEPRÁCE VP2.1 - záměna způsobu**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 8. 5. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**20 668,42**

D	M		Práce a dodávky M				20 668,42	
D	21-M2		Materiál elektromontážní				7 246,11	
111	M	333151	lišta vkladací LHD 40x20	m	261,200	22,00	5 746,40	
	vv		(5,71+2,78+0,07+0,14+4,36)*20 - VODOROVNÉ LIŠTY"		261,200			
93	M	311	hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm	ks	520,000	2,00	1 040,00	
134	M	345715440.71R	prořez pro kabely, lišty, trubky a parapetní kanál, kabelová látka 5 %	%	5,000	57,46	287,32	
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	57,46	172,39	
D	21-M4		Elektromontáže				12 252,40	
200	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	261,200	27,00	7 052,40	
	vv		(5,71+2,78+0,07+0,14+4,36) *20 - VODOROVNÉ LIŠTY"		261,200			
166	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	520,000	10,00	5 200,00	
D	21-M7		PPV				1 169,91	
236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	194,99	1 169,91	

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**4V - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE VP2.1 změna uložení elektroinstalace do lišt - 2.NP budova A**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 8. 5. 2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Ludmila Nováčková Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**24 938,52**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	24 938,52	15,00%	3 740,78

**Cena s DPH**

**v CZK**

**28 679,30**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MĚNĚ m.č. 212

Objekt:

**4V - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČAST - VICEPRACE VP2.1 změna uložení elektroinstalace do lišt - 2.NP budova A**

Místo:

STARÁ OLEŠKA 131

Datum:

8. 5. 2018

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant:

Ludmila

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

Nováčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**24 938,52**

HSV - Práce a dodávky HSV

24 938,52

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

9 965,12

61 - Úprava povrchů vnitřních - opravy

9 965,12

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

13 046,56

961 - Bourání a demontáže konstrukcí

13 046,56

997 - Přesun sutě

1 314,84

998 - Přesun hmot

612,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MĚNĚ m.č. 212

Objekt:

**4V - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČASŤ - VICEPRACE VP2.1 změna uložení elektroinstalace do lišt - 2.NP budova A**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 8. 5. 2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] po indexaci	Cena celkem [CZK]	index dle SoD	Ceníková cena	cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	-----------------------------	----------------------	------------------	------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**24 938,52**

D HSV Práce a dodávky HSV 24 938,52

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 9 965,12

D 61 Úprava povrchů vnitřních - opravy 9 965,12

8	K	612135101	Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách	m2	1,080	255,00	275,40			CS ÚRS 2017 01
	VV		(2+2)*0,3*0,03*20 - K ZÁSUVKÁM V ŽB"			0,720				
	VV		2*0,3*0,03*20 - K ZÁSUVKÁM VE ZDIVU POD OKNEM"			0,360				
	VV		<b>Součet</b>			<b>1,080</b>				
9	K	612325122	Vápenocementová nebo vápenná omítka rýh štuková ve stěnách, šířky rýhy přes 150 do 300 mm	m2	8,280	349,00	2 889,72			CS ÚRS 2017 01
	VV		(2+2)*0,3*0,23*20 - K ZÁSUVKÁM V ŽB"			5,520				
	VV		2*0,3*0,23*20 - K ZÁSUVKÁM VE ZDIVU POD OKNEM"			2,760				
	VV		<b>Součet</b>			<b>8,280</b>				
10	K	612325221	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě do 0,09 m2	kus	80,000	85,00	6 800,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		2+2 *20 - ŽB"			80,000				
	VV		<b>Mezisoučet KAPSY PRO ELEKTRO</b>			<b>80,000</b>				
	VV		<b>Součet</b>			<b>80,000</b>				
D	9		Ostatní konstrukce a práce, bourání				13 046,56			
D	961		Bourání a demontáže konstrukcí				13 046,56			
157N	K	973046191	Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu betonovém kapes pro špalíky a krabice, velikosti do 150x150x100 mm	kus	80,000	104,44	8 355,20	0,618	169,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		2+2 *20 - ŽB"			80,000				
158N	K	974049121	Vysekání rýh v betonových zdech do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	24,000	66,74	1 601,76	0,618	108,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		(2+2)*0,3*20- K ZÁSUVKÁM"			24,000				
47	K	776410811	Demontáž soklíků nebo lišt pryžových nebo plastových	m	261,200	10,00	2 612,00			CS ÚRS 2017 01
	VV		(5,71+2,78+0,07+0,14+4,36)*20 - bez náhrady"			261,200				
31	K	974031121	Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou nebo vápenocementovou do hl. 30 mm a šířky do 30 mm	m	12,000	39,80	477,60			CS ÚRS 2017 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] po indexaci	Cena celkem [CZK]	index dle SoD	Ceníková cena	cenová soustava
	VV		"VIZ VÝKRESY ELEKTROINSTALACE - VČETNĚ PRŮCHODŮ PŘES ZDI"							
	VV		"BOURÁNÍ PROVÁDĚT BEZPRAŠNOU TECHNOLOGIÍ - POUŽÍT VYSAVAČ"							
	VV				0,000					
	VV		2*0,3*20 - ZDIVO POD OKNEM - od podlahy k zásuvkám"		12,000					

D 997

Přesun sutě

1 314,84

38	K	997013214	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot vodorovně do 50 m svisle ručně (nošením po schodech) pro budovy a halý výšky přes 12 do 15 m	t	0,560	990,00	554,40			CS ÚRS 2017 01
39	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	0,560	220,00	123,20			CS ÚRS 2017 01
40	K	997013509	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	10,640	8,50	90,44			CS ÚRS 2017 01

VV 0,028\*19\*20

10,640

42	K	997013813	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z plastických hmot	t	0,080	955,00	76,40			CS ÚRS 2017 01
43	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směšného	t	0,480	980,00	470,40			CS ÚRS 2017 01

VV 0,024\*20

0,480

D 998

Přesun hmot

612,00

44	K	998018002	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky přes 6 do 12 m	t	0,680	900,00	612,00			CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	--------	--	--	----------------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE VP 3 - realizace PVC soklíků v místnostech ve 2.NP**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 25.05.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142

DIČ: CZ27309142

Projektant:

Ludmila Nováčková Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymežující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

---

**Cena bez DPH**

**41 230,35**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	41 230,35	15,00%	6 184,55

---

**Cena s DPH**

**v CZK**

**47 414,90**

---

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MĚNĚ m.č. 212

Objekt: **OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE VP 3 - realizace PVC soklíků v**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 25.05.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Nováčková

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**41 230,35**

PSV - Práce a dodávky PSV

41 230,35

---

776 - Podlahy povlakové - úprava u soklových lišt

41 230,35

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKO ELEKTRO - VÍCE A MÉNĚ m.č. 212

Objekt:

**OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - VÍCEPRÁCE VP 3 - realizace PVC soklíků v**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 25.05.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] po	Cena celkem [CZK]	index dle SoD	Ceníková cena	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	---------------	---------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

**41 230,35**

D PSV

Práce a dodávky PSV

**41 230,35**

D 776

Podlahy povlakové - úprava u soklových lišt

**41 230,35**

88	K	776411111	Montáž soklíků lepením obvodových, výšky do 80 mm (5,71+2,78+0,07+0,14+4,36)*20	m	261,200	24,00	6 268,80			CS ÚRS 2017 01
	VV				261,200					
89	M	284110040	lišta speciální soklová PVC samolepicí 30 x 30 mm role 50 m 261,2*1,1	m	287,320	23,00	6 608,36			CS ÚRS 2017 01
	VV				287,320					
153N	K	776991111	Ostatní práce spárování silikonem	m	261,200	19,90	5 197,88	0,618	32,20	CS ÚRS 2018 01
154N	K	776991821.70R	Odstranění lepidla ručně z podlah v šíři 50mm s odmaštěním ředidlem (5,71+2,78+0,07+0,14+4,36)*20	m	261,200	62,50	16 325,00			
	VV				261,200					
155N	K	612135001	Vyrovnání nerovností podkladu vnitřních omtaných ploch maltou, tloušťky do 10 mm vápenocementovou stěn (5,71+2,78+0,07+0,14+4,36)*0,05*20	m2	13,060	124,22	1 622,31	0,618	201,00	CS ÚRS 2018 01
	VV				13,060					
156N	K	612325111	Vápenocementová nebo vápenná omtka rýh hladká ve stěnách, šířky rýhy do 150 mm	m2	13,060	389,96	5 092,88	0,618	631,00	CS ÚRS 2018 01
90	K	998776202	Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m	%	411,152	0,28	115,12			CS ÚRS 2017 01

## SOUPIS PRACÍ

Stavba:

**DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY**

Objekt:

**2 - OBJEKT A - STAVEBNÍ ČÁST - vícepráce VP4 - stavební opravy v č.m.  
220,231**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 20.06.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	-----------------

### Náklady soupisu celkem

**3 704,18**

13	K	612325222	Vápenocementová nebo vápenná omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,09 do 0,25 m2	kus	10,000	170,00	1 700,00	CS ÚRS 2017 01
			2.NP - Opravy omítek nesouvisejících s úpravou elektroinstalace - č.m. 230 - 233		10,000			
15	K	612142002	Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, na plném podkladu sklovláknitým provizorním přichycením stěn	m2	1,250	48,00	60,00	CS ÚRS 2017 01
			2.NP - oprava stěny po stávající kabeláži - č.m. 220		1,250			
16	K	612131121	Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn	m2	1,250	34,50	43,13	CS ÚRS 2017 01
			2.NP - oprava stěny po stávající kabeláži - č.m. 220		1,250			
17	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	1,530	94,00	143,82	CS ÚRS 2017 01
			2.NP - oprava stěny po stávající kabeláži - č.m. 220		1,530			
150	K	784211111	Malby z malířských směsí otěruvzdorných za mokra dvojnásobné, bílé za mokra otěruvzdorné velmi dobře v místnostech výšky do 3,80 m	m2	15,370	45,00	691,65	CS ÚRS 2017 01
			"POD DVOJNÁSOBNÝ BEZBARVÝ LAK"					
			2.np - m.č. 233		15,370			
151	K	784211165	Příplatek k cenám dvojnásobných maleb za provádění barevné malby tónované na tónovacích automatech, v odstínu systém	m2	15,370	60,00	922,20	CS ÚRS 2017 01
			"PŘÍPLATEK POD DVOJNÁSOBNÝ BEZBARVÝ LAK"					
			2.NP - m.č. 233		15,370			
152	K	784211139.71R	Dvojnásobný bezbarvý akrylátový lak (omyvatelný nátěr)	m2	3,350	42,80	143,38	
			2.np - m.č. 231 - výška soklu 1,95m		3,350			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

## 1.1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP5.1 - přepočítání svítidel

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 19.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**43 654,75**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
snížená	43 654,75	15,00%	6 548,21

**Cena s DPH**

**v CZK**

**50 202,96**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

## 1.1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP5.1 - přepočet svítidel

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 19.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

### Náklady soupisu celkem

**43 654,75**

#### M - Práce a dodávky M

43 654,75

21-M2 - Materiál elektromontážní

28 933,73

21-M4 - Elektromontáže

12 250,00

21-M7 - PPV

2 471,02

D 21-M2 Materiál elektromontážní 28 933,73

113	M	523125	svítidlo EL1 zářiv prům 2136PC/2x36W/IP65 kompenz	ks	8,000	473,00	3 784,00
114	M	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	ks	16,000	36,00	576,00
115	M	595111	startér zářivkový	ks	16,000	1,00	16,00
95	M	552311	svítidlo EL2 záskokové LED1.6W / 1 hod BUS	ks	1,000	1 535,00	1 535,00
116	M	519401	svítidlo EL3 kompak zářivka 1*22W	ks	2,000	718,00	1 436,00
117	M	513135	svítidlo EL4 zářivkové opál kryt 0110/2x36W/IP20	ks	20,000	424,00	8 480,00
118	M	592122	zářivka lineární pr.26mm/l.1200/36W/840	ks	40,000	36,00	1 440,00
119	M	595111	startér zářivkový	ks	40,000	1,00	40,00
120	M	519402	svítidlo EL5 zář 1*18W/IP20	ks	17,000	563,00	9 571,00
94	M	511151	svítidlo EL11 28+48W prům.560mm IP20 dvouokruhové	ks	1,000	1 213,00	1 213,00
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	280,91	842,73

D 21-M4 Elektromontáže 12 250,00

202	K	210201102	svítidlo zářivkové průmyslové stropní/2 zdroje	ks	8,000	250,00	2 000,00
168	K	210201201	nouzové orientační svítidlo	ks	1,000	250,00	250,00
203	K	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	2,000	250,00	500,00
204	K	210201002	svítidlo zářivkové bytové stropní/2 zdroje	ks	20,000	250,00	5 000,00
205	K	210201041	svítidlo zářivkové nástěnné kompaktní	ks	17,000	250,00	4 250,00
167	K	210200042	svítidlo stropní/nástěnné více zdrojů	ks	1,000	250,00	250,00

D 21-M7 PPV 2 471,02

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	411,84	2 471,02
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP6.1 - změna uložení elektroinstalace na schodišti 223**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 30.07.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**20 079,18**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	20 079,18	15,00%	3 011,88

**Cena s DPH**

**v CZK**

**23 091,06**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP6.1 - změna uložení elektroinstalace na schodišti 223**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.07.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Zdeněk Vácha, I

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>20 079,18</b>
-------------------------------	------------------

M - Práce a dodávky M	20 079,18
-----------------------	-----------

21-M2 - Materiál elektromontážní	11 891,62
----------------------------------	-----------

21-M4 - Elektromontáže	7 051,00
------------------------	----------

21-M7 - PPV	1 136,56
-------------	----------

D M Práce a dodávky M

20 079,18

D 21-M2 Materiál elektromontážní 11 891,62

261N	M	5003715	krabice lištová LK80x28R	ks	4,000	18,07	72,28	0,618	29,24	CS ÚRS 2018 01
262N	M	333161	lišta vkladací LHD 40x40	m	46,000	36,75	1 690,50	0,618	59,46	CS ÚRS 2018 01
111	M	333151	lišta vkladací LHD 40x20	m	12,000	22,00	264,00			
93	M	311	hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm	ks	124,000	2,00	248,00			
130	M	322131005	kabel 1kV CHKE-V 2x1,5 FE180 (spínače)	m	85,000	22,00	1 870,00			
263N	M	322141010	kabel 1kV CHKE-V 3x1,5 FE180 (svítidla)	m	96,000	29,78	2 858,88	0,618	48,18	CS ÚRS 2018 01
264N	M	322161015	kabel 1kV CHKE-V 5x1,5 FE180 (nouzová svítidla)	m	98,000	41,04	4 021,92	0,618	66,41	CS ÚRS 2018 01
134	M	345715440.71R	prořez pro kabely, lišty, trubky a parapetní kanál, kabelová lávka 5 %	%	5,000	107,05	535,27			
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	110,26	330,77			

D 21-M4 Elektromontáže 7 051,00

137	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	4,000	15,00	60,00			
199	K	210010105	lišta vkladací úplná pevně uložená do š.40mm	m	58,000	27,00	1 566,00			
166	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	124,000	10,00	1 240,00			
144	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	279,000	15,00	4 185,00			

D 21-M7 PPV 1 136,56

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	189,43	1 136,56			
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	--------	----------	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP 7.1 - změna uložení elektroinstalace v místnostech 007, 009, 010**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 24.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142

DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**3 594,64**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	3 594,64	15,00%	539,20

**Cena s DPH**

**v CZK**

**4 133,84**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP 7.1 - změna uložení elektroinstalace v místnostech 007, 009, 010**

Místo:

STARÁ OLEŠKA 131

Datum:

24.08.2018

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant:

Zdeněk Vácha, I

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**3 594,64**

M - Práce a dodávky M

3 594,64

21-M2 - Materiál elektromontážní

1 390,17

21-M4 - Elektromontáže

2 001,00

21-M7 - PPV

203,47

D M Práce a dodávky M 3 594,64

D 21-M2 Materiál elektromontážní 1 390,17

261N	M	5003715	krabice lištová LK80x28R	ks	17,000	18,07	307,19	0,618	29,24	CS ÚRS 2018 01
111	M	333151	lišta vkládací LHD 40x20	m	38,000	22,00	836,00			
93	M	311	hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm	ks	72,000	2,00	144,00			
134	M	345715440.71R	prořez pro kabely, lišty, trubky a parapetní kanál, kabelová lávka 5 %	%	5,000	12,87	64,36			
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	12,87	38,62			

D 21-M4 Elektromontáže 2 001,00

137	K	210010301	krabice přístrojová bez zapojení	ks	17,000	15,00	255,00			
199	K	210010105	lišta vkládací úplná pevně uložená do š.40mm	m	38,000	27,00	1 026,00			
166	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	72,000	10,00	720,00			

D 21-M7 PPV 203,47

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	33,91	203,47			
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce V.8 - doplnění venkovního reproduktoru, objekt A**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 30.08.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o.

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**5 955,32**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	5 955,32	15,00%	893,30

**Cena s DPH**

**v CZK**

**6 848,62**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**1 - OBJEKT A - ELEKTROINSTALACE - vícepráce V.8 - doplnění venkovního reproduktoru, objekt A**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 30.08.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Zdeněk Vácha, Dě

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**5 955,32**

### M - Práce a dodávky M

5 955,32

21-M2 - Materiál elektromontážní

4 803,23

21-M4 - Elektromontáže

815,00

21-M7 - PPV

337,09

D M Práce a dodávky M 5 955,32

D 21-M2 Materiál elektromontážní 4 803,23

63	M	101005	kabel CYKY 2x1,5	m	25,000	9,00	225,00			
93	M	311	hmoždinka se zatloukacím hřebem HZI 8x45mm	ks	10,000	2,00	20,00			
265N	M	87256110	reproduktor nástěnný SC-60AH, venkovní	ks	1,000	4 371,73	4 371,73	0,618	7 074,00	ÚRS 2018 01
128	M	322112	trubka PVC tuhá nízké namáhání 1516E KA	m	6,000	6,00	36,00			
129	M	322342	/trubka PVC tuhá 8016E FA/ příchytky 5316 FB	ks	6,000	2,00	12,00			
135	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	46,17	138,50			

D 21-M4 Elektromontáže 815,00

143	K	210800103	kabel Cu(-CYKY) pod omítkou do 2x4/3x2,5/5x1,5	m	25,000	15,00	375,00			
166	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	10,000	10,00	100,00			
172	K	210290751.3	reproduktor nástěnný	ks	1,000	250,00	250,00			
212	K	210010021	trubka plast tuhá pevně uložená do průměru 16	m	6,000	15,00	90,00			

D 21-M7 PPV 337,09

236	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	56,18	337,09			
-----	---	---------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---	-------	-------	--------	--	--	--

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**3 - OBJEKT B - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 13.09.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

IČ: 27309142

DIČ: CZ27309142

Projektant:

Zdeněk Vácha, Děčín

IČ:

DIČ:

Poznámka:

---

**Cena bez DPH**

**7 466,34**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	7 466,34	15,00%	1 119,95

**Cena s DPH**

**v CZK**

**8 586,29**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**3 - OBJEKT B - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 13.09.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Zdeněk Vácha, Dě

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**7 466,34**

M - Práce a dodávky M

7 466,34

21-M2 - Materiál elektromontážní

5 943,72

21-M4 - Elektromontáže

1 100,00

21-M7 - PPV

422,62

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**3 - OBJEKT B - ELEKTROINSTALACE - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 13.09.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant: Zdeněk Vácha, Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK] po indexaci	Cena celkem [CZK]	index dle SoD	Ceniková cena	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------------------	----------------------	------------------	------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**7 466,34**

D		21-M2	Materiál elektromontážní				5 943,72			
181N	M	7005266	držák svazkový GRIP 2031/40	ks	110,000	52,46	5 770,60	0,618	84,880	CS ÚRS 2018 01
85	M	345715440.70R	materiál podružný z celého oddílu 3 %	%	3,000	57,71	173,12			
D		21-M4	Elektromontáže				1 100,00			
124	K	210010702	osazení do cihly hmoždinky HM8	ks	110,000	10,00	1 100,00			
D		21-M7	PPV				422,62			
156	K	210000000.72R	PPV pro elektromontáže 6 % z odd. materiál elektromontážní s prořezem a materiálem podružným, odd. elektromontáže	%	6,000	70,44	422,62			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**4 - OBJEKT B - STAVEBNÍ ČÁST - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

KSO: 801 99 13  
Místo: STARÁ OLEŠKA 131

CC-CZ: 12741  
Datum: 13.09.2018  
CZ-CPA: 41.00.29

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

IČ: 27309142  
DIČ: CZ27309142

Projektant:

Ludmila Nováčková Děčín

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy URS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na [www.cs-urs.cz](http://www.cs-urs.cz), sekce Cenové a technické podmínky.

**Cena bez DPH**

**6 732,00**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	0,00	21,00%	0,00
DPH snížená	6 732,00	15,00%	1 009,80

**Cena s DPH**

**v CZK**

**7 741,80**

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**4 - OBJEKT B - STAVEBNÍ ČÁST - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

Místo:

STARÁ OLEŠKA 131

Datum:

13.09.2018

Zadavatel:

Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant

Ludmila Nováčková C

Uchazeč:

ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**

**6 732,00**

HSV - Práce a dodávky HSV

6 732,00

763 - Konstrukce suché výstavby

6 732,00

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

DOZP STARÁ OLEŠKA-REKONSTRUKCE ELEKTROINSTALACE vč. ROZVODNY

Objekt:

**4 - OBJEKT B - STAVEBNÍ CAST - vícepráce VP9- změna uložení kabelů v chodbě č.m. 127**

Místo: STARÁ OLEŠKA 131

Datum: 13.09.2018

Zadavatel: Ústecký kraj, Velká Hradební 3118/48, Ústí n.L.

Projektant Ludmila Nováčková Děčín

Uchazeč: ELEKTRO 3B, s.r.o., Krásnostudenecká 2018/95, Děčín 6

PČ	Ty P	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

## Náklady soupisu celkem

**6 732,00**

D HSV Práce a dodávky HSV

6 732,00

D 763 Konstrukce suché výstavby

6 732,00

75	K	763431801	Demontáž podhledu minerálního na zavěšeném na roštu viditelném	m2	19,800	150,00	2 970,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	----------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. V cenách demontáže podhledu -1801 až -1821 jsou započteny náklady na kompletní demontáž podhledu, tj. nosné konstrukce i panelů.

VV

76	K	763431001	Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu viditelného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2	m2	19,800	190,00	3 762,00	CS ÚRS 2017 01
----	---	-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----	--------	--------	----------	----------------

Poznámka k souboru cen: □

PSC 1. V cenách montáže podhledu -1001 až -1201 jsou započteny náklady na montáž a dodávku nosné konstrukce. 2. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku panelů; jejich dodávka se oceňuje ve specifikaci. 3. Ostatní práce a konstrukce na minerálních podhledech lze ocenit cenami 763 13-17. . .

VV