


KUOLX00ZM3QW

Smlouva / objednávka číslo :

2016/03521/OVZI/DSM/1

Průvodní list příloh



DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

ze dne 9. 8. 2016 na realizaci stavby

**„Střední průmyslová škola elektrotechnická, Mohelnice, Gen.
Svobody 2 - vybudování II etapy spojovací chodby mezi budovou
I a budovou II a budovou III, Gen.Svobody 2, Mohelnice“**

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

1. Objednatel: Olomoucký kraj

Se sídlem: Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc

IČ: 60609460

DIČ: CZ60609460

Zastoupený: Mgr. Jiřím Zemánkem, 1. náměstkem hejtmana
Olomouckého kraje

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických: Ing. Petr Dlabal, vedoucí oddělení přípravy a realizace
investic Krajského úřadu Olomouckého kraje

Bankovní spojení:

(dále jen „Objednatel“)

a

2. Zhotovitel: Litovelská stavební spol. s r.o.

Spisová značka: C 41299 vedená u Krajského soudu v Ostravě

Se sídlem: Litovel, Boskovicova 780/1, PSČ 78401

IČ: 27765059

DIČ: CZ27765059

Zastoupený: Jakubem Hradilem, jednatelem

Osoby oprávněné jednat ve věcech

- technických:

Bankovní spojení:

(dále jen „Zhotovitel“)

oba společně jen „smluvní strany“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 2016/03521/OVZI/DSM ze dne 9. 8. 2016.

ČÁST A.

Dne 9. 8. 2016 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem smlouvu o dílo č.: 2016/03521/OVZI/DSM, kdy předmětem této smlouvy je vybudování spojovací chodby mezi budovou I, budovou II a budovou III nacházející se v areálu Střední průmyslové školy elektrotechnické, Mohelnice, Gen. Svobody 2, se sídlem Mohelnice, Gen. Svobody 2, PSČ 789 85 (dále jen „škola“).

(dále jen „smlouva o dílo“).

ČÁST B.

V průběhu provádění stavby v areálu školy bylo zjištěno, že pro zdárnou realizaci předmětu smlouvy o dílo je nutno provést některé změny a dodatečné úpravy.

Nad rámec čl. II odst. 3 smlouvy o dílo se tedy na základě dohody smluvních stran upravuje rozsah předmětu smlouvy o dílo, a to o realizaci dohodnutých změn a doplnění:

1) Přeložka dešťové a splaškové kanalizace

Přeložení splaškového kanalizačního potrubí PVC DN 200 v délce 18,9 m a přeložení dešťového potrubí PVC DN 250 v délce 33,9 m. Osazení 2 kanalizačních šachet Wavin 425 s dopojením na stávající potrubí.

2) Nové řešení založení spojovací chodby 1 a 2

Vybourání nefunkčního železobetonového energokanálu délky 29 m a tím zvětšení objemu výkopových prací o 401,13 m³, provedení 85,27 m³ sanačního podsypu pod základy stavby z drceného kameniva fr. 0 - 150 mm, položení 127,79 m² netkané geotextilie, zřízení 61,95 m² bednění základových pásů, které budou v místě přechodu sanace a rostlého terénu vyztuženy.

Podrobný rozsah prací a materiálů je specifikován položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo - „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“.

Čl. IV. smlouvy o dílo nově zní:

IV. CENA DÍLA

Vzhledem ke změně rozsahu díla se smluvní strany dohodly na změně celkové ceny díla uvedené v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo, a to následovně:

Cena za zhotovení díla uvedeného v článku II. smlouvy o dílo a v souladu s položkovým rozpočtem, který tvoří Přílohu č. 1 tohoto Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“, bude činit:

Název	Základ DPH (v Kč)	DPH (v Kč)	Celkem (v Kč)
Cena stavebních prací dle smlouvy o dílo	3 284 154,00	689 672,00	3 973 826,00
Změna ceny stavebních prací dle Dodatku č. 1	297 836,16	62 545,59	360 381,75
Celková cena smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1	3 581 990,16	752 217,59	4 334 207,75

(Cena díla celkem vč. DPH dle smlouvy o dílo a Dodatku č. 1 slovy: čtyřmilionytřistatřicetčtyřtisícdvěstěsedm korun českých sedmdesát pět haléřů.)

ČÁST C.

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.
- Tento dodatek je sepsán ve 4 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 2 výtisky.
- Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
- Příloha Dodatku č. 1: „Změna ceny díla – vícepráce a méněpráce“
- O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtman Olomouckého kraje dne 31. 10. 2016 v souladu s příslušným ustanovením směrnice č. 4/2016, Postup pro zadávání veřejných zakázek Olomouckého kraje, dle § 59 odst. 4 zákona č. 129/2000 Sb., o krajích (krajské zřízení), ve znění pozdějších předpisů.

V Olomouci dne: 09 -11- 2016


V Litovli dne: 08 -11- 2016

Objednatel:



Olomoucký kraj
Mgr. Jiří Zemánek
1. náměstek

Zhotovitel:



Litovelská stavební spol. s r.o.
Jakub Hradil
jednatel

SOUHRNNÝ LIST STAVBY

Kód: 002

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

JKSO:

Místo: Mohelnice SPŠE

CC-CZ:

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtů	297 836,16
Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00

Cena bez DPH	297 836,16
---------------------	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	297 836,16	62 545,59
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	360 381,75
-------------------	----------	------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY

Kód: 002

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Objekt	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
1)	Náklady z rozpočtů	297 836,16	360 381,75
01a	Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 1 a č. 2 na štěrkovém podsvbu	62 868,93	76 071,41
02	Výkop mezi budovou č.1 a budovou č.2	119 243,82	144 285,02
02a	Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 2 a č. 3 na štěrkovém podsvbu	68 397,72	82 761,24
01	Výkop mezi budovou č.2 a budovou č.3	87 240,76	105 561,32
03	Přeložka kanalizace splaškové - vícepráce , SPŠE Mohelnice	-23 252,55	-28 135,59
04	Přeložka kanalizace dešťové- vícepráce, SPSE Mohelnice	-3 996,68	-4 835,98
05	Přeložka plynu	-12 665,84	-15 325,67
2)	Ostatní náklady ze souhrnného listu	0,00	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)		297 836,16	360 381,75

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 01a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 1 a č. 2 na
čtěrkovém nordsvnu

JKSO:

Místo: Mohelnice SPŠE

CC-CZ:

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	62 868,93
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	62 868,93
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	62 868,93	13 202,48
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	76 071,41
-------------------	--------------	------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 01a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 1 a č. 2 na štěrkovém podsypu

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	62 868,93
D1 - 001: Zemní práce	-5 140,70
HSV - Práce a dodávky HSV	68 009,63
1 - Zemní práce	6 933,84
2 - Zakládání	61 075,79
D9 - 099: Přesun hmot HSV	16 960,11
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	62 868,93

ROZPOČET

Stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

01a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 1 a č. 2 na štěrkovém podsypu

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

62 868,93

D1 - 001: Zemní práce

-5 140,70

15	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-8,800	455,36	-4 007,17
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

" ODPOČET VÝKOPU V PROSTORU JÁMY NEZI
OBJ. Č.1 A Č.2"

-(13,1+2,9)*0,55*1

-8,800

Součet

-8,800

16	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-8,800	128,81	-1 133,53
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

68 009,63

1 - Zemní práce

6 933,84

1	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	18,975	103,70	1 967,71
---	---	-----------	--	----	--------	--------	----------

" odkop břehu pro montáž bednění"

(11,5*1,1)*1,5

18,975

Součet

18,975

2	K	122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	18,975	23,46	445,15
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

3	K	162201101	Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	37,950	24,48	929,02
---	---	-----------	---	----	--------	-------	--------

" odvoz na meziskládku"

" odkop břehu pro montáž bednění"

(11,5*1,1)*1,5

18,975

" dovoz z meziskládky na zásyp"

(11,5*1,1)*1,5

18,975

Součet

37,950

4	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	18,975	125,86	2 388,79
---	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" nakládání výkopku ze skládky na zásyp za
základovým pasem"

(11,5*1,1)*1,5

18,975

Součet

18,975

5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	18,975	63,44	1 203,77
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" zásyp za vybetonovaným základovým pasem"

(11,5*1,1)*1,5

18,975

Součet

18,975

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
2 - Zakládání							61 075,72
6	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	60,000	12,07	724,20
			" pod šterkový násyp"				
			3,75*(2,9+13,1)		60,000		
			Součet		60,000		
7	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	69,000	23,50	1 621,50
			" pod šterkový násyp"				
			3,75*(2,9+13,1)*1,15		69,000		
			Součet		69,000		
8	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	60,000	5,36	321,60
			" zhutnění pod šterkovým posypem"				
			" pod šterkový násyp"				
			3,75*(2,9+13,1)		60,000		
			Součet		60,000		
14	K	271532211R	Podsypanie pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 150 mm	m3	36,960	891,17	32 937,64
			" násyp pod základové pasy"				
			(1,55*1,1+1,1*1,1/2)*(2,9+13,1)		36,960		
			Součet		36,960		
10	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pásů	m2	31,713	190,10	6 028,64
			" odpočet původního bednění"				
			-(3,48+11,5+2,9+10,95)*0,7		-20,181		
			Mezisoučet		-20,181		
			" nové bednění"				
			" pro základový pas"				
			(3,48+11,5+2,9+10,95)*1,8		51,894		
			Mezisoučet		51,894		
			Součet		31,713		
11	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pásů	m2	31,713	46,90	1 487,34
12	K	274362021	Výztuž základových pásů svařovanými sítěmi Kari	t	0,047	21 165,00	994,76
			" přechod do rostlého terénu - KARI síť 100/100/8mm"				
			(3*2)*0,0079		0,047		
			Součet		0,047		
D9 - 099: Přesun hmot HSV							16 960,11
13	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	100,821	168,22	16 960,11

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice
Objekt: 02 - Výkop mezi budovou č.1 a budovou č.2

JKSO:
Místo: Mohelnice SPŠE

CC-CZ:
Datum: 06.09.2016

Objednatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:

IČ:
DIČ:

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	119 243,82
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	119 243,82
--------------	------------

DPH základní	21,00%	ze	119 243,82	25 041,20
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	144 285,02
------------	---	-----	------------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 02 - Výkop mezi budovou č.1 a budovou č.2

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	119 243,82
HSV - Práce a dodávky HSV	117 612,66
1 - Zemní práce	0,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5 731,55
D1 - 001: Zemní práce	111 881,11
D5 - Ostatní konstrukce a práce	7 951,89
PSV - Práce a dodávky PSV	1 631,16
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 631,16
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	119 243,82

ROZPOČET

Stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

02 - Výkop mezi budovou č.1 a budovou č.2

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

119 243,82

HSV - Práce a dodávky HSV

117 612,66

1 - Zemní práce

0,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

5 731,55

7	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	11,000	521,05	5 731,55
			11		11,000		
			Součet		11,000		

D1 - 001: Zemní práce

111 881,11

14	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	36,960	152,76	5 646,01
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" přebytný výkopek - odvoz na skládku"

" odpočet podsyp z kameniva pod základové pasy"

36,96

36,960

Součet

36,960

15	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	184,800	12,04	2 224,99
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

36,96*5

184,800

Součet

184,800

16	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	268,350	125,86	33 774,53
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" nakládání výkopku z meziskládky na zpětný zásyp"

" zásyp jámy mezi budovami č. 1 a č.2"

268,35

268,350

" odpočet podsyp z kameniva pod základové pasy"

-36,96

-36,960

Mezisoučet

231,390

" nakládání přebytného výkopku - odvoz na skládku"

36,96

36,960

Mezisoučet

36,960

Součet

268,350

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	268,350	8,61	2 310,49
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------

" výkop mezi budovou č.1 - budovou č. 2"

(22,7*4,2)*2,5

238,350

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			(6*2)*2,5		30,000		
			Součet		268,350		
12	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	268,350	124,95	33 530,33
			" výkop mezi budovou č.1 - budovou č. 2"				
			(22,7*4,2)*2,5		238,350		
			(6*2)*2,5		30,000		
			Součet		268,350		
13	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	268,350	17,34	4 653,19
17	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	59,136	132,45	7 832,56
			" uložení přebytečného výkopku na skládku"				
			36,96*1,6		59,136		
			Součet		59,136		
3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	220,005	63,44	13 957,12
			" zásyp jámy mezi budovami č. 1 a č.2"				
			268,35		268,350		
			" odpočet podsyp z kameniva pod základové pasy"				
			-36,96		-36,960		
			" odpočet základové pasy v prostoru jámy"				
			-(11,5*0,55)*1,8		-11,385		
			Součet		220,005		
D5 - Ostatní konstrukce a práce							7 951,89
8	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,192	206,40	3 342,03
9	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	404,800	6,09	2 465,23
			16,192*25		404,800		
			Součet		404,800		
10	K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,192	132,45	2 144,63
PSV - Práce a dodávky PSV							1 631,16
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							1 631,16
11	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	36,000	45,31	1 631,16
			" ocelového potrubí v technologickém kanálu"				
			18*2		36,000		
			Součet		36,000		

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice
Objekt: 02a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 2 a č. 3 na
čtěrkovém nadsuvu
JKSO:
Místo: Mohelnice SPŠE
Objednatel:
Zhotovitel:
Projektant:
Zpracovatel:
Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 06.09.2016
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

Náklady z rozpočtu	68 397,72
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	68 397,72
--------------	-----------

DPH základní	21,00%	ze	68 397,72	14 363,52
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	82 761,24
------------	-------	-----------

Projektant

Datum a podpis: Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko

Objednavatel

Datum a podpis: Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 02a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 2 a č. 3 na štěrkovém podsypu

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	68 397,72
D1 - 001: Zemní práce	-4 836,93
HSV - Práce a dodávky HSV	73 234,65
2 - Zakládání	73 234,65
D9 - 099: Přesun hmot HSV	20 741,02
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	68 397,72

ROZPOČET

stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

02a - Základy spojovacího krčku mezi budovou č. 2 a č. 3 na štěrkovém podsypu

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

68 397,72

D1 - 001: Zemní práce

-4 836,93

16	K	132201101	Hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	-8,280	455,36	-3 770,38
----	---	-----------	---	----	--------	--------	-----------

" odpočet výkopu základových pasů"

-(7,2*0,5)*1,15*2

-8,280

Součet

-8,280

17	K	132201109	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	m3	-8,280	128,81	-1 066,55
----	---	-----------	--	----	--------	--------	-----------

HSV - Práce a dodávky HSV

73 234,65

2 - Zakládání

73 234,65

1	K	213141111	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 3 m	m2	51,120	12,07	617,02
---	---	-----------	--	----	--------	-------	--------

" pod štěrkový násyp"

7,2*7,1

51,120

Součet

51,120

10	M	693110030	geotextilie tkaná (polypropylen) PK-TEX PP 40 200 g/m2	m2	58,788	23,50	1 381,52
----	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" pod štěrkový násyp"

7,2*7,1*1,15

58,788

Součet

58,788

3	K	215901101	Zhutnění podloží z hornin soudržných do 92% PS nebo nesoudržných sypkých l(d) do 0,8	m2	51,120	5,36	274,00
---	---	-----------	--	----	--------	------	--------

" pod štěrkový násyp"

7,2*7,1

51,120

Součet

51,120

15	K	271532211R	Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním z hrubého kameniva frakce 0 až 150 mm	m3	48,312	891,17	43 054,21
----	---	------------	--	----	--------	--------	-----------

" násyp pod základový pasy"

(5*1,1+1,1*1,1/2*2)*7,2

48,312

Součet

48,312

13	K	274351215	Zřízení bednění stěn základových pasů	m2	30,240	190,10	5 748,62
----	---	-----------	---------------------------------------	----	--------	--------	----------

" pro základový pas"

" odpočet"

-(7,2*4)*0,1

-2,880

Mezisoučet

-2,880

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			" nové bednění"				
			" pro základový pas"				
			(7,2*1,15)*4		33,120		
			Mezisoučet		33,120		
			Součet		30,240		
14	K	274351216	Odstranění bednění stěn základových pasů	m2	30,240	46,90	1 418,26
D9 - 099: Přesun hmot HSV							20 741,02
9	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	123,297	168,22	20 741,02

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice
Objekt: 01 - Výkop mezi budovou č.2 a budovou č.3

JKSO:
Místo: Mohelnice SPŠE

CC-CZ:
Datum: 06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu	87 240,76
Ostatní náklady	0,00

Cena bez DPH	87 240,76
---------------------	------------------

DPH základní	21,00%	ze	87 240,76	18 320,56
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	105 561,32
-------------------	--------------	-------------------

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 01 - Výkop mezi budovou č.2 a budovou č.3

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	87 240,76
HSV - Práce a dodávky HSV	86 153,32
D1 - 001: Zemní práce	61 917,25
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	24 236,07
D5 - Ostatní konstrukce a práce	15 169,44
D9 - 099: Přesun hmot HSV	2 582,12
PSV - Práce a dodávky PSV	1 087,44
733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	1 087,44
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	87 240,76

ROZPOČET

stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

01 - Výkop mezi budovou č.2 a budovou č.3

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

87 240,76

HSV - Práce a dodávky HSV

86 153,32

D1 - 001: Zemní práce

61 917,25

20	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až	m3	48,312	152,76	7 380,14
----	---	-----------	---	----	--------	--------	----------

" odvoz přebytečného výkopku na skládku"

48,312

48,312

Součet

48,312

21	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	241,560	12,04	2 908,38
----	---	-----------	--	----	---------	-------	----------

48,312*5

241,560

Součet

241,560

22	K	167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	132,775	125,86	16 711,06
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" nakládání výkopku z meziskládky na zpětný zásyp"

" zásyp jámy mezi budovami č.2 a č.3"

132,775

132,775

" odpočet podsypy z kamene pod základové pasy"

-48,312

-48,312

Mezisoučet

84,463

" nakládání přebytečného výkopku - odvoz na skládku"

" šterkový podsyp"

48,312

48,312

Mezisoučet

48,312

Součet

132,775

4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	132,775	8,61	1 143,19
---	---	-----------	-----------------------------	----	---------	------	----------

" výkop mezi budovou č.2 - budovou č. 3"

(11,3*5)*2,35

132,775

Součet

132,775

18	K	131201102	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	132,775	124,95	16 590,24
----	---	-----------	---	----	---------	--------	-----------

" výkop mezi budovou č.2 - budovou č. 3"

(11,3*5)*2,35

132,775

Součet

132,775

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
19	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	132,775	17,34	2 302,33
23	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	77,299	130,00	10 048,87

" přebytečný výkopek z jámy"

48,312*1,6

77,299

Součet

77,299

3	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kotlem objektů sypaninou se zhutněním	m3	76,183	63,44	4 833,05
---	---	-----------	--	----	--------	-------	----------

" zásyp jámy mezi budovami č.2 a č.3"

132,775

132,775

" odpočet podsypy z kamene pod základové pasy"

-48,312

-48,312

" odpočet objemu základových pasů v prostoru "

-(7,2*0,5)*1,15*2

-8,280

Součet

76,183

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

24 236,07

14	K	962032240	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MC do 1m3	m3	0,252	994,50	250,61
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

" bourání zdiva v základu pro nové vedení kanalizace"

(1,4*0,6)*0,3

0,252

Součet

0,252

11	K	963015161	Demontáž prefabrikovaných krycích desek kanálů, šachet nebo žump do hmotnosti 2 t	kus	11,000	521,05	5 731,55
----	---	-----------	---	-----	--------	--------	----------

6+5

11,000

Součet

11,000

13	K	971042441	Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech pl do 0,25 m2 tl do 300 mm	kus	1,000	502,35	502,35
----	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------

" vybourání otvoru v původním základu pro novou kanalizaci"

"(0,5*0,5)*0,3"

1

1,000

D5 - Ostatní konstrukce a práce

15 169,44

8	K	979081111	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	16,192	206,40	3 342,03
---	---	-----------	--	---	--------	--------	----------

9	K	979081121	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	404,800	6,09	2 465,23
---	---	-----------	---	---	---------	------	----------

16,192*25

404,800

Součet

404,800

10	K	979099115	Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	16,192	132,45	2 144,63
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------

15	K	899623161	Obetonování potrubí nebo zdiva stok betonem prostým tř. C 20/25 v otevřeném výkopu	m3	2,430	2 312,00	5 618,16
----	---	-----------	--	----	-------	----------	----------

" obetonování nové kanalizace DN 250 a DN 200 pod základy"

(6*0,9)*0,45

2,430

Součet

2,430

16	K	899643111	Bednění pro obetonování potrubí otevřený výkop	m2	6,210	257,55	1 599,39
----	---	-----------	--	----	-------	--------	----------

Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
		" obetonování nové kanalizace DN 250 a DN 200 pod základy"				
		(6*2+0,9*2)*0,45		6,210		
		Součet		6,210		

D9 - 099: Přesun hmot HSV

2 582,12

17	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	5,986	431,36	2 582,12
----	---	-----------	---------------------------------------	---	-------	--------	----------

PSV - Práce a dodávky PSV

1 087,44

733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí

1 087,44

12	K	733110810	Demontáž potrubí ocelového závitového do DN 80	m	24,000	45,31	1 087,44
----	---	-----------	--	---	--------	-------	----------

" ocelového potrubí v technologickém kanálu"

12*2

24,000

Součet

24,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

03 - Přeložka kanalizace splaškové - vícepráce , SPŠE Mohelnice

JKSO:

Místo:

Mohelnice SPŠE

CC-CZ:

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-23 252,55

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-23 252,55

DPH základní

21,00%

ze

-23 252,55

-4 883,04

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-28 135,59

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 03 - Přeložka kanalizace splaškové - vícepráce , SPŠE Mohelnice

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-23 252,55
D1 - Zemní práce	12 873,08
D2 - Vodorovné konstrukce	2 048,90
D3 - Komunikace	-28 641,60
D4 - Trubní vedení	-8 796,56
D6 - Přesun hmot HSV	-736,37
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-23 252,55

ROZPOČET

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Starba:

Objekt:

03 - Přeložka kanalizace splaškové - vícepráce , SPŠE Mohelnice

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-23 252,55

D1 - Zemní práce

12 873,08

14	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	2,125	175,38	372,68
----	---	-----------	--	----	-------	--------	--------

" odpočet výkopu v prostoru výkopu jámy"

-(15*0,8)*2,5-(6,25*0,8)*2,35

-41,750

Mezisoučet

-41,750

" výkop společný pro kanalizaci dešťovou a
splaškovou nad rámec rozpočtu"

(13,7+5,8)*0,9*2,5

43,875

Mezisoučet

43,875

Součet

2,125

15	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	2,125	17,71	37,63
17	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	2,125	152,76	324,62
18	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	2,125	8,61	18,30
16	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	4,625	63,44	293,41

" výkop společný pro kanalizaci dešťovou a
splaškovou nad rámec rozpočtu"

(13,7+5,8)*1,85

36,075

Mezisoučet

36,075

" odpočet výkopu v prostoru výkopu jámy"

-(15*0,8)*1,85-(6,25*0,8)*1,85

-31,450

Mezisoučet

-31,450

Součet

4,625

11	K	175101202	Obsyp potrubí šterkodrtí	m3	14,054	841,50	11 826,44
----	---	-----------	--------------------------	----	--------	--------	-----------

" obsyp kanalizačního potrubí platí pro DN 200 a
DN 250"

(33,9*0,9)*0,55

16,781

-(3,14*0,125*0,125)*33,9

-1,663

-(3,14*0,1*0,1)*33,9

-1,064

Součet

14,054

D2 - Vodorovné konstrukce

2 048,90

12	K	451541111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkodrtě	m3	3,051	671,55	2 048,90
			(33,9*0,9)*0,1		3,051		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Součet					3,051		
D3 - Komunikace							-28 641,60
13	K	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	-24,960	1 147,50	-28 641,60

D4 - Trubní vedení							-8 796,56
1	K	871355211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN200	m	18,900	384,35	7 264,22
"původní délka"							
"(32,65)"							
"odpočet mezi šachtou SŠ4 a SŠ 6"							
-15					-15,000		
"nová kanalizace navíc- z původní šachty mezi budovou 2 a 3 do SŠ5 a do původní šachty ve dvoře "							
33,9					33,900		
Součet					18,900		
2	K	894812212	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/150 pravý nebo levý přítok	kus	-2,000	2 405,49	-4 810,98
"odpočet šachet"							
-2					-2,000		
Součet					-2,000		
3	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-2,000	1 698,41	-3 396,82
4	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-2,000	60,40	-120,80
5	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-2,000	3 866,09	-7 732,18

D6 - Přesun hmot HSV							-736,37
10	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	-1,018	723,35	-736,37

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

04 - Přeložka kanalizace deštové- vícepráce, SPŠE Mohelnice

JKSO:

Místo:

Mohelnice SPŠE

CC-CZ:

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-3 996,68

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-3 996,68

DPH základní

21,00%

ze

-3 996,68

-839,30

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-4 835,98

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 04 - Přeložka kanalizace deštové- vícepráce, SPŠE Mohelnice

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-3 996,68
D1 - Zemní práce	-3 801,37
D3 - Komunikace	-17 066,77
D4 - Trubní vedení	16 676,16
D6 - Přesun hmot HSV	195,30
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-3 996,68

ROZPOČET

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

stavba:

Objekt:

04 - Přeložka kanalizace deštové- vícepráce, SPŠE Mohelnice

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-3 996,68

D1 - Zemní práce

-3 801,37

9	K	Pol85	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3 132201202	m3	-9,400	175,38	-1 648,57
---	---	-------	---	----	--------	--------	-----------

" odpočet výkopu v prostoru výkopu jámy"

" deštová kanalizace"

-(5*0,8)*2,35

-9,400

Součet

-9,400

10	K	Pol86	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 132201209	m3	-9,400	17,71	-166,47
11	K	Pol89	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4 162701105	m3	-9,400	152,76	-1 435,94
12	K	Pol90	Uložení sypaniny na skládky 171201201	m3	-9,400	8,61	-80,93
13	K	Pol91	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním 174101101	m3	-7,400	63,44	-469,46

" deštová kanalizace"

-(5*0,8)*1,85

-7,400

Součet

-7,400

D3 - Komunikace

-17 066,77

1	K	566903111	Vyspravení podkladu po překopech kamenivem hrubým drceným	t	-14,873	1 147,50	-17 066,77
---	---	-----------	---	---	---------	----------	------------

D4 - Trubní vedení

16 676,16

2	K	871365211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN250	m	33,900	586,89	19 895,57
---	---	-----------	--	---	--------	--------	-----------

" deštová kanalizace nad rámec rozpočtu"

33,9

33,900

Součet

33,900

4	K	894812218	Revizní a čistící šachta z PP šachtové dno DN 425/200 pravý a levý přítok	kus	1,000	2 405,49	2 405,49
5	K	894812232	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 šachtová roura korugovaná bez hrdla světlé hloubky 2000 mm	kus	-1,000	1 698,41	-1 698,41

" odpočet "

-1

-1,000

Součet

-1,000

6	K	894812249	Příplatek k rourám revizní a čistící šachty z PP DN 425 za uříznutí šachtové roury	kus	-1,000	60,40	-60,40
---	---	-----------	--	-----	--------	-------	--------

" odpočet "

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		
7	K	894812262	Revizní a čistící šachta z PP DN 425 poklop litinový plný do teleskopické trubky (40 t)	kus	-1,000	3 866,09	-3 866,09
			" odpočet "				
			-1		-1,000		
			Součet		-1,000		

D6 - Přesun hmot HSV

195,30

8	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop Objekt celkem	t	0,270	723,35	195,30
---	---	-----------	---	---	-------	--------	--------

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

05 - Přeložka plynu

JKSO:

Místo:

Mohelnice SPŠE

CC-CZ:

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

IČ:

DIČ:

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu

-12 665,84

Ostatní náklady

0,00

Cena bez DPH

-12 665,84

DPH základní

21,00%

ze

-12 665,84

-2 659,83

snížená

15,00%

ze

0,00

0,00

Cena s DPH

v

CZK

-15 325,67

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Datum a podpis:

Razítko

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt: 05 - Přeložka plynu

Místo: Mohelnice SPŠE

Datum: 06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	-12 665,84
D2 - Zemní práce	-12 665,84
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	-12 665,84

ROZPOČET

Práce nad rámec projektu a výkazu výměr SPŠE Mohelnice

Objekt:

05 - Přeložka plynu

Místo:

Mohelnice SPŠE

Datum:

06.09.2016

Objednatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

-12 665,84

D2 - Zemní práce

-12 665,84

1	K	132201202	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 1000 m3	m3	-27,552	175,38	-4 832,07
---	---	-----------	--	----	---------	--------	-----------

" odpočet odkopu v prostoru výkopu jámy"

-(28,7*0,8)*1,2

-27,552

Součet

-27,552

2	K	132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	-27,552	17,71	-487,95
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	-27,552	221,00	-6 088,99
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-27,552	8,61	-237,22
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	-16,072	63,44	-1 019,61

" odpočet výkopu v prostoru výkopu jámy"

-(28,7*0,8)*0,7

-16,072

Součet

-16,072